

Pisarnica Ministarstva ekologije, prostornog
planiranja i urbanizma

Datum prijave: 16.2.2011				
Projekat	Jed. kas. znak	Dok. broj	Prilog	Vrijednost
041/4-594/11				

OBRAZAC 4

(prezime, očevo ime i ime fizičkog lica)

Bulevar Džordža Vašingtona br 56/II
(adresa)

020 406 - 700

(broj telefona)

Projekat	Jed. kas. znak	Dok. broj	Prilog	Vrijednost	Org. jed.	Jed. kas. znak	Dok. broj	Prilog	Vrijednost

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

Agencija za elektronske komunikacije i
poštansku djelatnost
PODGORICA

Pisarnica Ministarstva ekologije, prostornog
planiranja i urbanizma

Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma
-Urbanističko-građevinskoj inspekciji-

Prijava radova adaptacije

(član 90 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata)

1. Investitor	Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
2. Lokacija objekta	<u>KP 1556/4, KO Dajbabe, Glavni grad Podgorica</u> (broj katastarske parcele, katastarska opština, opština) <u>UP 124, DUP Dajbabska gora</u> (broj urbanističke parcele, planski dokument)
3. Opis radova na objektu	Planirano je da se izvedu: <ol style="list-style-type: none"> zanatski radovi na izradi hidroizolacije platoa objekta Glavnog kontrolno-mjernog centra (GKMC) na Dajbabskoj gori u Podgorici, zamjena postojećih i izvođenje novih gipsanih i molerskih radova u suterenskom dijelu objekta koji su neophodni zbog prodora vode, radovi na postavljanju staklene obloge/fasade oko postojeće konstrukcije panoramskog lifta i fasaderski radovi (fabanje) u cilju zaštite betonske površine pomenutog objekta. <p>Radovima iz tačke 1 obuhvaćen je plato na "0" novou objekta GKMC okvirne površino oko 400m². Radovi obuhvataju potpuno oklanjanje svog ugrađenog materijala do betonske ploče, izradu hidroizolacije predmetnog platoa, odgovarajuću hidroizolaciju dilatacione linije kojom je objekat GKMC-a odvojen od ostatka objekta te izradu odgovarajućeg završnog sloja sa pločicama i odgovarajućim padom kako bi voda nesmetano oćicala sa navedene površine. Takođe, radovima u ovome dijelu je predviđena i adekvatna zaštita po potrebi izmiena i</p>