 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 1 of 11

DP-DPAP-00-29b - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv projekta – Naziv investicije: **ETNO SELO „PIVSKA VILA“**

Datum poziva: **15.06.2023.godine.**

Broj i datum IPARD ugovora: **09-908/21-11945/22 od 09.06.2023.god.**

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

**Za izvođenje radova instalacije jake i slabe struje u skladu sa glavnim građevinskim projektom
ETNO SELO „PIVSKA VILA“**

Napominjemo da je ugovorena cijena za navedene radove 14.535,95 € (ovo je iznos bez PDV-a).

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika) **“Nonimi-S“d.o.o. , ETNO SELO „PIVSKA VILA“** na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101


81000 Podgorica

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

U slučaju da se ponude šalju elektronskim putem, moraju se poslati na sljedeću e-mail adresu:

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.


 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 2 of 11

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.
5. Sve stavke iz ponude koja su jednake ili iznad 100.000 € bez PDV-a, moraju biti porijeklom iz sljedećih zemalja: Države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska), Ujedinjeno Kraljevstvo, i/ili od zemalja korisnica IPA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija, Kosovo UNSCR br. 1244/1999, Crna Gora, Turska), i/ili od zemalja korisnica Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska Uprava Zapadne Obale Gaze, Ruska Federacija, Sirija, Tunis i Ukrajina i/ili od zemalja evropskog ekonomskog područja: Norveška, Lihtenštajn i Island.
6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:
 - a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;
 - b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;
 - c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.
7. Vaša ponuda (ponude) treba da važi četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za podnošenje ponuda.
8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR. Ponuda treba da uključi sve carine, lokalne poreze i druge dažbine koje ugovarač plaća u skladu sa lokalnim zakonima.
9. Dobavljač će ugovor dodijeliti ponuđaču čija je ponuda utvrđena kao validna za ovaj poziv za ponudu, koji je ponudio najnižu procjenu cijene i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.
10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do 30.06.2023. godine (datum i vrijeme)



K. Štanić

Potpis

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 3 of 11

PRILOG 1 - PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

I Elektroinstalacije - Centralni objekat (jaka struja)

Br. poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mjere	Količina	Cijena (bez PDV-a) (€)	Ukupno (bez PDV-a) (€)
	CENTRALNI OBJEKAT				
1	<p>Isporuka i montaža u zid, sa povezivanjem i ispitivanjem razvodnog ormara GRO (96 modula). GRO je izrađen od metala sa ključem i bravicom u kome se nalazi sledeća EE oprema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Automatski osigurač b 3x25 A kom 1 - Automatski osigurač b 3x20 A kom 8 - Automatski osigurač b 3x16 A kom 5 - Automatski osigurač b 16 A kom 16 - Automatski osigurač b 10 A kom 6 - FID sklopka 40/0,3 kom 1 - Kontakter 20A kom 1 - Signalna lampica tanfe kom 1 - Glavna sklopka HAGER 80A kom 1 <p>- Ostali sitni montažni i spojni materijal (DIN šina, sbimice N i PE, P provodmk ...)</p>				
	Obračun po komadu.	kom	1.00		



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

**Odsjek za oglašavanja i
autorizaciju projekata**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-DPAP-
00-29a**

Strana 4 of 11

2	Isporuka i montaža u zid, sa povezivanjem i ispitivanjem razvodne table RT-P. RT-P je izrađena od samogasive plastike (56 modula) sa sledećom opremom: - Automatski osigurač b 3x16 A kom 2 - Automatski osigurač b 16 A kom 18 - Automatski osigurač b 10 A kom 12 - FID sklopka 40/0,3 kom 1 - Signalna lampica tanfe kom 1 - Ostali sitni montažni i spojni materijal (DIN šina, sbimice N i PE, P provodmk ...)				
	Obračun po komadu.	kom	1.00		
3	Nabavka i ugradnja na zid kabla PP00 5x25 mm ² . Kabal se polaže od PMO-a do GRO-a. Kabal pričvrstiti gumiranom perforiranbom trakom svakih 0,5m. Ukupna dužina voda je l= 7.5m				
	Obračun po komadu.	m	7.50		
4	Nabavka i ugradnja na zid kabla PP00 5x16mm ² . Kabal se polaže od GRO-a do RT-P. Kabal pričvrstiti gumiranom perforiranbom trakom svakih 0,5m. Ukupna dužina voda je l= 12m				
	Obračun po komadu.	m	12.00		
5	Nabavka i ugradnja na zid kabla PP00 5x4mm ² . Kabal se polaže od GRO-a do priključnih mjesta u kuhinji u suterenu. Kabal pričvrstiti gumiranom perforiranbom trakom svakih 0,5m. Ukupna dužina voda je l= 10m				
	Obračun po komadu.	kom	2.00		
6	Isporuka i polagnje instalacionog voda u pvc cjevi PP-Y 5x2.5 mm ² , za napajanje trofazne priključnice u suterenu i prizemlju. Prosječna džina izvoda iznosi : L=12m				
	Obračun po komadu.	kom	4.00		
7	Isporuka i polagnje instalacionog voda u pvc cjevi PP-Y 3x2.5 mm ² , za napajanje monofeznih prključnica i direktnih prključaka. Prosječna džina izvoda iznosi : L=12 m				



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

**Odsjek za oglašavanja i
autorizaciju projekata**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-DPAP-
00-29a**

Strana 5 of 11

	Obračun po komadu.	kom	57.00		
8	Isporuka i polaganje instalacionog voda u pvc cjevi, tip PP-Y 3-5x1.5 mm ² za napajanje rasvjete, ventilatora, motora za roletne ... Prosječna džina st.kruga iznosi : L=25 m				
	Obračun po komadu.	kom	18.00		
9	Nabavka i ugradnja instalacionog prekidača, obični 10A. U cijenu uračunati nabavku i ugradnju p/m odgovarajuće kutije.				
	Obračun po komadu.	kom	5.00		
10	Nabavka i ugradnja instalacionog prekidača, serijski 10A. U cijenu uračunati nabavku i ugradnju p/m odgovarajuće kutije.				
	Obračun po komadu.	kom	8.00		
11	Nabavka i ugradnja instalacionog prekidača, naizmjenični 10A. U cijenu uračunati nabavku i ugradnju p/m odgovarajuće kutije.				
	Obračun po komadu.	kom	4.00		
12	Nabavka i ugradnja p/m modularnog seta 6M u kome se nalazi: -Dvije modularne monofazne priključnice 16 A -jedna TV priključnicu; (faza slabe struje) -jedna RJ 45 priključnicu; (faza slabe struje) Navedeni modularni set postaviti na visinu od h=45 cm.				
	Obračun po kompletu	kompl.	4.00		
13	Nabavka i ugradnja p/m modularnog seta 7M u kome se nalazi sedam običnih prekidača 10A.				
	Obračun po kompletu	kompl.	1.00		
14	Nabavka i ugradnja kupaoničkog indikatora (Rasvjeta10A, ventilacija 10A, el.bojler 20A, el. grijalica)				
	Obračun po komadu.	kom	2.00		
15	Nabavka i ugradnja p/m monofazne obične priključnice 16 A sa zaštitnim kontaktom.				
	Obračun po komadu.	kom	44.00		
16	Nabavka i ugradnja p/m monofazne priključnice. Priključnica sa zaštitnim kontaktom mora biti zaštićena od prodora vlage sa zaštitinim poklopcem. IP 55				
	Obračun po komadu.	kom	3.00		



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

**Odsjek za oglašavanja i
autorizaciju projekata**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**


**Dokument: DP-DPAP-
00-29a**

Strana 6 of 11

17	Nabavka i ugradnja n/m-OG monofazne priključnice za zaštitnim poklopcem u mokrom čvoru za napajanje veš mašine (h=120 cm). Priključnica mora biti zaštićena od prodora vlage sa zaštitinim poklopcem. IP 55				
	Obračun po komadu.	kom	1.00		
18	Nabavka i ugradnja p/m trofazne priključnice za fiksni spoj				
	Obračun po komadu.	kom	5.00		
19	Nabavka i ugradnja ventilatora za kupatilo.				
	Obračun po komadu.	kom	2.00		
20	Nabavka i ugradnja detektora pokreta i prisustva				
	Obračun po komadu.	kom	3.00		
21	Nabavka i montaža anti-panik svjetiljke 14 W, FC, nadgradna, autonomija 1 h, sa iscrtanim smjerom kretanja.				
	Obračun po komadu.	kom	2.00		
22	Nabavka i montaža anti-panik svjetiljke 14 W, FC, nadgradna, autonomija 1 h, sa natpisom "IZLAZ"				
	Obračun po komadu.	kom	4.00		
23	Sitni montažni materijal (kutije, izolir traka, plastični držači za kablove gumirana perforirana traka, grla za sijalice, sijalice itd...)				
	Paušalni obračun	paušal	1.00		
UKUPNO: Elektroinstalacije - CENTRALNI OBJEKAT					

II Elektroinstalacije - Svi bungalovi (jaka struja)

Br. poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mjere	Količina	Cijena (bez PDV-a) (€)	Ukupno (bez PDV-a) (€)
	JEDAN BUNGAL				
2	Isporuca i montaža u zid, sa povezivanjem i ispitivanjem razvodne table. RT-Bungal je izrađena od samogasive plastike (56 modula) sa sledećom opremom: - Automatski osigurač b 16 A kom 4 - Automatski osigurač b 10 A kom 2 - FID sklopka 25/0,3 kom 1 - Ostali sitni montažni i spojni materijal (DIN šina, sbimice N i PE, P provodmk ...)				

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 7 of 11

	Obračun po komadu.	kom	1.00		
5	Nabavka i ugradnja na zid kabla PP00 5x4mm² . Kabal se polaže od GRO-a do svih bungalova zasebno. Kabal se polaže u rov dubine 75 cm prema pravilniku o polaganju podzemnih vodova. (Iskop rova sitnozrni pijesak kao i zatrpavanje rova nije predmet ove pozicije) Prosječna dužina voda je: l= 60m				
	Obračun po komadu.	m	60.00		
7	Isporuka i polagnje instalacionog voda u pvc cjevi PP-Y 3x2.5 mm² , za napajanje monofeznih prključnica i direktnih prključaka. Prosječna džina izvoda iznosi : L=8 m				
	Obračun po komadu.	kom	6.00		
8	Isporuka i polaganje instalacionog voda u pvc cjevi, tip PP-Y 3-5x1.5 mm² za napajanje rasvjete, ventilatora, motora za roletne ... Prosječna džina st.kruga iznosi : L=15 m				
	Obračun po komadu.	kom	2.00		
10	Nabavka i ugradnja instalacionog prekidača, serijski 10A. U cijenu uračunati nabavku i ugradnju p/m odgovarajuće kutije.				
	Obračun po komadu.	kom	2.00		
14	Nabavka i ugradnja kupaoničkog indikatora (Rasvjeta10A, el.bojler 20A, el. grijalica)				
	Obračun po komadu.	kom	1.00		
15	Nabavka i ugradnja p/m monofazne obične priključnice 16 A sa zaštitnim kontaktom.				
	Obračun po komadu.	kom	4.00		
23	Sitni montažni materijal (kutije, izolir traka, plastični držači za kablove gumirana perforirana traka, grla za sijalice, sijalice itd...)				
	Paušalni obračun	paušal	1.00		
UKUPNO: Elektroinstalacije - Jedan bungal (Jaka struja)					
UKUPNO: Elektroinstalacije - Svi bungalovi		kom	7.00		

III Gromobranske instalacije



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2


Odsjek za oglašavanja i
autorizaciju projekata

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-DPAP-
00-29a

Strana 8 of 11

Br. poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mjere	Količina	Cijena (bez PDV-a) (€)	Ukupno (bez PDV-a) (€)
1	Izrada temeljnog uzemljivača trakom Fe/Zn 25x4 mm. Temelji uzemljivač izvesti od stuba ka bungalovima kao i oko centralnog objekta. Armaturu u temeljima objekata povezati na zajednički temeljni uzemljivač. Ucijenu uračunati i dovode od uzemljivača do oluka, kontrolno mjernog mjesta, PMO-a. Sve varove premazati slojem bitumena!				
	Obračun po m'	m'	160		
2	Nabavka ukrasnih komada traka-traka za međusobno spajanje, kao i za spajanje dovoda od uzemljivača do oluka, kontrolno mjernog mjesta, PMO-a				
	Obračun po komadu.	kom	15		
3	Nabavka i montaža olučne obujmice za uzemljenje vertikalnih oluka.				
	Obračun po komadu.	kom	4		
4	Izrada spustnog sistema trakom Fe/Zn 25x4 mm kroz vertikalni stub od uređaja za rano startovanje groma do temeljnog uzemljivača. Traku položiti kroz tijelo stuba. Džina jednog spusta je 13 m.				
	Obračun po komadu.	m	13		
5	Izrada betonskog temelja sa ankerima, nabavka i montaža pocinčanog stuba visine 12 m. Na navedeni stub će se montirati uređaj sa ranim startovanjem groma iz sleće pozicije. Ankere za navedeni stub isporučuje proizvođač stubova.				
	Obračun po komadu.	kom	1		
6	Montaža uređaja sa za rano startovanje groma na vrhu stuba visine 12m. tip: ionia-c, r=48m, I nivo zaštite. ESEAT (ΔT): 60 μs h=3m iznad najvišijeg centralnog objekta.				
	Obračun po komadu.	kom	1		
7	Sitni montažni materijal (bakarne šelne, ukrasni komadi, šarafi...)				

	Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
		Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore			Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 9 of 11

8	Ispitivanje gromobranske instalacije: mjerenje otpora uzemljenja, ispitivanje galvanske povezanosti, neprekidnosti zaštitnog provodnika, izjednačavanja potencijala te izdavanje odgovarajućeg atesta.				
	Paušalni obrtačun	paušal	1		
UKUPNO: Gromobranske instalacije					

REKAPITULACIJA- jaka struja

OBAVEZA IZVOĐAČA RADOVA-JAKA STRUJA	
I	Centralni objekat (jaka struja)
II	Svi bungalovi (7 kom) (jaka struja)
III	Gromobranske instalacije
UKUPNO (bez PDV-a) (€):	
PDV 21%:	
UKUPNO (sa PDV-om) (€):	

SLABA STRUJA					
B	Telefonsko-računarska mreža				
1	Nabavka i montaža u zid iznad stepenica ormara slabe struje RO-SS . RO-SS ormar dimenzija 35x50 cm je zajednički za računarsko telefonsku mrežu, interfon i TV mrežu.	kom	1		
2	Nabavka i polaganje u savitljivim PVC cijevi u podu kablova tip UTP cat.6 4x(2x0.6 mm²) . Kabal se polaže od RO-SS do svih RJ45 priključnica u objektu kao i do Wireless antena. Prosječna dužina kabla je 20 m Ponudeno: kabal + cijev	kom	6		



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2


**Odsjek za oglašavanja i
autorizaciju projekata**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-DPAP-
00-29a**

Strana 10 of 11

3	Nabavka i polaganje u savitljivim PVC cijevi u zemljanom rovu kablova tip FTP cat.6 4x(2x0.6 mm ²). Kabal se polaže od RO-SS do stuba koji se nalazi u neposrednoj blizini centralnog objekta. Navedeni kablovi se polažu kao rezerva za naknadnu eventualnu ugradnju vanjskih kamera ili WiFi antene. Ostaviti viška po 7 m kabela u tijelu stuba. Prosječna dužina kabela je 37 m	kom	4		
4	Nabavka i ugradnja u RO-SS ormar 12-portnog patch panela	kom	1		
5	Nabavka i ugradnja u RO-SS ormara struja modema za računarsku mrežu.	kom	1		
6	Nabavka i ugradnja Wireless antena na prizemlju i na spratu centralnog objekta.	kom	2		
7	Nabavka i ugradnja krute PVC cijevi Ø50 mm. Cijev je potrebno položiti, prilikom vršenja grubih građevinskih radova od RO-SS do vanjskog priključnog mjesta. Kroz pomenutu cijev će se provući kablovi slabe struje Ukupna dužina jedne cijevi je 5 m.	kom	1		
8	Ranžiranje i puštanje u rad tel. Instalacije <i>Napomena!</i> <i>Telefonsko-računarske priključnice RJ 45 su već obračunate u predmjeru Jaka struja u zajedničkim modulnim setovima.</i>	pauš	1		
UKUPNO (Telefonsko-računarska mreža):					
C	TV instalacije				
1	Nabavka i polaganje u savitljivim PVC cijevima antenskog kabela RG-59 B/U 75. Kabal se polaže posebno od RO-SS do svih TV priključnica predviđenih projektom ko i do podkrovlja za slučaj montaže satelitske antene. Prosječna dužina kabela je 20 m	kom	6		

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 11 of 11

2	Nabavka i ugradnja u RO-SS razdjelnog splitera <i>1 in 4 out</i> za TV instalaciju.	kom	1		
3	Ranžiranje i puštanje u rad tel. Instalacije <i>Napomena!</i> <i>TV priključnice su već obračunate u predmjeru Jaka struja u zajedničkim modulnim setovima.</i>	pauš	1		
UKUPNO (Telefonsko-računarska mreža):					

Rekapitulacija radova na objektu -elektroinstalacije slaba struja-	
B	TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA
C	TV INSTALACIJE
UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE slaba struja bez PDV-a (€)	
PDV (21%)	
UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE slaba struja sa PDV-om (€)	

PRILOG 2 - CRTEŽI / SKICE