

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 1 of 13

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv korisnika: Interfood 35 doo

Mjera i broj Javnog poziva: Mjera 3 , prvi javni poziv

Naziv projekta – Naziv investicije: Instalacija solarne elektrane i nabavka opreme

Datum poziva: 24.06.2025.g.

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/24-22298/18 od 23.06.2025.g.

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

Nabavka i instalacija solarne elektrane- 1kom

Snaga elektrane: 210kW AC, 287.1kWp DC

RB	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina
1	PRIPREMNI RADOVI		
1.1	Pripremni građevinski radovi, paušalno:	pauš.	1.0
	PRIPREMNI RADOVI-UKUPNO:		
2	KABLOVSKA INFRASTRUKTURA		
2.1	Nabavka, isporuka i polaganje kablovskih vodova za povezivanje invertora sa RO-FN-AC_G i RO-FN-AC_P . Kablovi se polažu najvećim dijelom u nosačima kablova, manjim dijelom u zaštitnim instalacionim crijevima. Stavkom obuhvatiti povezivanje na oba kraja. Ukupno za materijal i rad:		
	P/F 1x25 mm²	m	195.0

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 2 of 13

	P/F 1x16 mm ²	m	45.0
2.2	Nabavka, isporuka i polaganje kablovskih vodova za povezivanje razvodnog ormara RO-FN-AC_P. Kablovi se polažu u nosačima kablova. Stavkom obuhvatiti povezivanje na oba kraja. Ukupno za materijal i rad:		
	PP00-A 4x120 mm ²	m	140.0
	P/F 1x50 mm ²	m	15.0
2.3	Nabavka, isporuka i polaganje kablovskih vodova za povezivanje razvodnog ormara RO-FN-AC_G sa mjestom priključenja na mrežu. Kablovi se polažu u nosačima kablova. Stavkom obuhvatiti povezivanje na oba kraja. Ukupno za materijal i rad:		
	PP00-A 4x150 mm ²	m	30.0
	P/F 1x50 mm ²	m	30.0
2.4	Nabavka, isporuka i polaganje DC kablja za formiranje stringova i nastavljanje kablova PV panela. Kabl je finožičani, dvostruko izolovan, za spoljašnju montažu, otporan na UV zračenje, otporan na visoke temperature, radni napon 1500 Vdc, 1x6 mm ² . Kablovi se polažu u dijelom ispod panela, dijelom u nosačima kablova.	m	4200.0
2.5	Nabavka, isporuka i ugradnja konektora, muško/ženski u paru za povezivanje PV modula sledećih karakteristika: maksimalni radni napon 1500 VDC, strujni kapacitet 30 A, tipična kontaktna otpornost <1 mΩ, radna temperatura -40°C ... 105°C, IP67, sila pri kojoj ne dolazi do razdvajanja kontakata >30 N.	par	65.0
2.6	Nabavka, isporuka i polaganje kablova za ostvarivanje komunikacije između elemenata fotonaponskog sistema. Kablovi se polažu najvećim dijelom u nosačima kablova, manjim dijelom u zaštitnim instalacionim crijevima. Stavkom obuhvatiti povezivanje na oba kraja. Ukupno za materijal i rad:		
	J-H(St)H 2x2x0.8	m	175.0

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 3 of 13

2.7	Nabavka, isporuka i polaganje kablova za ostvarivanje veze multifunkcionalnog brojila električne energije (smart meter) sa strujnim transformatorima . Kablovi se polažu po prethodno montiranim nosačima kablova ili po zidu objekta. Stavkom obuhvatiti povezivanje na oba kraja. Ukupno za materijal I rad:		
	LiYCY 3x1.5 mm ²	m	45.0
2.8	Nabavka, isporuka i montaža zaštitnih instalacionih cijevi za polaganje kablova. Ukupno za materijal I rad:		
	Fleksibilna instalaciona cijev Ø32 mm	m	60.0
	Fleksibilna instalaciona cijev Ø50 mm	m	40.0
	KABLOVSKA INFRASTRUKTURA-UKUPNO:		
3	RAZVODNI ORMARI		
3.1	Nabavka, transport, isporuka i ugradnja nadgradnog razvodnog ormara oznake RO-FN-AC_P, u kompletu sa sitnim montažnim priborom. Orman je planiran za montažu na fasadi objekta, minimalni stepen zaštite IP54, sa uvodom kablova sa donje strane, približnih dimenzija 800x600x250 mm. Orman je opremljen vratima, sa bravom za zaključavanje. U orman se ugrađuje sledeća oprema u skladu sa jednopolnom šemom :		
	Zaštitni prekidač, 4P, 500V, 6 kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), kriva C, nazivne struje 63 A.	kom.	3.0
	Zaštitna sklopka diferencijalne struje, 3P+N, 80/0.3, tip A	kom.	3.0
	Odvodnik prenapona, tip 2, 3+N/PE u kompletu sa preporučenim zaštitnim prekidačem-4P, 500V, 6 kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), kriva C, nazivne struje 20A. (prekidač prilagoditi odabranom modelu odvodnika)	kom.	1.0
	Prekidač u kompaktnom kućištu, 4P, sa termomagnetnom jedinicom za zaštitu od preopterećenja (podesivo 0,7...1In) i kratkog spoja (fiksni prag zaštite), nazivne struje kućišta/ struje zaštitne jedinice / gr. prekidne moći: 160 A/160A/25 kA	kom.	1.0
	Stavka podrazumeva komplet šemiran ormar sa sitnim montažnim materijalom kao što su uvodnice, sabirnice, kanalice, hiltne/stopice, šarafi, matice i drugo.		

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 4 of 13

	Podrazumijeva se i plaća kompletan ormar sa montažom i povezivanjem.	kom.	1.0
3.2	Nabavka, transport, isporuka i ugradnja nadgradnog razvodnog ormara oznake RO-FN-AC_G, u kompletu sa sitnim montažnim priborom. Orman je planiran za montažu na fasadi objekta, minimalni stepen zaštite IP54, sa uvodom kablova sa donje strane, približnih dimenzija 1000x1000x250 mm. Orman je opremljen vratima, sa bravom za zaključavanje. U orman se ugrađuje sledeća oprema u skladu sa jednopolnom šemom :		
	Zaštitni prekidač, 4P, 500V, 6 kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), kriva C, nazivne struje 63 A.	kom.	4.0
	Zaštitna sklopka diferencijalne struje, 3P+N, 80/0.3, tip A	kom.	4.0
	Rastavljačka sklopka (0-1), 4P, nazivne struje 200 A.	kom.	1.0
	Odvodnik prenapona, tip 2, 3+N/PE u kompletu sa preporučenim zaštitnim prekidačem-4P, 500V, 6 kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), kriva C, nazivne struje 20A. (prekidač prilagoditi odabranom modelu odvodnika)	kom.	1.0
	Multifunkcionalni nadzorni relej namjenjen povezivanju distribuiranih izvora sa mrežom (<i>grid feeding monitoring relay</i>) sa sljedećim podesivim zaštitama: -podnaponska, ograničenje 195V, vrijeme reagovanja 2,5s -prenaponska, ograničenje 253V, vrijeme reagovanja 2,5s -podfrekventna, ograničenje 47Hz, vrijeme reagovanja 1s -nadfrekventna, ograničenje 51Hz, vrijeme reagovanja 1s -RoCoF I VVS zaštita	kom.	1.0
	Rastavljačka sklopka (0-1), 4P, nazivne struje 400 A.	kom.	1.0
	Rastavljačka sklopka (0-1), 3P, nazivne struje 400 A.	kom.	1.0
	Prekidač u kompaktnom kućištu, 4P, 400 A, 415 VAC uz dodatak zaštitne jedinice za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja sa podesivim vrijednostima prorade, nazivne struje 400A, 4P	kom.	1.0
	Motorni mehanizam za otvaranje/zatvaranje kompaktnog prekidača, napon pogona 220..240 V 50/60Hz sa dodatkom SDE kontakta indikacije kvara	kom.	1.0
	Strujni transformator 400/5 A, 50 Hz	kom.	3.0

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 5 of 13

	Jednopolni zaštitni prekidač, 500V, 6 kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), kriva B, nazivne struje 2A.	kom.	6.0
	Jednopolni zaštitni prekidač, 500V, 6 kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), kriva B, nazivne struje 6A.	kom.	4.0
	<i>Napomena: U ormar se ugrađuje kontrolno brojilo proizvodnje elektrane čija isporuka i montaža je u nadležnosti ODS-a, ali je za njegovu instalaciju potrebno obezbijediti prostor za ugradnju i pripremiti ožičenje. Kontrolno brojilo je približnih dimenzija 273 x 150 x 91 mm (VxŠxD).</i>	kom.	1.0
	<i>Napomena: U ormar se ugrađuje smart brojilo približnih dimenzija 126.5x 88.2 x 69.5 mm koje je specificirano u dijelu 7. Sistem monitoringa fotonaponskog sistema.</i>		
	Stavka podrazumjeva komplet šemiran ormar sa sitnim montažnim materijalom kao što su uvodnice, sabirnice, kanalice, hilzne/stopice, šarafi, matice i drugo.		
	Podrazumijeva se i plaća kompletan ormar sa montažom i povezivanjem.	kom.	1.0
3.3	Nabavka, isporuka i ugradnja opreme koja se ugrađuje u GRO 1:		
	Jednopolni zaštitni prekidač, 500V, 6 kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), kriva B, nazivne struje 2A.	kom.	3.0
	Strujni transformator 200/5 A, 50 Hz	kom.	3.0
	<i>Napomena: U ormar se ugrađuje smart brojilo približnih dimenzija 126.5x 88.2 x 69.5 mm koje je specificirano u dijelu 7. Sistem monitoringa fotonaponskog sistema.</i>		
	Ukupno za materijal i rad uz obuhvatanje sitnog instalacionog materijala:	kompl.	1
3.4	Nabavka, isporuka i ugradnja opreme koja se ugrađuje u RO priključenja na mrežu - GRO 2:		
	Prekidač u kompaktnom kućištu, 3P, 400 A, 415 VAC uz dodatak zaštitne jedinice za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja sa podesivim vrijednostima prorade, nazivne struje 400A, 3P	kom.	1.0
	Strujni transformator 400/5 A, 50 Hz	kom.	3.0
	Ukupno za materijal i rad uz obuhvatanje sitnog instalacionog materijala:	kompl.	1

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 6 of 13

	RAZVODNI ORMARI-UKUPNO:		
4	FOTONAPONSKI PANELI		
4.1	Nabavka i isporuka fotonaponskih panela sledećih ili ekvivalentnih karakteristika:	kom	638.0
	Snaga panela: 450 Wp		
	Napon pri maksimalnoj snazi-Vmpp, STC: 44.6 V		
	Struja pri maksimalnoj snazi-Impp, STC: 10.09 A		
	Napon praznog hoda Voc, STC: 52.9 V		
	Struja kratkog spoja Isc, STC: 10.74 V		
	Maksimalan napon sistema: 1500 V		
	Efikasnost modula: 22.5 %		
	Broj i tip ćelija: 144 monokristalne ćelije		
	Dimenzije panela: 1762×1134×30 mm (DxŠxV)		
	Degradacija panela: ~87.4 % snage dostupno nakon 30 godina		
	FOTONAPONSKI PANELI-UKUPNO:		
5	INVERTORI		
5.1	Nabavka i isporuka fotonaponskih invertora sledećih karakteristika:	kom	7.0
	AC izlaz:		
	Nazivna snaga: 30 kW		
	Nazivni napon mreže: 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V		
	Nazivna struja: 50.1 A / 47.6 A		
	Frekvencija: 50 Hz		
	Faktor snage: >0.99		
	THDi: <3%		
	DC ulaz:		
	Maksimalni ulazni napon: 1100 V		
	Start-up napon: 180 V		
	MPPT opseg napona: 200-1000 V		
	Maksimalna ulazna struja: 5*32 A		
	Maksimalna struja KS: 5*40 A		
	Broj MPPT/maksimalni broj stringova: 3/6		
	Opšte:		

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 7 of 13

	Efikasnost: 98.1 % Stepen zaštite: IP66		
	Invertor može biti upotrebljen za vanjsku montažu, mrežno je upravljao, sa rastavljačem za odvajanje jednosmjernog generatora, sa zaštitnim uređajima i uređajima prenaponske zaštite na AC i DC strani, opremljen ili sa mogućnošću opcione ugradnje komunikacionih modula u cilju uspostavljanja sistema monitoringa.		
5.2	Neophodan materijal za ugradnju invertora, papučice, stopice, uvodnice, provodnici za ožičenje, natpisne pločice, vijčani materijal i dr.	kompl.	7.0
	INVERTORI-UKUPNO:		
6	POTKONSTRUKCIJA FOTONAPONSKOG SISTEMA		
6.1	Nabavka, transport i isporuka potkonstruktivnih elemenata za montažu fotonaponskih panela na krovnu površinu (kosa površina sa pokrivkom od trapezno profilisanog lima). Stavkom obuhvatiti sav neophodan materijal za realizaciju sistema potkonstrukcije koji obezbjeđuje pričvršćivanje i stabilnost montiranih panela. Prodore lima na mjestima gdje se postavlja nosač je potrebno dodatno tretirati i zaštititi od ulaska vode . Elementi potkonstruktivnog sistema obuhvataju: -alumijske noseće šine -stezaljke za moniranje panela(krajnje i središnje) -elemente za uzemljenje i izjednačenje potencijala -šrafovi materijal -spojni materijal -ostali sitan materijal		
	Ukupno za sistem potkonstrukcije, računato po snazi fotonaponskog sistema za montažu (kWp)	kWp	287.1
6.2	Nabavka, isporuka i ugradnja žuto-zelenog P/F provodnika presjeka 16mm ² za povezivanje metalne potkonstrukcije na sistem uzemljenja. Stavkom obuhvatiti sitan materijal potreban za povezivanje na oba kraja (stopice, šrafovi, podloške i sl.)	m	135.0

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 8 of 13

6.3	Nabavka, isporuka i ugradnja žuto-zelenog P/F provodnika presjeka 6mm ² za izjednačenje potencijala između dijelova fotonaponskog sistema na krovu kao i za povezivanje metalnih elemenata koji se ne bi smjeli biti pod naponom u normalnom radnom režimu (elementi potkonstrukcije, okviri modula, metalna kućišta opreme i slično). Stavkom obuhvatiti sitan materijal potreban za povezivanje na oba kraja (stopice, šrafovi, podloške i sl.)	m	75.0
	POTKONSTRUKCIJA FOTONAPONSKOG SISTEMA-UKUPNO:		
7	SISTEM MONITORINGA FOTONAPONSKOG SISTEMA		
7.1	Nabavka, isporuka i ugradnja multifunkcionalnog uređaja za mjerenje parametara električne energije-smart meter-trofazni, mjerenje V, I, P, Q, S, PF, kWh, kVarh, RS485 komunikacija sa invertorom, 3X1 (6)A, 3x10 (80) A. Mjerenje struje se vrši preko strujnih transformatora specificiranih u okviru razvodnih ormara.	kom	2.0
7.2	<i>Data logging</i> modul, omogućava daljnjski monitoring i upravljanje elektranom u realnom vremenu, povezivanje preko WI-FI mreže, konfigurisanje preko veba/aplikacije. Ukupno:	kom	2.0
7.3	Veb platforma za monitoring, akviziciju i skladištenje podataka o proizvodnji i potrošnji električne energije, pristup preko veba/aplikacije.	kompl.	1.0
	SISTEM MONITORINGA FOTONAPONSKOG SISTEMA-UKUPNO:		
8	SISTEM NOSAČA KABLOVA		
8.1	Nabavka, isporuka i montaža nosača kablova:		
8	Perforirani kablovski nosač sa poklopcem, zaštićen cinkom, komplet sa pravim elementima, sa ugaonim, račvastim i krstastim elementima, sa spojnicama, sa držačima i svim ostalim potrebnim elementima za izvođenje kompletne konfiguracije regala, širina 100 mm, bočna visina 35 mm. Kablovski nosači se montiraju na krovu objekta.	m	36.0

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 9 of 13

Perforirani kablovski nosač sa poklopcem, zaštićen cinkom, komplet sa pravim elementima, sa ugaonim, račvastim i krstastim elementima, sa spojnicama, sa držačima i svim ostalim potrebnim elementima za izvođenje kompletne konfiguracije regala, širina 200 mm, bočna visina 35 mm. Kablovski nosači se montiraju na krovu objekta.	m	48.0
Perforirani kablovski nosač sa poklopcem, zaštićen cinkom, komplet sa pravim elementima, sa ugaonim, račvastim i krstastim elementima, sa spojnicama, sa držačima postavljenim na svakih 1 m, sa konzolnim nosačima i svim ostalim potrebnim elementima za izvođenje kompletne konfiguracije regala, širina 100 mm, bočna visina 35 mm. Kablovski nosači se montiraju po vanjskom zidu objekta.	m	15.0
Perforirani kablovski nosač sa poklopcem, zaštićen cinkom, komplet sa pravim elementima, sa ugaonim, račvastim i krstastim elementima, sa spojnicama, sa držačima postavljenim na svakih 1 m, sa konzolnim nosačima i svim ostalim potrebnim elementima za izvođenje kompletne konfiguracije regala, širina 200 mm, bočna visina 35 mm. Kablovski nosači se montiraju po vanjskom zidu objekta.	m	24.0
Perforirani kablovski nosač sa poklopcem, zaštićen cinkom, komplet sa pravim elementima, sa ugaonim, račvastim i krstastim elementima, sa spojnicama, sa držačima postavljenim na svakih 1 m, sa konzolnim nosačima i svim ostalim potrebnim elementima za izvođenje kompletne konfiguracije regala, širina 200 mm, bočna visina 60 mm. Nosači se montiraju po zidu objekta.	m	15.0
Perforirani kablovski nosač sa poklopcem, zaštićen cinkom, komplet sa pravim elementima, sa ugaonim, račvastim i krstastim elementima, sa spojnicama, sa držačima postavljenim na svakih 1 m, sa konzolnim nosačima i svim ostalim potrebnim elementima za izvođenje kompletne konfiguracije regala, širina 300 mm, bočna visina 60 mm. Nosači se montiraju po zidu objekta.	m	15.0
Perforirani kablovski nosač, zaštićen cinkom, komplet sa pravim elementima, sa ugaonim, račvastim i krstastim elementima, sa spojnicama, sa držačima postavljenim na svakih 1 m, sa konzolnim nosačima i svim ostalim potrebnim elementima za izvođenje kompletne konfiguracije regala, širina 100 mm, bočna visina 60 mm. Nosači se montiraju po zidu objekta.	m	117.0

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 10 of 13

	SISTEM NOSAČA KABLOVA-UKUPNO:		
9	ELEKTROMONTAŽNI RADOVI		
9.1	Elektromontažni radovi koji podrazumjevaju montažu fotonaponskih modula i potkonstrukcije, montažu invertora, ispitivanje i povezivanje stringova na invertore, konfigurisanje sistema daljinskog monitoringa, priključenje sistema na distributivnu mrežu i puštanje u rad. Ukupno, računato po broju panela:	kom.	638.0
	ELEKTROMONTAŽNI RADOVI-UKUPNO:		
10	ISPITIVANJA		
10	Ispitivanja električnih instalacija, izrada izvještaja o ispitivanjima.	pauš.	1.0
	ISPITIVANJA-UKUPNO:		
11	ZAVRŠNI RADOVI		
11.1	Ostali sitni nespecificirani radovi i materijal	pauš.	1.0
	ZAVRŠNI RADOVI-UKUPNO:		

(Naziv projekta i kratak opis radova)

Napominjemo da ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene radove 230.217,42 € (ovo je iznos bez PDV-a).

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika)_Interfood35

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 11 of 13

doo(naziv projekta)_ Instalacija solarne elektrane i nabavka opreme ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;
- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 12 of 13

- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

- a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;
- b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;
- c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od 08.07.2025.g._ (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do _08.07.2025.g._ (datum i vrijeme).

11. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Broj telefona: 067-112-121

Fax: _____

E-mail: bulatovic.bozo@yahoo.com

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 13 of 13

Potpis
M.P



Balabir