



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG
KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
U OPŠTINI BUDVA
ZA PERIOD 2016 - 2018. GODINE

April 2018. godine

Na osnovu člana 222 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17) Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donosi

IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA

U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2016 – 2018. GOD.

I


Ovim Izmjenama i dopunama određuju se lokacije i objekti privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštinama: Herceg Novi, Kotor i Budva.

II

Izmjene i dopune plana objekata privremenog karaktera se donose za period 2016-2018. godine i sastoje se od grafičkog i tekstualnog dijela.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Broj:101-30/188
Podgorica, 27.04.2018. godine

**MINISTAR**
Pavle Radulović

SADRŽAJ

1.	UVOD	4
2.	OCJENA STANJA	4
3.	POLAZNI KONCEPT PLANA	4
4.	OPŠTE SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA I SPROVOĐENJE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA	6
5.	PREGLED ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA U ZONI MORSKOG DOBRA NA KOJIMA SE PLANIRA REALIZACIJA RADNJI, AKTIVNOSTI I DJELATNOSTI:	10
6.	PREGLED ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA U ZONI MORSKOG DOBRA:	12
7.	MJERE ZAŠTITE I KORIŠĆENJA ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA U ZONI MORSKOG DOBRA	14
8.	DINAMIKA KORIŠĆENJA PRIVREMENIH OBJEKATA	15
9.	VRSTE I OBLICI PRIVREMENIH OBJEKATA	16
10.	SMJERNICE I USLOVI ZA ORGANIZACIJU KUPALIŠTA	20
11.	SMJERNICE ZA LOCIRANJE HIDRODROMA	22
12.	<u>LOKACIJE ZA PRVI ISKRCAJ RIBE I MJESTA ZA VEZ RIBARSKIH PLOVILA</u>	22
13.	PRINCIP TIPIZACIJE I UNIFIKACIJE	25
14.	PRAVILA ZA KONZERVIRANJE PRIVREMENIH OBJEKATA U ZIMSKOM PERIODU	35

1. UVOD

Saglasno zakonskoj definiciji, predmet obrade Plana objekata privremenog karaktera je zona morskog dobra u zahvatu koji je definisan članom 2, Zakona o morskome dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 59/92, 27/94 i "Sl. list Crne Gore", br. 51/08, 21/09, 73/10, 40/11) i Prostornog plana područja posebne namjene za zonu morskog dobra.

Do privođenja namjeni prostora u zoni morskog dobra saglasno članu 115, stav 4 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“ br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14), Ministarstvo održivog razvoja i turizma određuje prostore za podizanje ili postavljanje privremenih objekata i postavljanje sezonskih objekata i uređaja na javnim površinama u cilju pružanja turističkih usluga tokom sezone.

Planom objekata privremenog karaktera utvrđuju se privremene lokacije u granicama zone morskog dobra na kojima se povremeno, do njihovog privođenja namjeni, mogu postavljati privremeni objekti, njihova vrsta i namjena.

Planom objekata privremenog karaktera se obuhvataju i dijelovi morskog dobra koji se mogu urediti i koristiti kao kupališta, lokacije za privremene objekte u zahvatu kupališta, kao i lokacije za pristaništa i privezišta.

2. OCJENA STANJA

Privremeni objekti koji su raspoređeni na području morskog dobra veoma su raznoliki po svom obliku, namjeni, primjenjenim materijalima, načinu postavljanja i korišćenja.

Veliki broj postavljenih objekata se može okarakterisati kao "neprikladni" i to iz razloga nefunkcionalnosti za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva, trgovine i sl. kao i zbog toga što vrlo često ometaju normalni pješački saobraćaj, vizure prema moru i ne uklapaju se u ambijent. Najveća negativna strana ovih objekata je upravo nizak nivo njihove materijalizacije te su kao takvi u urbanističkom smislu vrlo negativan ambijentalni činilac.

3. POLAZNI KONCEPT PLANA

Postojanje privremenih objekata nije odlika visokourbanizovane sredine, osim na vrlo rijetkim i zbog nekog razloga posebnim lokacijama. Stoga, dugoročni koncept razvoja područja morskog dobra mora podrazumjevati punu realizaciju urbanističkog uređenja van okvira Plana privremenih objekata, a u skladu sa usvojenim Državnim studijama lokacije. U tom slučaju će kriterijumi za postavljanje objekata biti isključivo urbanistički (estetsko-ambijentalni i funkcionalni), a ne više samo ekonomsko-socijalni, što je često slučaj prilikom planiranja novih lokacija privremenih objekata.

Na prostoru morskog dobra usvojene su 24 Državne studije lokacije, i to:

U opštini Herceg Novi:

DSL Sektor 5 - za prostor bivše kasarne "Orijenski Bataljon"-Kumbor

DSL Sektor 32 - Rose-Dobreč

DSL Sektor 34 - Žanjic-Mirište-Arza

U opštini Kotor:

DSL Sektor 15 - Sv.Matija-ušće Škurde

DSL Sektor 16 - St.grad-Škaljari-Pelužice

DSL Sektor 38 - Bigova

U opštini Tivat:

DSL Sektor 22 - Arsenal

DSL dio Sektora 22 i 23

DSL Sektor 24 - Aerodrom

DSL Sektor 25 - Kalardovo-Ostrvo cvijeća-Brdišta

DSL Sektor 26 - Ostrvo Sveti Marko

DSL dio Sektora 27 i 28

DSL Sektor 29 - Krašići

DSL Sektor 36 - Rt Kočište-Brajanovica

U opštini Budva:

DSL dio Sektora 46 - Kamenovo

U opštini Bar:

DSL Sektor 51- Čanj

DSL Sektor 53 - Sutomore

DSL Sektor 54 - Ratac, zeleni pojas

DSL Sektor 56 - Marina Bar

DSL dio Sektora 58 - Turistički kompleks pontona - Ruža vjetrova

U opštini Ulcinj:

DSL Sektor 61 - Valdanos

DSL Sektor 63 - Stari grad - Ulcinj

DSL Sektor 65 - Rt Đerane - Port Milena

DSL dio Sektora 66 - Velika plaža

Uvažavajući činjenicu da su za realizaciju usvojenih DSL neophodna značajna sredstva, ali i sagledavajući evidentne potrebe za sezonskim ugostiteljskim sadržajima u uskom pojasu morskog dobra, do konačne realizacije DSL, ovaj Plan privremenih objekata će omogućiti nastavak korišćenja ovog prostora, ali uz težnju da se značajno unaprijedi kvalitet privremenih objekata i ispita mogućnost njihove klasifikacije, tipizacije i unifikacije. To će biti urađeno kroz uvođenje novih kriterijuma po pitanju sanitarnih uslova, zaštitu prirodnih i spomeničkih vrijednosti, izbjegavanje nelojalne konkurencije stalnim objektima u morskom dobru i kontaktnim zonama, očuvanje ambijentalnih vrijednosti područja, sa naglaskom na dijelove obale oko hotelskih objekata visoke kategorije, sve u cilju racionalnijeg i osmišljenijeg rasporeda privremenih objekata.

U cilju podsticanja produženja sezone, plan će uvesti i novu dinamiku korišćenja privremenih objekata, koja podrazumijeva u pravilu obavljanje djelatnosti u periodu od minimum 6 mjeseci.

Poseban akcenat stavljen je na pitanja uklanjanja ili konzervacije privremenih objekata u periodu van sezone, kada do izražaja dolaze upravo sve njihove karakteristike neusklađenosti sa ambijentom i nedovoljna briga o vizuelnom uticaju na okruženje.

4. OPŠTE SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA I SPROVOĐENJE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA

U cilju ostvarivanja zakonskih nadležnosti na uređenju i unaprijeđenju korišćenja morskog dobra, a na osnovu ranije ostvarenih konsultacija sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom i organima lokalne samouprave u primorskim opštinama, prilikom izrade Plana Radna grupa se pridržavala sljedećih opštih smjernica:

- zbog postojeće opterećenosti kontaktnih gradskih zona velikim brojem sezonskih privremenih objekata u lokalnoj nadležnosti, u zonama morskog dobra po mogućnosti ograničiti postavljanje novih privremenih objekata, odnosno izbjegavati dalje zauzimanje šetališnih prostora sa privremenim sadržajima;
- u što većoj mjeri izvršiti tipizaciju i grupisanje privremenih sadržaja i objekata;
- ukloniti postojeće privremene objekte na lokacijama koje će biti predviđene za realizaciju, a u skladu sa Finansijskim planom Javnog preduzeća Morsko dobro za 2016, a na lokacijama čija se realizacija u skladu sa usvojenim DSL očekuje tokom 2017/18 godine predvidjeti sukcesivno ukidanje lokacija (posebno ih označiti u grafičkom dijelu plana);
- u posebno zaštićenim prirodnim i spomeničkim kulturnoistorijskim područjima kao i u okviru zaštićene okoline kulturnih dobara, ne predviđati one djelatnosti i objekte koji mogu narušiti posebnost takvih područja/kulturnih dobara;
- novi privremeni objekti se ne smiju postavljati u zaštićenim prirodnim i kulturno istorijskim područjima i u okviru zaštićene okoline kulturnih dobara, bez prethodne saglasnosti Uprave za zaštitu kulturnih dobara;
- na lokacijama u neposrednoj blizini hotela kategorije 4* ili 5* ne predviđati postavljanje privremenih objekata koji svojim izgledom ili funkcionisanjem mogu ugroziti reprezentativnost i komfor visoke kategorije smještaja;
- montažni objekti za ugostiteljsku namjenu koji se postavljaju na kupalištima u gradskim zonama, kao i na lokacijama koje su u neposrednoj blizini hotela kategorije 4* ili 5* u pravilu trebaju imati status plažnog bara;
- u neposrednoj blizini stalnih objekata određene namjene izbjegavati postavljanje privremenih objekata slične namjene koji bi im predstavljali direktnu konkurenciju;
- kada se privremeni objekti postavljaju po obodu šetališta ne smiju (računajući širinu objekta i prostor za mušterije) da smanjuju slobodnu širinu šetališta na manje od 4,0m (kada se postavljaju po obodu šetališta);
- privremeni objekti se ne smiju postavljati na zelenim površinama. Poželjno ih je postavljati na neuređenim površinama koje bi na taj način bile oplemenjene;
- privremeni objekti se ne smiju postavljati ako na bilo koji način ugrožavaju životnu sredinu (prekomjerna buka, štetna isparenja, opasni otpad i sl.);

- svojim oblikom i materijalizacijom privremeni objekti treba da su u što većoj mjeri usklađeni sa ambijentom, da su jednostavni i nenametljivi, da su izvedeni profesionalno i od kvalitetnih materijala;
- u području pod zaštitom UNESCO-a materijalizacija privremenih objekata se može promijeniti ukoliko se dobije saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara;
- objekte koji se planiraju, a koji su sezonskog karaktera treba izrađivati od takvog materijala i na takav način da ih je moguće nakon isteka turističke sezone jednostavno ukloniti, a za objekte koji kao takvi ostaju i nakon završetka sezone „konzervirati“ na način koji ne narušava ambijent i ne ugrožava funkciju prostora, a prema projektu – skici, koja se za takve slučajeve prilaže;
- na pješčanim prostorima plaža po pravilu ne treba postavljati privremene objekte. U slučajevima kada nema drugih raspoloživih prostora na plažnom dijelu i to na samom obodu plaže, mogu se postavljati samo objekti koji nakon svog uklanjanja ne ostavljaju trajne posljedice u prostoru. Za objekte predviđene ovim Planom koji se nalaze na pješčanim površinama treba donijeti dinamički plan uklanjanja u narednom periodu;
- urbanističko-tehničkim uslovima za objekte koji se postavljaju saglasno ovom planu obavezno se utvrđuju horizontalni i vertikalni gabariti, vrsta materijala, namjena objekata i način priključenja na infrastrukturnu mrežu;
- kod utvrđivanja urbanističkih uslova za privremene objekte posebno treba voditi računa o sanitarnom aspektu istih, o uslovima koje propisuju nadležna javna komunalna preduzeća (vodovod, kanalizacija, telekom i elektrodistribucija), kao i uslovima koji proizilaze iz Zakona o bezbjednosti hrane;
- uslovi za uređenje kupališta su propisani Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati izgrađena i uređena kupališta i shodno istom Javno preduzeće izdaje Uslove za uređenje i opremanje uređenih i izgrađenih kupališta, koji su sastavni dio Ugovora o korišćenju morskog dobra, kojima se propisuje broj ležaljki i suncobrana, sanitarno-higijenski (tuševi, kabine za presvlačenje, kante za otpatke, sanitarni objekti), bezbjedonosni (spasilačka služba, bove za obilježavanje kupališta) i drugi uslovi;
- pristajanje čamaca i dr. plovnih objekata na plažama može biti omogućeno samo na onim mjestima i na takav način, koji je predviđen važećim odlukama i propisima, a moraju biti označeni bovama na propisan način;
- ovim Planom predviđeno je ukupno 5 plaža (po jedna u opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Bar i Budva) za koje se na osnovu ovog Plana mogu izdati urbanističko tehnički uslovi za postavljanje rampi za ulazak u more za lica sa invaliditetom, i koje su predviđene u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera. Ukoliko se ukažu mogućnosti, može se odobriti i više ovih lokacija, bez potrebe unošenja u grafički dio plana;
- prilikom stavljanja u funkciju komercijalnih pristaništa i privežišta na istima se mogu odobriti informativni pultovi (red vožnji i sl.) do 1m² – širine 1m, dubine 0.8 sa nadkrivanjem pulta tendom 1m x 1m, sa kasetom u donjem dijelu pulta za propagandni materijal bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera;

- uz predviđeni ugostiteljski objekat, uz uređeno kupalište i u njegovom zaleđu, gdje za to postoje infrastrukturni priključci može se odobriti postavljanje montažno demontažnih sanitarnih objekata u površinama srazmjerno veličini ugostiteljskog objekta, odnosno kupališta i zakonskim propisima bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera. Na kupalištima i u njihovom zaleđu sanitarni objekti mogu biti i kontejnerskog tipa;
- neophodno je predvidjeti uklanjanje svih montažnih toaleta nakon završetka sezone;
- na području Bokokotorskog zaliva, ne mogu se odobriti nove lokacije za postavljanje pontonskih privezišta, bez prethodne saglasnosti Uprave za zaštitu kulturnih dobara;
- neophodno je da se, nakon isteka sezone, sva pontonska privezišta uklone iz akvatorijuma bokokotorskog zaliva;
- za ribarske kućice i ostale objekte uz rijeku Bojanu, izuzimajući ugostiteljske, na osnovu zaključenih ugovora izdavaće se rješenja o postavljanju, u kojima će biti navedene osnovne karakteristike objekata iz važećeg Kataloga koji je sastavni dio ovog Plana tj. spratnost i površina, bez izdavanja UTU;
- ovim Planom privremenih objekata je predloženo značajno redukovanje postojećih terasa ugostiteljskih objekata na dijelu Sutomorskog šetališta, uklanjanje postojećih nadstrešnica, tendi, konstrukcija i sl. na tom potezu. Predviđeno je postavljanje otvorenih terasa u širini od 6m, udaljenih min 2m od ivice postojeće saobraćajnice prema moru (kako bi se ostavio prostor za kretanje pješaka), a koje će biti natkrivene isključivo tipskim kvadratnim suncobranima dimenzija do 3x3m bijele ili bež boje. Ovaj predlog zahtijevaće dodatne aktivnosti na uređenju pješačkog pojasa između novih terasa i obodnog zida prema plaži (postavljanje klupa, žardinjera, korpi za otpatke i sl.) kako bi ovaj potez, do konačne realizacije prema usvojenom DSL-u, počeo da poprima oblike uređenog javnog prostora;
- UT uslovi za privremene objekte i uslovi za uređenje i opremanje kupališta, saglasnosti i tehnička dokumentacija koji su izdati odnosno izrađeni na osnovu prethodnog Plana privremenih objekata 2013-2015. i Izmjena i dopuna tog plana nastavljaju da važe i nije potrebno izdavati nove, ukoliko ovim Planom nije došlo do izmjene bilo kog njihovog dijela.
- Za potrebe vezivanja plovila dužine do 15m' moguće je postaviti betonski ili drveni plutajući ponton standardnih dimenzija 12,5 x 2-2,5 m ili mali plutajući dok dužine do 12 m'. Lokacije na kojima se može postaviti ponton ili mali plutajući dok trebaju da imaju prostor na obali koji omogućava bezbjedan pješački pristup sa kopna (postojeći) do lokacije pontona, malog doka. Takođe trebaju da imaju slobodan i siguran pristup sa mora – plovnog puta, kao i da se već ne koristi za druge namjene i da je izvan zahvata ribarske poste.

Za potrebe obezbjeđenja prostora za kupanje moguće je formirati novo ili povećati postojeće kupalište, na platformama na montažno demontažnim konstrukcijama (sistem skele) ili plutajućim pontonima.

Lokacije na kojima je moguće formiranje ovog kupališta na platformi ili povećanju postojećeg, trebaju da imaju prostor na obali koji omogućava bezbjedan pješački pristup s kopna (postojeći) do lokacije kupališta i smještanje pratećih sadržaja kupališta (tuševi,

kabine za presvlačenje i sl.). Takođe trebaju da imaju slobodan i siguran pristup sa mora – plovnog puta, kao i da se već ne koristi za druge namjene i da je izvan zahvata ribarskih posti.

Ove lokacije nije potrebno definisati u grafičkom dijelu Plana već će se konkretne lokacije definisati na osnovu „Studije varijantnih modela za formiranje montažnih pristaništa i privezišta na obali Boke“ i „Studije varijantnih modela za formiranje kupališta na platformama prema prirodnim i stvorenim uslovima u Boki-Kotorskoj“ uz saglasnost nadležnih organa (Uprave pomorske sigurnosti, Lučke kapetanije i dr) i dokaza o ispunjenosti uslova u smislu bezbjednosti i sigurnosti korišćenja.

- Kupališta koja su u Planu objekata privremenog karaktera predviđena kao investiciona prema namjeni su javna dok traje period njihove izgradnje.
- Namjenu kupališta je moguće promijeniti u hotelsko ukoliko hotel u zaleđu dobije odobrenje za rad i adekvatnu kategorizaciju.
- U okviru kupališta, isključivo na dijelu kupališta gdje je predviđeno postavljanje plažnog mobilijara, moguće je predvidjeti lokacije za izdavanje pedalina, kajaka, kanua i SUP daski, bez unošenja u grafički i tekstualni dio Plana
- U akvatorijumu kupališta moguće je predvidjeti prostor za postavljanje dječijih zabavnih parkova na vodi, bez unošenja u grafički i tekstualni dio Plana.
- Ukoliko se pojavi pravo ili fizičko lice sa odobrenjem / koncesijom za linijski prevoz, Javno preduzeće će obavezati korisnika pristaništa da se plovilima u linijskom prevozu da prioritet prilikom pristajanja, na osnovu utvrđenog reda vožnje.

5. PREGLED ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA U ZONI MORSKOG DOBRA NA KOJIMA SE PLANIRA REALIZACIJA RADNJI, AKTIVNOSTI I DJELATNOSTI:

Shodno Rješenju o zaštiti objekata prirode iz 1968. godine (Sl. List SRCG, br 30/68), u zoni morskog dobra nalaze se sledeća zaštićena područja prirode:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Velika ulcinjska plaža, | 12. Petrovačka plaža, |
| 2. Mala ulcinjska plaža, | 13. plaža Buljarica, |
| 3. plaža Valdanos, | 14. plaža Drobni pijesak, |
| 4. ostrvo Stari Ulcinj (ostrvo i plaža), | 15. plaže Svetog Stefana, |
| 5. plaža Veliki pijesak, | 16. plaže Miločera |
| 6. plaža Topolica, | 17. Bečićka plaža, |
| 7. plaža Sutomore, | 18. Slovenska plaža, |
| 8. plaža Čanj, | 19. plaža Mogren, |
| 9. plaža Pećin, | 20. plaža Jaz, |
| 10. poluostrvo Ratac sa Žukotrlicom, | 21. plaža u uvali Pržno |
| 11. plaža Lučice, | |

Takođe, Rješenjem o stavljanju pod zaštitu Tivatskih solila kao posebnog (specijalnog) rezervata prirode iz 2008. godine zaštićeno je područje Tivatska Solila površine 150ha.

Prostornim planom područja posebne namjene morsko dobro (PPPPNMD) (Sl. list CG 30/07) okviru kategorije spomenici prirode prepoznati su:

1. Rezervati prirodnog predjela:

- Brdo Spas, kod Budve (površine 131 ha)
- Poluostrvo Ratac sa Žukotrlicom (30 ha)
- Ostrvo Stari Ulcinj (2,5 ha)

2. Pjeskovito - šljunkovite plaže sa zaleđem:

- Velika plaža, u Ulcinju (površine 500 ha)
- Mala ulcinjska plaža (1,5 ha)
- Plaža Valdanos (3 ha)
- Stari Ulcinj (ostrvo i plaža, 2,5 ha)
- Plaža Veliki pijesak (0,5 ha)
- Plaža Topolica, u Baru (2 ha)
- Plaža Sutomore (4 ha)
- Plaža Čanj (3,5 ha)
- Plaža Pećin (1,5 ha)
- Plaža Buljarica (4 ha)
- Plaža Lučice (0,9 ha)
- Plaža Petrovac (1,5 ha)
- Plaža Drobni pijesak (1 ha)
- Plaže Svetog Stefana i Miločera (5 ha)
- Plaža Bečići (5 ha)
- Slovenska plaža, u Budvi (4 ha)
- Plaža Mogren, u Budvi (2 ha)
- Plaža Jaz (4 ha)
- Plaža Pržno, u zalivu Trašte (2 ha)

Morska zaštićena prirodna dobra - Zone ekološki značajnih morskih habitat koje predstavljaju potencijalna morska zaštićena prirodna dobra identifikovane su na sledećih 7 lokaliteta: (i) Luštice (od Mamule do rta Macka), (ii) zona od rta Treste do Platamuna (sa užom zonom za strožiju zaštitu od rta Zukovac do rta Kostovica), (iii) šira zona ostrva Katići, (iv) zona od rta Volujica do Dobrih Voda, (v) zona od rta Komina do rta kod ostrva Stari Ulcinj, (vi) zona uvale Valdanos do Velike uvale i (vii) Đeran sa južnim dijelom zone ispred Velike plaže do ušća Bojane;

Planirano je stavljanje pod zaštitu sljedećih novih zaštićenih prirodnih dobara na crnogorskom primorju:

Brdo Vrmac - u kategoriji Regionalni park. Orjentaciona površina ovog zaštićenog prirodnog dobra je oko 31,5 km² u granicama koje administrativno obuhvataju djelove teritorija Opštine Kotor i Opštine Tivat.

Ada Bojana (5.200ha), Ulcinjska Solana (18.400ha) i Šasko jezero (9.600ha) - PPCG iz 2008. godine planirano je proširivanje granica Nacionalnog parka „Skadarsko jezero“ na regionalni park Rumija i područje Šaskog jezera i delte Bojane.

Morinjski zaliv - Prijedlog za stavljanje Morinjskog zaliva pod zaštitu dat je u studiji prirodne i kulturne baštine tog područja u kojoj je Zavod za zaštitu prirode Crne Gore dao prijedlog granica zaštićenog područja (13.908 ha) u kategoriji spomenik prirode.

Kostanjica - Lokalnim Akcionim planom za biodiverzitet opštine Kotor (2014) predloženo je stavljanje pod zaštitu autohtonih sastojina koštanja i lovora *Lauro-Castanetumsativae* iznad Kostanjice (do nv od oko 200m) u kategoriji posebni prirodni predio.

Pojedinačni dendrološki objekti - Stablo crne topole *Populus nigra* L., kao najstarije drvo u srcu grada Kotora, na Trgu od Kina.

Zbog promjena koje su se u proteklom periodu desile u zaštićenim područjima prirode, PPPPNMD iz 2007.godine predviđa neophodnu reviziju tih zaštićenih područja, posebno plaža koje su pretrpjele najveće promjene, nakon čega treba izraditi odgovarajući Plan upravljanja za mrežu zaštićenih područja u zoni morskog dobra kojim će se predvidjeti konkretne aktivnosti i mjere zaštite.

Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro (Sl. list CG 30/07) date su sledeće smjernice: "Radi sprječavanja dalje degradacije zaštićenih plaža, a na kojima je ustaljeno obavljanje turizma (kupališta, izgradnja privremenih objekata, izgradnja pristupnih puteva, parkinga i slično), prvo u generalnim, pa potom u detaljnim urbanističkim planovima opština, treba uraditi njihov zoning, izdvajajući ekološki najvrednije djelove tih plaža za strogu zaštitu i u tim zonama ne bi bile dozvoljene aktivnosti (turizam, rekreativni ili zabavni parkovi, privremeni ili stalni građevinski objekti, šetališta, infrastruktura i dr.) koje na bilo koji način, direktno ili indirektno, uništavaju te prirodne vrijednosti."

Saglasno članu 25 Zakona o zaštiti prirode ("Službeni list Crne Gore", broj 54/2016 od 15.08.2016. god.), "spomenik prirode je područje kopna i mora, odnosno kopna i mora u kojem se nalazi jedan ili više prirodnih ili prirodno-kulturnih oblika, koji imaju ekološku, naučnu, estetsku, kulturnu ili obrazovnu vrijednost. Spomenik prirode može biti na prirodnom, poluprirodnom ili antropogenom području. Na spomeniku prirode i u njhovo neposrednoj okolini, koja čini sastavni dio zaštićenog prirodnog dobra, zabranjeno je vršiti radnje, aktivnosti i djelatnosti koje ugrožavaju obilježja, vrijednosti i ulogu spomenika prirode".

6. PREGLED ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA U ZONI MORSKOG DOBRA:

Na prostoru i u neposrednoj okolini prostora morskog dobra nalazi se 70 kulturnih dobara, kao i Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora, koje je upisano na Listu svjetske baštine UNESCO.

Slijedi spisak kulturnih dobara koja se nalaze u obuhvatu granica Morskog Dobra:

- Uski južni dio Zapadnog i istočnog podgrađa Starog grada Herceg Novi;
- Uski južni dio tvrđave Forte Mare, Hercegnovski lazaret u Meljinama;
- Crkva sv.Neđelje u Kumboru;
- Kuća vojvode Tome Milinovića – Morinj;
- Zadužbina Ljubatović – Risan;
- Priobalni pojas Grada Perasta sa ostrvima;
- Gospa od Škrpjela i sv. Đorđe;
- Kula Baja Pivljanina- Draživ vrt;
- Palata Radoničić (Institut za biologiju mora) – Dobrota;
- Crkva sv. Ilije – Dobrota;
- Palata Beskuća- Prčanj;
- Crkva gospa od Anđela – Tivat;
- Crkva gospa od Snijega – Tivat; ukupan broj kult.dobara 13.
- Crkva sv. Eustahija;
- Palata Ivanović-Četković;
- Palata Dabinović (Kokotova kula);
- Palata Radimiri;
- Crkva sv. Mihovila;
- Kuća Boža Dabinovića (Palata Radimiri-Dabinović, "Krivi palac");
- Zgrada Centralne komisije;
- Crkva sv. Mateja;
- Crkva sv. Antuna (kompleks ljetnjikovca Pima) – Tivat;
- Palata Verona;
- Crkva sv. Nikole na ostrvu sv. Nikola naspram Budve;
- Sveti Stefan;
- plaža Drobni pijesak;
- ostaci kastela i lazareta u Petrovac;
- manastir Bogorodice Ratačke;
- zaliv Bigovica;

Spisak kulturnih dobara koja se nalaze uz samu granicu Morskog dobra:

- Kuća i park Olge Komnenović - zavičajni muzej;
- Spomen-česma posvećena palim borcima i žrtvama fašističkog terora, Baošići;
- Spomen-ploča u znak sjećanja na boravak francuskog pisca Pjera Lotija;
- Spomen-ploča na rodnoj kući dr Sima Miloševića, člana AVNOJ-a;
- Spomen-ploča Rose;
- Urbano jezgro Risna - Ulica Gabela,
- Pomorska škola Martinovića,
- Crkva sv. Petra, Ljuta,
- Palata Ivanović,

- Palata Ivanović (Palata don Gracije Ivanović),
- Palata Avramov,
- Palata Kamenarović,
- Slavijanska Čitaonica,
- Palata Natale i Vido Milošević - veliki Palac, Crkvina,
- Palata Radimiri (101),
- Palata Milošević (Palata Radoničić-Milošević),
- Palata Radoničić,
- Dio Bedema Kotora,
- Kompleks samostana sv.Franja sa srednjevjekovnim grobljem,
- Zgrada istorijskog arhiva,
- Crkva Pomoćnice kršćana,
- Kuća „Tri sestre“,
- Zgrada Andrije i Filipa Lukovića,
- Franjevački samostan sa crkvom sv. Nikole,
- Crkva Porođenja Blažene Djevice Marije,
- Crkva sv. Ivana Krstitelja,
- Palata Verona,
- Palata Florio-Luković,
- Crkva sv.Antuna Padovanskog,
- Crkva imena Marijnog, Stoliv,
- Kula Buća – Luković;
- Palata Tripković;
- Ulica Lukovića – Prčanj;
- Crkva svete Neđelje, Herceg Novi;
- Crkva sv. Vavedenja, Žanjice, Luštica;
- Kuća Miloša Vukasovića;
- Stari grad Budva;
- Bedemi sa bastionima Starog grada Budva;
- prostor između hotela „Avala“ i gradskih bedema;
- bivši dvorac kralja Nikole na Topolici;
- Stari grad Ulcinj;

Saglasno čl.2 i čl.3 Zakona o zaštiti kulturnih dobara (Sl.List Crne Gore br.49/10), kulturno dobro je svako nepokretno, pokretno i nematerijalno dobro za koje je, u skladu sa ovim zakonom, utvrđeno da je od trajnog istorijskog, umjetničkog, naučnog, arheološkog, arhitektonskog, antropološkog, tehničkog ili drugog društvenog značaja. Kulturno dobro može biti u državnoj ili privatnoj svojini. Kulturna dobra, kao valorizovani dio kulturne baštine od opšteg interesa, štite se u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim propisima, bez obzira na vrijeme, mjesto i način stvaranja, porijeklo u čijem su vlasništvu i na njihov svjetovni ili vjerski karakter. Zaštita kulturnih dobara je od javnog interesa. Zaštitu, kao i kulturno dobro, imaju i zaštićena okolina nepokretnog kulturnog dobra, predmet koji sa nepokretnim kulturnim dobrom čini istorijsku, umjetničku, vizuelnu ili funkcionalnu cjelinu, objekat u kojem se trajno čuvaju ili izlažu pokretna kulturna dobra, dokumentacija o kulturnom dobru, dobro pod prethodnom zaštitom, obavezni primjerak publikacije i javna arhivska građa.

Kako bi se zaštitio integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, prilikom utvrđivanja urbanističko-tehničkih uslova za postavljanje objekata privremenog karaktera, potrebno je ispoštovati opšte uslove, koji imaju za cilj da se nakon isteka perioda trajanja Plana, odnosno, utvrđivanja namjene prostora, ovi objekti mogu lako ukloniti i prostor vratiti u prvobitno stanje.

7. MJERE ZAŠTITE I KORIŠĆENJA ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA U ZONI MORSKOG DOBRA

- Imajući u vidu da za predmetna zaštićena prirodna dobra u zoni morskog dobra nije izvršena revizija statusa, niti je izrađen Plan upravljanja u skladu sa smjernicama iz PPPNMD, planiranje objekata privremenog karaktera i organizacija kupališta u zaštićenim područjima prirode kao i njihovo korišćenje vrši se u skladu sa opštim uslovima za zaštitu zaštićenih prirodnih dobara koji su dati u članu 39 Zakona o zaštiti prirode, i to: " Zaštićena područja mogu se koristiti u skladu sa studijom zaštite odnosno prostornim planom posebne namjene, planom upravljanja zaštićenog područja i na osnovu dozvola u skladu sa ovim zakonom.. Zabranjeno je korišćenje zaštićenih prirodnih dobara na način koji prouzrokuje: oštećenje zemljišta i gubitak njegove prirodne plodnosti; oštećenje površinskih ili podzemnih geoloških, hidrogeoloških i geomorfoloških vrijednosti; oštećenje morskih zaštićenih područja; osiromašenje prirodnog fonda divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva; smanjenje biološke i predione raznovrsnosti; zagađivanje ili ugrožavanje podzemnih i površinskih voda." Na samom zaštićenom prirodnom dobru se ne mogu postavljati objekti trajnog karaktera, izvoditi radovi betoniranja, eksploatacije pijeska, uklanjanja vegetacije, izmjene obalne linije i strukturnog remodeliranja pješčane plaže. Izuzetak predstavljaju intervencije izgradnje rampi za pristup lica sa invaliditetom na planom definisanim lokacijama.
- Privremeni objekti koji se postavljaju na pješčanoj površini zaštićenog prirodnog dobra moraju zauzimati minimalne površine neophodne za obavljanje djelatnosti u tim objektima, uz obavezno uklanjanje u periodu van sezone.
- Građevinski objekti ili njihovi prateći elementi (tende, nadstrešnice, ograde i sl) u neposrednoj okolini zaštićenog prirodnog dobra moraju obezbijediti otvaranje vizura ka zaštićenom prirodnom dobru.
- Na zaštićenom prirodnom dobru, koja nemaju izgrađeno šetalište u zaleđu, obezbijediti uređene javne pristupe plaži, napravljene od prirodnih materijala.
- Na zaštićenom prirodnom dobru mogu se postavljati samo javni privremeni toaleti koji ne zagađuju okruženje redovno se održavaju, osim ako postoji mogućnost njihovog priključka na javni kanalizacioni sistem.
- U odnosu na postojeće objekte i prisutne djelatnosti u okolini i u graničnoj zoni zaštićenog prirodnog dobra pri planiranju mikrolokacija i gabarita novih objekata mora se uzeti u obzir njihovo zbirno kumulativno dejstvo na zaštićeno prirodno dobro i prirodu uopšte.
- Na stijenama koje su sastavni dio zaštićenog prirodnog dobra ne mogu se postavljati objekti bilo kog karaktera, radi stvaranja uslova za povratak prirodne vegetacije.
- Zaštićeni pojas dina na Velikoj plaži definisan Prostornim planom posebne namjene za morsko dobro (Sl. list CG 30/07) mora biti oslobođen od bilo kakvih objekata i aktivnosti, vidno ograđen, uz jasno trasiran javni pristup svakom pojedinačnom kupalištu.
- Podnosilac zahtjeva nakon usvajanja Plana je dužan da pribavi od Agencije za zaštitu životne sredine Dozvole za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području za svaki pojedinačni novi privremeni objekat koji je lociran u zaštićenom području.

PRIRODNO I KULTURNO-ISTORIJSKO PODRUČJE KOTORA upisano je na Listu svjetske baštine UNESCO 26. oktobra 1979. godine zbog svojih izuzetnih prirodnih i kulturnih vrijednosti i to prema sledećim kriterijumima:

- Kriterijum I - Kulturno dobro koje predstavlja jedinstveno umjetničko i estetsko dostignuće, remek djelo čovjekovog stvaralačkog duha
- Kriterijum II - Kulturno dobro koje je izvršilo značajan uticaj na svjetsku kulturu, na razvoj arhitekture, vajarstva, parkova i uređenje pejzaža, primijenjenih umjetnosti ili naselja.
- Kriterijum III - Jedinstveno, izuzetno rijetko i veoma staro
- Kriterijum IV - Kulturno dobro koje je među najboljim primjerima vrste građevina, koja predstavlja značajan kulturni, društveni, umjetnički, naučni, tehnološki ili industrijski napredak.

Granice prirodnog i kulturno-istorijskog područja iz 1979. godine, utvrđene na osnovu tadašnjih parametara, obuhvataju ukupno 12.000 hektara kopna i 2.600 hektara morske površine. Za potrebe izrade Menadžment plana Kotora, 2010. godine urađene su granice prirodnog i kulturno-istorijskog područja korišćenjem novih tehnologija, ukupne površine 8,620 hektara, od čega je 6,120 hektara kopna i 2,500 hektara morske površine sa preciziranim katastarskim parcelama koje ovo područje obuhvata.

Upravljanje prirodnim i kulturno-istorijskim područjem Kotora, vrši se u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara (Sl.List Crne Gore br.49/10), Zakonom o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora (Službeni list Crne Gore 53/13) i u skladu sa Menadžment planom prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora koji donosi Vlada Crne Gore.

8. DINAMIKA KORIŠĆENJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Načelno, po ovom kriterijumu postoje dvije grupe objekata:

- sezonski – koji su aktivni isključivo u vrijeme sezone i vezani su za turističke sadržaje
- cjelogodišnji koji su aktivni tokom cijele godine.

Uslov za postavljanje sezonskih privremenih objekata je da budu aktivni od 1.maja do 31.oktobra.

Sezonski objekti su orjentisani potrebama turista (sladoled, hladni napici, brza hrana, bižuterija, suveniri, odjeća i oprema za plažu, igračke i slično), dok su stalni objekti više okrenuti svakodnevnom potrebama ili navikama građana (novine, časopisi, cigarete, priručna kozmetika, bankomati, higijenske potrebe, sitni alati i razna potrošna roba, brza hrana i slično).

Za vrijeme trajanja festivala, sajмова, koncerata, manifestacija i drugih događaja koji upotpunjuju turističku ponudu moguće je zauzeti površinu na kojoj bi se montirali privremeni objekti, neophodni za organizaciju navedenih događaja, a bez potrebe za unošenje ovih objekata u grafički dio plana. Vrijeme postavljanja, korišćenja i uklanjanja privremenih objekata u ovu svrhu podrazumijeva period montaže i demontaže privremenih objekata, koji ne može biti duži od 5 dana, kao i period zauzeća površine i korišćenja privremenih objekata za vrijeme trajanja pomenutih događaja.

9. VRSTE I OBLICI PRIVREMENIH OBJEKATA

Pod fiksni privremenim objektima, koji se po pravilu ne mogu izmještati sa jednog mjesta na drugo, smatraju se:

Kiosk predstavlja zatvoreni privremeni objekat koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo i sl.), koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. Površina kioska ne može prelaziti 16 m². Kiosk služi za obavljanje poslovne djelatnosti.

- Kiosk svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Kiosk treba da je u nivou zemljišta, a u slučaju kada se nalazi ispod ili iznad tog nivoa, mora imati bezbjedan pristup za kupce i obezbijeđene uslove za manipulaciju robom;
- Prostor ispred kioska mora biti popločan tvrdim materijalom (beton, asfalt, kamen, cigla i sl) najmanje u duži ni koja odgovara dužini kioska;
- Nije dozvoljeno postavljanje kioska na samu ivicu trotoara, već je potrebno ostaviti prostor od minimum 1,5 m za mušterije;
- Kiosk mora biti izrađen od trajnog materijala -plastike ili plastificiranih Al profila. Preporučuje se da boja kioska bude bijela;
- Na kiosku mora biti istaknuta firma u skladu sa registracijom djelatnosti kod nadležnog suda;
- Na kiosk je dozvoljeno postaviti reklamni naziv i reklamni logo;
- Na prednjoj strani kioska, iznad prodajnog pulta može se postaviti sklopiva ili fiksna konzolna tenda, max. širine 1,5 m od ivice kioska i min. visine 2 m računajući od kote trotoara;
- Usluga u kiosku se, po pravilu, pruža preko pulta. Opremu kioska obavezno čini korpa za otpatke postavljena neposredno uz kiosk ili iza kioska;
- Kiosk mora biti osvijetljen dnevnom svjetlošću dovoljne vidljivosti. Električno osvjjetljenje mora biti takve jačine da odgovara standardima radnih prostorija.

Privremeni sportski objekat može biti privremeni objekat otvorenog ili zatvorenog tipa izrađen od montažno-demontažnih elemenata, koji se postavlja na postojeću podlogu, a služi u svrhu obavljanja sportsko-rekreativnih aktivnosti.

Ugostiteljske terase postavljaju se isključivo radi pružanja ugostiteljskih usluga na otvorenom prostoru postavljanjem stolova i stolica, te suncobrana i/ili tendi (oprema ugostiteljske terase). Ugostiteljske terase se postavljaju na javnoj površini, odnosno privatnom zemljištu ispred ugostiteljskih objekata ili samostalno uz otvoreni šank. Zauzimanje javne površine u svrhu organizovanja ugostiteljskih terasa mora osigurati nesmetano korišćenje zgrada, drugih objekata i urbane opreme, te se ne smiju ugroziti sigurnost i redovan protok učesnika saobraćaja i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi i interventnim vozilima (hitna pomoć, vatrogasno vozilo, policija...).

Ukoliko je dozvoljeno postavljanje tende u sklopu ugostiteljske terase, ona se može postaviti iznad ulaza u poslovne prostore ili može biti samostojeća, postavlja se na metalnu konstrukciju i napravljena je od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna. Tende koje se postavljaju na javnim površinama moraju biti bijele boje ili bež nijanse i dozvoljeno je na donjem dijelu ispisivanje natpisa firme.

Ukoliko je dozvoljeno postavljanje pergole u sklopu ugostiteljske terase, ona se može postaviti iznad ulaza u poslovne prostore ili može biti samostojeća, izrađuje se od drvene konstrukcije i prekrivena je puzavicama ili vinovom lozom, izuzetno bijelim platnom, ukoliko uslovi na terenu ne omogućavaju sađenje vegetacije.

Reklamno-oglasni pano je samostojeći privremeni objekat, izgrađen od lakih materijala, u ramu, sa stubom postavljen na Planom predviđenoj lokaciji. Bilbord je vrsta reklamno-oglasnog panoa čija površina iznosi od 6 m² do 12 m².

Na području Morskog dobra postavljanje reklamno-oglasnog panoa nije dozvoljeno na:

- objektu koji se štiti kao kulturno dobro, osim pod uslovima propisanim ovim Planom i uz prethodnu dozvolu i mišljenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara;
- mjestu gdje bi načinom postavljanja, dimenzijama, oblikom ili izgledom bila ugrožena sigurnost učesnika u saobraćaju /ili zaklonjena postojeća saobraćajna i putokazna signalizacija;
- mjestu gdje bi načinom postavljanja, dimenzijama ili oblikom bilo onemogućeno održavanje zelenih i drugih javnih površina.

Posebni uslovi za bilborde:

- pored prethodno navedenog, bilborde nije dozvoljeno postavljati ni u bafer zoni objekta koji se štiti kao kulturno dobro, kao ni u područjima pod zaštitom UNESCO;
- međusobna udaljenost bilborda smještenih upravno na osovinu saobraćajnice iznosi najmanje 200,00 m;
- udaljenost bilborda smještenih upravno na osovinu saobraćajnice od ivice saobraćajnice iznosi najmanje 5,0m, računajući od krajnje tačke kolovoza do lijeve spoljne ivice panoa;
- paralelno sa osovinom saobraćajnice ne dozvoljava se postavljanje bilborda u nizu jedan do drugoga;
- međusobna udaljenost bilborda smještenih paralelno sa osovinom saobraćajnice iznosi minimalno 300,00 m;
- nije dozvoljeno postavljanje više bilborda u visinu;
- bilbord koji nema reklamnu poruku mora se prekriti plakatom bijele boje.

Mjerno mjesto –stanica je privremeni objekat otvorenog tipa od opšteg interesa koji služi za mjerenje kvaliteta vazduha, vode i sl. postavlja se na javnoj površini, na lokaciji koja je utvrđena ovim Planom, u skladu sa uslovima iz posebnih propisa.

Privremeno parkiralište je privremeno uređeno zemljište koje se koristi za parkiranje. Na privremenom parkiralištu moraju biti obezbijeđeni uslovi za nesmetano parkiranje vozila. Otvoreni parking prostori treba da budu uređeni, dobro osvijetljeni i čuvani. Lokacije za privremeni parking određuju se ovim Planom.

Pod <u>mobilnim privremenim objektima</u> , koji se mogu izmještatati sa jednog mjesta na drugo, smatraju se:

Posebna vozila namijenjena za pružanje određenih usluga koja imaju proizvođački atest za obavljanje djelatnosti,

Posebna vozila su pokretni privremeni objekti za pružanje pojedinih vrsta ugostiteljskih usluga koji se mogu premještatati sa jednog mjesta na drugo, sopstvenim pogonom ili vučom. U posebnom vozilu mogu da se uslužuju hrana pripremljena na drugom mjestu u originalnom pakovanju i pića i napici u originalnoj ambalaži ili na točenje uz upotrebu ambalaže i pribora za jednokratnu upotrebu.

Usluživanje u pokretnom objektu vrši se preko natkrivenog šaltera ili pulta u ambalaži za jednokratnu upotrebu.

Prilaz do mjesta na kojem se nalazi pokretni objekat mora da bude obezbijeđen i uređen. Planom se može odrediti zona na javnim površinama, a na zemljištu u svojini fizičkih ili pravnih lica odlučuje se na osnovu opštih uslova, a po zahtjevu korisnika zemljišta.

Štand je otvorene privremeni objekat, kod kojeg jedan konstruktivni sklop objedinjuje površinu za izlaganje, (eventualno) čuvanje robe i zaštitu od atmosferskih prilika. To je laki mobilni objekat, koji se postavlja na gotovu podlogu i površina mu ne prelazi 4 m². Na štandu se može vršiti prodaja umjetničkih predmeta, knjiga, štampe, suvenira, čestitki, cvijeća i proizvoda domaće radinosti.

Na parcelama u svojini fizičkih ili pravnih lica štandove mogu postavljati vlasnici ili zakupci parcela u skladu sa skicom modela štanda dostavljenog uz zahtjev za izdavanje UT uslova. Skica štanda je sastavni dio odobrenja za postavljanje istog.

Pano i prodajni pult su tipski otvoreni privremeni objekti za izlaganje i prodaju ukrasnih predmeta, knjiga, časopisa, slika, cvijeća, informacioni pultovi i slično, maksimalne površine do 2m². Pult je objekat od lakog i transparentnog materijala kao što su inox mreže, prexiglas, metalik limena konstrukcija. Uz ovakve pultove ide i moderno dizajnirana stolica na sklapanje. Nakon isteka radnog vremena prodajni pult se uklanja.

Informacioni pult je tipski otvoreni privremeni objekat, maksimalne površine do 2m². Izrađuje se od lakog materijala kao što su lake metalne konstrukcije i obloge, inox mreže, prexiglas. Uz ovakve pultove ide i moderno dizajnirana stolica na sklapanje. Na informacionom pultu je dozvoljeno postaviti reklamni naziv i reklamni logo. Nakon isteka radnog vremena informacioni pult ostaje na javnoj površini. Na informacionom pultu se ne može vršiti bilo kakva prodaja.

Bez unošenja u grafički i tekstualni dio Plana, u gornjoj polovini kupališta, na dijelu predviđenom za postavljanje plažnog mobilijara, može se odobriti postavljanje pulta za potrebe izdavanja suncobrana, ležaljki i drugih plažnih rekvizita, koji se sastoji isključivo od stolice, stola ili montažnog otvorenog pulta a sve natkriveno suncobranom u max površini od 4m².

Rashladna i izložbena vitrina su mobilni privremeni objekti koji se postavljaju na gotovu podlogu ispred poslovnog objekta (u svrhu objekta).

Rashladne i izložbene vitrine su tipski mobilni privremeni objekti površine do 4m. Ne mogu se postavljati radi samostalnog obavljanja djelatnosti, već samo ispred stalnog poslovnog prostora radi obavljanja djelatnosti koja se vrši u njemu (trgovinske i ugostiteljske djelatnosti).

Na terasama ugostiteljskih objekata, a u okviru odobrene površine za postavljanje terase, mogu se postaviti rashladne i izložbene vitrine.

Rashladne i izložbene vitrine ne mogu se postavljati uz druge privremene objekte: kioske, standove, aparate i sl.

Rashladne izložbene vitrine kojim proizvođači osvježavajućih napitaka reklamiraju svoj proizvod, te se u istima mogu naći samo njihovi proizvodi (Nikšićko pivo, Coca-cola, Jamnica i sl.), mogu se postavljati ispred trgovinskih i ugostiteljskih objekata na zemljištu koje je u svojini fizičkih i pravnih lica.

Konzervator za sladoled je privremeni objekat koji se postavlja na gotovu podlogu ispred poslovnog objekta ili kao samostalno obavljanje djelatnosti. U konzervatoru se čuvaju sladoledi u originalnom - fabričkom pakovanju. Površina mu ne prelazi 2m².

Uslužni aparat za kokice je tipski mobilni privremeni objekat koji se postavlja na gotovu podlogu. Površina mu ne prelazi 1,5 m². Služi za obavljanje samostalne djelatnosti. Aparati na javnim površinama moraju biti pokretni-kolica na točkovima i isti se moraju ukloniti s javne površine nakon završetka radnog vremena.

Zabavni park je privremeni objekat koji čini skup konstruktivnih elemenata, uređaja i druge opreme koji se postavljaju na gotovu ili montažno-demontažnu podlogu. To je prostorno definisana cjelina čije zauzeće površine zavisi od vrste i broja naprava za zabavu. Naprave i uređaji koji čine zabavni park mogu imati izražene zvučne i svjetlosne efekte namijenjene zabavi djece i odraslih. Sve naprave moraju biti izrađene od savremenih i kvalitetnih materijala s potrebnim atestima, te izgledom i oblikom usklađene sa ambijentom u koji se postavljaju. Kod postavljanja zabavnog parka vlasnik opreme mora imati sklopljen ugovor o korišćenju hemijskih WC-a s ovlaštenom firmom, kao i ugovor sa ovlaštenom firmom u vezi odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.

Površina lokacije biće utvrđena za svaki konkretan slučaj posebno, zavisno od veličine elemenata koji sačinjavaju zabavni park.

Akva park/igre na vodi u sklopu kupališta čini skup konstruktivnih elemenata i druge opreme koji se postavljaju u akva prostoru kupališta, a koji nijesu na motorni i jet pogon. To je prostorno definisana cjelina čije zauzeće površine zavisi od vrste i broja naprava za zabavu. Sve naprave moraju biti izrađene od savremenih i kvalitetnih materijala s potrebnim atestima, te izgledom i oblikom usklađene sa ambijentom u koji se postavljaju. Osim angažovanog dijela akvatorijuma kupališta dozvoljeno je na pripadajućem plažnom dijelu kupališta postaviti i montažni objekat površine do 4m², u okviru dijela predviđenog za ležaljke, a za potrebe prodaje karata i smještanja dijela opreme. Taj objekat se ne ucrtava posebno u Planu.

Akva park/igre na vodi u sklopu lokacije za sportsko rekreativne aktivnosti čini skup konstruktivnih elemenata i druge opreme koji se postavljaju u akva prostoru kupališta. To je prostorno definisana cjelina čije zauzeće površine zavisi od vrste i broja naprava za zabavu. Sve naprave moraju biti izrađene od savremenih i kvalitetnih materijala s potrebnim atestima, te izgledom i oblikom usklađene sa ambijentom u koji se postavljaju. Osim angažovanog dijela akvatorijuma lokacije za sportsko rekreativne aktivnosti dozvoljeno je na kopnenom dijelu postaviti i montažni objekat površine do 4m², a za potrebe prodaje karata i smještanja dijela opreme. Taj objekat se ne ucrtava posebno u Planu. Korisnik lokacije mora imati sklopljen ugovor o korišćenju hemijskih WC-a s ovlašćenom firmom, kao i ugovor sa ovlašćenom firmom u vezi odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.

Ponton/plutajući objekat je pomorski objekat koji nije namijenjen za plovidbu (plutajući dok, plutajuće skladište, plutajući restoran, plutajuća elektrana, pontonski most, pontonska marina i sl).

Auto kamp, u smislu ovog Plana, predstavlja mobilni privremeni objekat koji čini zemljište određeno za boravak lica u kamp kućici na točkovima (mobile home), kamp prikolici, pod šatorom ili drugoj mobilnoj opremi za smještaj ljudi na otvorenom prostoru. Minimalni kapacitet kampa je 7 (sedam) kamp mjesta. Površina za iznajmljivanje po kamp mjestu treba da iznosi cca 50 m² za prikolice i kamp kućice na točkovima i najmanje 30 m² za šatore.

Maksimalna površina auto kampa iznosi 5000m². Zabranjuje se betoniranje i fizičke promjene terena u sklopu postavljanja auto kampa. U zaštitnom pojasu dina nije dozvoljeno postavljanje auto kampova.

Auto kamp mora posjedovati mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa i montažno demontažnu prijemnu kućicu (repciju).

Fiksne privremene objekte, ukoliko se ne koriste tokom cijele godine, nakon završetka sezone aktivnosti neophodno je konzervirati u skladu sa pravilima ovog Plana.

Mobilne privremene objekte, nakon završetka sezone aktivnosti, neophodno je ukloniti sa javne površine.

10. SMJERNICE I USLOVI ZA ORGANIZACIJU KUPALIŠTA

Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra kupališta su prema namjeni podijeljena na: 1. javna, 2. hotelska, 3. Investiciona kupališta 4. kupališta specijalne namjene (nudistička/ženska, kupališta namijenjena dječijim odmaralištima i kupališta namijenjena banjanskim lječilištima), dok su prema načinu organizacije definisana kao uređena i izgrađena kupališta.

Uslovi za organizaciju i opremanje uređenih i izgrađenih kupališta propisani su Pravilnikom o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta ("Sl. list Crne Gore", br.20/08, 20/09, 25/09, 4/10, 61/10, 26/11).

1. Javno uređeno i izgrađeno kupalište

Organizovano kupalište (uređeno i izgrađeno) je vidno obilježeni vodeni i sa vodom neposredno povezani kopneni prostor, koji može biti na plažama, izgrađenim djelovima obale i drugim djelovima obale. Korisnik javnog uređenog i izgrađenog kupališta je dužan ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje kupališta shodno Pravilniku o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta.

2. Hotelsko kupalište

Hotelsko kupalište je uređeno i izgrađeno kupalište, na kojem je pristup gostima van hotela uglavnom ograničen i koja su uređena po najvišim standardima, male gustine i velikog komfora (član 2 Pravilnika o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta). Korisnik hotelskog uređenog i izgrađenog kupališta je dužan ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje kupališta shodno Pravilniku o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta.

Članom 6 pomenutog Pravilnika je definisano da korisnik hotelskog kupališta nije dužan osloboditi od plažnog mobilijara $\frac{1}{2}$ plaže (po dužini i širini).

3. Kupalište specijalne namjene

Shodno članu 12 Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta, za kupališta specijalne namjene (nudistička/ženska, kupališta namijenjena dječijim odmaralištima i kupališta namijenjena banjanskim lječilištima) može se odrediti poseban režim korišćenja. Takođe, shodno članu 2 Pravilnika, kupališta specijalne namjene su uređena i izgrađena kupališta na kojima je dozvoljen pristup samo za određene kategorije posjetilaca, a u skladu sa specijalnim režimom korišćenja kupališta i njegove okoline.

1. Nudistička/ženska kupališta – su kupališta koja su dužna ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje uređenih i izgrađenih kupališta shodno Pravilniku o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta.

Poseban uslov podrazumijeva kontrolisan i ograničen ulaz na kupalištu pod posebnim uslovima (npr. samo žene, samo nudisti i dr.).

2. Kupališta namijenjena dječijim odmaralištima – su kupališta koja su dužna ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje uređenih i izgrađenih kupališta shodno Pravilniku o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta.

Poseban uslov na ovim kupalištima podrazumijeva stalno prisustvo i nadzor vaspitača kao i da na kupalištu nije dozvoljeno obavljanje djelatnosti izdavanja plažnog mobilijara (suncobrana i ležaljki).

3. Kupališta namijenjena banjskim lječilištima – su kupališta koja su dužna ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje uređenih i izgrađenih kupališta shodno Pravilniku o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta. Posebni uslovi na ovim kupalištima podrazumijevaju:

- specijalne tuševe koji moraju biti prilagođeni za korišćenje od strane osoba sa invaliditetom i teže pokretljivih osoba (adekvatan pristup rampom za invalidska kolica, rukohvati i druga pomagala)
- specijalne kabine za presvlačenje moraju biti prilagođene za korišćenje od strane osoba sa invaliditetom i teže pokretljivih osoba (adekvatne pristupne rampe, rukohvate i druga pomagala)
- sanitarni objekat koji mora biti prilagođen za korišćenje od strane osoba sa invaliditetom i teže pokretljivih osoba (pristupne rampe, rukohvati i druga pomagala)
- prilazne rampe sa rukohvatima za ulazak nepokretnih pacijenata u more, držače i druga pomagala za ulazak teže pokretnih lica u more, te adekvatnu opremu za izvođenje talasoterapije i ostalih vidova hidroterapije (kaiševi, lopte, plutače i sl.).
- specijalizovano stručno osoblje koje vrši nadzor i kontrolu nad sprovođenjem talasoterapije i koje mora biti stalno prisutno na kupalištu i lako prepoznatljivo i dostupno pacijentima

4. Investiciono kupalište

Kupališta, koja se realizuju kroz investicione programe za izgradnju kupališta u skladu sa dugoročnim ugovorima, u Planu su posebno definisana i obilježena, zbog nemogućnosti organizacije u postojećem stanju i potrebe za naknadnu izgradnju. Nove lokacije za ovakva kupališta planirane su isključivo na osnovu namjene prostora iz važećih urbanističkih planova.

Napomena:

Na svim kupalištima na kojima to prostorne mogućnosti dozvoljavaju mogu se predvidjeti sportsko-rekreativne aktivnosti na pijesku (tereni za odbojku, mali fudbal, dječiji zabavni parkovi i sl.) ali isključivo na dijelu kupališta gdje je predviđeno postavljanje plažnog mobilijara (suncobrani i ležaljke).

Površine kupališta koje su unesene u Plan objekata privremenog karaktera su plažne površine na osnovu kojih se obračunava plažni mobilijar (suncobrani i ležaljke), bez površina privremenih objekata koji se nalaze na kupalištu.

5. Gradsko kupalište

Gradsko kupalište je javno, uređeno i izgrađeno kupalište na kojemu nije dozvoljeno postavljanje plažnog mobilijara (suncobrana i ležaljki). Korisnik gradskog uređenog i izgrađenog kupališta je dužan ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje kupališta shodno Pravilniku o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta.

11. SMJERNICE ZA LOCIRANJE HIDRODROMA

Tačne lokacije, kao i pozicioniranje infrastrukture za hidrodrome (Lokacije za slijetanje i uzlijetanje hidroaviona) uradiće se u skladu sa Pravilnikom o projektovanju, izgradnji i rekonstrukciji civilnih aerodroma i njihovoj klasifikaciji (SL.list SFRJ 2/66 i 4/66) uz prethodnu saglasnost Agencije za civilno vazduhoplovstvo, JP Aerodromi Crne Gore i Uprave pomorske sigurnosti.

LOKACIJE BAZA ZA PLUTAJUĆE PONTONE

1) Budva

Operacije se mogu obavljati na prostoru između Budve i Ostrva Sveti Nikola. Idealno mjesto za plutajući ponton je na ulasku u marinu.

2) Bar

Prostor već postavljenog plutajućeg pontona bi se nadgradio sa potrebnim sredstvima za obavljanje operacija kao što su pokazivač vjetrova i sl. Lokacija je ispred terminala za putnike, Carine i Policije.

3) Ulcinj

Rejon Ulcinja je pogodan za operacije, a sama lokacija plutajućeg pontona bila bi u rejonu ušća Bojane u more i na Velikoj plaži. Daljnja detaljna analiza bi pokazala mikro lokacije koje su najpogodnije za postavljanje pontona.

4) Tivat

-Aerodrom Tivat: rejon spoja piste i mora je idealna lokacija za međunarodni hidrodrom gdje postoji mogućnost da se napravi i rampa za izlazak hidroaviona na kopno.

-Porto Montenegro: Marina Porta Montenegro.

5) Kotor

Lokacija plutajućeg pontona bila bi na potezu između Parka Slobode-parking prostora do njega zbog kratke udaljenosti koju pješaci mogu preći od kružera.

6) Herceg Novi

Lokacija je u marini na potezu od početka do kraja lukobrana.



12. LOKACIJE ZA PRVI ISKRCAJ RIBE I MJESTA ZA VEZ RIBARSKIH PLOVILA

Kao zone za formiranje privremenih – sezonskih lokacija za sidrenje ili vezivanje na bove uređuju se: zona Tivatskog zaliva i zona zaliva Budve/Bečića. Konkretno lokacije za sidrišta ili vezivanje na bove i uslovi organizacije, definiše se elaboratom koji će obezbijediti Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i uz saglasnost Lučke kapetanije u Kotoru i Baru. Isti (elaborat) i saglasnost Lučkih kapetanija će biti osnov za stavljanje u funkciju, bez potrebe unošenja istih u grafički i tekstualni dio Plana.

Obezbjeđenje pristana za prvi iskrcaj ribe

Za područje opštine Herceg Novi potrebno je u okviru luka i ostalih djelova obale obezbijediti 3 (tri) mjesta za prvi iskrcaj ribe, a za vlasnike 35 plovila vez po povoljnim uslovima, i to:

1. Mjesto prvog iskrcaja ribe u okviru gradske luke Škver – potrebno obezbijediti vez pod povoljnim uslovima za vlasnike 14 plovila
2. Mjesto prvog iskrcaja ribe u okviru marine Lazaret - Meljine – potrebno je obezbijediti vez pod povoljnim uslovima za vlasnike 5 plovila
3. Mjesto prvog iskrcaja ribe u okviru marine Zelenika - potrebno je obezbijediti vez pod povoljnim uslovima za vlasnike 6 plovila (na ovoj lokaciji omogućiti vlasnicima plovila sa područja Kumbora da vrše iskrcaj ribe)
4. Za vlasnike 2 plovila potrebno je obezbijediti vez pod povoljnim uslovima u Kamenarima
5. Za vlasnike 2 plovila potrebno je obezbijediti vez pod povoljnim uslovima u Baošićima (mjesni mandrač)
6. Za vlasnika 1 plovila potrebno je obezbijediti vez pod povoljnim uslovima u Đenovićima (mjesni mandrač)
7. Za vlasnike 3 plovila potrebno je obezbijediti vez pod povoljnim uslovima u Kumboru (mjesni mandrač)

Napomena:

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom nema zaključen Ugovor o zakupu sa korisnikom luke "Škver". S tim u vezi, do realizacije postupka dobijanja operatera tj. ugovora (bilo o zakupu ili koncesionog ugovora) za rješavanje pitanja pozicija i broja vezova za vlasnike ribarskih plovila potrebno je da se obratite opštini Herceg Novi koja je osnivač Agencije za upravljanje gradskom lukom Škver.

Za područje opštine Kotor potrebno je u okviru luka i ostalih djelova obale obezbijediti 2 (dva) mjesta za prvi iskrcaj ribe, a za vlasnike 23 plovila vez po povoljnim uslovima, i to:

1. Za vlasnike 2 plovila potrebno je obezbijediti vez pod povoljnim uslovima u Kostanjici
2. Za vlasnike 2 plovila potrebno je obezbijediti vez pod povoljnim uslovima u Orahovcu
3. Mjesto prvog iskrcaja ribe u okviru luke Risan – potrebno obezbijediti vez pod povoljnim uslovima za vlasnike 5 plovila
4. Za vlasnika 1 plovila potrebno je obezbijediti vez pod povoljnim uslovima u Dobroti

5. Za vlasnike 4 plovila potrebno je obezbijediti vez pod povoljnim uslovima u naselju Muo
6. Za vlasnika 1 plovila potrebno je obezbijediti vez pod povoljnim uslovima u Glavatima
7. Mjesto prvog iskrcaja ribe u Bigovi – potrebno obezbijediti vez pod povoljnim uslovima za vlasnike 8 plovila

Napomena:

Za vlasnike 3 plovila ribara iz Kotora (lokaliteti Šuranj i Maceo) potrebno je obezbijediti mjesta za vez pod povoljnim uslovima. Kako se ova mikrolokacija nalazi u okviru zahvata luke Kotor, koja je luka od nacionalnog značaja potrebno je zahtjeve usmjeriti ka nadležnoj instituciji tj Lučkoj Upravi Crne Gore.

Za područje opštine Tivat potrebno je u okviru luka i ostalih djelova obale obezbijediti 3 (tri) mjesta za prvi iskrcaj ribe, a za vlasnike 12 plovila vez po povoljnim uslovima, i to:

1. Mjesto prvog iskrcaja ribe u okviru gradske luke Kalimanj – potrebno obezbijediti vez pod povoljnim uslovima za vlasnike 5 plovila
2. Mjesto prvog iskrcaja ribe u okviru privezišta Seljanovo (kod Jedriličarskog kluba Delfin) – potrebno obezbijediti vez pod povoljnim uslovima za vlasnike 3 plovila
3. Mjesto prvog iskrcaja ribe u okviru privezišta Krašići – potrebno obezbijediti vez pod povoljnim uslovima za vlasnike 2 plovila
4. Za vlasnike 2 plovila potrebno je obezbijediti vez pod povoljnim uslovima na Obali Đuraševića (mjesto prvog iskrcaja ribe Krašići)

Za područje opštine Budva potrebno je u okviru luka i ostalih djelova obale obezbijediti 2 (dva) mjesta za prvi iskrcaj ribe a za vlasnike 23 plovila vez po povoljnim uslovima, i to:

1. Mjesto prvog iskrcaja ribe u okviru luke Budva – potrebno obezbijediti vez pod povoljnim uslovima za vlasnike 8 plovila
2. Za vlasnike 4 plovila potrebno je obezbijediti vez pod povoljnim uslovima u Pržnom
3. Mjesto prvog iskrcaja ribe u Petrovcu – potrebno obezbijediti vez pod povoljnim uslovima za vlasnike 7 plovila
4. Za vlasnike 4 plovila potrebno je obezbijediti vez pod povoljnim uslovima u Rafailovićima

Za područje opštine Bar, sve zahtjeve i eventualne sugestije za obezbjeđivanje mjesta prvog iskrcaja ribe kao i vezova za vlasnike ribarskih plovila potrebno je uputiti nadležnoj instituciji koja upravlja lukama od nacionalnog značaja – Lučkoj upravi Crne Gore.

Za područje opštine Ulcinj potrebno je u okviru luka i ostalih djelova obale obezbijediti jedno mjesto za prvi iskrcaj ribe a za vlasnike 20 plovila vez po povoljnim uslovima, i to:

1. Mjesto prvog iskrcaja ribe na Pristanu (Kacema) - potrebno obezbijediti vez pod povoljnim uslovima za vlasnike 5 plovila
2. Za vlasnike 15 plovila potrebno je obezbijediti vez pod povoljnim uslovima na obali Rijeke Bojane ili Port Mileni

U slučaju potrebe da se ovi objekti dodatno opremaju ili na njima postave montažno-demontažni objekti potrebno je da sugerišete tehničke karakteristike eventualno potrebne opreme i objekata kako bi isti bili razmotreni kroz postupak izmjena i dopuna Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra.

U koliko postoji potreba da se u lukama, na pristaništima i privezištima izgrade objekti koji imaju karakter trajnih fizičkih promjena u prostoru, inicijative i potrebe za takvim objektima treba proslijediti Ministarstvu održivog razvoja i turizma kako bi iste procesuirali kroz postupak izrade i donošenja prostornih planova.

NAPOMENA: Lokacije za prvi iskrcaj ribe i mjesta za vez ribarskih plovila se ustupaju bez unošenja istih u grafički dio plana.

13. PRINCIP TIPIZACIJE I UNIFIKACIJE

Ovo je princip kojem treba težiti kad god je to moguće. U najvećoj mjeri ga treba sprovesti kod kada su u pitanju kiosci i štandovi, te prateći urbani mobilijar.

KIOSCI

Kiosci moraju biti prefabrikovani objekti, sa sličnom konstrukcijom, dimenzijama i oblikovnim elementima dok su varijacije moguće u okviru poželjnog spektra materijala i boja. Kiosk može biti pravougaonog ili nepravilnog oblika. Konstrukcija može da bude od čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, od inoxa ili od eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela ili fasadnih laminata. Montira se na ravnu betonsku podlogu. Izbor boja u velikoj mjeri zavisi od ambijenta. Poželjne boje su bijela, antracit, tamno zelena (boja primorskog rastinja) inox, svjetlo siva.

Kiosci za štampu





ŠTANDOVI

Štandovi su prefabrikovani objekti koji su manjih dimenzija u odnosu na kioske, ali su po pitanju konstrukcije i materijalizacije slični. Poželjni su laki, mobilni objekti jednostavnog i savremenog dizajna.




PRIVREMENI OBJEKTI U ZONI MORSKOG DOBRA - PRIMJER: KIOSK


osnova kiska 1, R 1:50




pogled 1, R 1:50




pogled 2, R 1:50



pogled 3, R 1:50



pogled 4, R 1:50




PRIVREMENI OBJEKTI U ZONI MORSKOG DOBRA - PRIMJER: KIOSK



PRIVREMENI OBJEKTI U ZONI MORSKOG DOBRA - PRIMJER: KIOSK



PRIVREMENI OBJEKTI U ZONI MORSKOG DOBRA
PRIMJER: PULT



SEFOVI NA PLAŽI



Sefovi moraju biti prefabrikovani objekti, sa sličnom konstrukcijom, dimenzijama i oblikovnim elementima dok su varijacije moguće u okviru poželjnog spektra materijala i boja. Sef mora biti kružnog oblika, visine najviše do 200cm i prečnika osnove 160cm. Dimenzija pojedinačnog boksa je 40x40cm. Konstrukcija može da bude od nerđajućeg čelika pocinčanog i plastificiranog u boji ili plastificiranog aluminijuma. Montira se na ravnu daščanu podlogu. Izbor boja u velikoj mjeri zavisi od ambijenta. Poželjne boje su pastelne nijanse bež boje radi ambijentalnog uklapanja u okruženje.

Sefovi se odobravaju po zahtjevu korisnika kupališta, mogu se odobriti na svim kupalištima bez potrebe dodatnog unošenja lokacije u grafički plan. Poželjno ih je pozicionirati u blizini plažnih barova ukoliko postoje na kupalištu.

UREĐENJE UGOSTITELJSKIH TERASA

Terasa se organizuje na postojeću gotovu podlogu, a u slučaju da postojeća podloga nije odgovarajuća, može se postaviti montažno demontažna podloga.


Opremu ugostiteljskih terasa čine stolovi, stolice, suncobrani te eventualno ograde. Za zaštitu od sunca na otvorenim terasama na javnim površinama dozvoljeno je samo postavljanje suncobrana (izuzetno pergola i lakih konstrukcija ako je u skladu sa ambijentalnim vrijednostima prostora).



Ograđivanje ugostiteljskih terasa na javnim površinama može biti do 100cm i ne smije biti fiksirano za podlogu. Za ograđivanje se mogu koristiti vaze, žardinjere ili lako prenosivi stubići, ukrasni lanci i ukrasni konopi. Prilikom postavljanja ograde ugostiteljske terase, mora se obezbjediti nesmetan pristup do javne površine kao i pristup do drugih objekata širine min. 1,6m.




Nije dozvoljeno zatvaranje bočnih vertikalnih strana terase, osim u zimskom periodu kada se može odobriti zatvaranje terase eloksiранom/al/pvc bravariјom i staklom, a nije dozvoljeno zatvaranje najlonima i ceradama. Mogućnost zastakljenja u zimskom periodu odnosi se samo na one terase na kojima postoje tehnički preduslovi - odnosno na kojima je predviđeno natkrivanje, a ne na terasama sa suncobranima i tendama.

Zastakljivanje terase na šetalištima dozvoljeno je isključivo staklenim kliznim sistemima kao na slici ispod. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom periodu.



Što se tiče suncobrana značajno je da oni ne budu agresivni oblikom, veličinom i bojom i da budu uniformni. Prihvatljivi su suncobrani prekriveni isključivo akrilnim impregiranim platnom i sklopivim mehanizmom. Nisu prihvatljivi zastori od PVC materijala za suncobrane ili za druge vrste natkrivanja. Boja platna (zastora) treba da bude diskretna. Poželjna je bijela i bež boja dok se u izuzetnim slučajevima kada se to potvrđuje analizom okolnog ambijenta mogu koristiti i neke druge boje (teget, bordo, tamnija zelena..) ali nikako jarke i agresivne boje. Nije dozvoljeno isticanje reklamnih sadržaja na suncobranima i tendama. Natpisi naziva lokala mogu se naći na obodima tendi i moraju biti u skladu sa osnovnim tonom pokrivača.


Pokrivanje terasa suncobranima - tip A



Dostupne dimenzije pojedinačnih suncobrana (cm)

Kvadratni	Pravougaoni
300 x 300	300 x 220
350 x 350	350 x 260
400 x 400	400 x 300

Pokrivanje terasa tendom na dvije vode - tip B



Oprema ugostiteljskih terasa (mobilijar) treba da bude lagana, ujednačena, jednostavnih linija, po mogućnosti od prirodnih materijala. Savremeni dizajn je veoma preporučljiv.



14. PRAVILA ZA KONZERVIRANJE PRIVREMENIH OBJEKATA U ZIMSKOM PERIODU

Objekti koji svojim gabaritima, a i načinom izrade nisu podesni za uklanjanje tokom zimskog perioda moraju se konzervirati na način da svojim izgledom ne narušavaju ambijent, a naročito u gradskim zonama svih opština i posjećenim kupalištima u zimskom periodu van gradskih zona (npr. Jaz, Čanj itd.)

Prilikom izrade Plana privremenih objekata istražene su tehničke mogućnosti koje bi zadovoljile nekoliko kriterijuma i to:

- estetski-vizuelni kriterijum
- funkcionalni - u smislu jednostavnog postavljanja i skidanja zaštite
- održivosti materijala u zimskom periodu
- ekonomski – da ne bude preveliko finansijsko opterećenje za korisnika i JPMD

Uzimajući u vidu gore navedeno, Plan privremenih objekata obavezuje sve zakupce lokacija na sljedeća pravila za konzerviranje objekata u zimskom periodu:

1. terase ugostiteljskih objekata (natkrivene i nenatkrivene) osloboditi od svih vrsta mobilijara i opreme (terase ne mogu služiti kao magacinski prostori za mobilijar) i držati ih čisto u uredno
2. tipske objekte (kioske, montažne eloksirane zatvorene objekte) nije potrebno dodatno maskirati već ih držati u urednom stanju i komunalnom redu –očišćene od svih plakata, naljepnica, grafita i sl. a staklene površine sa unutrašnje strane uredno maskirati u bijeloj boji (papirom ili slično) bez ikakvih natpisa i reklama
3. sanitarne objekte je potrebno zatvoriti i održavati komunalni red oko njih i u njima
4. objekte tipa šankova, plažnih barova i sl. potrebno je konzervirati – maskirati klasificiranom fasadnom oblogom (mrežicom) koja se može postavljati u fabričkoj sivomaslinastoj boji. Prilikom postavljanja voditi računa da se obezbijedi tehnološki da platno uvijek bude zategnuto, u ravnoj površini i kvalitetno postavljeno kako bi moglo izdržati udare vjetra
5. u konzerviranju objekata ni jedna lokacija nema prioritet, već objekti na svim lokacijama moraju, bez izuzetka, biti tretirani prema navedenim smjernicama
6. radove na konzervaciji objekata izvoditi u saradnji sa službama Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.

Primjeri pravilnog konzerviranja objekata:



Legenda

	KIOSK		
	PRODAJNI PUNKT	KATEGORIJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PRIRODE	
	PANO I PRODAJNI PULT		
	TEZGA-BIŽUTERIJA		PRISTAJANJE PLOVILA
	TEZGA-VOĆE I POVRĆE		KOMERCIJALNI PRIVEZ
	SLADOLED		KOMUNALNI PRIVEZ
	SOKOVI (VITRINA)		
	KOKICE		
	PRODAJNO USLUŽNI PUNKT		
	TELEFONI		
	CARINSKE PRODAVNICE		
	KIOSK-JEDNOSTAVNE UG.USLUGE		
	UGOSTITELJSKI OBJEKAT SA TERASOM		
	UGOSTITELJSKI OBJEKAT SA TERASOM (VEĆINOM ILI U POTPUNOSTI ZIDAN)		
	UGOSTITELJSKI OBJEKAT BEZ TERASE		
	TERASA UGOSTITELJSKOG OBJEKTA		
	PRIVREMENI OBJEKAT VEĆINOM ILI U POTPUNOSTI ZIDAN		
	MONTAŽNI OBJEKAT		
	ZABAVNE IGRE		plaža
	BUNGEE JUMPING		prostor za suncobrane i ležaljke
	RIBARSKA POSTA		granica kupališta
	AUTO KAMP		suncobrani, ležaljke
	PARKING		kula za spasioca
	TOBOGAN		spasilački punkt
	SEZONSKA PRISTANIŠTA		hotelsko kupalište
	MOBILNI PLUTAJUĆI PONTON		bove
	OBJEKTI KOJI SE UKLANJAJU PO DINAMICI KOJA SE UTVRDI U PROGRAMU UREĐENJA		
	PLUTAJUĆI PONTON ZA KUPANJE		

LOKACIJA br. 1 : JAZ

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
1.1	konzervator i rashladna vitrina	553 K.O. Prijevor I	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
1.2	montažni objekat	46 K.O. Prijevor II	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m ²	montažno demontažni drveni objekat
1.3	terasa ugostiteljskog objekta	553 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	P = 68 m ²	postavlja se na postojeću betonskoj i natkriva drvenom konstrukcijom i crijepom
1.4	terasa ugostiteljskog objekta	553 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	P = 28 m ²	postavlja se na daščanu podlogu ispred objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
1.5	terasa ugostiteljskog objekta	553 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	terasa gornja- privatno vlasništvo: P = 28 m ² terasa donja: P = 20 m ²	gornja terasa: postavlja se na postojeće guvno i natkriva metalnom konstrukcijom i tendom svijetlo plave boje. Donja terasa se postavlja na daščanu podlogu ispred objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima
1.6	terasa ugostiteljskog objekta	553 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	P = 40 m ²	postavlja se na daščanu podlogu ispred objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima
1.7	konzervator	96 K.O. Prijevor I	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom.
1.8	privremeni objekat sa terasom	61 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 6 m ² terasa: P = 60 m ²	šank u okviru postojećeg stalnog objekta; terasa natkrivena

					nadstrešnicom sa crijepom na betonskim stubovima
1.11	montažni objekat	553 K.O. Prijevor I	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	montažno demontažni drveni objekat
1.13	montažni objekat	553 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m ² terasa: P = 20 m ²	montažno demontažni drveni objekat
1.15	montažni objekat sa terasom	83 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	kuhinja: P=42 m ² šank P = 15 m ² terasa: P = 200 m ²	drveni montažni objekat natkriven tegola pločama, terasa: drvena platforma na šipovima, natkrivena suncobranima, plavo-bijele boje. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje objekta i to lakom montažnom demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (drveta) i stakla
1.17	konzervator	85 K.O. Prijevor I	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
1.19	sanitarni objekat	87 K.O. Prijevor I	sanitarni objekat	P = 10 m x 6 m	zidana armirano betonska konstrukcija sa ispunom od opeke i sa ravnim krovom
1.20	montažni objekat	553 K.O. Prijevor I	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji montažno demontažna metalna konstrukcija i tenda
1.24	montažni objekat sa terasom	95 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	P = 16.5 m ² terasa 1 P= 103 m ² terasa 2 P= 32 m ² wc P = 5 m ²	montažni objekat od drveta, natkriven tegola pločama, terase: na podlozi od kamenih ploča natkrivene drvenim pergolama
1.25	montažni objekat sa terasom	553 KO Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 10 m ² terasa: P = 84 m ²	montažni objekat od drvenih elemenata, terasa na daščanoj podlozi; terasa natkrivena suncobranima bijele ili bež boje ili montažno-demontažnom drvenom konstrukcijom sa pokrivačem od lakih materijala (panel ploče, impregnirano platno).
1.28	montažni objekat sa	102/2 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 32 m ² terasa: P = 91 m ²	šank zidan do 1,10 m natkriven drvenom


	terasom			terasa na plaži: P = 44 m ²	konstrukcijom terasa u hladovini postojećeg zelenila terasa na plaži na dašćanoj podlozi; terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana (TIP A i TIP B - poglavlje 12. - preambula plana)
1.29	privremeni objekat sa terasom	103 K.O. Prijevor I	Poslastičarnica	objekat P= 15 m ² terasa P=40 m ² terasa na plaži: P = 72 m ²	postojeći zidani objekat; terasa na plaži na dašćanoj podlozi; terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana (TIP A i TIP B - poglavlje 12. - preambula plana)
1.9	Parking	97/2 K.O. Prijevor I	stajališta za taxi vozila - 3 parking mjesta	P=3 x 3 x 5m= 45m ²	postojeća podloga

DJELOVI MORSKOG DOBRA


br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
1A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca140m – 2972m²	
1B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m – 1200m²	
1C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 74m – 1340m²	
1D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 94m – 2541m²	
1.10	kiosk sa terasom	553 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	kiosk: P = 11 m ² terasa: P = 40 m ²	tipski objekat od PVC materijala, terasa se postavlja na dašćanu podlogu i natkriva se tipskim suncobranima
1E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 75m – 2614m²	

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
1F	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 58m – 2200m ²	
1G	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 65m – 2692m ²	
1H	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	Cca80m–3172m ²	
1I	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 55m – 2200m ²	
1J	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 93m – 2900m ²	
1.34	konzervator	553 KO Prijevor I	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat na dašćanoj podlozi natkriven suncobranom bijele ili bež boje
1.35	aparat za sladoled na točenje	553 KO Prijevor I	prodaja sladoleda	0.6 m x 0.6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat na dašćanoj podlozi natkriven suncobranom bijele ili bež boje
1K	SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI		SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI	cca 20 m	
1.33	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m ¹ Ponton max. dužine 50 m Punkt za prodaju i naplatu tiketa za sportske aktivnosti P=max 20 m ²	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupališta U akvatorijumu se postavlja plutajući ponton (plastične kocke međusobno povezane) namijenjene isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa montažno-demontažnog tipa na dašćanoj podlozi. Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m ² koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.


IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.1 - JAZ




IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.1 - JAZ



IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.1 - JAZ



IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.1 - JAZ



LOKACIJA br. 2 : JAZ - ŽUTA GREDA

PRIVREMENI OBJEKTI


br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
2.1	montažni objekat sa terasom	549 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	objekat: $P = 50 \text{ m}^2$ terasa: $P = 150 + 100 \text{ m}^2$ kuhinja: $P = 50 \text{ m}^2$	objekat od montažno demontažne metalne ili drvene konstrukcije bez armirano betonskih djelova a na armirano-betonskim temeljima. Terasa natkrivena drvenom pergolom i platnom bijele ili bež boje, sa zaštitnom ogradom prema moru visine 1.20 m. Objekat se postavlja na betonsku podlogu. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala i stakla

DJELOVI MORSKOG DOBRA


br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
2A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 75m – 759m²	
2.2	montažni objekat	553 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	P = 9 m ² terasa: P = 32 m ²	montažno-demontažna metalna ili drvena konstrukcija na postojećoj podlozi natkrivena trskom ili tendom bijele boje, terasa natkrivena suncobranima
2B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 70m za održavanje (P=900m²) + 210m - P=2596m²	
2.3	montažni objekat sa terasom	553 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	šank P = 6.5m x 3m pomoćni prostor: P = 26 m ² terasa: P = 208 m ²	šank: zidan do visine 1,10 m; pomoćni prostor i terasa: montažno-demontažna metalna konstrukcija na postojećoj bet. podlozi natkrivena trskom
2C1	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca80m – 1700m²	
2C2	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 80m – 2264m²	Mogućnost postavljanja drvene platforme na metalnoj podkonstrukciji površine 100 m² za sunčanje na dijelu plaže zbog konfiguracije terena na kopnu
2.4	privremeni objekat sa terasom	553 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	šank P=15 m ² terasa: P=43 m ²	Montažno demontažni objekat na daščanoj podlozi pokriven tipskim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima
2.7	mobilni plutajući ponton	ispred k.p. 553 K.O. Prijevor	pristajanje plovila	d= 15 m širina max = 2.5 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom
2D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 40 m - 460m² Održavanje 80+45m P= 1895m²	
2.5	privremeni objekat sa terasom	553 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	šank: P=15 m ² kuhinja P= 9 m ² terasa: P= 85 m ²	šank zidan do visine 1,10 m u kamenu i pokriven crijepom, terasa:drveni stubovi,drvene grede i trska
2E	OBALA		ODRŽAVANJE	cca 150m	
2.6	privremeni objekat sa terasom	3042 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P= 6 m ² terasa: P=30 m ²	šank zidan do visine 1,10 m u kamenu i pokriven crijepom, terasa:drveni stubovi,drvene grede i trska
2F	OBALA ZA KUPANJE		OBALA ZA KUPANJE	cca 40m	Nisu dozvoljene bilo kakve aktivnosti koje bi prouzrokovale trajne promjene u prostoru osim postavljanja montažno demontažnih podašćanih platoa na

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
					metalnoj podkonstrukciji koji bi služili istovremeno kao platoi za sunčanje.
2.8	montažni objekat	553 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	P šanka=15 m ²	montažno-demontažni drveni šank od lakih materijala
2.9	mobilni plutajući ponton	Akvatorij ispred k.p. 553 K.O. Prijevor I	Pristajanje plovila	L = 12.5 m x 2.5 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi od fabričkih kocki. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
2.10	Poligon za skutere	Akvatorij ispred k.p. 3037 K.O. Budva	Poligon za vožnju skutera	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.


IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.2 - JAZ - ŽUTA GREDA




IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.2 - JAZ - ŽUTA GREDA




IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.2 - JAZ - ŽUTA GREDA




IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.2 - JAZ - ŽUTA GREDA




IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.2 - JAZ - ŽUTA GREDA



IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.2 - JAZ - ŽUTA GREDA



IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.2 - JAZ - ŽUTA GREDA




LOKACIJA br. 3 : MOGREN II , MOGREN I

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
3A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 130m – 1082m²	
3.1	konzervator i rashladna vitrina	3043 K.O. Budva	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
3.2	konzervator	3043 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
3B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 100m – 1950m²	
3.3	privremeni objekat	3044 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P=3 x 2.5 x2.5 m	zidani objekat, drvena krovna konstrukcija, pokrivač-crijep
3.4	konzervator	3044 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
3.5	privremeni objekat	3044 K.O. Budva	jednostavne ugostiteljske usluge	P=18 m ² terasa P = 25 m ²	zidani objekat, drvena krovna konstrukcija, pokrivač-crijep, natkrivanje terase – tenda zelene boje
3.6	privremeni objekat sa terasom	3044 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P=14 m ² terasa: P=64 m ²	zidani objekat, drvena krovna konstrukcija, pokrivač-crijep terasa natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom zelene boje

IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.3 - MOGREN I i II




LOKACIJA br. 4: BUDVA-STARI GRAD

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
4A	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 80m – 2000m²	
4.1	montažni objekat sa terasom	3046/2, 2436/3, 3046/2, 3046/1 i 3102/3 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	Šank : P=31.5 m ² terasa1: P= 540 m ² pristupna platforma : P = 105 m ²	šank kružnog oblika, montažno demontažni od lakih materijala. Terasa 1 se postavlja na popločanoj podlozi i natkriva sklopivim suncobranima bež ili bijele boje ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana (TIP A i TIP B - poglavlje 12. - preambula plana), ovaj tip nadkrivanja se odnosi samo na dio terase neposredno ispod terase hotela Avala; Terasa 2 se postavlja na podu od tikovog drveta sa drvenom podkonstrukcijom u pijesku plaže i natkriva se suncobranima bež ili bijele boje. Pristupna platforma od tikovog drveta na drvenoj potkonstrukciji. Terasa koja se nalazi na popločanom dijelu van kupališta može se koristiti u zimskom periodu
4.2	pristanišni dok sa pristupnom platformom	akva prostor ispred kat. parcele 3046/2 K.O. Budva	pristanište	postojeći betonski dok: P = 8 m x 9 m plivajući dok: P = 21m x 16 m pristupna platforma: P = 1.7 m x 45 m konzolni nosači: P = 26 m x 3 m x 2 m	plivajući dokovi od plastičnih vazdušnih rezervoara; drvena pristupna platforma od plaže do dokasa vertikalnim nerđajućim nosećim šipovima-stubovima; konzolni nosači od bambusa sa mrežama za ležanje obostrano na prilaznoj platformi
4B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 20m-P= 240m²	
Za kupalište 4B postoji mogućnost organizovanja na način da se zauzme 50% gornje površine, a da 50% donje površine kupališta bude oslobođeno od mobilijara.					
4.3	terasa ugostiteljskog objekta "Richardova glava"	3047 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 171 m ²	postavlja se na kamenom popločanom prostoru uz zidine St.grada i nadkriva industrijski sklopivom tendom bijele boje. Terasa na plaži se natkriva tipskim suncobranima i može postaviti u noćnim satima nakon završetka rada kupališta i u periodu vansezona
4.4	terasa ugostiteljskog objekta	3047 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 220 m ²	terasa se postavlja na daščanu podlogu montiranu na metalnoj podkonstrukciji i natkriva suncobranim
4C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 53m -1100m²	
4.5	terasa	3047 K.O.	ugostiteljska	P = 106 m ²	postavlja se na kamenom

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
	ugostiteljskog objekta "Stari grad"	Budva	djelatnost	terasa na plaži: $P = 100 \text{ m}^2$	popločanom prostoru uz zidine St.grada i nadkriva industrijski sklopivom tendom bijele boje Terasa na plaži se natkriva tipskim od trske i može postaviti u noćnim satima nakon završetka rada kupališta i u periodu van sezone
4.6	montažni objekat	3047 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	$P = 30 \text{ m}^2$	metalna konstrukcija sa tendom bijele boje, na post. bet. podlozi uz obod plaže
NAPOMENA: Uz lokacije 4.3 i 4.5 mogu se odobriti terase koje će se postavljati u noćnim satima odnosno nakon završetka rada kupališta i u periodu vansezona od 01.10. do 01.05.					

IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.4 - STARI GRAD



LOKACIJA br. 5 : OSTRVO SV. NIKOLA**PRIVREMENI OBJEKTI**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
5.1	čvrsto izgrađeno pristanište i privezište	3034 K.O. Budva	sezonsko pristajanje turističkih brodova i privez plovila	L = 216 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište na krajnjem zapadnom dijelu ostrva
5.14	montažni objekat sa terasom	20m sjeverno od k.p. 3030 K.O. Budva iza pristaništa	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 20 m ² terasa P = 50 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na drvenoj podlozi natkrivena lakom montažno-demontažnom konstrukcijom. Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
5.15	Poligon za skutere	Akvatorij ispred k.p. 3037 K.O. Budva	Poligon za vožnju skutera	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar
5.16	Poligon za skutere	Akvatorij ispred k.p. 3037 K.O. Budva	Poligon za vožnju skutera	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar


JPMD je izvršilo snimanje novoizgrađene površine i predalo Upravi za nekretnine na uknjižbu u korist Crne Gore. Kupalište, montažni objekat sa terasom 5.14 i dio pristaništa će se staviti u funkciju nakon završetka procedure uknjižbe u Upravi za nekretnine.

DJELOVI MORSKOG DOBRA


br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
5A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 230m + 45m – 4300m²+700m²	
5.2	montažni objekat sa terasom	3023 K.O.Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 62 m ² terasa P = 258 m ²	postojeći zidani objekat
5.3	montažni objekat sa terasom	3024/1 K.O.Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 20 m ² terasa P = 120 m ²	postojeći zidani objekat
5.4	privremeni objekat sa terasom	3024/1 K.O.Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 26 m ² terasa P = 84 m ²	postojeći zidani objekat
5.5	privremeni objekat	3024/1 K.O.Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P = 15 m ² terasa P = 34 m ²	postojeći zidani objekat
5B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 90m korišćenje +80 m održavanje -985m²	
5.6	montažni objekat	2996/2 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 60 m ²	drvena platforma montažno demontažnog tipa natkrivena pergolom

5.7	montažni objekat	2996/2 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 55 m ²	drvena platforma montažno demontažnog tipa, suncobrani od trske
5.8	privremeni objekat	2996/2 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 55 m ²	zidani objekat
5.11	montažni objekat	2996/2 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m ²	montažni objekat napravljen od drveta sa elementima zidanim od autohtonog kamena
5.12	montažni objekat	2996/2 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m ²	montažni objekat napravljen od drveta sa elementima zidanim od autohtonog kamena
5.13	montažni objekat	2996/2 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 40 m ²	drvena platforma montažno demontažnog tipa sa nadstrešnicom
5C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 100m – 700m²	
5.9	montažni objekat sa terasom	3034 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P=24 m ² terasa: P=40 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na drvenoj podlozi natkrivena trskom
5.10	sezonsko privremeno pristanište	akva prostor ispred parcele 3033 K.O. Budva	sezonsko pristajanje turističkih brodova	5 m dužine 2.5 m širine	montažno demontažni tipski fabrički elementi
5.17	Drvena platforma	akva prostor ispred parcele 3033 K.O. Budva	kupališni sadržaji ležaljke	7m x 50m	Drvena platforma, drvena podkonstrukcija sa dascanom podlogom Neophodno je pribaviti saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine


IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.5 - OSTRVO SV.NIKOLA




IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.5 - OSTRVO SV.NIKOLA



IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.5 - OSTRVO SV.NIKOLA



IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.5 - OSTRVO SV.NIKOLA



LOKACIJA br. 6 : LUKA BUDVA

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
6.1	aparat za Granita sladoled	3056 K.O. Budva	prodaja sladoleda	$P = 1 \text{ m}^2$	tipski, fabrički proizvedeni aparat koji se postavlja na daščanu podlogu natkriven suncobranom bijele ili bež boje
6.3	postojeći privremeni objekat	2866 K.O. Budva	sanitarni objekat i vešernica	$P = 30 \text{ m}^2$	postojeći zidani – sanitarni objekat obložen kamenom
6.4	kiosk	2866 K.O. Budva	servis za benzinsku pumpu	$P = 6 \text{ m}^2 + 1 \text{ m}^2$	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
6.5	privremeni objekat - kiosk	2870/1 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	$P = 12 \text{ m}^2$	kiosk šestougaonog oblika, na post. podlozi, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom
6.6	privremeni objekat - kiosk	2870/1 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	$P = 12 \text{ m}^2$	kiosk šestougaonog oblika, na post. podlozi, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom
6.7	privremeni objekat - kiosk	2870/1 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	$P = 12 \text{ m}^2$	kiosk šestougaonog oblika, na post. podlozi, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom
6.8	privremeni objekat – kiosk sa terasom	2870/1 K.O. Budva	objekat brze hrane	objekat: $P = 12 \text{ m}^2$ terasa $P = 30 \text{ m}^2$ rashladne vitrine: $P = 2 \text{ m}^2$	kiosk šestougaonog oblika, na post. podlozi, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom Terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana (TIP A i TIP B - poglavlje 12. - preambula plana). Na dijelu terase može se odobriti postavljanje rashladnih vitrina
6.9	parking	2870/1 K.O. Budva	parking usluge	$P = 1500 \text{ m}^2$	postojeći prostor, asfaltiran i saobraćajno označen
6.10	privremeni objekat sa terasom	2870/1 K.O. Budva	trgovinsko-ugostiteljska i turistička djelatnost	površina osnove i sprata: $P = 512 \text{ m}^2$ površina sprata $P = 361 \text{ m}^2$ terasa na krovu: $P = 480 \text{ m}^2$ bočna terasa $P = 50 \text{ m}^2$	armirano betonska i metalna konstrukcija sa ispunom od kamena, stakla i drveta, spratnosti P+1 (galerijski prostor sa krovnom terasom) Natkrivanje bočne terase suncobranima bijele/bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
					sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana.
6.11	privremeni objekat sa terasom "Dona"	2870/1 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P objekta=252 m ² (magacinski prostor 19m2, kuhinja 60m2, šank 9m2, sanitarni dio 16m2, zatvoreni dio restorana 148m2) terasa: P=183 m ²	objekat zidan kamenom, pokrivač-crijep i betonska ploča terasa:drvena pergola
6.13	konzervator	2870/1 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
6.14	terasa ugostiteljskog objekta "Olimp"	2872/2 K.O. Budva 2872/1 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	privatno zemljište: P= 201 m ² državno zemljište: P = 194 m ² terasa na pijesku P = 110 m2	terasa ispred objekta popločana kamenim pločama, dio terase uz objekat natkriven drvenom pergolom a dio prema moru tipskim kvadratnim suncobranima bijele boje terasa na pijesku natkrivena tipskim suncobranima
6.25	vitrina za sladoled	2870/1 K.O. Budva	prodaja sladoleda	L = 2 m ¹	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
6.26	montažni objekat	3054/2 K.O. Budva	mareografska stanica	P = 1 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparat
6.27	turističko informativni punkt	3054/2 K.O. Budva	informacije i prodaja karata za vožnju podmornicom	P = 1 m ²	tipski montažni štand
6.28	vitrina za sladoled	2865/2 K.O. Budva	prodaja sladoleda	L = 2 m ¹	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
6.30	Mobilni plutajući pontoni	Akvatorjum Luke Budva	Privezište za čamce i brodove	Dužina :47,92M Širine :5,0 M	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalno rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima.
6.31	Mobilni plutajući pontoni	Akvatorjum Luke Budva	Privezište za čamce i brodove	Dužina :40,0 M Širine :3,0 M	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalno rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom


br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
6.32	turističko informativni punkt	3054/2 KO Budva	turističko informativne usluge	P = 4 m ²	montažno demontažni drveni objekat
6.35	Rampa	3054/3 K.O. Budva	Navoz za izvlačenje čamaca	15m X 3.5m Nagiba 9%	Kosa AB rampa za izvlačenje čamaca iz mora, dimenzija 3.5m x 15m nagiba 9% sa metalnom konstrukcijom čekrka za povlačenje čamca. Betonska ploča je debljine 15cm sa poprečno postavljenim drvenim pragovima. Rampa se temelji na trakaste temelje i ivične grede. Na vrhu rampe postavlja se metalna konstrukcija čekrka za izvlačenje čamca koji se pokreće ručno ili elektromotorom.

DJELOVI MORSKOG DOBRA


br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
6A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 100m – 480m ²	Bez postavljanja plažnog mobilijara
6.15	montažni objekta sa terasom	3054 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 22 m ² terasa P = 242 m ²	montažno demontažni šank pokriven tendom, terasa na postojećoj betonskoj podlozi pokrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima
6.16	konzervator	3054 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
6B	LUKA BUDVA				
6.17	privremeni objekat	3054 K.O. Budva	carinska administracija	P = 65 m ²	dio postojećeg zidanog objekta pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla
6.18	privremeni objekat	3054 K.O. Budva	trgovinska djelatnost - free shop	P = 15 m ²	dio postojećeg zidanog objekta pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla
6.19	privremeni objekat	3054 K.O. Budva	administracija marine	P = 30 m ²	dio postojećeg zidanog objekta pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla
6.20	privremeni objekat	3054 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P objekat = 60 m ²	dio postojećeg zidanog objekta pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
					stakla
6.21	privremeni objekat	3054 K.O. Budva	policija	P = 15 m ²	dio postojećeg zidanog objekta pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla
6.22	kiosk	2867 K.O. Budva	administrativno kancelarijski prostor	P = 3.5 m x 2.5 m	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
6.23	mobilni plutajući pontoni	akvatorij	privezište za čamce i brodove	L = (12.5 m x 2.4 m) x 8 kom	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofbnom masom.
6.33	mobilni plutajući pontoni	Akvatorijum luke Budva uz otvoreni gradski bazen	privezište za čamce i brodove	L = 126 m Segment 1 35 x 23 m Segment 2 92,0 x 2,0 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofbnom masom.
6.34	mobilni plutajući pontoni	Akvatorijum luke Budva	privezište za čamce i brodove	Dužina: 80m Širina: 3,5m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofbnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
6.36	mobilni plutajući pontoni	Akvatorijum luke Budva	privezište za čamce i brodove	Dužina: 110m Širina: 3,5m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofbnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
6.37	mobilni plutajući	ispred kat.parcele	Ponton za vezivanje	Dužina: 30m	montažno-demontažni

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
	pontoni	3054/3 K.O. Budva	skutera	Širina: 2m	tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.



IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.6 - LUKA BUDVA



LOKACIJA br. 7 : ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA, DIO SLOVENSKE PLAŽE
/od restorana "Jadran" do restorana "Obala"/

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
7.1	terasa ugostiteljskog objekta "Pivnica Jadran"	2870/2 i 2875 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P= 200 m ² pomoćni šank:28m ² rashladna vitine u sklopu terase: P = 2 m ²	metalna konstrukcija ispred post. objekta pokrivač tegola ploče, terasa i objekat su bočno zatvoreni alu profilima i staklom na dijelu terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju napitaka
7.2	montažni objekat sa terasom "Jadran"	3057 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat P= 163 m ² terasa1:P = 125 m ² privatno zemljište terasa2: P = 38 m ² terasa na pijesku : P = 216 m ² rashladne vitine u sklopu terase: P = 2 m ²	objekat kružnog oblika od metalne konstrukcije sa ispunom od drveta i stakla pokriven salonitnim tablama. podloga : kamene ploče na dijelu terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju napitaka terasa na pijesku natkrivena tipskim suncobranima
7.3	montažni objekat (pristupna staza sa montažnim dokom)	3057 K.O. Budva	prilaz moru za lica sa posebnim potrebama i za pristajanje drugih plovila	staza 6m x 2,8 m dok 24m x 2,8 m	prilazna staza od drvenih talpi sa rukohvatom visine 0,60 m. Montažno demontažni dok sa nosačima od metalnih ili betonskih elemenata i daščani pod. Na doku se postavlja ograda – rukohvat visine 0,60m. Isti se postavlja na betonskim ili metalnim osloncima na moru. Dio pristaništa u površini od 60m ² se koristi kao ugostiteljska terasa.
7.8	kiosk	3103 K.O. Budva	prodaja suvenira od školjki	P= 4m ²	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
7.19	aparatus za kokice	3103 K.O. Budva	prodaja kokica	0,6 m x 0,6m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
7.21	montažni objekat	2883 K.O. Budva	jednostavne ugostiteljske usluge	P = 5,0 m x 3,8 m	tip 1 - A
7.22	montažni objekat	2883 K.O. Budva	jednostavne ugostiteljske usluge	P = 3,5 m x 3,8 m	tip 1
7.23	montažni objekat	2883 K.O. Budva	jednostavne ugostiteljske usluge	P = 5,30 x 3,5 m	tip 1
7.24	montažni objekat	2883 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 3,5 m x 3,8 m + 4 m ²	tip 2
7.25	montažni objekat	2885 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 3,5 m x 3,8 m	tip 1
7.26	montažni objekat	2885 K.O. Budva	jednostavne ugostiteljske usluge	P = 3,5 m x 3,8 m	tip 1
7.27	montažni objekat sa terasom	2885 K.O. Budva	jednostavne ugostiteljske usluge	P = 3,5 m x 3,8 m terasa = 120 m ² sanitarni objekat : P = 3 m x 2 m	objekat: tip 1 terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijeće boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
					pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima
7.28	montažni ugostiteljski objekat	2883 K.O. Budva	jednostavne ugostiteljske usluge	P=6.85 m x 3,60 m	tip 1 -C
7.29	montažni objekat	2883 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P=7,80 m x 3,50 m	tip 2 - A
7.30	montažni objekat	2883 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P= 3,9 m x 3,4 m x 2 objekta	tip 1 - D
7.33	montažni objekat	2885 K.O. Budva	jednostavne ugostiteljske usluge	P= 3,9 m x 3,5 m	tip 1 - C
7.34	montažni ugostiteljski objekat sa terasom	2885 K.O. Budva	jednostavne ugostiteljske usluge	P= 3,9 m x 3,5 m P terasa = 25 m ²	objekat: tip 1 - C terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele boje
7.35	montažni objekat sa terasom	2883 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P=20 m ² terasa: P = 150 m ² sanitarni blok: P = 14 m ²	šank: montažno demontažna drvena ili metalna konstrukcija, terasa parterno uređena daščana podloga natkrivena drvenim stubovima i pergolom i platnom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom periodu. kuhinja sa šankom i sanitarni blok se postavlja na podlogu od keramičkih pločica
7.36	montažni objekat sa terasom "Lido"	2883 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P=15 m ² pomoćni objekat: P = 30 m ² terasa: P = 150 m ² aparati za sladoled na točenje: P = 1 m ²	šank: montažno demontažna drvena konstrukcija natkrivena tegola pločama, terasa parterno uređena i dio natkriven drvenom pergolom a dio suncobranima bijele boje U zimskom periodu može se odobriti zastakljivanje terase montažno demontažnim drvenim elementima i staklom Na dijelu terase može se postaviti tipski aparta za prodaju sladoleda na točenje
7.37	montažni objekat sa terasom "Malteze"	2883 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P=34 m ² terasa: P = 430 m ² bina: 24m ²	šank: montažno demontažna drvena konstrukcija natkrivena tegola pločama, terasa parterno uređena i dio natkriven drvenom pergolom a dio suncobranima bijele boje bina- montažno demontažna metalna konstrukcija sa daščanom podlogom nadkrivena nadstrešnicom od lakih materijala na metalnoj podkonstrukciji

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
7.38	montažni objekat sa terasom "Raffaello"	2883 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P=36 m ² terasa: P = 370 m ² bina:24m ²	šank: montažno demontažna metalna konstrukcija natkrivena tendom, terasa parterno uređena natkrivena suncobranima bijele boje bina- montažno demontažna metalna konstrukcija sa daščanom podlogom nadkrivena nadstrešnicom od lakih materijala na metalnoj podkonstrukciji
7.39	montažni objekat sa terasom "Ambiente"	2883 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P=26 m ² terasa: P = 320 m ²	šank: montažno demontažna metalna konstrukcija natkrivena tendom, terasa parterno uređena natkrivena suncobranima bijele boje
7.40	montažni objekat sa terasom "Miami"	2883 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P=25 m ² terasa: P = 450 m ²	šank: montažno demontažna drvena konstrukcija natkrivena crijepom, terasa parterno uređena natkrivena suncobranima bijele boje
7.41	montažni objekat sa terasom	2889 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P=21 m ² terasa: P = 409 m ²	šank: montažno demontažna metalna konstrukcija natkrivena trskom, terasa parterno uređena natkrivena suncobranima od trske
7.42	montažni objekat sa terasom "Trocadero"	2889 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P=15 m ² terasa P = 378 m ² bina:22m ²	šank: montažno demontažna drvena konstrukcija natkrivena trskom, terasa parterno uređena natkrivena suncobranima od trske bina- montažno demontažna metalna konstrukcija sa daščanom podlogom
7.43	montažni objekat	2889 K.O. Budva	trgovinska djelatnost i agencijske usluge	trgovina P= 25 m ² agencija P = 8 m ²	objekat od pvc bravarije bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla. pokrivač - tenda
7.44	montažni objekat	2889 K.O. Budva	trgovinska djelatnost i agencijske usluge	trgovina P= 37 m ² trgovina P = 16 m ²	objekat od pvc bravarije bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla. pokrivač – PVC ili lim.
7.45	montažni objekat sa terasom	2890 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P=40 m ² terasa P = 250 m ²	šank: montažno demontažna drvena i aluminijumska konstrukcija, terasa parterno uređena i natkrivena drvenim stubovima, drvenim gredama i pergolom. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla.


DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
7A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 80 m-900 m²	
7.46	konzervator i rashladna vitrina	3057 K.O. Budva	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
7B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 77m – 1535m²	
7.48	konzervator	2883 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
7.49	montažni objekat sa terasom	3057 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P = 30 m ² pokriveni dio terase P=51 m ² terasa natkrivena suncobranima: P = 104 m ² terasa na mulo: P=30 m ²	šank montažno-demontažnog tipa od metalne konstrukcije na podlozi od behaton ploča pokriven aluminijumskom konstrukcijom; terasa pokrivena tipskim drvenim suncobranima bijele boje u zimskom periodu može se odobriti natkrivanje i zatvaranje terase kliznim montažno demontažni elementima od alu profila
7.53	Čvrsto izgrađeno pristanište i mobilni plutajući ponton	Akvatorij ispred 3057 K.O. Budva	Sezonsko pristajanje plovila	Betonski dio dimenzija 5x5m, sa gatom dimenzija 5x1,5m, na koji se naslanja plutajući ponton dimenzija 5x1,5m P=40M2	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište na koje se montiraju plutajući pontoni , montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenih hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
7C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 96m – 1000m²	
7.50	montažni objekat sa terasom	2889, 2888 i 2887 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P = 34m ² terasa: P=217 m ² magacin: P=20m2	montažno-demontažna drvena konstrukcija na dašćanoj podlozi natkrivena montažno-demontažnom pločom od lakih materijala (drvenih ili aluminijumskih). Terasa se postavlja na dašćanoj podlozi i natkriva montažno-demontažnom pločom od lakih materijala (drvenih ili aluminijumskih) i suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom od platna bijele ili bež boje,


br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
					montažno demontažna konstrukcija na stubovima. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom periodu. Magacin – montažno demontažni
7.51	konzervator	2889 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
7.52	dječiji zabavni park u vodi	akvatorijum ispred parcele 2889 K.O. Budva	zabavni park	P = 90 m ²	tipski gumeni sadržaji
Uz lokaciju 7.50 može se odobriti postavljanje terase uz obalni zid kupališta u dva reda koja će se postavljati u noćnim satima odnosno nakon završetka rada kupališta i u periodu vansezona od 01.10. do 01.05. u max. površini od 4 m x 20m.					

IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.

LOKACIJA BR.7 - ŠETALIŠTE SL.OBALA



LOKACIJA BR.7 - ŠETALIŠTE SL.OBALA



LOKACIJA br. 8 : ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA, DIO SLOVENSKE PLAŽE
/od restorana "Obala" do potoka Grđevica /

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekta	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
8.1.	aparati za zabavne i video igre	2895 K.O. Budva	zabavne igre	P= 31 m x 5,50 m	metalna konstrukcija od kutijastih profila, daščana podloga, pokrivač tenda plavo bijele boje
8.2.	konzervator	3104 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.3.	postojeći montažni objekti sa terasama, bazenima, sportsko-rekreativnim aktivnostima, prostorima za postavljanje ležaljki, suncobranima baldahinima, sanitarnim objektima, svlačionicama i sl.	2897/1 K.O. Budva	1.glavni ulaz 25.75 m ² 2.restoran 239.81m ² 3.bar 12.57 m ² 4.slatka kuhinja 12.73 m ² 5.servisni prostor 10.39 m ² 6.kuhinja 25.49 m ² 7.servisni prostor 8.04 m ² 8.servisni prostor 3.34 m ² 9.toalet 2.03 m ² 10.hodnik 5.77 m ² 11.toalet za hendikepirane osobe 3.86 m ² 12.hodnik 4.75 m ² 13.toalet 7.86 m ² 14.toalet 7.86 m ² 15. toilet 14.03 m ² 16.toalet 16.38 m ² 17.terasa 65.18 m ² 18.plato pored bazena 463.26 m ² 19. prostor za tuševe 6.05 m ² 20. prostor za presvlačenje 6.30 m ² 21.hodnik 11.95 m ² 22.servisni prostor 3.21 m ² 23.bazenski bar 13.42 m ² 24. ulaz sa plaže 8.21 m ² 25. baštenski bar 11.88 m ² 26.terasa u bašti 166.35 m ² 27.bazen 158.40 m ² 28.servisni prostor 15.59 m ² 29.prostor obodnog ozelenjavanja 93.79 m ² 30.akvarijum na ulazu u club 2.20 m ² NATKRIVENI PROSTORI (NETO) 355.49 m ² NATKRIVENI PROSTORI (BRUTO) 407.53 m ² OTVORENI PROSTOR, PLATOI, TERASE 1059.25 m ²		Sadržaji su grupisani u dvije prostorne cjeline. U prvoj prostornoj cjelini smješteni su sanitarni prostori restorana i plažnog bara, prostori za presvlačenje i ostava. U drugoj cjelini, koja se nalazi na istočnoj strani, nalazi se kuhinja sa servisnim i pratećim sadržajima. Ova dva volumena međusobno su spojena terasom restorana koja je djelimično natkrvena i koja prethodno navedene korpuse objedinjuje u cjelovitu formu. Navedeni sadržaji locirani su na koti uzdignutoj u odnosu na šetalište 1.50m i prilazi im se putem rampe paralelne sa šetalištem. Objekat je lociran tako da maksimalno uvažava sva stable na parceli a postojeći drvored magnolija na šetalištu i više pinusa uz obalnu šetnicu integralni su dio novog rješenja. Restoran je kapaciteta 36 stolova. Ispred objekta nalaze se platforma za odmor i sunčanje sa plažnim mobilijarom blago denivelisane u odnosu na kotu restorana i bara, sve do kote +1.00 (u odnosu na plato) gdje je lociran bazen dimenzija 26.40x6.00m. Uz bazen nalaze se 42 kreveta za sunčanje, bar koji servisirao bazen i plažu. Neposredno uz šetalište i na istoj koti locirana je terasa sa 22 stola koja predstavlja dopunu ponude za okolni slobodan prostor i plažu. Neposredno uz bazen, na sredini njegove dužine, nalazi se bazenski bar (6x3m) kojem se može prići i sa šetališta i na čijem se krovu nalazi platform za puštanje muzike ili platno za projekcije. Konstrukcija objekta je metalna sa armirano betonskim temeljima samcima i sa metalnom krovnom konstrukcijom. Bazensko korito je od armiranog betona adekvatno izolovano i obloženo keramičkim pločicama. Metalna konstrukcija objekta obložena je drvenom

br. lok	tip objekta	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
					ispunom od osb ploča, potom stiroporom i sitnozrnim bavalitom. Podna obloga restorana je od betona ili alternativno od kamenih ploča. Spušteni plafon restorana je od drvenog dekinga a u kuhinji, wc i servisnim prostorima od voodotpornog gipsa. Objektom dominira bijela boja a podna obloga platform za sunčanje je polimer deking, ili alternativno deking od tikovine. Svuda po obodu lokacije planirani su zasadi u širini 1.2m i visini 2.0m. U okviru lok. 8.3 na istočnom kraju određuje se površina od cca 1200m² hortikulturno uređene zelene površine u skladu sa idejnim rešenjem koje će obezbijediti JPMD. Prilazno betonsko stepenište kao i betonska staza između gornjeg i donjeg šetališta u površini od cca 200m² popločava se kamenim pločama.
8.4	montažni objekti sa terasama, bazenima, sportsko-rekreativnim aktivnostima, prostorima za postavljanje ležaljki, suncobranima baldahinima, sanitarnim objektima, svlačionicama isl.	2897/4 K.O. Budva	Zabavni park koji sadrži: 1. U sjevernom dijelu (ka gornjem šetalištu) šank pult sa sladoledom, sokovima na točenje i sl. i pult ka moru koji će opsluživati korisnike zabavnog parka; 2. 7d Bioskop; 3. Mini fudbal za djecu; 4. Euro bandži za 4 osobe; 5. Trambolina; 6. Klackalice i ljuljaške. Predmetna parcela je je kvadratnog oblika, dimenzija cca 34,0x46.0m, ukupne površine 1564 m². 1. Montažno drveno - stakleni šank pult ka gornjem šetalištu i drveni montažni šank pult za opsluživanje korisnika Zabavnog parka su natkriveni drvenom konstrukcijom preko koje je predviđeno postavljanje platna tipa „Jedro“. Bar-pultovi su na platou koji je izdignut do visine +1.20m, tako da se ravna sa gornjim šetalištem. Plato je stepeništem povezan sa donjom terasom na koti 0.00, na kojoj je predviđeno postavljanje. 2. 7D bioskop dimenzija 8,0x5,0m, u sjevernom dijelu lokacije. 3. Igrališta na naduvavanje za mini fudbal, dimenzija 20,0x11,0m. 4. Euro bandži, orijentacionog spoljašnjeg prečnika 10,0m, 5.Trambolina, orijentacionog prečnika 3,0m Parcela je na relativno ravnom terenu, pa je preobjektom predviđeno postavljanje montažne čelične konstrukcije visine cca 15cm u donjem dijelu lokacije, dok je u sjevernom dijelu parcele predviđeno stepenište i plato sa šank pultom (u nivou gornjeg šetališta). Preko čelične konstrukcije predviđeno je postavljanje drvene obloge „Bangkirai“ u svetloj i tamnoj boji, u dijelu gdje je planirano postavljanje euro-bandžija i tramboline. Preko drvene obloge treba postaviti vještačku travu		
8.9	terasa ugostiteljskog objekta	3104 K.O.Budva	ugostiteljska djelatnost	P= 100 m ²	terasa na postojećoj podlozi, terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije

br. lok	tip objekta	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
					vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana (TIP A i TIP B - poglavlje 12. - preambula plana).
8.10	aparat za sladoled na točenje	3104 K.O. Budva	prodaja sladoleda	0.6 m x 0.6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.11	aparat za kokice	3104 K.O. Budva	prodaja kokica	0,60 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.12	horizontalna rashladna vitrina	3104 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	L= 2 m ¹	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.14	montažni objekat sa terasom	2897/4 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P= 20 m ² terasa: P=188 m ²	šank: drveni montažni, terasa: na podlozi od behaton ploča, betonski stubovi, drvena
	Rashladna vitrine za sladoled	2899 K.O. Budva	prodaja sladoleda	P=2m2	tipski, fabrički proizvedeni aparat za prodaju sladoleda na kugle natkriven suncobranima bijele ili bež boje

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok	tip objekta	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
8A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 54m – 1030m ²	
8.15	montažni objekat	2892 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P= 4 m ²	montažno demontažni kiosk u sklopu terase ugostiteljskog bjekta
8.16	konzervator	2892 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.17	vitrina za sladoled	2892 K.O. Budva	prodaja sladoleda	L = 4 m ¹	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.18	privremeni objekat sa terasom "Obala"	2892 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 174 m ² terasa1: P= 486 m ² + 25 m2	postojeći zidani objekat obložen kamenim pločama, terasa: natkrivena montažno – demontažnom metalnom konstrukcijom sa tendom ili drvenom konstrukcijom – pergolom i djelimično zelenilom i tegola pločama. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla
8.19	aparati za video i zabavne igre	2892 K.O. Budva	zabavne igre	P = 96 m ²	post. betonska podloga bočno uz objekat, metalna konstrukcija, pokrivač: tenda plave boje
8B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 36.5m – 840m ²	


br. lok	tip objekta	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
8.20	privremeni objekat sa terasom "Tropiko"	2893 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat: P=43 m ² terasa: P1 =316 m ² + 37.50 m ²	šank (sa grili-om) zidan do visine 1,10 m obložen kamenim pločama, betonski stubovi, pokrivač - kanalice. Terasa: drveni stubovi, drvene grede, pokrivač- tenda i pergola. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla
8.21	terasa ugostiteljskog objekta	3104 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P terase = 2 m x 10 m rashladna vitina u sklopu terase: P = 2 m ²	jedan red stolova na postojećoj podlozi natkriveno sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana (TIP A i TIP B - poglavlje 12. - preambula plana) tipski, fabrički proizvedeni aparat za prodaju sladoleda na kugle natkriven suncobranima bijele ili bež boje
8.22	horizontalna vitrina za sladoled	2893 K.O. Budva	prodaja sladoleda	L = 2 m ¹	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.23	montažni objekat	2893 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m ²	montažno demontažni kiosk u sklopu terase ugostiteljskog objekta
8C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 45m – 1040m²	
8.24	privremeni objekat sa terasom "Zeleni Gaj"	2893 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat: P=34 m ² pom.šank P = 12m ² terasa: P1= 366 m ² + 35 m ²	oba šanka zidana do visine 1,10m, obloženo kamenim pločama, drveni stubovi, pokrivač - kanalice, tenda. Terasa donja: drveni stubovi pokrivač crijep i dijelom pergola. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla
8.25	terasa ugostiteljskog objekta	3104 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 2 m x 10 m	jedan red stolova na postojećoj podlozi natkriveno sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana (TIP A i TIP B - poglavlje 12. - preambula plana)
8.26	konzervator	2893 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje

br. lok	tip objekta	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
8D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 76m – 1278m²	
8.27	terasa ugoditeljskog objekta	2894 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	Terasa 1: P1=75 m ² Terasa 2: P1=324m ² Terasa 3: P1=200m ² Terasa 4: P1=16m ²	metalna konstrukcija i betonski stubovi oko postojećeg objekta, pokrivač: tenda bijele boje i prirodno zelenilo U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla
8.45	montažni objekat	2894 K.O. Budva	turistička djelatnost	P = 34m2	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, zastakljen sa bočnih strana i natkriven ravnim krovom od lake montažno demontažne konstrukcije od PVC materijala
8.28	montažni objekat	2894 K.O. Budva	prodaja sladoleda, sokova i smrznutog jogurta i palačinki	P = 10 m ²	montažno demontažni objekat od PVC materijala bijele boje
8.29	aparatus za sladoled na točenje	2894 K.O. Budva	prodaja sladoleda	0.6 m x 0.6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.30	montažni objekat	2894 K.O. Budva	prodaja sladoleda, sokova i smrznutog jogurta i palačinki	P = 10 m ²	montažno demontažni objekat od PVC materijala bijele boje
8.31	pano	2894 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m ²	tipski objekat opisan u smjernicama Plana
8.32	pano	2894 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m ²	tipski objekat opisan u smjernicama Plana
8.33	pano	2894 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m ²	tipski objekat opisan u smjernicama Plana
8.34	privremeni objekat	2894 K.O. Budva	jednostavne ugoditeljske usluge-objekat brze hrane	P = 7 m ²	montažno demontažni objekat konstrukcija metal/aluminijum
8.35	pano	2894 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m ²	tipski objekat opisan u smjernicama Plana
8.36	pano	2894 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m ²	tipski objekat opisan u smjernicama Plana
8.37	aparatus za sladoled na točenje	2894 K.O. Budva	prodaja sladoleda	P = 1 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
8.42	montažni objekat	2894 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 75 m ²	objekat se postavlja na dijelu terase i pokriva limenim pločama na drvenoj podkonstrukciji (drveni stubovi obloženi fasadnom ciglom) sa bočnim zatvaranjem lakom montažno-demontažnom konstrukcijom od PVC materijala i stakla
8E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 130m – 2647m²	
8.38	montažni objekat	2897/1 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P= 21 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi natkrivena trskom
8F	SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI		SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI	cca 20 m	
8.41	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m1 Ponton max.	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupališta


br. lok	tip objekta	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
				dužine 50 m Punkt za prodaju i naplatu tiketa za sportske aktivnosti $P = \max 20 \text{ m}^2$	U akvatorijumu se postavlja plutajući ponton (plastične kocke međusobno povezane) namijenjene isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi. Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m ² koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.
8.43	vitrina za sladoled	2892 K.O. Budva	prodaja sladoleda	$L = 4 \text{ m}^1$	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
Uz lokacije 8.3, 8.18, 8.20 , 8.24, 8.27 može se odobriti terasa uz obalni zid kupališta u dva reda koja će se postavljati u noćnim satima odnosno nakon završetka rada kupališta i u periodu vansezona od 01.10. do 01.05. u max. površini od 4 m x 20m					

IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.

LOKACIJA BR.8 - ŠETALIŠTE SL.OBALA



LOKACIJA BR.8 - ŠETALIŠTE SL.OBALA



**LOKACIJA br. 9 : ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA , DIO SLOVENSKE PLAŽE
/od potoka Grđevica do Feroninog potoka/**

PRIVREMENI OBJEKTI


br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
9.1	konzervator	2900/1 K.O. Budva	prodaja sladoled	P = 2 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
9.2	pano	2900/1 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m ²	metalni ram, sitna armaturna mreža
9.5	pano	2900/1 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m ²	metalni ram, sitna armaturna mreža
9.6	konzervator	2900/1 K.O. Budva	prodaja sladoleda	P = 2 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
9.7	čvrsto izgrađeno pristanište	na kat. parceli 3059/3	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 85m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište na centralnom dijelu Sl. plaže, a sve izdvojeno iz prostora kupališta
9.8	pano	2900/1 K.O. Budva	prodaja brodskih izleta	P = 1 m ²	tipski pano
9.9	pano	2900/1 K.O. Budva	prodaja brodskih izleta	P = 1 m ²	tipski pano
9.10	zidani sanitarni objekat	2900/7 i 2900/8 K.O. Budva	sanitarni objekat	P = 14 m x 2.5 m	zidani objekat sa ravnom plocom
9.11	terasa ugoditeljskog objekta	2899 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 44 m ²	terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkriva tipskim suncobranima
9.12	terasa ugoditeljskog objekta	2901/1 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 63 m ²	terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkriva tipskim suncobranima
9.13	terasa ugoditeljskog objekta	3059/2 i 2900/5 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 168 m ² vitrina za sladoled P = 2 m ²	terasa se postavlja na metalnu podkostrukciju i dascanu podlogu i natkriva tipskim suncobranima Na dijelu terase može se odobriti postavljanje rasladne vitrine za saldoled
9.28	terasa ugoditeljskog objekta	2900/6 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 25 m ²	terasa se postavlja na postojeću pješćanu podlogu i natkriva tipskim suncobranima
9.14	zabavni park	2900/5 KO Budva	zabavni park	P = 200 m ²	gotovi fabrički aparati koji se postavljaju na postojeću podlogu
9.15	terasa ugoditeljskog objekta	2899 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 150 m ²	terasa se postavlja na dasćanu podlogu i natkriva tipskim suncobranima Po obodu terase može se odobriti postavljanje drvenih stubova u jednom redu između kojih se navlači platno kao zaštita od sunca
9.16	terasa ugoditeljskog objekta	2899 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 104.50 m ²	terasa se postavlja na dasćanu podlogu i natkriva tipskim suncobranima Po obodu terase može se odobriti postavljanje drvenih stubova u jednom redu između kojih se navlači platno kao zaštita od sunca
9.17	montažni objekat sa terasom	2900/7 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P = 40 m ² terasa P = 100 m ²	terasa na dasćanoj podlozi uz šetalište, natkrivena tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom pergolom
9.18	zidani sanitarni objekat	2900/7 K.O. Budva	sanitarni objekat	P = 6 m x 6 m	zidani objekat sa ravnom plocom

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
9A1	KUPALIŠTE	3059/2 K.O. Budva	JAVNO UREĐENO	cca 50 -490m²	
9A	KUPALIŠTE	3059/2 K.O. Budva	JAVNO UREĐENO	cca 100 -2250m²	
9A2	KUPALIŠTE	3059/2 K.O. Budva	JAVNO UREĐENO	cca 50 -620m²	
9.20	montažni objekat sa terasom "Grall"	2900/3 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P=10 m ² terasa: P=103 m ² + 28 m ² +48 m ²	šank šestougaonog oblika, od metalne konstrukcije i platna – tende bijele boje, terasa na postojećoj podlozi sa suncobranima plave boje
9.21	postojeći privremeni objekat	2900/5 K.O. Budva	agencijske usluge	P = 16 m ²	dio postojećeg zidanog objekta
9.22	postojeći privremeni objekat	2900/5 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 9 m ²	dio postojećeg zidanog objekta, sa terasom ispred zatvorena pvc bravarijom
9.29	aparatus za sladoled na točenje	2900/5 K.O. Budva	prodaja sladoleda	0,60 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
9.23	montažni objekat sa terasom	2900/5 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 56 m ² P1=79 m ²	objekat od drveta na daščanoj podlozi, pokrivač-tegola ploče zelene boje, terasa – na post. podlozi ispred objekta natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima zelene boje
9.24	konzervator	2900/3 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
9.25	konzervator	2901/1 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
9.26	montažni objekat sa terasom "Aleksandar"	2901/1 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P=12 m ² terasa: P=164 m ²	šank šestougaonog oblika, od metalne konstrukcije i platna – tende bijele boje, terasa na post. podlozi sa suncobranima plave boje
9.28	terasa ugostiteljskog objekta	2900/6 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P=125m ²	terasa se postavlja na daščanu podlogu i natkriva tipskim suncobranima
9.29	Rashladna vitrine za sladoled	2899 K.O. Budva	prodaja sladoleda	P=2m	tipski, fabrički proizvedeni aparat za prodaju sladoleda na kugle natkriven suncobranima bijele ili bež boje
9.30	Rashladna vitrine za sladoled	2901/1 K.O. Budva	prodaja sladoleda	P=2m	tipski, fabrički proizvedeni aparat za prodaju sladoleda na kugle natkriven suncobranima bijele ili bež boje
9B	KUPALIŠTE	3059/2 K.O. Budva	JAVNO UREĐENO	cca 90m – 3600m²	
9.27	konzervator i rashladna vitrina	2900/10 K.O. Budva	prodaja sladoleda i sokova	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.

LOKACIJA BR.9 - ŠETALIŠTE SL.OBALA



**LOKACIJA br. 10: ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA, DIO SLOVENSKE PLAŽE
/Feronin potok do kraja Slovenske plaže/**

PRIVREMENI OBJEKTI


br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
10.9	zabavni park	2913/3 KO Budva	zabavni park	P = 100 m ²	gotovi fabrički aparati koji se postavljaju na postojeću podlogu
10.10	kiosk	2913/3 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P= 6 m ²	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
10.11	parking prostor	2913/1, 2912 i 2913/4 K.O. Budva	parking usluge	P = 3500 m ²	postojeća poravnata podloga
10.13	kiosk	2917/1 K.O. Budva	turistička agencija	P=16m ²	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
10.14	aparat za Granita sladoled	2913/5 K.O. Budva	prodaja sladoleda	P = 1 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
10.15	konzervator	2917/2 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
10.16	montažni objekat	2917/2 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost-koktel bar	P = 15 m ²	montažno-demontažni objekat
10.17	privremeni objekat (pristupna staza)	3060 K.O. Budva	prilaz moru za lica sa posebnim potrebama	- drvena pristupna staza L=25m; -plato za sunčanje dim. P=3x3 + 3x3= 18m ² -armirano betonska silazna rampa u more P=3x8 +6x8+15x1,6 =96m ²	pristupne staze su izrađene od drvenih gredica i dasaka sibirskog ariša, platoi za sunčanje su izrađeni od drvenih gredica kao osnove i dasaka sibirskog ariša, -armirano betonska silazna rampa u more podaščana sibirskim arišem. Sa obostranom ogradom od cjevastih profila fi-50mm od inoxa visine 90cm
10.18	čvrsto izgrađeno pristanište	3061 K.O. Budva	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 20 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište na krajnjem istočnom dijelu Slovenske plaže
10.25	zabavni park	1205/4 K.O. Budva	zabavni park	P = 250 m ²	gotovi fabrički aparati koji se postavljaju na postojeću podlogu
10.26	montažni objekat sa terasom	1205/4 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P =10 m ² terasa P = 50 m ²	montažno demontažni objekat od drvenih elemenata, terasa natkrivena suncobranima
10.27	aparati za video igre	2917/1 K.O. Budva	zabavne i video igre	P = 40 m ²	tipski aparati koji se postavljaju na daščanu podlogi i natkrivaju tendom
10.31	rashladna vitrina	2917/1 K.O. Budva	prodaja napitaka	P = 2 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
10A	SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI		SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI		
10.19	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m ¹ Ponton max. dužine 50 m Punkt za prodaju i naplatu tiketa za sportske aktivnosti P=max 20 m ²	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupališta U akvatorijumu se postavlja plutajući ponton (plastične kocke međusobno povezane) namijenjene isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi. Ispred bova koje ograničavaju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m ² koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.
10B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 85m – 2500m²	
10C	KUPALIŠTE		JAVNO GRADSKO KUPALIŠTE	cca 26,5m – 909m²	
10.17	privremeni objekat	3060 K.O. Budva Slovenska plaza između parking hotela PARK i restorana KAIROS	Pristup vodi za osobe sa invaliditetom sa pristupnim stazama i platoon za sunčanje	-drvena pristupna staza dužine L=25m -plato za sunčanje dim. P=3x3+3x3=18m ² -armirano betonska silazna rampa u more P=3x8+6x8+15x1,6 P=24+48+24 P=96m ²	-pristupne staze su izrađene od drvenih gredica i dasaka sibirskog ariša -platoi za sunčanje su izrađeni od drvenih gredica kao osnove i dasaka sibirskog ariša -armirano betonska silazna rampa u more podaščana sibirskim arišem. Sa obostranom ogradom od cjevastih profila fi-50mm od inoxa visine 90cm
10C 2	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 26,5m – 751m²	
10.20	montažni objekat sa terasom	3060 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P=8 m ² terasa : P = 40 m ² terasa 2 : P = 40 m ² terasa na pijesku : P = 70 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi natkrivena trskom
10D	KUPALISTE		JAVNO UREĐENO	cca160m – 4375m²	


br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
10.21	montažni objekat sa terasom	3061 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	Objekat: P= 23 m ² šank P=9 m ² terasa 1: P=145 m ² terasa2: P=218 m ²	Montažno demontažni objekat od metalne konstrukcije i leksan ploča na podlozi od behaton ploča. Terasa 1 :pokrivač metalna konstrukcija – tenda bez ili bijele boje Terasa 2: Tipski suncobrani u bež ili bijeloj boji
10E	KUPALISTE		JAVNO UREĐENO	cca90m –2155 m ²	
10.29	montažni objekat sa terasom	3067 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P=15m ² terasa: P=30m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi natkrivena trskom
10F	SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI			cca 15 m	
10.22	rampa za bungee jumping	3067 K.O. Budva	sportsko.-rekreativne aktivnosti	P = 10 m x 10 m	tipska, fabrički proizvedena i ispitana konstrukcija, predviđena za ovu namjenu. sastoji se od toranjske rešetke sa pokretnom platformom i betonskim stopama u pijesku
10G	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 83m –1420m ²	
10.23	montažni objekat sa terasom	3061 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank : P= 25 m ² terasa:P=155 m ²	montažno -demontažni objekat na podlozi od behaton ploča, pokriven tendom bijele boje. terasa natkrivena tipskim bijelim suncobranima
10.30	dječiji zabavni park u vodi	akvatorijum ispred parcele 2889 K.O. Budva	zabavni park	P = 50 m ²	tipski gumeni sadržaji na naduvavanje na vodi za djecu
10H	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 43m – 344m ²	
10.24	montažni objekat sa terasom	2920 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P= 19 m ² terasa:P=180 m ²	montažno -demontažni objekat na drvenoj platformi u nivou šetališta, pokrivač tenda bijele boje, terasa: natkrivanje okruglim suncobranima od trske ili drvenom pergolom

LOKACIJA BR.10 - ŠETALIŠTE SL.OBALA




IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.

LOKACIJA BR.10 - ŠETALIŠTE SL.OBALA



IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.10 - ŠETALIŠTE SL.OBALA



LOKACIJA br. 11: GUVANCE, RT ZAVALA


DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
11A	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 95m– 680m²	
11.1	montažni objekat	3062 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P= 20 m ² terasa P=100m ² sanitarni objekat P=10m ²	šank zidan do visine 1,10 m pokriven drvenom konstrukcijom sa trskom, terasa na daščanoj podlozi pokrivena tipskim suncobranima ili drvenom pergolom sa pokrivačem-trskom ili platnom, dva sanitarna objekta od montažno demontažnih elemenata
11.2	terasa ugostiteljskog objekat	3062 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 174 m ²	Primarna noseća konstrukcija terase je čelična pocinkovana konstrukcija, konzolnog statičkog sistema, ankerovana u postojeće zidove i ploču. Glavni raster primarne čelične konstrukcije je 3.95 m. Preko primarne noseće konstrukcije, postavljena je sekundarna čelična pocinkovana konstrukcija, koja nosi drvenu platformu. Terasa su pokriveni "dekingom" sa drvetom tipa „Cumaru“ na metalnoj potkonstrukciji. Na terasi se postavlja ograda u kombinaciji inoxa i stakla.
11.5	Konzervator, rashladna vitrina i aparat za sladoled na točenje	2921/2 K.O. Budva	Prodaja domaćih sladoleda i sokova	P= 10 m ²	Tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima bijele ili bež boje
11.8	Mobilni plutajući ponton	Akvatorij ispred 3062 KO Budva	Ponton L1 nije predviđen za pristajanje i privezivanje plovila već isključivo za pristup lica	L1=80x4m L2=26x4m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenih hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
11B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 65m-972m²	
11.3	montažni objekat sa terasom	3063 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P = 20 m ² terasa: P = 40 m ² sanitarni objekat P=20m ²	montažno -demontažni šank natkriven daskom na kaskadno podzidanom terenu, terasa: natkrivena drvenom pergolom


br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
					i daskom preko pergole. Sanitarni objekat od montažno demontažnih elemenata.
11.7	Mobilni plutajući ponton	Akvatorij ispred 3063 KO Budva	Privezište za čamce	L=35x4m (dužina postignuta od više fabričkih plutajućih elemenata a prema specifikacijama proizvođača)	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenih hidrofbnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
11C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 190 m – 350m²	
11.4	montažni objekat sa terasom	2922/7 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	Lokacija se realizuje izgradnje i uređenja:	Prema dostavljenom projektu
11.6	pontonska kupališta, pristaništa i pristupne staze	akvatorij ispred kat. parcela 2922/7, 3063 i 2922/6 K.O.Budva	pontonska kupališta, pristaništa i pristupne staze	Dukley VIP Beach Nalazi se u zoni k.p. 2922/7, na kojoj je predviđeno postavljanje privremenog objekta - plažnog bara dimenzija dužine 7.50, širine 3.80m, površine 28.50m², planiranog sa potpornim zidovima od armiranog betona, visine 2.88 m koji su obloženi usuvo složenim kamenom, tako da deluju kao dio prirodno formirane stijene. Prostor plažnog bara nadkriven je dijelom armirano betonskom pločom a dijelom kao nadstrešnica od pocinkovanih čelinih profila, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Pod u baru su kamene ploče nepravilnog oblika. Ispred objekta planira se sanacija postojeće terase, površine 85.0m², popločana kamenim pločama nepravilnog oblika i nadkrivena tendom, kao sistem klizajućih platana na sajlama, razapetih između stena kao zasebna zategnuta konstrukcija, koja je ankerovana u stijensku masu dubokim ankerom zalivenim sitnozrnastim betonom. Zaštita od bočnog sunca je postignuta zavesama, koje istovremeno formiraju različite ambijente na plaži. U nastavku terase predviđena je sanacija postojećeg platoa - prostora za ležaljke, površine 120.0m². Obrada poda platoa je beton. U zoni ovog kupališta nalazi se i jedan privremeni plutajući ponton platforma, širine 4.80m, dužine 19.50m, površine 93.60m². Platforma je postavljena na čeličnim kasetiranim pontonima, preko kojih je sekundarna čelična pocinkovana konstrukcija, obložena podom od drvenih dasaka, montažno-demontažnog tipa. Ponton je horizontalno pridržan postavljanjem šipova koji su ubušeni u morsko dno. Veza sa postojećim betonskim platoima, ostvarena je mostom od pocinkovanog čelika, zglobnom vezom. Mobilijar na pontonu platformi čine baldahini i ležaljke. Morfološko nasljedje postojećih stena, u jednom delu plaže, iskorišćen je u cilju formiranja posebnog VIP lounge-a, potpunog izolovanog sa odličnim vizurama. Obrada poda je od betona.	

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
					Zaštita od sunca je predviđena pomoću tende, sistema klizajućih platana na sajlama, razapetim između stena. Zaštita od bočnog sunca je postignuta zavesama, koje istovremeno formiraju različite ambijente na plaži. Dukley Laguna Beach Nalazi se također u zoni k.p. 2922/7 i do ovog dela plaže se stiže preko konzolne staze - „kičme“. Uz stazu su nakačeni privremeni pontoni platforme, na kojima su ležaljke i baldahini, kao i pristup za čamce. Ovaj potez se završava postojećom plažom. Zaštita od sunca je predviđena pomoću suncobrana koji su postavljeni na plaži, i na pontonima. Drvena konzolna staza je dužine 160 m, širine 1.20m, podignuta za 0.90m iznad površine vode. Primarna noseća konstrukcija staze je čelična pocinkovana konstrukcija, konzolnog statičkog sistema, ankerovana u postojeću stensku masu ili eventualno ojačana betonskim ili čeličnim šipovima u morskom dnu. Glavni raster primarne čelične konstrukcije je 3 m. Preko primarne noseće konstrukcije, postavljena je sekundarna čelična pocinkovana konstrukcija, koja nosi drvenu platformu. Sekundarna čelična konstrukcija sa drvenom platformom je montažno demontažnog tipa. I u ovoj zoni su predviđeni privremeni plutajući pontoni platforme, širine 4.80m, dužine 19.50m, površine 93.60m². Platforme na vodi su na čeličnim kasetiranim pontonima, preko kojih je postavljena sekundarna čelična pocinkovana konstrukcija koja nosi drveni pod platforme. Ponton je horizontalno pridržan postavljanjem šipova koji su ubušeni u morsko dno. Veza sa stazom, ostvarena je mostom od pocinkovanog čelika, zglobnom vezom. Sva predložena betonska konstrukcija je marke betona MB 30, RA 400/500. Primarna čelična konstrukcija su pocinkovani čelični I profili, a sekundarna pocinkovani čelični kutijasti profili. Potporni zidovi na celom potezu su od armiranog betona, promjenljive debljine u zavisnosti od okolnog tla, po potrebi sa formiranom armirano bentonskom stopom. Obloženi su usuvo složenim kamenom. Zbog usmjeravanja vode, predviđa se drenažni sistem, kao i barbakane na samim zidovima. Drvene platforme su od drveta „Cumaru“, montažno demontažnog tipa.

IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.11 - GUVANCE, RT ZAVALA



IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.11 - GUVANCE, RT ZAVALA



LOKACIJA br. 12 : BEČIĆI /od rta Zavala do potoka Vještica/**PRIVREMENI OBJEKTI**


br. Lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
12.1	aparat za sladoled na točenje	1008/2 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	0,6 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
12.2	kiosk	1008/2 K.O. Bečići	trgovinska djelatnost	P = 2,2 m x 2,8 m	tip 11

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
12A	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 104m – 5100m²	
12.3	montažni objekat sa terasom	1005/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank P = 24.50 m ² terasa: P= 67 m ²	montažno-demontažni šank od metalnih profila i leksan ploča na betonskoj podlozi; terasa metalna konstrukcija sa tendom bijele boje
12.4	aparat za sladoled na točenje	1005/2 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	0.6 m x 0.6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat na daščanoj podlozi natkriven suncobranom bijele ili bež boje
12.5	konzervator	1005/2 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
12B	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 48m – 2000m²	
12.6	konzervator i rashladna vitrina	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
12.7	montažni objekat sa terasom "Tequila - bar"	1009/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 20 m ² terasa: P = 90 m ² + 136 m ²	objekti zidan opekom do 1,1 m, konstrukcija drveni stubovi, drvena pergola, pokrivač terase izvesti tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima
12C1	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 20 m-1121m²	
12.8	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 12 m ² terasa P = 43 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi natkriveno trskom, terasa se natkriva tipskim suncobranima/pergola
12C2	KUPALIŠTE	1448 K.O. Bečići	HOTELSKO UREĐENO	cca 55m-4017m²	
12D	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 90m – 4700m²	
12.9	aparat za sladoled na	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	0.6 m x 0.6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat na

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
	točenje				daščanoj podlozi natkriven suncobranom bijele ili bež boje
12.10	montažni objekat sa terasom, prostor za postavljanje baldahina	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 20 m ² + 20 m ² terasa1:P = 128 m ² terasa2:P = 263 m ² prostor za baldahine 2x2m	objekat od pvc aluminijuma nad postojećim potokom, metalna konstrukcija sa ispunom od stakla terasa1:natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje, terasa2: metalna pergola
12.14	konzervator	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
12.12	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m ² Ponton max. dužine 50 m Punkt za prodaju i naplatu tiketa za sportske aktivnosti P=max 20 m ²	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bojom a sve izdvojeno iz kupališta U akvatorijumu se postavlja plutajući ponton (plastične kocke međusobno povezane) namijenjene isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi. Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m ² koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
12E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 42m – 2525m²	
12.11	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank P = 15 m ² terasa P = 50 m ² magacin P= 10 m ²	montažno-demontažna drvena ili metalna konstrukcija na daščanoj podlozi. Terasa natkrivena suncobranima bijele ili bež boje.

LOKACIJA BR.12 - BEČIĆI



LOKACIJA br. 13 : BEČIĆI /od potoka Vještica do Sv. Tome /


DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
13A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 65m – 4336m²	
13.1	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank: P=6 kuhinja P=15 zatvorena terasa I P= 86 m ² otvorena terasa II P= 237m ²	montažni objekat kružnog oblika od drveta, na daščanoj podlozi na plaži pokriven tegola pločama, terasa: drvena konstrukcija - pokrivač letve i drveni kružni suncobrani pokriveni tegolom
13B	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 90m – 4846m²	
13.2	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 24 m ² terasa: P = 130 m ²	montažna konstrukcija od lameliranog drveta na daščanoj podlozi na plaži, pokrivač platno-tenda bež boje
13.10	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m ¹ Ponton max. dužine 50 m Punkt za prodaju i naplatu tiketa za sportske aktivnosti P=max 20 m ²	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupališta U akvatorijumu se postavlja plutajući ponton (plastične kocke međusobno povezane) namijenjene isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi. Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m ² koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.
13.12	Vitrine za sladoled	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	2m x 4m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje ili tendom

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
13C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 75m – 3325m²	
13.3	aparat za sladoled na točenje	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
13.4	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 15 m ² terasa: P= 140 m ²	šank: metalna konstrukcija na daščanoj podlozi na plaži, pokriven tendom, terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana (TIP A i TIP B - poglavlje 12. - preambula plana)
13.11	pult	1448 K.O. Bečići	info i prodajni pult	1.80 m x 0.80 m	tipski objekat za ovu namjenu
13D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m – 3650m²	
13.5	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 15 m ² terasa: P= 30 m ²	šank: montažno demontažni objekat pokriven trskom ili bijelim platnom, terasa: na daščanoj podlozi na plaži, natkrivanje: suncobrani bijele ili bež boje
13E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 52m – 3000m²	
13.6	konzervator i rashladna vitrina	1040 K.O. Bečići	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalazi	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
13F	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 62m – 2700m²	
13.7	konzervator	1040 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
13.8	privremeni objekat sa terasom	1040 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank: P= 32 m ² terasa1 P= 61 m ² terasa2 P= 15 m ² sanitarni objekat: P= 10 m ²	postojeći zidani šank obložen kamenom do visine 1,10 m, terase kaskadno uklopljene u teren od drvene konstrukcije natkrivene trskom. U zimskom periodu može se odobriti bočno zatvaranje strana terase od 62 m ² lakim montažno demontažnim pvc elementima
13.9	konzervator	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
Uz lokaciju 13.8 može se odobriti postavljanje terase uz obalni zid kupališta u dva reda koja će se postavljati u noćnim satima odnosno nakon završetka rada kupališta i u periodu vansezona od 01.10. do 01.05. u max. površini od 2 m x 15 m.					

IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.

LOKACIJA BR.13 - BEČIĆI



LOKACIJA br. 14 : BEČIĆI /od Sv. Tome do početka Rafailovića /**PRIVREMENI OBJEKTI**

br.lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
14.1	privremeni objekat sa terasom "Maxim"	474/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 57 m ² terasa P=262 m ²	objekat zidan sa ravnim krovom, terasa: montažno demontažna metalna konstrukcija na postojećoj bet. podlozi natkrivena tendom bijele boje
14.2	montažni objekat	1047/2 K.O. Bečići	trgovinska djelatnost	P = 8,75 m ²	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla, natkriven tendom bijele boje
14.3	montažni objekat	1047/2 K.O. Bečići	trgovinska djelatnost	P = 8,75 m ²	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla, natkriven tendom bijele boje
14.4	montažni objekat sa terasom	1047/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	objekat: šank P= 11 m ² kuhinja P= 14.96 m ² roštilj P= 13.20 m ² magacin P= 3.76 m ² terasa: P = 99 m ² vitrine u sklopu terase: P = 2 m ²	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla, terasa natkrivena drvenim stubovima tipska horizontalna vitrina za prodaju autentičnih crnogorskih proizvoda (med,maslinovo ulje i vino)
14.5	montažni objekat	1057 K.O. Bečići	trgovinska djelatnost	P = 8,75 m ²	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
14.6	montažni objekat	1057 K.O. Bečići	trgovinska djelatnost	P = 8,75 m ²	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
14.7	montažni objekat (pristupna staza)	2913/5 K.O. Budva	prilaz moru za lica sa posebnim potrebama	staza 35 m x 1,5 m	prilazna staza od drvenih talpi sa rukohvatom visine 0,60 m
14.18	Montažni objekat	1057 K.O. Bečići	7D bioskop	P = 15 m ²	Montažno demontažni tipski objekat


DJELOVI MORSKOG DOBRA

br.lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
14A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 95m – 3000m²	
14.8	montažni objekat sa terasom	1045/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	objekat: šank 1 P= 7 m ² šank 2 P= 6 m ² kuhinja P= 27 m ² magacin P= 2 m ² toalet P= 6 m ² terasa P= 263 m ²	šank:montažno demontažna konstrukcija od drveta pokrivena trskom, terasa: drvena konstrukcija – pergola, kaskadno uklopljena u teren
14.9	konzervator	1044/2 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
14B	SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI			cca 20m	
14.10	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m ¹ Ponton max. dužine 50 m Punkt za prodaju i naplatu tiketa za sportske aktivnosti P=max 20 m ²	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupališta U akvatorijumu se postavlja plutajući ponton (plastične kocke međusobno povezane) namijenjene isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa montažno-demontažnog tipa na dašćanoj podlozi. Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m ² koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.
14C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 70m –3595m²	
14.11	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank: P= 20 m ² terasa P= 85 m ²	šank:montažno demontažna konstrukcija od drveta, na dašćanoj podlozi na plaži terasa: natkrivena drvenim suncobranima od trske
14.21	dječiji zabavni park	1448 K.O. Bečići	zabavne igre	P = 150 m ²	tipski proizvođački sadržaji za djecu
14D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 50m – 2750m²	
14.12	konzervator	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje


br.lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
14.13	montažni objekat sa terasom	1047 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P= 8 m ² terasa P= 75m ² Toalet P=3m ² ostava P=5m ²	šank:montažno demontažna konstrukcija od drveta pokrivena trskom, terasa: drvena konstrukcija – pergola, kaskadno uklopljena u teren
14.20	Pano za suvenire	1047 K.O. Bečići	Prodaja suvenira	P=2m ²	tipski objekat opisan u smjernicama Plana
14E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 125m – 6905m²	
14.14	montažni objekat sa terasom	1047 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	objekat : P = 15 m ² terasa: P = 157 m ²	objekat od metalnih kutijastih profili sa ispunom od stakla i lima bijele boje terasa natkrivena drevnom konstrukcijom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom periodu.
14.16	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank: P= 25 m ² terasa 1: P= 150 m ² terasa 2: P=80m ²	montažna konstrukcija od lameliranog drveta na daščanoj podlozi na plaži, pokrivač platno-tenda bež boje
14.24	Montažni objekat - štand	1448 K.O. Bečići neposredno uz ugostiteljski objekat 14.16	trgovinska djelatnost	P = 15 m ²	tipski montažni stand za promociju Brenda Samsara.
14F1	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 40m – 2590m²	
14.25	montažni objekat	1488 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	5 x 2 m P=10m ²	Montažno demontažni drveni šank na daščanoj podlozi natkriven drvenom konstrukcijom sa platnom bijele ili bež boje
14F2	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 40m – 2770m²	
14.17	aparat za sladoled na točenje	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	0.6 m x 0.6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat na daščanoj podlozi natkriven suncobranom bijele ili bež boje
14F3	SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI			cca 20m	

14.23	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m ¹ Ponton max. dužine 50 m Punkt za prodaju i naplatu tiketa za sportske aktivnosti P=max 20 m ²	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupališta U akvatorijumu se postavlja plutajući ponton (plastične kocke međusobno povezane) namijenjene isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi. Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m ² koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.
14G	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 105m - 6705m²	
14.19	konzervator	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
14.22	terasa ugostiteljskog objekta	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 120 m ²	terasa na drvenoj podlozi na plaži, natkrivanje: namotavajuća tenda
14.26	montažni objekat	1488 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P=5m ²	Montažno demontažni drveni šank na daščanoj podlozi natkriven drvenom konstrukcijom sa platnom bijele ili bež boje
Napomena: Objekti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.13, 14.14 će se ukloniti po realizaciji investicija u zaleđu – izgradnja hotela.					

LOKACIJA BR.14 - BEČIĆI



LOKACIJA BR.14 - BEČIĆI



LOKACIJA br. 15 : RAFILOVIĆI

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
15.1	konzervator	1473/2 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
15.2	aparat za Granita sladoled	1473/2 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	P = 1 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
15.3	konzervator i rashladna vitrina	1473/2 K.O. Bečići	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalazi	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
15.4	vitrina za sladoled	1473/2 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	P = 2 m ¹	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
15.5	terasa ugostiteljskog objekta "La Mirage"	1473 /2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P d = 31 m ² P g = 35 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.6	terasa ugostiteljskog objekta "Obala"	1473 /2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P d = 19 m ² P g = 17 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.7	terasa ugostiteljskog objekta "Plaža"	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P d = 12 m ² P g = 15 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.8	terasa ugostiteljskog objekta "Horizonti"	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P d = 30 m ² P g = 30 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.9	terasa ugostiteljskog objekta "Aleksandar"	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P g = 25 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima
15.11	terasa ugostiteljskog objekta "Tri ribara"	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P1= 58.90 m ² P2 = 44.55 m ²	na prostoru uz šetalište sa natkrivanjem terase drvenom pergolom (prepuštenom preko parapetnog zidića 1.5 m) sa pokrivačem iznad greda od drveta, trske ili prirodnog zelenila
Uz ugostiteljsku terasu označenu brojem 15.11 na k.p. 1448 K.O. Bečići može se odobriti postavljanje terase uz obalni zid kupališta na daščanoj podlozi natkrivena suncobranima bijele ili bež boje dimenzija 2,5x10m koja će se postavljati isključivo u noćnim satima u sezoni ili tokom čitavog dana van sezone i uz pismenu saglasnost za postavljanje iste od strane zakupca kupališta 15E.					
15.12	terasa ugostiteljskog objekta "Škorpion"	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 51 m ²	na prostoru uz šetalište sa natkrivanjem metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
15.13	terasa ugostiteljskog objekta "Nevena"	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 35 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.14	terasa ugostiteljskog objekta "Dolce vita"	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 69 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem terase drvenom pergolom
15.15	terasa ugostiteljskog objekta "Nini"	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P d = 32 m ² P g = 48 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima
15.16	terasa ugostiteljskog objekta "Porat"	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P g: P = 108 m ² P d: P = 42 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem terase pergolom od lameliranog drveta. Donja terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkrivena pergolom. Zastakljivanje gornje terase kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom periodu.
15.17	parking	1473/2 K.O. Bečići	parking prostor	P = 365 m ²	postojeća asfaltirana podloga parterno označena i uređena
15.18	terasa ugostiteljskog objekta "Kaktus"	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom
15.19	terasa ugostiteljskog objekta	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom
15.20	terasa ugostiteljskog objekta "Speranza"	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom
15.21	terasa ugostiteljskog objekta "Monaco"	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
15.22	terasa ugostiteljskog objekta "Kapetanova koliba"	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom
15.33	čvrsto izgrađeno pristanište i privezište	1448 KO Bečići	Pristajanje i privez plovila	Operativna obala za pristajanje komunalni privez plovila 126m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište i privezište, opremljeno sa 22 bitve i 41 alka za privez manjih plovila Plićine uz obalni zid privezišta su smetnja za privez većih plovila
15.34	konzervator	1448 K.O. Bečići K.O. Bečići	prodaja sladoleda	0,60 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat za sladoled na točenje natkriven suncobranom bijele ili bež boje


DJELOVI MORSKOG DOBRA

br.lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
15A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 45m – 2834m ²	
15.23	montažni objekat sa terasom	1087/3 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank P=10 m ² kuhinja: P = 20 m ² terasa:P=160 m ²	šank: obrađeno drvo, pokrivač: tenda bijele boje ili tegola terasa:djelimično metalna konstrukcija sa tendom ili tegola pločama
15.30	konzervator	1087/3 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	0,60 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat za sladoled na točenje natkriven suncobranom
15.31	kiosk	1087/3 K.O. Bečići	trgovinska djelatnost	P=4m ²	plastificirana bravarija i staklo
15B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 76m – 1850m ²	
15.24	montažni objekat sa terasom	1108 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	objekat: 50 m ² terasa: P= 209 m ²	šank montažno- demontažni od metalnih profila - tenda terasa - pokrivena tendom bilele boje, na podlozi od behaton ploča
15.25	konzervator	1108 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1.20 m x 0.60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
15C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 140m – 2192m ²	
15.26	montažni objekat	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P= 8 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na drvenoj podlozi na plaži, natkrivena trskom
15.27	aparat za sladoled na točenje	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	P = 1 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
15D	KUPALIŠTE		SPECIJALNO (DJEČIJE ODMARALIŠTE)	cca 32m – 640m ²	
15E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 120m – 2050m ²	
15.28	terasa ugostiteljskog objekta	1473 /2K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P=2.2 X 7.6 m	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje

br.lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
15.29	terasa ugostiteljskog objekta	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P=50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom- pergolom sa pokrivačem platnom


IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.

LOKACIJA BR.15 - RAFAILOVIĆI



IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.

LOKACIJA BR.15 - RAFAILOVIĆI



LOKACIJA br. 16 : ĐEVIŠTENJE I i II**PRIVREMENI OBJEKTI**


br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
16.1	terasa ugostiteljskog objekta "Svetionik"	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
16A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 80m – 484m ²	
16.2	privremeni objekat sa terasom	1428 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	magacin P = 47 m ² šank: P = 30 m ² terasa: P = 220 m ²	šank zidan od kamena pokriven crijepom terasa - drvena konstrukcija i pergola natkrivena trskom i platnom bijele ili bež boje

IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.

LOKACIJA BR.16 - ĐEVIŠTENJE



LOKACIJA br. 17 : KAMENOV

PRIVREMENI OBJEKTI


br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
17.1	montažni objekat sa terasom "Giardino"	297 K.O. Sv. Stefan	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 30 m ² terasa: P= 160 m ²	drvena konstrukcija drvene grede i letve, pokrivač: trska
17.2	montažni objekat sa terasom "Pasarela"	297 K.O. Sv. Stefan	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 24 m ² terasa: P= 132 m ²	drvena konstrukcija, grede, drvene letve, pokrivač: trska
17.3	montažni objekat sa terasom "Pjadela"	297 K.O. Sv. Stefan	ugostiteljska djelatnost	objekat: P= 14 m ² kuhinja P = 42 m ² terasa: P = 130 m ²	šank i kuhinja: zidani od kamena do 1,20 m visine, pokrivač crijep terasa: pokrivena drvenom konstrukcijom i palminim lišćem ili trskom
17.9	Konzervator i rashladna vitrina	297 K.O. Sv. Stefan	prodaja sokova i sladoleda u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
17.4	kiosk	301 K.O. Sv. Stefan	trgovinska djelatnost	P = 6 m ²	tip 1
17.5	Privremeni objekat sa terasom	298, 300 i 301 K.O. Sv. Stefan	Ugostiteljska djelatnost	P objekta: 40m2 (k.p. 298 KO Sv Stefan) P sanitarnog objekta: 21 m2 (k.p. 301 KO Sv Stefan) P terase 1 na k.p. 301 KO Sv Stefan: 48m2 P terase 2 na k.p. 301 KO Sv Stefan: 40m2 P terase 3 na k.p. 301 KO Sv Stefan: 25m2 P terase 4 na k.p. 300 KO Sv Stefan: 50m2	Postojeći zidani objekat sa sanitarnim objektom Terasa 1 na k.p. 301 KO Sv Stefan: drvena konstrukcija sa plaminim lišćem na postojećoj betonskoj podlozi. Terasa 2 na k.p. 301 KO Sv Stefan: drvena konstrukcija sa plaminim lišćem na postojećoj betonskoj podlozi. Terasa 3 i 4 na k.p. 300 KO Sv Stefan: pokrivanje suncobranima na postojećoj betonskoj podlozi. Napomena: Sve terase moraju biti odmaknute minimum 1.5 m od ivice šetališne staze.
17.6	mobilni plutajući ponton	akvatorij ispred kat. parcele 296 K.O. Sveti Stefan	sezonsko pristanište	L = max 2 x (12,5 m x 2,5 m)	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa optezivačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar
17.7	montažni objekat sa terasom "La capitale"	303 K.O. Sv. Stefan	ugostiteljska djelatnost	šank P=4 m x3 m terasa: P= 100 m ²	drveni šank pokriven trskom na postojećoj betonskoj podlozi, terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
17.8	mobilni plutajući ponton	akvatorij ispred kat. parcele 303 K.O. Sveti Stefan	sezonsko pristanište	L = (12.5 m x 2.5 m)	montažno-demontažni tipski fabrički elementi. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom
17.11	parking	300, 308,309, 312 K.O. Sv. Stefan	parking	P = 600 m ²	postojeća, asfaltirana i saobraćajno označena podloga


DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
17A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca150m – 5900m²	
17.12	montažni objekat sa terasom	296 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	šank: P= 40 m ² terasa: P=180 m ²	montažno -demontažni drveni objekat na daščanoj podlozi na plaži, pokrivač trska, terasa: natkrivena tipskom drvenom konstrukcijom, pokrivač trska.
17.13	konzervator	296 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17.14	konzervator	296 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 150m – 4700m²	
17.15	konzervator	301 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17.16	konzervator	301 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17.19	konzervator	301 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17.18	rashladna vitrina	301 K.O Sveti Stefan	prodaja napitaka	P = 2 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje

IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.17 - KAMENOV




IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.17 - KAMENОВО



LOKACIJA br. 18 : GOLUBINJ**PRIVREMENI OBJEKAT**


br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
18A	OBALA		ODRŽAVANJE	cca 15 m	
18.1	montažni objekat sa terasom	1875 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P = 5 m ² terasa: P = 30 m ²	šank zidan do visine 1,10 m obložen kamenom i natkriven trskom, terasa: natkrivena drvenom konstrukcijom i trskom

IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.18 - GOLUBINJ



IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.

LOKACIJA BR.19 - PRŽNO



LOKACIJA br. 19 : PRŽNO

PRIVREMENI OBJEKTI


br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
19.1	terasa ugostiteljskog objekta "Langust"	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P=45 m ²	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.2	terasa ugostiteljskog objekta "Nika"	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 15 m ²	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.3	terasa ugostiteljskog objekta "Mlin "	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 31 m ²	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.4	terasa ugostiteljskog objekta "Palma "	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 6 m ²	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.5	terasa ugostiteljskog objekta "Fini Porat"	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 14 m ²	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.6	terasa ugostiteljskog objekta "More "	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 20.40 m ²	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.8	konzervator	1931 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
19.9	terasa ugostiteljskog objekta "Pržno "	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 49 m ²	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.10	terasa ugostiteljskog objekta	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P=20 m ²	Terasa se postavlja postojećoj betonskoj podlozi i natkriva tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.11	terasa ugostiteljskog objekta "Blanila "	957/1 i 1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 48 m ²	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana (TIP A i TIP B - poglavlje 12. - preambula plana)

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
19.12	mobilni plutajući ponton	akvatorij ispred kat. parcele 1875 K.O. Sveti Stefan	sezonsko pristanište	L = 37.5m x 2m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar
19.13	terasa ugostiteljskog objekta	1931 K.O Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P = 6 m x 1.5 m	Terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu neposredno uz zid objekat i natkriva tipskim suncobranima

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
19A	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 100m – 2780m ²	
19.7	Montažni objekat – plažni bar	1786 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P =15 m ²	Montažno demontažni drveni šank na daščanoj podlozi natkriven drvenom konstrukcijom sa platnom bijele ili bež boje
19B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 42m – 420m ²	
19C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 64m – 896m ²	

LOKACIJA BR.19 - PRŽNO



LOKACIJA br. 20 : MILOČER

PRIVREMENI OBJEKTI


br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
20.1	čvrsto izgrađeno pristanište	1878 K.O. Sv. Stefan	sezonsko pristajanje tur. brodova	L = 20m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište na krajnjem zapadnom dijelu Kraljeve plaže

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
20A	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 130m – 2481m ²	
20.2	konzervator	1019 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
20B	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 280m – 6777m ²	
20.3	konzervator	1879 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
20.4	konzervator	1879 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje

[illegible]

IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.20 - MILOČER



LOKACIJA br. 21 : SVETI STEFAN**PRIVREMENI OBJEKTI**


br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
21.1	privremeni objekat	1078 K.O. Sveti Stefan	sanitarni objekat	P = 10 m ²	zidani - sanitarni objekat, ukopan u teren i obezbijeđen potpornim zidom
21.11	parking	1074/2 K.O. Sveti stefan	parking	P = 1.000 m ²	asfaltirana, parterno uređena
21.12	terasa	1078 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P=100m ²	Terasa se postavlja na daščanoj podlozi i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sl.

DJELOVI MORSKOG DOBRA


br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
21A	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 170m – 4440m ²	
21.2	konzervator	1881 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
21.3	konzervator	1881 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
21.14	Info pult	1882 K.O. Sveti Stefan	Informacioni pult	P = 2 m ²	Tipski objekat – opis u preambuli plana
21B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 155m – 2792m ²	
21.5	Montažni objekat – plažni bar	1883 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P = 15 m ²	daščana podloga, drveni stubovi, drvene grede pokrivač palmino lišće ili trska. Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
21C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 105m – 3084m ²	
21.6	konzervator	1883 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
21.7	montažni objekat	1883 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P = 16 m ²	daščana podloga, drveni stubovi, drvene grede pokrivač palmino lišće ili trska
21D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 105m – 2907m ²	
21.8	montažni objekat sa terasom	1883 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 18 m ² terasa: P = 75 m ²	montažni šank, na daščanoj podlozi na plaži, terasa: metalna konstrukcija sa tendom bijele boje
21.9	konzervator	1883 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
21E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m – 1200m ²	
21.10	Konzervator i rashladna vitrina	1883 K.O. Sveti Stefan	prodaja sokova i sladoleda u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
21F	KUPALIŠTE	1883 K.O. Sveti Stefan	JAVNO UREĐENO	cca 100m-1774m ²	

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
21.13	Konzervator i rashladna vitrina	1883 K.O. Sveti Stefan	prodaja sokova i sladoleda u industrijskoj ambalaži	$P = 8 \text{ m}^2$	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji


IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.21 - SVETI STEFAN




IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.21 - SVETI STEFAN



IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.21 - SVETI STEFAN



IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.21 - SVETI STEFAN




LOKACIJA br. 22 : CRVENA GLAVICA

DJELOVI MORSKOG DOBRA


br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
22A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 100m – 750m²	
22.1	privremeni objekat sa terasom	1887 i 1186 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	šank P = 13m ² terasa: P=97 m ²	šank i terasa zidani od kamena, pokriveni crijepom. postavlja se na podlozi od kamenih ploča, kaskadno uklopljeni u teren
22A1	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 100m – 1900m²	
22.4	privremeni objekat sa terasom	1884 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 15m ² terasa: P=50 m ²	šank djelimično zidan od kamena, pokriveni crijepom ili montažno demontažni drveni pokriveni trskom, terasa nadkrivena suncobranima ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem trskom. Objekat se postavlja na podlozi od kamenih ploča, kaskadno uklopljen u teren. Napomena: Kako se radi o lokaciji gdje je u prethodnom periodu došlo do klizanja terena, predmetno kupalište sa ugostiteljskim objektom će se ustupiti uz uslov da republička geološka inspekcija da nalaz o mjerama koje treba preduzeti u cilju stabilizacije padine. Nakon izvedenih radova na stabilizaciji tla, ovlaštena stručna komisija će izvršiti pregled istih i o tome dati zvaničan nalaz, kojim bi se potvrdila bezbjednost korišćenja lokacije.
22B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 50m – 720m²	
22.2	privremeni objekat sa terasom	1891 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	šank P = 11 m ² kuhinja P = 35 m ² terasa: P = 57 m ²	šank, kuhinja i terasa, zidani od kamena, pokriveni crijepom. postavlja se na podlozi od kamenih ploča, kaskadno uklopljeni u teren
22.5	mobilni plutajući pontoni	akvatorij ispred kat. parcele 1891 K.O. Sveti Stefan	sezonsko pristanište	L = (25 m x 2.5 m)	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
					šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
22.7	privremeni objekat	1891 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	šank P = 10 m ²	montažni demontažni drveni šank od lakih materijala sa pokrivačem od lakih materijala
22C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 70m - 410m²	
22.3	privremeni objekat sa terasom	2 K.O. Reževići	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 10 m ² terasa: P = 40 m ²	objekat i terasa zidani od kamena, pokriveni crijepom. postavlja se na podlozi od kamenih ploča, kaskadno uklopljeni u teren
22.6	Poligon za skutere	Akvatorij ispred k.p. 1888 K.O. Reževići	Poligon za vožnju skutera	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.


IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.22 - CRVENA GLAVICA




IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.22 - CRVENA GLAVICA



IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.22 - CRVENA GLAVICA



IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.22 - CRVENA GLAVICA



LOKACIJA br. 23 : DROBNI PIJESAK


PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
23.1	postojeće pristanište	473/2 K.O. Reževići	pristajanje plovila	L=10m x 2m sa pristupnom stazom u dužini od 10m	postojeće betonsko pristanište


DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
23A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 150m – 4135m ²	
23.2	montažni objekat sa terasom	474 K.O. Reževići I	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 15 m ² terasa P = 50 m ²	montažno demontažni objekat od drvenih elemenata. terasa na daščanoj podlozi natkrivena drvenim stubovima i trskom
23.3	Montažni objekat	474 K.O. Reževići I	Plažni bar	P = 10m ²	Montažno demontažni drveni objekat, pokrivač trska ili platno u bež ili bijeloj boji na daščanoj podlozi Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara
23.4	Pontonsko pristanište	Akvatorij ispred k.p. 520/1 K.O. Reževići	pristanište	Ponton: 12,5mx2,5m P=31,25m ²	Pontonsko pristanište - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima


J A D R



IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.24 - REŽEVIĆI




IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.24 - REŽEVIĆI




IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.

LOKACIJA BR.24 - REŽEVIĆI



LOKACIJA BR.24 - REŽEVIČI



LOKACIJA br. 24 : REŽEVIĆI, SMOKVICE, PEREZIĆA DO, ZAKOLAČ

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
24.1	mobilni plutajući ponton i platforme za sunčanje	929 K.O. Reževići akva prostor	privezište za čamce i brodove i dvije platforme za sunčanje	privezište: širine 2.5 m dužina: 15m platforme: 2 x 8 x 30 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Platoi za sunčanje se postavljaju na daščanoj podlozi koja se postavlja na drvenu ili metalnu podkonstrukciju

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
24A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m – 612m ²	
24B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m -700 m ²	
24.3	montažni objekat sa terasom	2855 K.O.Reževići I	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 8 m ² terasa P=62.50 m ²	montažno-demontažni šank na betonskoj podlozi uz plažu, terasa – metalna konstrukcija sa tendom bijele boje
24C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 150m - 3694m ²	
24.4	montažni objekat sa terasom	2850 K.O. Reževići I	ugostiteljska djelatnost	objekat P= 20 m ² terasa P = 50 m ²	montažni drveni šank, na daščanoj podlozi natkriven trskom, terasa na daščanoj podlozi natkrivena suncobranima bijele ili bež boje
24D	OBALA ZA KUPANJE		OBALA ZA KUPANJE	cca 150m	Nisu dozvoljene bilo kakve aktivnosti koje bi prouzrokovale trajne promjene u prostoru osim postavljanja montažno demontažnih podašćanih platoa na metalnoj podkonstrukciji koji bi služili istovremeno kao platoi za sunčanje i platoi za sjedenje uz ugostiteljski objekat označen brojem 24.5
24.5	montažni objekat sa terasom	1796 K.O. Reževići I	ugostiteljska djelatnost	P šanka= 30 m ² P terase=30 m ²	montažni demontažni drveni šank od lakih materijala terasa na daščanoj podlozi natkrivena suncobranima bijele ili bež boje
24.6	mobilni plutajući ponton	akvatorij ispred k.p. 1796 K.O. Reževići I	pristanište za čamce i brodove	L = 12.5 m x 2.5 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
					gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofbnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar

LOKACIJA br. 25 : PETROVAC**PRIVREMENI OBJEKTI**


br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
25.1	čvrsto izgrađeno pristanište i privezište	183 K.O. Petrovac	sezonsko pristajanje turističkih brodova i privez plovila	Operativna obala za pristajanje 45 m Operativna obala (mandrač) 55m za privez plovila Operativna obala 25m (komercijala) 5 kom	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište, sa mandračem za privez plovila lokalnog stanovništva na kranjem zapadnom dijelu rive u Petrovcu Treba obratiti pažnju na hridove, plitko grebenasto dno , kamenje u moru i kanalizaciju cijev.
25.2	terasa ugostiteljskog objekta "Castelo"	1373/2 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 20.40 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.3	terasa ugostiteljskog objekta "Lazaret"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	terasa sa donje strane šetališta P = 31.50 m ² terasa sa gornje strane šetališta P = 8 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.4	terasa ugostiteljskog objekta "Tramontana"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 44 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.5	terasa ugostiteljskog objekta "Orada"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 60 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.6	terasa ugostiteljskog objekta "Ambasador"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 100 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.7	terasa ugostiteljskog objekta "Dominus"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 110 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva drvenom pergolom i djelimično tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.8	terasa ugostiteljskog objekta "MTV"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 82 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.10	terasa ugostiteljskog objekta	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 30 m ²	terasa na postojećoj podlozi, nadkrivena suncobranima u bijeloj ili bež boji
25.11	konzervator	801 K.O. Petrovac	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
25.12	Aparat za Granita sladoled	801 K.O. Petrovac	Prodaja sladoleda	P= 1m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
25.16	horizontalna vitrina za sladoled	801 K.O. Petrovac	prodaja sladoleda	P = 2 m ¹	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
25.17	terasa ugostiteljskog objekta "Sutjeska"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P=160 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.18	terasa ugostiteljskog objekta "Kuba"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P=78 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.19	terasa ugostiteljskog objekta "Kiss me"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P=79 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.20	terasa ugostiteljskog objekta	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 65 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.21	aparat za kokice	801 K.O. Petrovac	prodaja kokica	0,6 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
25.22	kiosk - privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	prodaja mješovite robe	P = 4 m ²	postojeći zidani objekat
25.23	terasa ugostiteljskog objekta "Grill"	806 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 26.40 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, ispred objekta i natkriva drvenom pergolom i prirodnim zelenilom
25.24	terasa ugostiteljskog objekta "Panini"	802 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 84 m ² +68 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.25	postojeći zidani objekat sa terasom	802 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	objekat: P=12.40 m ² terasa: P=117 m ²	Objekat djelimično izgrađen od čvrstog materijala sa ispunom od PVC bravarije i stakla. Terasa se natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje ili metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom
25.26	postojeći zidani objekat	802 K.O. Petrovac	trgovinska djelatnost	objekat: P=12.40 m ²	Objekat djelimično izgrađen od čvrstog materijala sa ispunom od PVC bravarije i stakla
25.29	konzervator	802 K.O. Petrovac	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
25.31	Postojeći zidani sanitarni objekat	803 K.O. Petrovac	sanitarni objekat	cca 50 m ²	Postojeći zidani sanitarni objekat ispod terase realizovan u sklopu parternog uređenja
25.32	terasa ugostiteljskog objekta	805 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 25 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, uz objekat i natkriva tendom bijele ili bež boje
25.33	konzervator	802 K.O. Petrovac	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
25.35	Poligon za skutere	Akvatorij ispred k.p. 174 K.O. Budva	Poligon za vožnju skutera	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar


DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
25A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 75m – 1000m ²	
25B	KUPALIŠTE		JAVNO GRADSKO KUPALIŠTE	cca 120 m – 2194 m ²	
25.30	prodajni punkt – trgovinska namjena	803 K.O. Petrovac	prodaja sladoleda i pića u industrijskoj ambalaži	P = 10 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni drvenom konstrukcijom i trskom
25D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 95m – 1100m ²	
25E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 80m – 900m ²	
25F	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 80m – 850m ²	
25G	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 72m – 870m ²	
25H	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m - 600m ²	
25.27	privremeni objekat sa terasom "Ponta"	1008/3 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	šank i kuhinja: P=21 m ² terasa: P=156 m ²	šank zidan od kamena pokrivač crijep preko drvene konstrukcije; terasa natkrivena bijelim tipskim suncobranima ili drvenom pergolom.
25 I	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 140 m - 1257m ²	plaža će se realizovati kroz urbanističko tehničke uslove – investiciono uređenje obale - kupalište
25 J	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60 m P= 640 m ²	

IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.25 - PETROVAC



IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.25 - PETROVAC



This technical site plan illustrates a quarry area with several distinct zones and dimensions. A large rectangular area is outlined with a red dashed line. Within this area, a yellow rectangular zone is labeled "70 m". Adjacent to the yellow zone is a pink hatched rectangular zone. A blue circle labeled "25 I-140m" is positioned to the right of the yellow zone. A yellow box containing the text "1008/3" is located near the top center. A red line, possibly representing a road or boundary, runs along the left side of the plan. A small blue square is located near the bottom left corner. A blue circle labeled "25 H-60m" is positioned near the bottom center. A blue line segment labeled "30 m" is located near the bottom left corner. A pink hatched rectangular zone is located near the bottom left corner. A blue square is located near the bottom left corner. A red dashed line runs along the bottom and right sides of the plan. A red line runs along the top and left sides of the plan. A blue line runs along the bottom and right sides of the plan. A blue circle labeled "25 I-140m" is positioned to the right of the yellow zone. A yellow box containing the text "1008/3" is located near the top center. A red line, possibly representing a road or boundary, runs along the left side of the plan. A small blue square is located near the bottom left corner. A blue circle labeled "25 H-60m" is positioned near the bottom center. A blue line segment labeled "30 m" is located near the bottom left corner. A pink hatched rectangular zone is located near the bottom left corner. A blue square is located near the bottom left corner. A red dashed line runs along the bottom and right sides of the plan. A red line runs along the top and left sides of the plan. A blue line runs along the bottom and right sides of the plan.

LOKACIJA br. 26 : LUČICE


PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
26.1	privremeni objekat sa terasom	1010 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 10 m ² magacin i sanitarni objekat P=28 m ² terasa:P= 196 m ²	šank zidan od kamena, kaskadno uklopljen u teren, sa pokrivačem crijepom preko drvene konstrukcije; terasa pokrivena tipskim drvenim suncobranima
26.3	privremeni objekat sa terasom	1336/2 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	šank: P= 16 m ² kuhinja P = 35 m ² terasa: P = 280 m ²	šank i kuhinja: ozidani do visine 1,20 m terasa: drvena konstrukcija pokrivač: salonitne table i tipski suncobrani bijele boje podloga: kamene ploče
26.4	kiosk	1376/2 K.O. Petrovac	trgovinska djelatnost	P = 4 m ²	tip 11
26.5	terasa ugostiteljskog objekta	1335/2 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P = 100 m ²	terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkriva tipskim suncobranima bijele boje
26.6	montažni objekat sa terasom	1334/2 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	šank: P=16 m ² terasa P= 155 m ²	zidani objekat do 1.20 m visine, drveni stubovi i grede, pokrivač crijep
26.11	kiosk	1336/2 K.O. Petrovac	trgovinska djelatnost	P = 4 m ²	montažni objekat od pvc materijala
26.12	kiosk	1336/2 K.O. Petrovac	trgovinska djelatnost	P = 4 m ²	montažni objekat od pvc materijala

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
26A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 230m – 5842,5m ²	
26.7	konzervator	1347 K.O. Petrovac	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
26.8	privremeni objekat sa terasom	1347 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P = 17,5 m ² terasa: P = 120 m ²	šank zidan od kamena pokrivač crijep preko drvene konstrukcije terasa natkrivena suncobranima
26.9	rashladna vitrina – djus bar	1347 K.O. Petrovac	prodaja rezanog voća i prirodnih sokova	P = 7 m	tipski, fabrički proizvedeni aparati natkriveni suncobranom bijele ili bež boje
26.10	tobogan	1348 K.O. Petrovac	sportsko-rekreativne aktivnosti	L = 10 m	tipski, fabrički proizvedeni objekat

IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.26 - LUČICE



LOKACIJA br. 27 : BULJARICA**PRIVREMENI OBJEKTI**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
27.1	tezga	1290 K.O. Buljarica	trgovinska djelatnost	P = 4 m ²	tip 3
27.2	tezga	1290 K.O. Buljarica	trgovinska djelatnost	P = 4 m ²	tip 3
27.3	auto kamp	1290, 1291, 1293 i 1298 K.O. Buljarica	auto kamp	ukupna površina P = 1.937 m ² površina pod objektima: P = 150m ²	postojeća podloga sa tipskim sadržajima i objektima neophodnim za kampovanje
27.4	montažni objekat sa terasom	1317/1 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	šank P = 10 m ² terasa P = 30 m ²	montažno-demontažna drvena ili metalna konstrukcija na postojećoj podlozi natkrivena trskom ili tendom bijele boje sa tipskim objektima za datu namjenu
27.5	mobilni plutajući pontoni	akvatorij ispred kat. parcele 1833 K.O. Buljarica	sezonsko pristanište	L = (11.5 m x 2.5 m) x 3 kom	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima.

DJELOVI MORSKOG DOBRA


br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
27A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 170 m P= 5135 m²	
27.6	privremeni objekat sa terasom	504/2 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 22 m ² terasa1 P = 87 m ² terasa2 P = 62 m ²	zidani objekat kaskadno nasložen uz teren, pokrivač – tegola ploče, terase natkrivene trskom i djelimično suncobranima
27.7	montažni objekat sa terasom	1833 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 15 m ² terasa P = 50 m ²	montažno demontažni tipski drveni objekat, terasa na drvenoj podlozi natkrivena suncobranima
27B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 70m – 1843m²	
27.8	Montažni objekat s terasom	1833 K.O. Buljarica	Ugostiteljska djelatnost	P = 12 m ² terasa P = 45 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
27C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 50m – 1892m²	

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
27.9	konzervator i rashladna vitrina	1833 K.O. Buljarica	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalaži	$P = 8 \text{ m}^2$	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
27D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 70m – 1792m²	
27.11	terasa ugostiteljskog objekta "Galija"	1286/2 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	$P = 57 \text{ m}^2 + 30 \text{ m}^2$	postavlja se na postojeću podlogu ispred objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima
27E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 25m – 730m²	
27.12	terasa ugostiteljskog objekta	1286/4 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	$P = 74 \text{ m}^2$	postavlja se na postojeću podlogu ispred objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima terasa na pijesku natkrivena suncobranima
27.13	konzervator	1833 K.O. Buljarica	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
27F	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 38m – 1420m²	
27.14	terasa ugostiteljskog objekta "Plaža"	1289 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	$P_1 = 140 \text{ m}^2$ terasa na pijesku $P = 27 \text{ m}^2$	postavlja se na postojeću podlogu ispred objekta i natkriva metalnom konstrukcijom i tendom, bijele ili bež boje. terasa na pijesku natkrivena suncobranima
27G	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca100m – 4013m²	
27.15	montažni objekat sa terasom	1834 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	šank $P = 12 \text{ m}^2$ terasa $P = 25 \text{ m}^2$	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi natkriveno trskom terasa na pijesku natkrivena suncobranima
27.16	Konzervator	1833 K.O. Buljarica I	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
27H	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca100m – 3792m²	
27I	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 50m – 1742m²	


br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
27J	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 65m – 1519m²	
27.19	konzervator	1833 K.O.BuljaricaI	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
27.20	montažni objekat sa terasom	1834 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	šank P = 10 m ² terasa P = 95 m ²	montažno-demontažna drvena ili metalna konstrukcija na postojećoj podlozi natkrivena trskom ili tendom terasa na postojeću betonsku podlogu natkrivena suncobranima ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima
27K	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 65m – 2340m²	
27.21	konzervator	1833 K.O.Buljarica I	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
27L	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 38m – 1444m²	
27M	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m – 852m²	Nisu dozvoljene bilo kakve aktivnosti i radovi na uređenju kupališta (naročito betonski) koji bi prouzrokovali trajne promjene u prostoru.


The site plan illustrates the layout of the 'Kavayitri Nalini' housing project. The project area is a large yellow rectangle, with a red dashed line indicating its boundary. To the left of the project area is an existing urban area with various buildings and streets. To the right is a large open area with several circular plots labeled 27A-170m, 27B-70m, 27C-50m, 27D-70m, 27E-25m, and 27F-38m. The housing project area is divided into several sections, some of which are shaded in pink. Dimensions are indicated by blue arrows: 19m, 12.5m, 100.0m, 35m, 25m, 35m, 25m, and 83.5m. A scale bar indicates 1:1000. The plan also shows a road labeled 'KAVAYITRI NALINI' and a street labeled '27.5'.


IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.27 - BULJARICA




IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA ZA PERIOD 2016.-2018.GOD.
LOKACIJA BR.27 - BULJARICA









18°50'29"

42°16'55"

