

Naručilac Ministarstvo sporta i mladih  
 Broj: 01-10810-426/20-1431/2  
 Datum: 30.06.2020. godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17 od 27.07.2017.godine ) Ministarstvo sporta i mladih dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  
 ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

**I Podaci o naručiocu**

Naručilac: Ministarstvo sporta i mladih	Lice/a za davanje informacija: Dijana Džaković
Adresa: Svetlane Kane Radević broj 3	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB: <b>11018459</b>
Telefon: 020/684-900	Faks:
E mail: dijana.dzakovic@ms.gov.me	Internet stranica: ms@ms.gov.me

**II Predmet nabavke:**

- robe  
 usluge  
 radovi

**III Opis predmeta nabavke:**

**Adaptacija prostora za potrebe omladinskog servisa (klub ili centar) u Opštini Bar**

45000000-7 Građevinski radovi  
 45317000-2 Ostali elektroinstalacijski radovi  
 45442100-8 Molerski radovi

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke sa računatim PDV-om 25.000,00 €.

**Adaptacija prostora za potrebe omladinskog servisa (klub ili centar)**

R.B	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jed. mjere	Količina
<b>I DEMONTAŽNI RADOVI</b>				
1	Pažljivo pakovanje i odlaganje stvari i opreme koja se nalazi u prostoriji na mjesto koje odredi investitor	Obračun se vrši paušalno	paušalno	1.00
2	Pažljiva demontaža postojećih vodovodnih i kanalizacionih instalacija koje se nalaze u podu prostorije. Ukloniti cijevi i ventile koje se nalaze iznad ravni poda, po potrebi staviti odgovarajuće čepove. Šut utovariti i odvesti na deponiju do udaljenosti 15km, koju odredi investitor.	Obračun se vrši paušalno	paušalno	1.00
3	Ispitivanje postojećih instalacija. Pažljiva demontaža postojećih elektro instalacija (kablova), koje se nalaze u podu prostorije. Šut utovariti i odvesti na deponiju do udaljenosti 15km, koju odredi investitor.	Obračun se vrši paušalno	paušalno	1.00
<b>UKUPNO I – DEMONTAŽNI RADOVI:</b>				
<b>II BRAVARSKI RADOVI - KONSTRUKCIJE</b>				
1	Izrada i ugradnja harmokliznih vrata od aluminijuma sa termo staklom, u sivoj boji, (uklopiti sa bojom postojećih vrata). Pregrada se po potrebi otvara. Otvaranje se vrši unakrsnim slaganjem krila jedno preko drugog uz njihovo klizanje u jednu stranu. Profili sa termoprekidom. Dimenije 4.07x2.80m. U cijenu je uračunat kompletan materijal, rad i oprema potrebna za ugradnju.	Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	11.40
2	Izrada i ugradnja harmokliznih vrata od aluminijuma sa termo staklom, u sivoj boji, (uklopiti sa bojom postojećih vrata). Pregrada se po potrebi otvara. Otvaranje se vrši	Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	11.50

	unakrsnim slaganjem krila jedno preko drugog uz njihovo klizanje u jednu stranu. Profili sa termo-prekidom. Dimenije 4.08x2.80m. U cijenu je uračunat kompletan materijal, rad i oprema potrebna za ugradnju.			
<b>UKUPNO II – BRAVARSKI RADOVI - KONSTRUKCIJE :</b>				
<b>III MONTAŽNI RADOVI</b>				
1	Izrada elemenata kosine od rigipsa sa potkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih profila. Potkonstrukcija se oblaže jednostrukim gipskartonskim pločama 12.5mm. Spoj gipsanih ploča obraditi papirnom bandaž trakom. Spoj rigipsa sa zidom izvesti sa razdelnom trakom.	Obračun po m <sup>2</sup> kompletno završene pozicije prema navedenom opisu.	m <sup>2</sup>	3.00
2	Izrada elemenata grede iznad staklenih površina (za potrebe pričvršćivanja kutija za zavjese) od rigipsa sa potkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih profila, dimenzija 0.12x 4.08m, 0.12x4.07m. Potkonstrukcija se oblaže jednostrukim gipskartonskim pločama 12.5mm. Spoj gipsanih ploča obraditi papirnom bandaž trakom. Spoj rigipsa sa zidom izvesti sa razdelnom trakom.	Obračun po m <sup>2</sup> kompletno završene pozicije prema navedenom opisu	m	1.00
3	Izrada elemenata polica od rigipsa sa podkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih profila. Podkonstrukcija se oblaže jednostrukim gipskartonskim pločama 12.5mm. Spoj gipsanih ploča obraditi papirnom bandaž trakom. Spoj rigipsa sa zidom izvesti sa razdelnom trakom.	Obračun paušalno, kompletno završene pozicije prema navedenom opisu.	pauš	1.00
<b>UKUPNO III - MONTAŽNI RADOVI:</b>				
<b>IV MOLERSKI RADOVI</b>				
1	Kose elemente obojiti poludisperzivnom sivom bojom u tamnijoj nijansi (ili po izboru investitora) sa prethodnim propisnim gletovanjem površina glet	Obračun se vrši po m <sup>2</sup> računajući kompletan materijal, rad i skelu.	m <sup>2</sup>	12.00

	masom. Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton.			
2	Srednji dio zida (oko 0.8m širine) na kom se nalaze kosine obojiti poludisperzivnom žutom bojom u svijetloj nijansi (ili po izboru investitora) sa prethodnim propisnim gletovanjem površina glet masom. Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton.	Obračun se vrši po m <sup>2</sup> računajući kompletan materijal, rad i skelu.	m <sup>2</sup>	10.00
3	Ostalu površinu zida sa kosinama bojiti poludisperzivnom bijelom bojom sa prethodnim propisnim gletovanjem površina glet masom. Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton.	Obračun se vrši paušalno računajući kompletan materijal, rad i skelu. U cijenu ulazi obrada špaletni oko otvora.	m <sup>2</sup>	30.00
4	Ostale zidove bojiti poludisperzivnom bijelom bojom sa prethodnim propisnim gletovanjem površina glet masom. Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton.	Obračun se vrši paušalno računajući kompletan materijal, rad i skelu. U cijenu ulazi obrada špaletni oko otvora.	m <sup>2</sup>	55.00
5	Obrada plafona poludisperzivnom bojom sa prethodnim propisnim gletovanjem površine glet masom. Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton. Završno bojenje je dva puta u bijeloj boji.	Obračun po m <sup>2</sup> računajući kompletan materijal, rad i skelu.	m <sup>2</sup>	62.00
<b>UKUPNO IV – MOLERSKI RADOVI :</b>				
<b>V</b>				
<b>PODOPOLAGAČKI RADOVI</b>				
1	Reparirajućom masom obraditi podnu površinu na	Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	62.00

	mjestima gdje je vršeno uklanjanje instalacija po potrebi na cijeloj površini, ukoliko je širina fuga veća od 2mm, reparacionom masom za estrih Murexin reparaturna masa RS90 ili neka sličnih karakteristika.			
2	Izrada samonivelirajuće mase za izradu površina za polaganje podnih obloga od tekstila u skladu sa standardima. Prije oblaganja podova izvođač je dužan da ispita kvalitet podloge i upozori na eventualne nepravilnosti. Podloga mora da bude suva, čvrsta, ravna, čista, bez pukotina. Nanošenje protivprašnog premaza i izrada izravnavajućeg sloja masom za izravnanje u debljini od 1 do 2 mm, na suhu, čvrstu i ravnu podlogu. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge mjerene na razmaku od 2m-7 mm, 0.20m-2mm, a dozvoljena vlažnost estriha je 2 % CM.	Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	62.00
3	Nabavka i postavljanje antistatičkih i dekorativnih tekstilnih ploča dimenzija 500mm x 500mm, bukle od 100% rastvorenog najlona akvafila na netkanj poliesterskoj podlozi i stabiliziranoj podlozi od bitumena. Ukupna debljina 5.5 mm i težina 4320 g/m <sup>2</sup> . Proizvod mora biti klasa 33 po BS EN 1307 klasifikaciji. Proizvod mora zadovoljavati sledeće satnadrde BS OHSAS 18001:2007 ISO 14001 ISO 9001. Proizvod mora imati ocjenu A ili A+ po BRE Global(BREEAM) standardu.	Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	62.00
<b>UKUPNO V – PODOPOLAGAČKI RADOVI:</b>				
<b>VI ELEKTRO RADOVI</b>				
1	Nabavka i ugradnja električnih kablova, bulžira,	Obračun se vrši paušalno	pauš	1.00

	prekidača i potrebnog materijala za rasvjetu			
2	Nabavka transformatora za ugradnju led rasvjete. Montiranje transformatora i povezivanje sa led trakama i strujnom mrežom	Obračun po komadu	kom	3
3	Nabavka i ugradnja led rasvjete za police, priprema police i sprovođenje led trake uz spajanje konektorima i povezivanje na transformatore	Obračun po komadu	kom	10
4	Završno ispitivanje i testiranje instalacije Mjerenje amperskim uređajem, puštanje sistema u ispravan rad i predaja na upotrebu. Obračun paušalno	Obračun se vrši paušalno	pauš	1.00
<b>UKUPNO VI – ELEKTRO RADOVI:</b>				
<b>VII OSTALI RADOVI</b>				
1	Projekat izvedenog stanja objekta sa elaboratom originalnih terenskih podataka urađen od strane ovlaštene firme.	Obračun se vrši paušalno	pauš	1.00
<b>UKUPNO VII – OSTALI RADOVI:</b>				
<b>ZBIRNA REKAPITULACIJA:</b>				
<b>I</b>	<b>DEMONTAŽNI RADOVI</b>			€
<b>II</b>	<b>BRAVARSKI RADOVI - KONSTRUKCIJE</b>			€
<b>III</b>	<b>MONTAŽNI RADOVI</b>			€
<b>IV</b>	<b>MOLERSKI RADOVI</b>			€
<b>V</b>	<b>PODOPOLAGAČKI RADOVI</b>			€
<b>VI</b>	<b>ELEKTRO RADOVI</b>			€
<b>VII</b>	<b>OSTALI RADOVI</b>			€
	<b>UKUPNO BEZ PDV-A</b>			€
	<b>PDV 21%</b>			€
	<b>UKUPNO SA PDV-OM</b>			€

**Uslovi i dokazi predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda:**

U postupku nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

## Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana otvaranja ponuda;
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019) ponuđač, privredno društvo treba da dostavi:
  - Važeću licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

## VI Način plaćanja:

**Način plaćanja:** Virmanski

**Rok plaćanja:** U roku od 30 (trideset) dana od dana primopredaje izvedenih radova.

### VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

- a) Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.  
b) Mjesto izvršenja ugovora je u Opštini Bar.

### VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

<input type="checkbox"/> najniža ponuđena cijena	broj bodova	100
<input type="checkbox"/> najniža ponuđena cijena	broj bodova	
<input type="checkbox"/> rok isporuke roba ili izvršenja usluga ili radova	broj bodova	
<input type="checkbox"/> kvalitet	broj bodova	
<input type="checkbox"/> tekući troškovi održavanja	broj bodova	
<input type="checkbox"/> troškovna ekonomičnost	broj bodova	
<input type="checkbox"/> tehničke i tehnološke prednosti	broj bodova	
<input type="checkbox"/> program i stepen zaštite životne sredine, odnosno energetske efikasnosti	broj bodova	
<input type="checkbox"/> post-prodajno servisiranje i tehnička pomoć	broj bodova	
<input type="checkbox"/> garantni period, vrsta i kvalitet garancija i garantovana vrijednost	broj bodova	
<input type="checkbox"/> obezbjeđenje rezervnih djelova	broj bodova	
<input type="checkbox"/> post-garantno održavanje	broj bodova	
<input type="checkbox"/> estetske i funkcionalne karakteristike	broj bodova	
<input type="checkbox"/> _____	broj bodova	

### IX Rok i način dostavljanja ponuda:

Ponude se predaju radnim danima od 12.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 06.07.2020. godine do 10 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Svetlane Kane Radević br.3, Podgorica

### X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka:

Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka je 3 dana od dana otvaranja ponuda.



**XI Druge informacije:**

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti biće objavljen na internet stranici Ministarstva sporta i mladih. Uputstvo za postupanje prilikom sprovođenja postupaka nabavke male vrijednosti i obrasci su objavljeni na internet stranici Ministarstva sporta i mladih u odjeljku Javne nabavke.

**Garantni rok:** Za sav ugrađeni materijal, opremu i izvedene radove je minimum 2 godine računajući od dana primopredaje izvedenih radova.

Službenik za javne nabavke

DJANA DŽAKOVIĆ



Ovlašćeno lice naručioca

Džanović

## Memorandum ponuđača

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

### IZJAVU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

---

Datum i mjesto potpisivanja

---