



## *GLAVNI PROJEKAT*

*adaptacije postojeće vodovodne mreže u MZ Milješ, Opština Tuzi*

## *II. PROJEKTNI ZADATAK*

# PROJEKTNII ZADATAK

## ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ADAPTACIJE POSTOJEĆE VODOVODNE MREŽE ZA NASELJE DONJI I GORNJI MILJEŠ

### 1. UVOD

Ovo područje trenutno ima organizovano vodosnabdjevanje. Pošto se radi o dosta staroj mreži neophodna je adaptacija i usklađivanje distribucije vode sa važećim Zakonom o komunalnim djelatnostima.

Skica oblasti vodosnabdjevanja koju treba obraditi projektom adaptacije data je u prilogu Projektnog zadatka.

Ukupna dužina cjevovoda koju treba adaptirati je cca 7000m, a stvarno stanje će se utvrditi na terenu.

### 2. GLAVNI PROJEKTAT TREBA URADITI U SVEMU PREMA:

- Projektnom zadatku
- Uslovima izdatim od DOO Komunalno Tuzi
- Postojećim, već izvedenim kotama hidro instalacija geodetski snimljenim bez preuzimanja podataka iz uračenih projekata
- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 64/17, 44/18 i 63/18 od 06.10.2017.).
- Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (Sl. List CG br. 044/18).

### 3. GLAVNIM PROJEKTOM TREBA:

- Položajno odrediti trasu cjevovoda, geodetski je snimiti i izvršiti izbor cjevnog materijala,
- na svim cjevovodima predvidjeti izgradnu neophodnih objekata (vazdušne ventile, muljne ispuste, čvorove za priključenje budućih potrošača).

### 4. PROJEKAT TREBA DA SADRŽI:

- Tehnički opis,

- predmjer i predračun radova
- detaljni uzdužni profili
- situaciju trase cjevovoda R 1:500
- specifikaciju materijala, vodovodne armature i fazonskih komada dat tabelarno,
- kubature iskopa date tabelarno,
- detalje objekata na cjevovodu,
- preglednu situaciju postojeće i novoprojektovane vodovodne mreže,
- uslove za izvođenje radova.

Podgorica, novembar 2022.god.

INVESTITOR