

Naručilac Ministarstvo sporta i mladih
 Broj: 01-406-57/2019-2
 Datum: 29.11.2019. godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17 od 27.07.2017.godine) Ministarstvo sporta i mladih dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
 ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

| | |
|--|---|
| Naručilac: Ministarstvo sporta i mladih | Lice/a za davanje informacija: Dijana Džaković |
| Adresa: Svetlane Kane Radević broj 3 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB: 11018459 |
| Telefon: 020/684-900 | Faks: |
| E mail: dijana.dzakovic@ms.gov.me | Internet stranica: ms@ms.gov.me |

II Predmet nabavke:

- robe
 usluge
 radovi

III Opis predmeta nabavke:

Adaptacija prostora za potrebe omladinskog servisa (klub ili centar) u Opštini Nikšić

4500000-7 Građevinski radovi
 45317000-2 Ostali elektroinstalacijski radovi
 45442100-8 Molerski radova

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 29.900,00 €.

| Adaptacija prostora za potrebe omladinskog servisa (klub ili centar) | | | | |
|--|--|--|----------------|----------|
| R.B | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jed. mjere | Količina |
| I | DEMONTAŽNI RADOVI | | | |
| 1 | Demontaža postojeće unutrašnje stolarije sa svim pripadajućim lajsnama, okovima i mehanizmima. Stolariju odložiti na gradsku deponiju. | Obračun se vrši paušalno | paušalno | 1.00 |
| 2 | Rušenje zidova izvesti do serklaža, zajedno sa nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Upotrebljive blokove očistiti od maltera i složiti na deponiju. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cijenu ulazi i pomoćna skela. Obračun se vrši po m ³ zida a otvori se odbijaju. | Obračun se vrši po m ³ zida a otvori se odbijaju. | m ³ | 6.1 |
| 3 | Skidanje vinajz pločica sa prikupljanjem šuta, iznošenjem na gradilišnu deponiju. Uklanjanje postojeće podne obloge od "vinas" traka do cementne košuljice. Pozicija uključuje uklanjanje pripadajućih "vinas" sokli h=6cm sa svih zidova. Šut iznijeti iz objekta i odložiti na pogodno mjesto radi kasnijeg utovara u pogodno transportno sredstvo i odvoza na gradsku deponiju što se posebno obračunava. | Obračun po m ² | m ² | 40.00 |
| 4 | Pažljiva demontaža keramičkih pločica podova i zidova u visini od 1.5m, postavljenih u cementnom malteru. Pločice i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Šut iznijeti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun - po m ² zida ili poda. | Obračun po m ² . | m ² | 53.00 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--|----------------|-------|
| 5 | Demontaža sanitarnih uređaja. Potrebno je demontirati WC šolju, vodokotlić i cijevi, tuš kade, bateriju za vodu. U cijenu uračunati demontažu komplet sanitarija sa pripadajućim elementima. Obračun - paušalno. | Obračun se vrši paušalno | paušalno | 1.00 |
| | Demontaža kanalizacionih cijevi. Potrebno je demontirati kanalizacione cijevi, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijal na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun - paušalno. | Obračun se vrši paušalno | paušalno | 1.00 |
| 6 | Demontaža postojeće kanalizacione cijevi povezane sifonskim koljenom postavljene u horizontalnom položaju u gornjem dijelu prostorije na visini cca 3m (prikazano u grafičkoj dokumentaciji) | Obračun se vrši paušalno | paušalno | 1.00 |
| UKUPNO I – DEMONTAŽNI RADOVI: | | | | |
| II MONTAŽNI RADOVI | | | | |
| 1 | Nabavka i ugradnja zvučne izolacije Azmafon. Azmafon je višenamenski porozni apsorber zvuka proizveden u obliku filcanog tepiha na bazi fino raščešljanih pamučnih vlakana povezanih smolom. Takođe je i izvanredan izolator toplote. Boje je zeleno - zute, a standardne dimenzije Azmafona su 1090 x 920 mm. Debljina je 20mm | Obračun po m ² | m ² | 55.00 |
| 2 | Nabavka i ugradnja spušenog plafona sa horizontalnim neprekinutim pogledom, sa potkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih profila, ovješanih visilicama za postojeću konstrukciju. Potkonstrukcija se oblaže jednostrukim gipskartonskim pločama 12.5mm. Spoj gipsanih ploča obraditi papirnom bandaž trakom. Spoj plafona sa zidom izvesti sa razdelnom trakom. | Obračun po m ² kompletno završene pozicije prema navedenom opisu. | m ² | 46.00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|----------------|------|
| | Obračun po m ² kompletno završene pozicije prema navedenom opisu. | | | |
| 3 | Nabavka i ugradnja spušenog plafona u toaletima sa horizontalnim neprekinutim pogledom, sa potkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih profila, ovješanih visilicama za postojeću konstrukciju. Potkonstrukcija se oblaže jednostrukim vlagootpornim gipskartonskim pločama 12.5mm. Spoj gipsanih ploča obraditi papirnom bandaž trakom. Spoj plafona sa zidom izvesti sa razdelnom trakom. Obračun po m ² kompletno završene pozicije prema navedenom opisu. | Obračun po m ² | m ² | 5.00 |
| UKUPNO II – MONTAŽNI RADOVI: | | | | |
| III STOLARSKI RADOVI | | | | |
| 1 | Nabavka i ugradnja jednokrilih unutrašnjih vrata. Štok vrata su sa oblogom od hrastovog furnira. Vratno krilo je duplo šperovano, obostrano obloženo hrastovim furnirom. Na spoju štoka sa zidom postaviti ukrasne deklajsne. Završna obrada stolarije je bajc po izboru projektanta. Okove i brave prilagoditi namjeni. U podu predvidjeti gumene odbojnice. Dimezije vrata 2.05x0.7m. Obračun po komadu. | Obračun po komadu. | kom | 4.00 |
| UKUPNO III - STOLARSKI RADOVI: | | | | |
| IV ALUMINIJUM BRAVARIJA | | | | |
| 1 | Izrada, transport i ugradnja jednokrilih ulaznih vrata. Rade se od šestokomornih aluminijumskih profila sa termoprekidom u bijeloj boji. Zastakljenje termopan staklom d=4+16+4 mm, punjeno inertnim gasom g≤65%. Centralni vertikalni dio je sa ispunom od Al. panela. Rukohvat je vertikalni po čitavoj visini vratnog krila, kružnog poprečnog presjeka. Okove i | Obračun po komadu. | kom | 1.00 |

| | | | | |
|--|--|---------------------------|----------------|--------|
| | brave prilagoditi namjeni. Dimenzije vrata su 1.98x1.06m Obračun po komadu. | | | |
| UKUPNO IV - ALUMINIJUM BRAVARIJA: | | | | |
| V | KERAMIČARSKI RADOVI | | | |
| 1 | Nabavka i postavljanje podne protivklizne granitne keramike I klase koja se postavlja u ljepilu. Pločice postaviti po sistemu fuga na fugu sa fugovanjem toniranom vodonepropusnom fugen masom. Pločice po izboru projektanta i investitora. U cijenu ulazi postavljanje obodne sokle od istih pločica, h=10cm. | Obračun po m ² | m ² | 56.00 |
| | -toaleti (sa izradom sokla u predprostoru toaleta) | Obračun po m ² | m ² | 4.5 |
| | zidne pločice u toaletima | Obračun po m ² | m ² | 26.00 |
| UKUPNO V - KERAMIČARSKI RADOVI: | | | | |
| VI | MOLERSKI RADOVI | | | |
| 1 | Pripremanje zidova za postavljanje lijepka i mrežice. Čišćenje od nečistoća, prašine i struganje. Čišćenje izvršiti mehaničkim ili hemijskim putem. | Obračun po m ² | m ² | 85.00 |
| 2 | Postavljanje lijepka i mrežice na zidove. Nanosi se I sloj lijepka ravnomjerno na površinu, utiskuje se armaturna mrežica a zatim se nanosi II sloj lijepka. Spojevi dvije mrežice se rade sa oko 10% preklopa pa je potrebno nabaviti 10% više u odnosu na površinu zida. | Obračun po m ² | m ² | 85.00 |
| 3 | Obrada postojećih zidova poludisperzivnom bojom sa prethodnim propisnim gletovanjem površina glet masom. Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton. Završno bojenje je dva puta u bijeloj boji. Obračun po m ² računajući kompletan materijal, rad i skelu. U cijenu ulazi obrada špaletni oko otvora (otvori | Obračun po m ² | m ² | 200.00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|----------------|-------|
| | manji od 3m ² se ne oduzimaju od kvadrature). | | | |
| 4 | Obrada gipskartonskih obloga plafona poludisperzivnom bojom sa prethodnim propisnim gletovanjem površine glet masom. Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton. Završno bojenje je dva puta u bijeloj boji. Obračun po m ² računajući kompletan materijal, rad i skelu. | Obračun po m ² | m ² | 54.00 |
| UKUPNO VI - MOLERSKI RADOVI: | | | | |
| VII RAZNI RADOVI | | | | |
| 1 | Nabavka i postavljanje gumene podloge na podovima. Gumene podloge su vodopropusne, uv stabilne i proizvode se u raznim bojama. Debljina gumene podloge je 1cm a dimenzije 1000x1000mm | Obračun po m ² | m ² | 49.00 |
| 2 | Nabavka i montaža novih kanalizacionih cijevi. Priključivanje se vrši na postojeću mrežu. Jediničnom cijenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. | Obračun se vrši paušalno | paušalno | 1.00 |
| | Nabavka i montaža kanalizacione cijevi povezane sifonskim koljenom. | Obračun se vrši paušalno | paušalno | 1.00 |
| 3 | Nabavka i ugradnja komplet umivaonika od porcelanske keramike, sa odlivom i čepom. Ispod umivaonika ugraditi fleksibilno namjensko plastično crijevo, uračunati bateriju. Cijenom obuhvatiti nabavku i ugradnju ogledala 80x60 cm, zidnog dispenzera za tečni sapun i hromiranog nosača papirnih ubrusa. | Obračun se vrši po komadu | kom | 2.00 |
| 4 | Nabavka i ugradnja komplet WC šolje sa vodokotličem. Uz WC šolju ugraditi i poklopnu PVC dasku, držač rolo papira | Obračun se vrši po komadu | kom | 2.00 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|----------|--------|
| | i četku. Jediničnom cijenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. | | | |
| | UKUPNO VII- RAZNI RADOVI: | | | |
| VIII | ELEKTROINSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE | | | |
| 1 | Demontaža rasvjete, maski utičnica i prekidača sa isporukom i ugradnjom potrebnog materijala za izmještanje elektroinstalacija ili zamjenu dotrajalih(kablovi, prekidači, utičnice, indikatori i sl). Obračun se vrši paušalno | Obračun se vrši paušalno | paušalno | 1.00 |
| 2 | Pregled i ispitivanje izvedenih elektroinstalacija. | Obračun se vrši paušalno | paušalno | 1.00 |
| 3 | Nabavka i ugradnja PPY 3x2.5 kabla. | Obračun po m. | m | 100.00 |
| 4 | Nabavka i ugradnja PPY 3x1.5 kabla | Obračun po m. | m | 100.00 |
| 5 | Nabavka i ugradnja ugradnih plafonjerki sa sijalicom (sijalica od cca 20V) i svim potrebnim materijalom za ugradnju | Obračun se vrši po komadu | kom | 12.00 |
| 6 | Nabavka i ugradnja zidnih utičnica | Obračun se vrši po komadu | kom | 5.00 |
| 7 | Nabavka i ugradnja zidnih prekidača | Obračun se vrši po komadu | kom | 3.00 |
| 8 | Nabavka i ugradnja sitnog elektro materijala | Obračun se vrši paušalno | paušalno | 1.00 |
| 9 | Nabavka i ugradnja bužir crijeva PP16 | Obračun po m. | m | 150.00 |
| | UKUPNO VIII – ELEKTROINSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE: | | | |
| IX | ELABORATI | | | |
| 1 | Izrada elaborata zaštite od požara | Obračun se vrši paušalno | paušalno | 1.00 |
| 2 | Izrada Elaborata zaštite na radu | Obračun se vrši paušalno | paušalno | 1.00 |
| 3 | Izrada Elaborata izvedenog stanja | Obračun se vrši paušalno | paušalno | 1.00 |
| | UKUPNO IX – ELABORATI: | | | |
| ZBIRNA REKAPITULACIJA: | | | | |
| I | DEMONTAŽNI RADOVI | | | € |
| II | MONTAŽNI RADOVI | | | € |
| III | STOLARSKI RADOVI | | | € |
| IV | ALUMINIJUM BRAVARIJA | | | € |
| V | KERAMIČARSKI RADOVI | | | € |
| VI | MOLERSKI RADOVI | | | € |
| VII | RAZNI RADOVI | | | € |

| | | |
|-------------|---|---|
| VIII | ELEKTROINSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE | € |
| IX | ELABORATI | € |
| | UKUPNO BEZ PDV-A | € |
| | PDV 21% | € |
| | UKUPNO SA PDV-OM | € |

Uslovi i dokazi predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda:

U postupku nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana otvaranja ponuda;
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" br.64/17 od 06.10.2017.godine) ponuđač, privredno društvo treba da dostavi:
 - Važeću licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

VI Način plaćanja:

Način plaćanja: Virmanski

Rok plaćanja: U roku od 30 (trideset) dana od dana primopredaje izvedenih radova.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

- a) Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.
b) Mjesto izvršenja ugovora je u Opštini Nikšić.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

| <input type="checkbox"/> najniža ponuđena cijena | broj bodova | 100 |
|---|-------------|-----|
| <input type="checkbox"/> najniža ponuđena cijena | broj bodova | |
| <input type="checkbox"/> rok isporuke roba ili izvršenja usluga ili radova | broj bodova | |
| <input type="checkbox"/> kvalitet | broj bodova | |
| <input type="checkbox"/> tekući troškovi održavanja | broj bodova | |
| <input type="checkbox"/> troškovna ekonomičnost | broj bodova | |
| <input type="checkbox"/> tehničke i tehnološke prednosti | broj bodova | |
| <input type="checkbox"/> program i stepen zaštite životne sredine, odnosno energetske efikasnosti | broj bodova | |
| <input type="checkbox"/> post-prodajno servisiranje i tehnička pomoć | broj bodova | |
| <input type="checkbox"/> garantni period, vrsta i kvalitet garancija i garantovana vrijednost | broj bodova | |
| <input type="checkbox"/> obezbjeđenje rezervnih djelova | broj bodova | |
| <input type="checkbox"/> post-garantno održavanje | broj bodova | |
| <input type="checkbox"/> estetske i funkcionalne karakteristike | broj bodova | |
| <input type="checkbox"/> _____ | broj bodova | |

IX Rok i način dostavljanja ponuda:

Ponude se predaju radnim danima od 12.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 05.12.2019. godine do 10 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Svetlane Kane Radević br.3, Podgorica
- elektronskim putem na meil adresu dijana.dzakovic@ms.gov.me.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka:

Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka je 3 dana od dana otvaranja ponuda.

XI Druge informacije:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti biće objavljen na internet stranici Ministarstva sporta i mladih. Uputstvo za postupanje prilikom sprovođenja postupaka nabavke male vrijednosti i obrasci su objavljeni na internet stranici Ministarstva sporta i mladih u odjeljku Javne nabavke.

Garantni rok: Za sav ugrađeni materijal, opremu i izvedene radove je minimum 2 godine računajući od dana primopredaje izvedenih radova.

Službenik za javne nabavke

Dijana Đaković



Ovlašćeno lice naručioca

Janović

Memorandum ponuđača

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

IZJAVU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja
