Oznaka	PP1	PP1	PP1	PP1	PP1a	PP1a	PP1a	PP1a	PP1a	PP1a	PP1b	PP1b	V1	V1	V1	V1o	V1o	V1o	V1o
Etaža	sprat I	sprat I	sprat III	sprat III	sprat I	sprat I	sprat II	sprat II	sprat III	sprat III	sprat II	sprat III	sprat II	sprat III	sprat III	sprat II	sprat II	sprat III	sprat III
Osnova	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	80	80	80	80	80	80	80
Presjek	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Izgled	220 / 90	220 / 90	220 / 90	220 / 90	220 / 90	220 / 90	220 / 90	220 / 90	220 / 90	220 / 90	220 / 100	220 / 100	220 / 80	220 / 80	220 / 80	220 / 80	220 / 80	220 / 80	220 / 80
Dimenzije (ŠxV)	90×220	90×220	90×220	90×220	90×220	90×220	90×220	90×220	90×220	90×220	100×220	100×220	80×220	80×220	80×220	80×220	80×220	80×220	80×220
Otvaranje	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	L	L	L	R	L	R	L	R
Ukupno	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	2	1	1
Σ	**6**				**6**						**2**		**6**			**7**			
Opis	Nabavka i ugradnja protivpožarnih jednokrilnih vrata sa otvaranjem po vertikalnoj osi i sistemom za samozatvaranjem. Otpornost na požar 90 minuta. Osnovna konstrukcija krila je od profilisanog čeličnog lima, d=1 mm, formirajući sendvič panel sa ispunom od tvrdo presovane mineralne vune visoke gustine i gispanim pločama GKF i GKB. Štok je od profilisanog čeličnog lima debljine 2 mm. Veza krila i štoka je ostvarena preko čeličnih šarki. Vrata su obezbijeđena sa dva red dihtunga (postavljenih po obimu šarki i krila) sa dodatnim padajućim dihtungom i ekspandirajućom trakom. Protivpožarne brave i cilindri. Moguće je opremanje različitim sistemima kontrole pristupa.				Nabavka i ugradnja protivpožarnih jednokrilnih vrata sa otvaranjem po vertikalnoj osi, sistemom za samozatvaranjem i ekspandirajućom žaluzinom. Otpornost na požar 90 minuta. Osnovna konstrukcija krila je od profilisanog čeličnog lima, d=1 mm, formirajući sendvič panel sa ispunom od tvrdo presovane mineralne vune visoke gustine i gispanim pločama GKF i GKB. Štok je od profilisanog čeličnog lima 2 mm. Veza krila i štoka je ostvarena preko čeličnih šarki. Vrata su obezbijeđena sa dva red dihtunga (postavljenih po obimu šarki i krila) sa dodatnim padajućim dihtungom i ekspandirajućom trakom. Protivpožarne brave i cilindri. Vrata imaju rešetku u donjem dijelu vrata 60x20 cm. Moguće je opremanje različitim sistemima kontrole pristupa. Vrata se oblažu protivpožarnom folijom u teksturi drveta.						Nabavka i ugradnja protivpožarnih jednokrilnih vrata sa otvaranjem po vertikalnoj osi i sistemom za samozatvaranjem. Otpornost na požar 90 minuta. Osnovna konstrukcija krila je od profilisanog čeličnog lima, d=1 mm, formirajući sendvič panel sa ispunom od tvrdo presovane mineralne vune visoke gustine i gispanim pločama GKF i GKB. Štok je od profilisanog čeličnog lima debljine 2 mm. Veza krila i štoka je ostvarena preko čeličnih šarki. Vrata su obezbijeđena sa dva red dihtunga (postavljenih po obimu šarki i krila) sa dodatnim padajućim dihtungom i ekspandirajućom trakom. Protivpožarne brave i cilindri. Moguće je opremanje različitim sistemima kontrole pristupa. Vrata se oblažu protivpožarnom folijom u teksturi drveta.		Nabavka i ugradnja unutrašnjih kancelarijskih vrata dimenzija 80x220 cm sa štokom koji se izrađuje se od MDF-a proizvođača EGGER ili ekvivalent debljine 35 mm, i lakira mat lakom u bijelej boji. Štok gerovani spaja se posebnim plastičnim tiplovima Opšivne lajsne se izrađuju od MDF-a 14 mm i takođe su lakirane u bijelej mat boji PU lakom. Kroz dihtgumu, koja se mašinski uvlači, prožima se konac kako ne bi došlo do naknadnog povlačenja na spojevima. Krilo vrata se izrađuje od MDF-a lakiran PU lakom u bijelej mat boji. Ram je izrađen od drvenih letvica debljine 32mm a širine 42mm dok je u zoni brave širina 80mm. Ispuna je extrudirana iverica debljine 32mm. Krilo je sa svih strana okantovano ABS trakom, u istoj boji kao krilo vrata. Kantovanje se vrši poliuretanskim lepkom. Brava magnetna AGB Medijana ili ekvivalent u mat-hrom obradi, i dve prolazne šarke. NAPOMENA: Sve mjere uzeti na licu mjesta. Raditi po radioničkom detalju proizvođača, koji je prethodno potrebno dostaviti na saglasnost projektantu. U svemu prema MEST EN 1154:2009, MEST EN 1935:2010, MEST EN 12209:2010, MEST EN 14846:2010, MEST EN 1192:2009, MEST EN 1529:2010, MEST EN 1530:2010.			Nabavka i ugradnja unutrašnjih kancelarijskih vrata dimenzija 80x220 cm sa štokom koji se izrađuje se od MDF-a debljine 35 mm proizvođača EGGER ili ekvivalent furniranog furnirom u teksturi američkog oraha debljine 0,6 mm. Štok gerovani spaja se posebnim plastičnim tiplovima Opšivne lajsne se izrađuju od MDF-a 14 mm, takođe furnirane u teksturi američkog oraha. Kroz dihtgumu, koja se mašinski uvlači, prožima se konac kako ne bi došlo do naknadnog povlačenja na spojevima. Krilo vrata se izrađuje od MDF-a furniranog furnirom debljine 0,6 mm u teksturi američkog oraha. Ram je izrađen od drvenih letvica debljine 32mm a širine 42mm dok je u zoni brave širina 80mm. Ispuna je extrudirana iverica debljine 32mm. Krilo je sa svih strana okantovano ABS trakom, u istoj boji kao krilo vrata. Kantovanje se vrši poliuretanskim lepkom. Brava magnetna AGB Medijana ili ekvivalent u mat-hrom obradi, i dve prolazne šarke. NAPOMENA: Sve mjere uzeti na licu mjesta. Raditi po radioničkom detalju proizvođača, koji je prethodno potrebno dostaviti na saglasnost projektantu. U svemu prema MEST EN 1154:2009, MEST EN 1935:2010, MEST EN 12209:2010, MEST EN 14846:2010, MEST EN 1192:2009, MEST EN 1529:2010, MEST EN 1530:2010.			

način otvaranja: desno/right (R)



način otvaranja: lijevo/left (L)



NAPOMENE:

- *Sve mjere prije otpočinjanja radova provjeriti na licu mjesta.*
- *Sve mjere date su u centimetrima.*
- *Sve visinske kote date su u metrima.*
- *Visine parapeta u osnovama date su od kote gotovog poda do ivice zidanog ili betonskog parapeta, izuzev parapeta na terasama koje su date od kote betonske ploče do ivice zidanog ili betonskog parapeta.*
- *U osnovama otvora (vrata) date su kote zidarskih mjera, visina vrata data je od kote gotovog poda do betonskog nadvratnika ili meduspratne konstrukcije u presjecima.*
- *Vertikalni serklaži se postavljaju na ukrštanjima, prelomima i krajevima zidova debljine d=19.0cm kao i na svakih 3.0 - 4.0m pravolinijski ozidanog zida.*
- *Svi zidani zidovi se ukrućuju njihovim ankerisanjem na svaki 2 - 3. ozidani red u vertikalne bočne noseće elemente.*
- *Sve gipsane zidove na kojima je predviđeno kačenje elemenata (kuhinjski viseći, tv i sl.) potrebno je ojačati. dodatnom podkonstrukcijom, osb tablom i sl.*
- *Površine svih stepeništa u tabeli predstavljaju horizontalnu projekciju.*
- *Svi detalji spoljašnjih i unutrašnjih zidova, kao i meduspratnih konstrukcija i krova urađeni su u skladu sa Proračunom toplotne zaštite*
- *Sve mjere otvora za izradu vrata, prozora i staklenih pregrada uzeti na licu mjesta.*
- *Izmjene u projektu za vreme građenja vršiti samo uz saglasnost autora - odg. projektanta.*
- *Samo ovjereni crteži od strane autora - odg. projektanta mogu se koristiti za izvođenje.*
- *U slučaju neusaglašenosti mjera ili opisa obavestiti autora - odgovornog projektanta.*

PROJEKTANT:
"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.
Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat,
81000 Podgorica, Crna Gora
arh.atelje@t-com.me
www.arhitektonskiatelje.com
+382 20 245 647

INVESTITOR:
Uprava za državnu imovinu

Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1
81000 Podgorica, Crna Gora
+382 20 444 001

Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE

Lokacija: k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica

Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.

Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA

Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.

Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Razmjera: **R**

Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a.
Ana Jovović MSc.arch.
Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh.
Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.

Prilog: **Šeme bravarije i stolarije**

Br. priloga	*Br. strane*
33	

Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.

Datum revizije i M.P.

Oznaka	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2o	V2o	V6	V6	V6	V7	V7	V8	V8	V8	V8
Etaža	sprat I	sprat I	sprat II	sprat II	sprat III	sprat III	sprat II	sprat II	sprat I	sprat II	sprat III	sprat I	sprat II	sprat I	sprat I	sprat II	sprat II
Osnova	90	90	90	90	90	90	90	90	240	240	240	120	120	90	90	90	90
Presjek	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Izgled	220 / 90	220 / 90	220 / 90	220 / 90	220 / 90	220 / 90	220 / 90	220 / 90	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 120	220 / 120	220 / 90	220 / 90	220 / 90	220 / 90
Dimenzije (ŠxV)	90×220	90×220	90×220	90×220	90×220	90×220	90×220	90×220	240×220	240×220	240×220	120×220	120×220	90×220	90×220	90×220	90×220
Otvaranje	L	R	L	R	L	R	L	R		L	L	L	L	L	R	L	R
Ukupno	2	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Σ	**13**						**2**		**3**			**2**		**4**			
Opis	Nabavka i ugradnja unutrašnjih kancelarijskih vrata dimenzija 90x220 cm sa štokom koji se izrađuje se od MDF-a proizvođača EGGER ili ekvivalent debljine 35 mm, i lakira mat lakom u bijeloj boji. Štok gerovani spaja se posebnim plastičnim tiplovima Opšivne lajsne se izrađuju od MDF-a 14 mm i takođe su lakirane u bijeloj mat boji PU lakom. Kroz diht gumu, koja se mašinski uvlači, prožima se konac kako ne bi došlo do naknadnog povlačenja na spojevima. Krilo vrata se izrađuje od MDF-a lakiran PU lakom u bijelog mat boji. Ram je izrađen od drvenih letvica debljine 32mm a širine 42mm dok je u zoni brave širina 80mm. Ispuna je extrudirana iverica debljine 32mm. Krilo je sa svih strana okantovano ABS trakom, u istoj boji kao krilo vrata. Kantovanje se vrši poliuretanskim lepkom. Brava magnetna AGB Medijana ili ekvivalent u mat-hrom obradi, i dve prolazne šarke. NAPOMENA: Sve mjere uzeti na licu mjesta. Raditi po radioničkom detalju proizvođača, koji je prethodno potrebno dostaviti na saglasnost projektantu. U svemu prema MEST EN 1154:2009, MEST EN 1935:2010, MEST EN 12209:2010, MEST EN 14846:2010, MEST EN 1192:2009, MEST EN 1529:2010, MEST EN 1530:2010.						Nabavka i ugradnja unutrašnjih kancelarijskih vrata dimenzija 90x220 cm sa štokom koji se izrađuje se od MDF-a debljine 35 mm proizvođača EGGER ili ekvivalent furnirano furnirom u teksturi američkog oraha debljine 0,6 mm. Štok gerovani spaja se posebnim plastičnim tiplovima Opšivne lajsne se izrađuju od MDF-a 14 mm, takođe furnirane u teksturi američkog oraha. Kroz diht gumu, koja se mašinski uvlači, prožima se konac kako ne bi došlo do naknadnog povlačenja na spojevima. Krilo vrata se izrađuje od MDF-a furniranog furnirom debljine 0,6 mm u teksturi američkog oraha. Ram je izrađen od drvenih letvica debljine 32mm a širine 42mm dok je u zoni brave širina 80mm. Ispuna je extrudirana iverica debljine 32mm. Krilo je sa svih strana okantovano ABS trakom, u istoj boji kao krilo vrata. Kantovanje se vrši poliuretanskim lepkom. Brava magnetna AGB Medijana ili ekvivalent u mat-hrom obradi, i dve prolazne šarke. NAPOMENA: Sve mjere uzeti na licu mjesta. Raditi po radioničkom detalju proizvođača, koji je prethodno potrebno dostaviti na saglasnost projektantu. U svemu prema MEST EN 1154:2009, MEST EN 1935:2010, MEST EN 12209:2010, MEST EN 14846:2010, MEST EN 1192:2009, MEST EN 1529:2010, MEST EN 1530:2010.		Nabavka i ugradnja unutrašnjih dvokrilnih klizniih vrata na prostorija sa kalorimetrima dimenzija 240x220 cm sa štokom koji se izrađuje se od MDF-a proizvođača EGGER ili ekvivalent debljine 35 mm, i lakira mat lakom u bijeloj boji. Štok gerovani spaja se posebnim plastičnim tiplovima Opšivne lajsne se izrađuju od MDF-a 14 mm i takođe su lakirane u bijeloj mat boji PU lakom. Kroz diht gumu, koja se mašinski uvlači, prožima se konac kako ne bi došlo do naknadnog povlačenja na spojevima. Krila vrata se izrađuje od MDF-a lakiraju PU lakom u bijelog mat boji. Ram je izrađen od drvenih letvica debljine 32mm a širine 42mm dok je u zoni brave širina 80mm. Ispuna je extrudirana iverica debljine 32mm. Krilo je sa svih strana okantovano ABS trakom, u istoj boji kao krila vrata. Kantovanje se vrši poliuretanskim lepkom. Ugraditi okov za klizanje vrata - aluminijumska šina, odbojnik, točkić i vodica, proizvođača Hafele ili ekvivalent. NAPOMENA: Sve mjere uzeti na licu mjesta. Raditi po radioničkom detalju proizvođača, koji je prethodno potrebno dostaviti na saglasnost projektantu. U svemu prema MEST EN 1154:2009, MEST EN 1935:2010, MEST EN 12209:2010, MEST EN 14846:2010, MEST EN 1192:2009, MEST EN 1529:2010, MEST EN 1530:2010.			Nabavka i ugradnja jednokrilnih staklenih vrata na toaletima od kaljenog stakla. Debljina stakla 8 mm. Preko stakla zalijepiti crnu foliju od jakog, visoko-kvalitetnog, optički čistog poliestera debljine 100 µm. Ručke od inoxa vertikalne dužine 50 cm. Šarke za staklena vrata hromirane mesing mat, vodeći trn sa čaurom i komplet sa dva pričvrsna vijka proizvođača Schachermayer ili ekvivalent. U svemu prema MEST EN 15683-2:2015, MEST EN 1935:2010.		Nabavka i ugradnja jednokrilnih staklenih vrata na toaletima od kaljenog stakla. Debljina stakla 8 mm. Preko stakla zalijepiti crnu foliju od jakog, visoko-kvalitetnog, optički čistog poliestera debljine 100 µm. Ručke od inoxa vertikalne dužine 50 cm. Šarke za staklena vrata hromirane mesing mat, vodeći trn sa čaurom i komplet sa dva pričvrsna vijka proizvođača Schachermayer ili ekvivalent. U svemu prema MEST EN 15683-2:2015, MEST EN 1935:2010.			

način otvaranja: desno/right (R)



način otvaranja: lijevo/left (L)



NAPOMENE:

- *Sve mjere prije otpočinjanja radova provjeriti na licu mjesta.*
- *Sve mjere date su u centimetrima.*
- *Sve visinske kote date su u metrima.*
- *Visine parapeta u osnovama date su od kote gotovog poda do ivice zidanog ili betonskog parapeta, izuzev parapeta na terasama koje su date od kote betonske ploče do ivice zidanog ili betonskog parapeta.*
- *U osnovama otvora (vrata) date su kote zidarskih mjera, visina vrata data je od kote gotovog poda do betonskog nadvratnika ili međuspratne konstrukcije u presjecima.*
- *Vertikalni serklaži se postavljaju na ukrštanjima, prelomima i krajevima zidova debljine d=19.0cm kao i na svakih 3.0 - 4.0m pravolinijski ozidanog zida.*
- *Svi zidani zidovi se okružuju rijihovim ankerisanjem na svaki 2 - 3. ozidani red u vertikalne bočne noseće elemente.*
- *Sve gipsane zidove na kojima je predviđeno kačenje elemenata (kuhinjski viseći, tv i sl.) potrebno je ojačati. dodatnom podkonstrukcijom, osb tablom i sl.*
- *Površine svih stepeništa u tabeli predstavljaju horizontalnu projekciju.*
- *Svi detalji spoljašnjih i unutrašnjih zidova, kao i međuspratnih konstrukcija i krova urađeni su u skladu sa Proračunom toplotne zaštite*
- *Sve mjere otvora za izradu vrata, prozora i staklenih pregrada uzeti na licu mjesta.*
- *Izmjene u projektu za vreme građenja vršiti samo uz saglasnost autora - odg. projektanta.*
- *Samo ovjereni crteži od strane autora - odg. projektanta mogu se koristiti za izvođenje.*
- *U slučaju neusaglašenosti mjera ili opisa obavestiti autora - odgovornog projektanta.*

PROJEKTANT:
"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.
Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat,
81000 Podgorica, Crna Gora
arh.atelje@t-com.me
www.arhitektonskiatelje.com
+382 20 245 647

INVESTITOR:
Uprava za državnu imovinu

Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1
81000 Podgorica, Crna Gora
+382 20 444 001

Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE

Lokacija: k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica

Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.

Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA

Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.

Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Razmjera: **R**

Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a.
Ana Jovović MSc.arch.
Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh.
Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.

Prilog: **Šeme bravarije i stolarije**

Br. priloga	*Br. strane*
34	

Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.

Datum revizije i M.P.

DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE			"Arhitektonski Atelje" d.o.o. Podgorica	Oznaka šeme SP1	Broj lista
Datum Februar '25	Faza Arhitektura	Razmjera 1:50	Odg. projektant dr Mladen Đurović d.i.a.	ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	



OPIS:
Nabavka i ugradnja staklenih pregrada sa nadsvjetlom visine 750 mm i jednokrilnim vratima u njihovom sklopu. Staklene pregrade su sistema Alumil Smartia P100 Slim Standard ili ekvivalent od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm i jednostrukog laminiranog stakla debljine 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. U staklenim pregradama ugrađuju se vrata od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm. Krila vrata sa dvostrukim laminiranim staklom debljine 2 x 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. Brava vrata jednostruka cilindrična sa tri ključa. Ugraditi tri šarke po visini proizvođača Fapim ili ekvivalent. Boja profila antracit mat (RAL 7016). Šarke kvake i rozetne cilndra u crnoj boji. Pri izradi i montaži poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. U svemu prema MEST EN 14449:2010 MEST EN 14449:2010/Cor.1:2010.

oznaka šeme SP1 570+124 / 270
3. SPRAT

spratnost \ otvaranje	L	D	Σ
1. SPRAT	/	/	1
2. SPRAT	/	/	/
3. SPRAT	/	/	/
Σ 183	/	/	1
UKUPNO	1		

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA | SP1 570+124/270

DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE			"Arhitektonski Atelje" d.o.o. Podgorica	Oznaka šeme: SP2	Broj lista
Datum: Februar '25	Faza: Arhitektura	Razmjera: 1:50	Odg. projektant: dr Mladen Đurović d.i.a.	ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	



OPIS:
Nabavka i ugradnja staklenih pregrada sa nadsvjetlom visine 750 mm i jednokrilnim vratima u njihovom sklopu. Staklene pregrade su sistema Alumil Smartia P100 Slim Standard ili ekvivalent od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm i jednostrukog laminiranog stakla debljine 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. U staklenim pregradama ugrađuju se vrata od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm. Krila vrata sa dvostrukim laminiranim staklom debljine 2 x 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. Brava vrata jednostruka cilindrična sa tri ključa. Ugraditi tri šarke po visini proizvođača Fapim ili ekvivalent. Boja profila antracit mat (RAL 7016). Šarke kvake i rozetne cilndra u crnoj boji. Pri izradi i montaži poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. U svemu prema MEST EN 14449:2010 MEST EN 14449:2010/Cor.1:2010.

oznaka šeme: SP2 401+245 / 270

spratnost \ otvaranje	L	D	Σ
1. SPRAT	/	/	1
2. SPRAT	/	/	/
3. SPRAT	/	/	/
Σ 184	/	/	1
UKUPNO	1		

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA

SP2 401+245/270

DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE	"Arhitektonski Atelje" d.o.o. Podgorica	Oznaka šeme: SP3	Broj lista:
Datum: Februar '25 / Faza: Arhitektura / Razmjera: 1:50	Odg. projektant: dr Mladen Đurović d.i.a.	ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	



OPIS:
Nabavka i ugradnja staklenih pregrada sa nadsvjetlom visine 750 mm i jednokrilnim vratima u njihovom sklopu. Staklene pregrade su sistema Alumil Smartia P100 Slim Standard ili ekvivalent od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm i jednostrukog laminiranog stakla debljine 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. U staklenim pregradama ugrađuju se vrata od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm. Krila vrata sa dvostrukim laminiranim staklom debljine 2 x 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. Brava vrata jednostruka cilindrična sa tri ključa. Ugraditi tri šarke po visini proizvođača Fapim ili ekvivalent. Boja profila antracit mat (RAL 7016). Šarke kvake i rozetne cilndra u crnoj boji. Pri izradi i montaži poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. U svemu prema MEST EN 14449:2010 MEST EN 14449:2010/Cor.1:2010.

oznaka šeme: SP3 — 2299 / 270

spratnost \ otvaranje	L	D	Σ
1. SPRAT	/	/	1
2. SPRAT	/	/	/
3. SPRAT	/	/	/
Σ	/	/	1
UKUPNO	1		

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA | SP3 2299/270

DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE			"Arhitektonski Atelje" d.o.o. Podgorica	Oznaka šeme SP4	Broj lista
Datum Februar '25	Faza Arhitektura	Razmjera 1:50	Odg. projektant dr Mladen Đurović d.i.a.	ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	



OPIS:
Nabavka i ugradnja staklenih pregrada sa nadsvjetlom visine 750 mm i jednokrilnim vratima u njihovom sklopu. Staklene pregrade su sistema Alumil Smartia P100 Slim Standard ili ekvivalent od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm i jednostrukog laminiranog stakla debljine 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. U staklenim pregradama ugrađuju se vrata od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm. Krila vrata sa dvostrukim laminiranim staklom debljine 2 x 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. Brava vrata jednostruka cilindrična sa tri ključa. Ugraditi tri šarke po visini proizvođača Fapim ili ekvivalent. Boja profila antracit mat (RAL 7016). Šarke kvake i rozetne cilndra u crnoj boji. Pri izradi i montaži poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. U svemu prema MEST EN 14449:2010 MEST EN 14449:2010/Cor.1:2010.

oznaka šeme SP4 378+432 / 270

spratnost \ otvaranje	L	D	Σ
1. SPRAT	/	/	1
2. SPRAT	/	/	/
3. SPRAT	/	/	/
Σ	/	/	1
UKUPNO	1		

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA

SP4 378+432/270

DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE	"Arhitektonski Atelje" d.o.o. Podgorica	Oznaka šeme: SP5	Broj lista
Datum: Februar '25 / Faza: Arhitektura / Razmjera: 1:50	Odg. projektant: dr Mladen Đurović d.i.a.	ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	



OPIS:
Nabavka i ugradnja staklenih pregrada sa nadsvjetlom visine 750 mm i jednokrilnim vratima u njihovom sklopu. Staklene pregrade su sistema Alumil Smartia P100 Slim Standard ili ekvivalent od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm i jednostrukog laminiranog stakla debljine 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. U staklenim pregradama ugrađuju se vrata od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm. Krila vrata sa dvostrukim laminiranim staklom debljine 2 x 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. Brava vrata jednostruka cilindrična sa tri ključa. Ugraditi tri šarke po visini proizvođača Fapim ili ekvivalent. Boja profila antracit mat (RAL 7016). Šarke kvake i rozetne cilndra u crnoj boji. Pri izradi i montaži poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. U svemu prema MEST EN 14449:2010 MEST EN 14449:2010/Cor.1:2010.

oznaka šeme: SP5 389/270

spratnost \ otvaranje	L	D	Σ
1. SPRAT	/	/	1
2. SPRAT	/	/	/
3. SPRAT	/	/	/
Σ 187	/	/	1
UKUPNO			1

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA | SP5 389/270

DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE			"Arhitektonski Atelje" d.o.o. Podgorica	Oznaka šeme SP6	Broj lista
Datum Februar '25	Faza Arhitektura	Razmjera 1:50	Odg. projektant dr Mladen Đurović d.i.a.	ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	





OPIS:
Nabavka i ugradnja staklenih pregrada sa nadsvjetlom visine 750 mm i jednokrilnim vratima u njihovom sklopu. Staklene pregrade su sistema Alumil Smartia P100 Slim Standard ili ekvivalent od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm i jednostrukog laminiranog stakla debljine 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. U staklenim pregradama ugrađuju se vrata od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm. Krila vrata sa dvostrukim laminiranim staklom debljine 2 x 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. Brava vrata jednostruka cilindrična sa tri ključa. Ugraditi tri šarke po visini proizvođača Fapim ili ekvivalent. Boja profila antracit mat (RAL 7016). Šarke kvake i rozetne cilndra u crnoj boji. Pri izradi i montaži poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. U svemu prema MEST EN 14449:2010 MEST EN 14449:2010/Cor.1:2010.

oznaka šeme SP6 1332/270

spratnost \ otvaranje	L	D	Σ
1. SPRAT	/	/	1
2. SPRAT	/	/	/
3. SPRAT	/	/	/
Σ	/	/	1
UKUPNO	1		

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA

SP6 1332/270

DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE			"Arhitektonski Atelje" d.o.o. Podgorica	Oznaka šeme: SP7	Broj lista:
Datum: Februar '25	Faza: Arhitektura	Razmjera: 1:50	Odg. projektant: dr Mladen Đurović d.i.a.	ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	





OPIS:
Nabavka i ugradnja staklenih pregrada sa nadsvjetlom visine 750 mm i jednokrilnim vratima u njihovom sklopu. Staklene pregrade su sistema Alumil Smartia P100 Slim Standard ili ekvivalent od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm i jednostrukog laminiranog stakla debljine 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. U staklenim pregradama ugrađuju se vrata od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm. Krila vrata sa dvostrukim laminiranim staklom debljine 2 x 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. Brava vrata jednostruka cilindrična sa tri ključa. Ugraditi tri šarke po visini proizvođača Fapim ili ekvivalent. Boja profila antracit mat (RAL 7016). Šarke kvake i rozetne cilndra u crnoj boji. Pri izradi i montaži poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. U svemu prema MEST EN 14449:2010 MEST EN 14449:2010/Cor.1:2010.

oznaka šeme: SP7 1589/270

spratnost \ otvaranje	L	D	Σ
1. SPRAT	/	/	1
2. SPRAT	/	/	/
3. SPRAT	/	/	/
Σ	/	/	1
UKUPNO	1		

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA

SP7 1589/270

DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE			"Arhitektonski Atelje" d.o.o. Podgorica	Oznaka šeme SP²8	Broj lista
Datum Februar '25	Faza Arhitektura	Razmjera 1:50	Odg. projektant dr Mladen Đurović d.i.a.	ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	





OPIS:

Nabavka i ugradnja staklenih pregrada sa nadsvjetlom visine 500 mm i jednokrilnim vratima u njihovom sklopu. Staklene pregrade su sistema Alumil Smartia P100 Slim Standard ili ekvivalent od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm i dvostrukog laminiranog stakla debljine 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. U staklenim pregradama ugrađuju se vrata od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm. Krila vrata sa dvostrukim laminiranim staklom debljine 2 x 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. Brava vrata jednostruka cilindrična sa tri ključa. Ugraditi tri šarke po visini proizvođača Fapim ili ekvivalent. Boja profila antracit mat (RAL 7016). Šarke kvake i rozetne cilndra u crnoj boji. Pri izradi i montaži poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. U svemu prema MEST EN 14449:2010 MEST EN 14449:2010/Cor.1:2010.

oznaka šeme SP²8 355/270

spratnost \ otvaranje	L	D	Σ
1. SPRAT	/	/	/
2. SPRAT	/	/	1
3. SPRAT	/	/	/
Σ 190	/	/	1
UKUPNO			1

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA | SP²8 355/270

DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE			"Arhitektonski Atelje" d.o.o. Podgorica	Oznaka šeme SP29	Broj lista
Datum Februar '25	Faza Arhitektura	Razmjera 1:50	Odg. projektant dr Mladen Đurović d.i.a.	ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	



OPIS:

Nabavka i ugradnja staklenih pregrada sa nadsvjetlom visine 500 mm i jednokrilnim vratima u njihovom sklopu. Staklene pregrade su sistema Alumil Smartia P100 Slim Standard ili ekvivalent od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm i dvostrukog laminiranog stakla debljine 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. U staklenim pregradama ugrađuju se vrata od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm. Krila vrata sa dvostrukim laminiranim staklom debljine 2 x 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. Brava vrata jednostruka cilindrična sa tri ključa. Ugraditi tri šarke po visini proizvođača Fapim ili ekvivalent. Boja profila antracit mat (RAL 7016). Šarke kvake i rozetne cilndra u crnoj boji. Pri izradi i montaži poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. U svemu prema MEST EN 14449:2010 MEST EN 14449:2010/Cor.1:2010.

oznaka šeme SP29 537/270

spratnost \ otvaranje	L	D	Σ
1. SPRAT	/	/	/
2. SPRAT	/	/	1
3. SPRAT	/	/	/
Σ 191	/	/	1
UKUPNO			1

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA

SP29 537/270

DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE			"Arhitektonski Atelje" d.o.o. Podgorica	Oznaka šeme SP^{2}10	Broj lista
Datum Februar '25	Faza Arhitektura	Razmjera 1:50	Odg. projektant dr Mladen Đurović d.i.a.	ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	





OPIS:

Nabavka i ugradnja staklenih pregrada sa nadsvjetlom visine 500 mm i jednokrilnim vratima u njihovom sklopu. Staklene pregrade su sistema Alumil Smartia P100 Slim Standard ili ekvivalent od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm i dvostrukog laminiranog stakla debljine 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. U staklenim pregradama ugrađuju se vrata od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm. Krila vrata sa dvostrukim laminiranim staklom debljine 2 x 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. Brava vrata jednostruka cilindrična sa tri ključa. Ugraditi tri šarke po visini proizvođača Fapim ili ekvivalent. Boja profila antracit mat (RAL 7016). Šarke kvake i rozetne cilndra u crnoj boji. Pri izradi i montaži poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. U svemu prema MEST EN 14449:2010 MEST EN 14449:2010/Cor.1:2010.

oznaka šeme SP^{2}10 260/270

spratnost \ otvaranje	L	D	Σ
1. SPRAT	/	/	/
2. SPRAT	/	/	1
3. SPRAT	/	/	/
Σ 192	/	/	1
UKUPNO			1

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA | SP^{2}10 260/270

DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE			"Arhitektonski Atelje" d.o.o. Podgorica	Oznaka šeme SP211	Broj lista
Datum Februar '25	Faza Arhitektura	Razmjera 1:50	Odg. projektant dr Mladen Đurović d.i.a.	ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	





OPIS:

Nabavka i ugradnja staklenih pregrada sa nadsvjetlom visine 500 mm i jednokrilnim vratima u njihovom sklopu. Staklene pregrade su sistema Alumil Smartia P100 Slim Standard ili ekvivalent od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm i dvostrukog laminiranog stakla debljine 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. U staklenim pregradama ugrađuju se vrata od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm. Krila vrata sa dvostrukim laminiranim staklom debljine 2 x 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. Brava vrata jednostruka cilindrična sa tri ključa. Ugraditi tri šarke po visini proizvođača Fapim ili ekvivalent. Boja profila antracit mat (RAL 7016). Šarke kvake i rozetne cilndra u crnoj boji. Pri izradi i montaži poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. U svemu prema MEST EN 14449:2010 MEST EN 14449:2010/Cor.1:2010.

oznaka šeme SP211 140/270

spratnost \ otvaranje	L	D	Σ
1. SPRAT	/	/	/
2. SPRAT	/	/	1
3. SPRAT	/	/	/
Σ 193	/	/	1
UKUPNO			1

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA | SP211 140/270

DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE			"Arhitektonski Atelje" d.o.o. Podgorica	Oznaka šeme SP^{2}12	Broj lista
Datum Februar '25	Faza Arhitektura	Razmjera 1:50	Odg. projektant dr Mladen Đurović d.i.a.	ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	



OPIS:

Nabavka i ugradnja staklenih pregrada sa nadsvjetlom visine 500 mm i jednokrilnim vratima u njihovom sklopu. Staklene pregrade su sistema Alumil Smartia P100 Slim Standard ili ekvivalent od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm i dvostrukog laminiranog stakla debljine 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. U staklenim pregradama ugrađuju se vrata od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm. Krila vrata sa dvostrukim laminiranim staklom debljine 2 x 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. Brava vrata jednostruka cilindrična sa tri ključa. Ugraditi tri šarke po visini proizvođača Fapim ili ekvivalent. Boja profila antracit mat (RAL 7016). Šarke kvake i rozetne cilndra u crnoj boji. Pri izradi i montaži poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. U svemu prema MEST EN 14449:2010 MEST EN 14449:2010/Cor.1:2010.

oznaka šeme SP^{2}12 343/270

spratnost \ otvaranje	L	D	Σ
1. SPRAT	/	/	/
2. SPRAT	/	/	1
3. SPRAT	/	/	/
Σ 194	/	/	1
UKUPNO			1

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA | SP^{2}12 343/270

DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE			"Arhitektonski Atelje" d.o.o. Podgorica	Oznaka šeme SP13	Broj lista
Datum Februar '25	Faza Arhitektura	Razmjera 1:50	Odg. projektant dr Mladen Đurović d.i.a.	ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	





OPIS:
Nabavka i ugradnja staklenih pregrada sa nadsvjetlom visine 500 mm i dvokrilnim vratima u njihovom sklopu. Staklene pregrade su sistema Alumil Smartia P100 Slim Standard ili ekvivalent od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm i jednostrukog laminiranog stakla debljine 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. U staklenim pregradama ugrađuju se dvokrilna vrata od aluminijumskih profila u sistemu Alumil Comfort M9400 ili ekvivalent, štoka M9300 ili ekvivalent i krila vrata M9377 ili ekvivalent. Krila vrata zastakljena sa termopan staklom debljine 24 mm (4+16+4 mm). Brava vrata jednostruka cilindrična sa tri ključa. Ugraditi tri šarke po visini proizvođača Fapim ili ekvivalent. Boja profila antracit mat (RAL 7016). Šarke kvake i rozetne cilndra u crnoj boji. Pri izradi i montaži poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. U svemu prema MEST EN 14449:2010 MEST EN 14449:2010/Cor.1:2010..

oznaka šeme SP13 566/270

spratnost \ otvaranje	L	D	Σ
1. SPRAT	/	/	/
2. SPRAT	/	/	1
3. SPRAT	/	/	/
Σ 195	/	/	1
UKUPNO			1

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA | SP13 566/270

DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE			"Arhitektonski Atelje" d.o.o. Podgorica	Oznaka šeme SP14	Broj lista
Datum Februar '25	Faza Arhitektura	Razmjera 1:50	Odg. projektant dr Mladen Đurović d.i.a.	ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	





OPIS:
Nabavka i ugradnja staklenih pregrada sa nadsvjetlom visine 750 mm i jednokrilnim vratima u njihovom sklopu. Staklene pregrade su sistema Alumil Smartia P100 Slim Standard ili ekvivalent od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm i jednostrukog laminiranog stakla debljine 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. U staklenim pregradama ugrađuju se vrata od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm. Krila vrata sa dvostrukim laminiranim staklom debljine 2 x 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. Brava vrata jednostruka cilindrična sa tri ključa. Ugraditi tri šarke po visini proizvođača Fapim ili ekvivalent. Boja profila antracit mat (RAL 7016). Šarke kvake i rozetne cilndra u crnoj boji. Pri izradi i montaži poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. U svemu prema MEST EN 14449:2010 MEST EN 14449:2010/Cor.1:2010.

oznaka šeme SP14 1453/270

spratnost \ otvaranje	L	D	Σ
1. SPRAT	/	/	/
2. SPRAT	/	/	1
3. SPRAT	/	/	/
Σ	/	/	1
UKUPNO	1		

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA

SP14 1453/270

DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE			"Arhitektonski Atelje" d.o.o. Podgorica	Oznaka šeme SP15	Broj lista
Datum Februar '25	Faza Arhitektura	Razmjera 1:50	Odg. projektant dr Mladen Đurović d.i.a.	ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	





OPIS:
Nabavka i ugradnja staklenih pregrada sa nadsvjetlom visine 750 mm i jednokrilnim vratima u njihovom sklopu. Staklene pregrade su sistema Alumil Smartia P100 Slim Standard ili ekvivalent od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm i jednostrukog laminiranog stakla debljine 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. U staklenim pregradama ugrađuju se vrata od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm. Krila vrata sa dvostrukim laminiranim staklom debljine 2 x 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. Brava vrata jednostruka cilindrična sa tri ključa. Ugraditi tri šarke po visini proizvođača Fapim ili ekvivalent. Boja profila antracit mat (RAL 7016). Šarke kvake i rozetne cilndra u crnoj boji. Pri izradi i montaži poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. U svemu prema MEST EN 14449:2010 MEST EN 14449:2010/Cor.1:2010.

oznaka šeme SP15 1213/270

spratnost \ otvaranje	L	D	Σ
1. SPRAT	/	/	/
2. SPRAT	/	/	1
3. SPRAT	/	/	/
Σ	/	/	1
UKUPNO	1		

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA

SP15 1213/270

DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE			"Arhitektonski Atelje" d.o.o. Podgorica	Oznaka šeme SP16	Broj lista
Datum Februar '25	Faza Arhitektura	Razmjera 1:50	Odg. projektant dr Mladen Đurović d.i.a.	ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	





OPIS:
Nabavka i ugradnja staklenih pregrada sa nadsvjetlom visine 750 mm i jednokrilnim vratima u njihovom sklopu. Staklene pregrade su sistema Alumil Smartia P100 Slim Standard ili ekvivalent od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm i jednostrukog laminiranog stakla debljine 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. U staklenim pregradama ugrađuju se vrata od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm. Krila vrata sa dvostrukim laminiranim staklom debljine 2 x 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. Brava vrata jednostruka cilindrična sa tri ključa. Ugraditi tri šarke po visini proizvođača Fapim ili ekvivalent. Boja profila antracit mat (RAL 7016). Šarke kvake i rozetne cilndra u crnoj boji. Pri izradi i montaži poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. U svemu prema MEST EN 14449:2010 MEST EN 14449:2010/Cor.1:2010.

oznaka šeme SP16 343/270

spratnost \ otvaranje	L	D	Σ
1. SPRAT	/	/	/
2. SPRAT	/	/	1
3. SPRAT	/	/	/
Σ 198	/	/	1
UKUPNO			1

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA | SP16 343/270

DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE			"Arhitektonski Atelje" d.o.o. Podgorica	Oznaka šeme SP17	Broj lista
Datum Februar '25	Faza Arhitektura	Razmjera 1:50	Odg. projektant dr Mladen Đurović d.i.a.	ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	



OPIS:
Nabavka i ugradnja staklenih pregrada sa nadsvjetlom visine 500 mm i dvokrilnim vratima u njihovom sklopu. Staklene pregrade su sistema Alumil Smartia P100 Slim Standard ili ekvivalent od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm i jednostrukog laminiranog stakla debljine 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. U staklenim pregradama ugrađuju se dvokrilna vrata od aluminijumskih profila u sistemu Alumil Comfort M9400 ili ekvivalent, štoka M9300 ili ekvivalent i krila vrata M9377 ili ekvivalent. Krila vrata zastakljena sa termopan staklom debljine 24 mm (4+16+4 mm). Brava vrata jednostruka cilindrična sa tri ključa. Ugraditi tri šarke po visini proizvođača Fapim ili ekvivalent. Boja profila antracit mat (RAL 7016). Šarke kvake i rozetne cilndra u crnoj boji. Pri izradi i montaži poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. U svemu prema MEST EN 14449:2010 MEST EN 14449:2010/Cor.1:2010..

oznaka šeme SP17 418/270

spratnost \ otvaranje	L	D	Σ
1. SPRAT	/	/	/
2. SPRAT	/	/	/
3. SPRAT	/	/	1
Σ	/	/	1
UKUPNO			1

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA	SP17 418/270

DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE			"Arhitektonski Atelje" d.o.o. Podgorica	Oznaka šeme SP18	Broj lista
Datum Februar '25	Faza Arhitektura	Razmjera 1:50	Odg. projektant dr Mladen Đurović d.i.a.	ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	



OPIS:
Nabavka i ugradnja staklenih pregrada sa nadsvjetlom visine 500 mm i dvokrilnim vratima u njihovom sklopu. Staklene pregrade su sistema Alumil Smartia P100 Slim Standard ili ekvivalent od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm i jednostrukog laminiranog stakla debljine 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. U staklenim pregradama ugrađuju se dvokrilna vrata od aluminijumskih profila u sistemu Alumil Comfort M9400 ili ekvivalent, štoka M9300 ili ekvivalent i krila vrata M9377 ili ekvivalent. Krila vrata zastakljena sa termopan staklom debljine 24 mm (4+16+4 mm). Brava vrata jednostruka cilindrična sa tri ključa. Ugraditi tri šarke po visini proizvođača Fapim ili ekvivalent. Boja profila antracit mat (RAL 7016). Šarke kvake i rozetne cilndra u crnoj boji. Pri izradi i montaži poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. U svemu prema MEST EN 14449:2010 MEST EN 14449:2010/Cor.1:2010..

oznaka šeme SP18 426/270

spratnost \ otvaranje	L	D	Σ
1. SPRAT	/	/	/
2. SPRAT	/	/	/
3. SPRAT	/	/	1
Σ 200	/	/	1
UKUPNO			1

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA | SP18 426/270

DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE			"Arhitektonski Atelje" d.o.o. Podgorica	Oznaka šeme SP19	Broj lista
Datum Februar '25	Faza Arhitektura	Razmjera 1:50	Odg. projektant dr Mladen Đurović d.i.a.	ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	



OPIS:
Nabavka i ugradnja staklenih pregrada sa nadsvjetlom visine 750 mm i jednokrilnim vratima u njihovom sklopu. Staklene pregrade su sistema Alumil Smartia P100 Slim Standard ili ekvivalent od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm i jednostrukog laminiranog stakla debljine 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. U staklenim pregradama ugrađuju se vrata od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm. Krila vrata sa dvostrukim laminiranim staklom debljine 2 x 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. Brava vrata jednostruka cilindrična sa tri ključa. Ugraditi tri šarke po visini proizvođača Fapim ili ekvivalent. Boja profila antracit mat (RAL 7016). Šarke kvake i rozetne cilndra u crnoj boji. Pri izradi i montaži poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. U svemu prema MEST EN 14449:2010 MEST EN 14449:2010/Cor.1:2010.

oznaka šeme SP19 349/270

spratnost \ otvaranje	L	D	Σ
1. SPRAT	/	/	/
2. SPRAT	/	/	/
3. SPRAT	/	/	1
Σ 201	/	/	1
UKUPNO			1

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA | SP19 349/270

DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE	"Arhitektonski Atelje" d.o.o. Podgorica	Oznaka šeme: SP20	Broj lista:
Datum: Februar '25 / Faza: Arhitektura / Razmjera: 1:50	Odg. projektant: dr Mladen Đurović d.i.a.	ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	



OPIS:
Nabavka i ugradnja staklenih pregrada sa nadsvjetlom visine 750 mm i jednokrilnim vratima u njihovom sklopu. Staklene pregrade su sistema Alumil Smartia P100 Slim Standard ili ekvivalent od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm i jednostrukog laminiranog stakla debljine 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. U staklenim pregradama ugrađuju se vrata od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm. Krila vrata sa dvostrukim laminiranim staklom debljine 2 x 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. Brava vrata jednostruka cilindrična sa tri ključa. Ugraditi tri šarke po visini proizvođača Fapim ili ekvivalent. Boja profila antracit mat (RAL 7016). Šarke kvake i rozetne cilndra u crnoj boji. Pri izradi i montaži poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. U svemu prema MEST EN 14449:2010 MEST EN 14449:2010/Cor.1:2010.

oznaka šeme: SP20 — 1593 / 270

spratnost \ otvaranje	L	D	∑
1. SPRAT	/	/	/
2. SPRAT	/	/	/
3. SPRAT	/	/	1
∑	/	/	1
UKUPNO	1		

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA

SP20 1593/270

DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE			"Arhitektonski Atelje" d.o.o. Podgorica	Oznaka šeme SP21	Broj lista
Datum Februar '25	Faza Arhitektura	Razmjera 1:50	Odg. projektant dr Mladen Đurović d.i.a.	ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	





OPIS:
Nabavka i ugradnja staklenih pregrada sa nadsvjetlom visine 750 mm i jednokrilnim vratima u njihovom sklopu. Staklene pregrade su sistema Alumil Smartia P100 Slim Standard ili ekvivalent od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm i jednostrukog laminiranog stakla debljine 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. U staklenim pregradama ugrađuju se vrata od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm. Krila vrata sa dvostrukim laminiranim staklom debljine 2 x 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. Brava vrata jednostruka cilindrična sa tri ključa. Ugraditi tri šarke po visini proizvođača Fapim ili ekvivalent. Boja profila antracit mat (RAL 7016). Šarke kvake i rozetne cilndra u crnoj boji. Pri izradi i montaži poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. U svemu prema MEST EN 14449:2010 MEST EN 14449:2010/Cor.1:2010.

oznaka šeme SP2 1441/270

spratnost \ otvaranje	L	D	Σ
1. SPRAT	/	/	/
2. SPRAT	/	/	/
3. SPRAT	/	/	1
Σ	/	/	1
UKUPNO	1		

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA

SP21 1441/270

DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE			"Arhitektonski Atelje" d.o.o. Podgorica	Oznaka šeme SP22	Broj lista
Datum Februar '25	Faza Arhitektura	Razmjera 1:50	Odg. projektant dr Mladen Đurović d.i.a.	ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	



OPIS:
Nabavka i ugradnja staklenih pregrada sa nadsvjetlom visine 750 mm i jednokrilnim vratima u njihovom sklopu. Staklene pregrade su sistema Alumil Smartia P100 Slim Standard ili ekvivalent od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm i jednostrukog laminiranog stakla debljine 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. U staklenim pregradama ugrađuju se vrata od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm. Krila vrata sa dvostrukim laminiranim staklom debljine 2 x 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. Brava vrata jednostruka cilindrična sa tri ključa. Ugraditi tri šarke po visini proizvođača Fapim ili ekvivalent. Boja profila antracit mat (RAL 7016). Šarke kvake i rozetne cilndra u crnoj boji. Pri izradi i montaži poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. U svemu prema MEST EN 14449:2010 MEST EN 14449:2010/Cor.1:2010.

oznaka šeme SP22 327/270

spratnost \ otvaranje	L	D	Σ
1. SPRAT	/	/	/
2. SPRAT	/	/	/
3. SPRAT	/	/	1
Σ 204	/	/	1
UKUPNO			1

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA | SP22 327/270

DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE			"Arhitektonski Atelje" d.o.o. Podgorica	Oznaka šeme SP23	Broj lista
Datum Februar '25	Faza Arhitektura	Razmjera 1:50	Odg. projektant dr Mladen Đurović d.i.a.	ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	



OPIS:
Nabavka i ugradnja staklenih pregrada sa nadsvjetlom visine 750 mm i jednokrilnim vratima u njihovom sklopu. Staklene pregrade su sistema Alumil Smartia P100 Slim Standard ili ekvivalent od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm i jednostrukog laminiranog stakla debljine 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. U staklenim pregradama ugrađuju se vrata od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm. Krila vrata sa dvostrukim laminiranim staklom debljine 2 x 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. Brava vrata jednostruka cilindrična sa tri ključa. Ugraditi tri šarke po visini proizvođača Fapim ili ekvivalent. Boja profila antracit mat (RAL 7016). Šarke kvake i rozetne cilndra u crnoj boji. Pri izradi i montaži poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. U svemu prema MEST EN 14449:2010 MEST EN 14449:2010/Cor.1:2010.

oznaka šeme SP23 363/270

spratnost \ otvaranje	L	D	Σ
1. SPRAT	/	/	/
2. SPRAT	/	/	/
3. SPRAT	/	/	1
Σ 205	/	/	1
UKUPNO			1

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA | SP23 363/270

DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE			"Arhitektonski Atelje" d.o.o. Podgorica	Oznaka šeme: SP24	Broj lista
Datum: Februar '25	Faza: Arhitektura	Razmjera: 1:50	Odg. projektant: dr Mladen Đurović d.i.a.	ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	



OPIS:
Nabavka i ugradnja staklenih pregrada sa nadsvjetlom visine 500 mm i dvokrilnim vratima u njihovom sklopu. Staklene pregrade su sistema Alumil Smartia P100 Slim Standard ili ekvivalent od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm i jednostrukog laminiranog stakla debljine 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. U staklenim pregradama ugrađuju se dvokrilna vrata od aluminijumskih profila u sistemu Alumil Comfort M9400 ili ekvivalent, štoka M9300 ili ekvivalent i krila vrata M9377 ili ekvivalent. Krila vrata zastakljena sa termopan staklom debljine 24 mm (4+16+4 mm). Brava vrata jednostruka cilindrična sa tri ključa. Ugraditi tri šarke po visini proizvođača Fapim ili ekvivalent. Boja profila antracit mat (RAL 7016). Šarke kvake i rozetne cilndra u crnoj boji. Pri izradi i montaži poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. U svemu prema MEST EN 14449:2010 MEST EN 14449:2010/Cor.1:2010..

oznaka šeme: SP24 423/270

spratnost \ otvaranje	L	D	Σ
1. SPRAT	/	/	/
2. SPRAT	/	/	/
3. SPRAT	/	/	1
Σ 206	/	/	1
UKUPNO			1

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA | SP24 423/270

DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE			"Arhitektonski Atelje" d.o.o. Podgorica	Oznaka šeme SP25	Broj lista
Datum Februar '25	Faza Arhitektura	Razmjera 1:50	Odg. projektant dr Mladen Đurović d.i.a.	ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	



OPIS:
Nabavka i ugradnja staklenih pregrada sa nadsvjetlom visine 500 mm i dvokrilnim vratima u njihovom sklopu. Staklene pregrade su sistema Alumil Smartia P100 Slim Standard ili ekvivalent od aluminijumskih profila dimenzije 30/70 mm i jednostrukog laminiranog stakla debljine 6 mm (3 mm + folija + 3 mm). Staklo obično flot, folija PVB (polyvinyl butyral) debljine 0,76 mm. U staklenim pregradama ugrađuju se dvokrilna vrata od aluminijumskih profila u sistemu Alumil Comfort M9400 ili ekvivalent, štoka M9300 ili ekvivalent i krila vrata M9377 ili ekvivalent. Krila vrata zastakljena sa termopan staklom debljine 24 mm (4+16+4 mm). Brava vrata jednostruka cilindrična sa tri ključa. Ugraditi tri šarke po visini proizvođača Fapim ili ekvivalent. Boja profila antracit mat (RAL 7016). Šarke kvake i rozetne cilndra u crnoj boji. Pri izradi i montaži poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. U svemu prema MEST EN 14449:2010 MEST EN 14449:2010/Cor.1:2010..

oznaka šeme SP25 427/270

spratnost \ otvaranje	L	D	Σ
1. SPRAT	/	/	/
2. SPRAT	/	/	/
3. SPRAT	/	/	1
Σ 207	/	/	1
UKUPNO			1

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA	SP25 427/270









PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001	
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica	
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA	
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT	***Razmjera:*** **R 1:5**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom i dvoslojnom oblogom 1**	*Br. priloga* **61** *Br. strane*
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.***	









PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:5**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom i dvoslojnom oblogom 1** *Br. priloga*: **61** *Br. strane*: 210
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.***









PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:5**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom i dvoslojnom oblogom 1** *Br. priloga*: **61** *Br. strane*: 211
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.***









PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:5**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom i dvoslojnom oblogom 1** *Br. priloga*: **61** *Br. strane*: 212
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.***









PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:5**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom i dvoslojnom oblogom 1** *Br. priloga*: **61** *Br. strane*: 213
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.***









PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001	
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica	
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA	
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT	***Razmjera:*** **R 1:5**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom i dvoslojnom oblogom 1**	*Br. priloga* **61** *Br. strane*
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.***	









PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:5**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom i dvoslojnom oblogom 1** *Br. priloga*: **61** *Br. strane*: 215
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.***









PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:5**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom i dvoslojnom oblogom 1** *Br. priloga*: **61** *Br. strane*:
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.***









PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:5**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom i dvoslojnom oblogom 1** *Br. priloga*: **61** *Br. strane*:
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.***



osnova 3-3



osnova 4-4



osnova 1-1



osnova 2-2









NAPOMENE:

- Sve prije početkom izvođenja radova provjeriti na licu mjesta.
- Sve mjere date su u centimetrima.
- Sve visinske kote date su u metrima.
- Visine parapeta u osnovama date su od kote gotovog poda do kote zidanog ili betonskog parapeta, izuzev parapeta na terasama koje su date od kote betonske ploče do kote zidanog ili betonskog parapeta
- U osnovama otvora (vrata) date su kote zidarskih mjera, visina vrata data je od kote gotovog poda do betonskog nadmetnika ili medispratne konstrukcije u presjecima.
- Vertikalni serklaži se postavljaju na ukrštanjima, prelominima i krajevima zidova debljine d=19.0cm kao i na svakih 3.0 - 4.0m pravolinijski ozidanog zida.
- Svi zidani zidovi se ukrućuju njihovim ankerisanjem na svaki 2.- 3. ozidani red u vertikalne bočne nosaće elemente.
- Sve gipsane zidove na kojima je predviđeno kačenje elemenata (kuhinjski viseći, fi i sl.) potrebno je ojačati dodatnom podkonstrukcijom, osb tablom i sl.
- Površine svih stepeništa u tabeli predstavljaju horizontalnu projekciju.
- Svi detalji spoljašnjih i unutrašnjih zidova, kao i međuspratnih konstrukcija i krova urađeni su u skladu sa Pravilnikom toplotne zaštite
- Sve mjere otvora za izradu vrata, prozora i ostalenih pregrada uzeti na licu mjesta.
- Izmjene u projektu za vreme gradenja vršiti samo uz saglasnost autora - odg. projektanta.
- Samo ovjereni crteži od strane autora - odg. projektanta mogu se koristiti za izvođenje.
- U slučaju neusaglašenosti mjera ili opisa obavestiti autora - odgovornog projektanta.

PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.ateljei@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		**Lokacija:** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT	***Razmjera:*** **R 1:20**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Ašimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:***	*Br. priloga* / *Br. strane*
		Detalj enterijera - prijemni pult	**70**
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.***	218

OSNOVA 1



OSNOVA 2





IZGLED 1

PRESJEK 2-2



PRESJEK 1-1





	KUHINJA / specifikacija	komada
1	Radna ploča, Univer	1
2	Backsplash, Staklo farbano RAL 7047	1
3	Česma za sudoperu	1
4	Grejna ploča	1
5	Ugradni frižider	1
6	Noge za kuhinjske elemente BLUM Kat. Br. 697200.7700	28
7	Utičnice - Le grand Vela quadra, bijele boje ili slične (tačnu poziciju utičnica vidjeti u projektu struje)	/

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA		
1. SPRAT	1	K1 450
2. SPRAT	1	UKUPNO 2

NAPOMENE:

- Sve mjere prije otpočinjanja radova provjeriti na licu mjesta.
- Sve mjere date su u centimetrima.
- Sve visinske kote date su u metrima.
- Visine parapeta u cenovnima date su od kote gotovog poda do kvce zidanog ili betonskog parapeta, izuzev parapeta na terasama koje su date od kote betonske ploče do kvce zidanog ili betonskog parapeta.
- U cenovnima otvora (vrata) date su kote zidarskih mjera, visina vrata data je od kote gotovog poda do betonskog nadvratnika ili međuspratne konstrukcije u presjecima.
- Vertikalni serklaži se postavljaju na ukrštanjima, prelominma i krajevima zidova debljine dn 19.0cm kao i na svakih 3.0 - 4.0m proviđenijski ozidanog zida.
- Svi zidani zidovi se ukrućuju njihovim ankerisanjem na svaki 2- 3. sloj(ari red u vertikalne bočne nosaće elemente.
- Sve gipsane zidove na kojima je predviđeno ladanje elemenata (kuhinjski viseći, tv i sl.) potrebno je ojačati. dodatnom podkonstrukcijom, osb tablom i si.
- Poviđene svih stepeništa u tabeli predstavljaju horizontalnu projekciju.
- Svi detalji spoljašnjih i unutrašnjih zidova, kao i međuspratnih konstrukcija i krova urađeni su u skladu sa Proračunom toplotne zaštite
- Sve mjere otvora za izradu vrata, prozora i staklenih pregrada uzeti na licu mjesta.
- Izmjene u projektu za vreme građenja vršiti samo uz saglasnost autora - odg. projektanta.
- Samo ovjereni crteži od strane autora - odg. projektanta mogu se koristiti za izvođenje.
- U slučaju nesuglasičnosti mjera ili opisa obavestiti autora - odgovornog projektanta.

PROJEKTANT:
"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.
Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat,
81000 Podgorica, Crna Gora
arh.atelje@t-com.me
www.arhitektonskiatelje.com
+382 20 245 647

INVESTITOR:
Uprava za državnu imovinu
Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1
81000 Podgorica, Crna Gora
+382 20 444 001

Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE

Lokacija: k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica

Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.

Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA

Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.

Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Razmjera: **R 1:20, 1:19.17**

Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a.
Ana Jovović MSc.arh.
Andrija Ažinić, mas.ing.urt.arh.
Đorđe Đoderović mag.dipl.ing.arh.

Prilog:

	Br. priloga	Br. strane
Detalj enterijera - Kuhinja I i II sprat	71	

Datum izrade i M.P.
Februar 2025. god.

Datum revizije i M.P.

219

OSNOVA 1



OSNOVA 2



IZGLED 1



PRESJEK 2-2



PRESJEK 1-1





	KUHINJA / specifikacija	komada
1	Radna ploča, Univer	1
2	Backsplash, Staklo farbano RAL 7021	1
3	Česma za sudoperu	1
4	Grejna ploča	1
5	Ugradni frižider	1
6	Noge za kuhinjske elemente BLUM Kat. Br. 697200.7700	12
7	Utičnice - Le grand Vela quadra, bijele boje ili slične (tačnu poziciju utičnica vidjeti u projektu struje)	/

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA

K2 180

3. SPRAT 2 UKUPNO 2

NAPOMENE:

- *Sve mjere prije otpočinjanja radova provjeriti na licu mjesta.*
- *Sve mjere date su u centimetrima.*
- *Sve visinske kote date su u metrima.*
- *Visine parapeta u osnovama date su od kote gotovog poda do ivice zidanog ili betonskog parapeta, izuzev parapeta na terasama koje su date od kote betonske ploče do ivice zidanog ili betonskog parapeta.*
- *U osnovama otvora (vrata) date su kote zidarskih mjera, visina vrata data je od kote gotovog poda do betonskog nadvratnika ili međuspratne konstrukcije u presjecima.*
- *Vertikalni serklaži se postavljaju na ukrštanjima, prelomima i krajevima zidova debljine d=19.0cm kao i na svakih 3.0 - 4.0m pravolinijski ozidanog zida.*
- *Svi zidani zidovi se ukručuju njihovim ankerisanjem na svaki 2.- 3. ozidani red u vertikalne bočne noseće elemente.*
- *Sve gipsane zidove na kojima je predviđeno kačenje elemenata (kuhinjski viseći, tv i sl.) potrebno je ojačati. dodatnom podkonstrukcijom, osb tablom i sl.*
- *Površine svih stepeništa u tabeli predstavljaju horizontalnu projekciju.*
- *Svi detalji spoljašnjih i unutrašnjih zidova, kao i međuspratnih konstrukcija i krova urađeni su u skladu sa Proračunom toplotne zaštite*
- *Sve mjere otvora za izradu vrata, prozora i staklenih pregrada uzeti na licu mjesta.*
- *Izmjene u projektu za vreme građenja vršiti samo uz saglasnost autora - odg. projektanta.*
- *Samo ovjereni crteži od strane autora - odg. projektanta mogu se koristiti za izvođenje.*
- *U slučaju neusaglašenosti mjera ili opisa obavestiti autora - odgovornog projektanta.*

PROJEKTANT:
"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.
Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat,
81000 Podgorica, Crna Gora
arh.atelje@t-com.me
www.arhitektonskiatelje.com
+382 20 245 647

INVESTITOR:
Uprava za državnu imovinu
Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1
81000 Podgorica, Crna Gora
+382 20 444 001

Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE

Lokacija: k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica

Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.

Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.

Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a.
Ana Jovović MSc.arch.
Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh.
Đorđe Đoderović mag.dipl.ing.arh.

Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA

Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Razmjera: **R 1:20, 1:19.17**

Prilog: **Detalj enterijera - Kuhinja III sprat**

Br. priloga **72**

Br. strane 220

Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.

Datum revizije i M.P.

presjek 2-2



presjek 1-1





osnova 1



osnova 2



NAPOMENE:

- *Sve mjere prije otpočinjanja radova provjeriti na licu mjesta.*
- *Sve mjere date su u centimetrima.*
- *Sve visinske kote date su u metrima.*
- *Visine parapeta u osnovama date su od kote gotovog poda do kvce zidanog ili betonskog parapeta, izuzev parapeta na terasama koje su date od kote betonske ploče do kvce zidanog ili betonskog parapeta.*
- *U osnovama otvora (vrata) date su kote otiranih mjera, visina vrata data je od kote gotovog poda do betonskog nadvratnika ili međuspratne konstrukcije u presjecima.*
- *Vertikalni serklaži se postavljaju na ukrštanjima, preticima i krajevima zidova debljine d=19.0cm kao i na svakih 3.0 - 4.0m pravolinijski ozidanog zida.*
- *Svi zidani zidovi se ukrućuju njihovim ankerisanjem na svaki 2.- 3. ozidani red u vertikalne bočne nosece elemente.*
- *Sve gipsane zidove na kojima je predviđeno kačenje elemenata (kuhinjski viseći, tv i sl.) potrebno je ojačati. dodatnom podkonstrukcijom, osb tabloim i sl.*
- *Pozicije suth stopeništa u tabeli predstavljaju horizontalnu projekciju.*
- *Svi detalji spojlajnih i unutrašnjih zidova, kao i međuspratnih konstrukcija i krova urađeni su u skladu sa Proračunom toplotne zaštite*
- *Sve mjere otvora za izradu vrata, prozora i staklenih pregrada uzeti na licu mjesta.*
- *Izmjena u projektu za vreme građenja vršiti samo uz saglasnost autora - odg. projektanta.*
- *Samo ovjereni crteži od strane autora - odg. projektanta mogu se koristiti za izvođenje.*
- *U slučaju neusaglašenosti mjera ili opisa obavestiti autora - odgovornog projektanta.*

PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 547		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:20**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Ašimić, mas.ing.uni.arh. Đorđe Đoderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** ***Br. priloga:*** ***Br. strane:*** **Detalj enterijera, Bife - III sprat** **73**
Datum izrade I M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije I M.P.*** 221

izgled 2



izgled 3



detalj pulta bifea R=1:20



izgled 1



izgled 4



NAPOMENE:

- *Sve mjere prije otpočinjanja radova provjeriti na licu mjesta.*
- *Sve mjere date su u centimetrima.*
- *Sve visinske kote date su u metrima.*
- *Visine parapeta u osnovama date su od kote gotovog poda do kote donjeg ivice zidanog ili betonskog parapeta, izuzev parapeta na terasama koje su date od kote betonske ploče do kote donjeg ivice zidanog ili betonskog parapeta.*
- *U osnovama otvora (vrata) date su kote zidarskih mjera, visina vrata data je od kote gotovog poda do betonskog nadvratnika ili međuspratne konstrukcije u presjecima.*
- *Vertikalni serklaži se postavljaju na ukrštanjima, presjecima i krajevima zidova debljine d=19.0cm kao i na svakih 3.0 - 4.0m pravolinijski ozidanog zida.*
- *Svi zidani zidovi se okružuju njihovim ankerisanjem na svaki 2.- 3. ozidani red u vertikalne bočne noseće elemente.*
- *Sve gipsane zidove na kojima je predviđeno kačenje elemenata (kuhinjski viseći, tv i sl.) potrebno je ojačati dodatnom podkonstrukcijom, osb tablom i sl.*
- *Površine suh stopništa u tabeli predstavljaju horizontalnu projekciju.*
- *Svi detalji spoljašnjih i unutrašnjih zidova, kao i međuspratnih konstrukcija i krova urađeni su u skladu sa Proračunom toplotne zaštite*
- *Sve mjere otvora za izradu vrata, prozora i staklenih pregrada uzeti na licu mjesta.*
- *Izmjena u projektu za vrijeme građenja vršiti samo uz saglasnost autora - odg. projektanta.*
- *Samo ovjereni crteži od strane autora - odg. projektanta mogu se koristiti za izvođenje.*
- *U slučaju neusaglašenosti mjera ili opisa obavestiti autora - odgovornog projektanta.*

PROJEKTANT:
"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.
Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat,
81000 Podgorica, Crna Gora
arh.atelje@t-com.me
www.arhitektonskiatelje.com
+382 20 245 547

INVESTITOR:
Uprava za državnu imovinu

Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1
81000 Podgorica, Crna Gora
+382 20 444 001

Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE

Lokacija:
k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica

Glavni inženjer:
dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.

Vrsta tehničke dokumentacije:
GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA

Odgovorni inženjer:
dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.

Dio tehničke dokumentacije:
ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Razmjera:
R 1:20, 1:21.39, 1:21.48

Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a.
Ana Jovović MSc.arch.
Andrija Ašćić, mas.ing.unt.arh.
Đorđe Đoderović mag.dipl.ing.arh.

Prilog:
Detalj enterijera, Bife izgledi - III sprat

br. priloga **74** strane

Datum izrade i M.P.
Februar 2025. god.

Datum revizije i M.P.

222

ORMAR ZA REGISTRE



GARDEROBNI ORMAR



OTVORENI ORMAR



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Šematski prikaz ormara** *Br. priloga* **75** *Br. strane*
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.***

DETALJ ENTERIJERA - I SPRAT

Osnova I sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:150**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Osnova I sprata** ***Br. priloga:*** **77.1.2** ***Br. strane:***
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.*** 225

Osnova I sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:75**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Hol, Segment osnove - I sprat** *Br. priloga* **77.1.4** *Br. strane* 227
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.***

IZGLED 1-1



IZGLED 1-1

Osnova I sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:50**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Hol, Izgled 1-1, I sprat** *Br. priloga* **77.1.5** *Br. strane*
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.*** 228

IZGLED 2-2



Osnova I sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:50**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Hol, Izgled 2-2, I sprat** *Br. priloga* **77.1.6** *Br. strane*
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.*** 229

IZGLED 3-3



Osnova I sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:50**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Hol, Izgled 3-3, I sprat** *Br. priloga* **77.1.7** *Br. strane* 230
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.***

IZGLED 4-4

Osnova I sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:50**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Hol, Izgled 4-4, I sprat** *Br. priloga* **77.1.8** *Br. strane*
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.***

Osnova I sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Hol, 3D Vizuelizacija, I sprat** *Br. priloga* **77.1.9** *Br. strane* 232
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.***

Osnova I sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Hol, 3D Vizuelizacija, I sprat** *Br. priloga* **77.1.10** *Br. strane*
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.*** 233

Osnova I sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Hol, 3D Vizuelizacija, I sprat** *Br. priloga* **77.1.11** *Br. strane* 234
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.***

Osnova I sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Hol, 3D Vizuelizacija, I sprat** *Br. priloga* **77.1.12** *Br. strane*
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.*** 235

Osnova I sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Hol, 3D Vizuelizacija, I sprat** *Br. priloga* **77.1.13** *Br. strane*
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.*** 236

TIPSKA KANCELARIJA, I i II SPRAT

Osnova I sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:25**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Tipska kancelarija, osnova, I i II sprat** *Br. priloga* **77.1.15** *Br. strane*
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.*** 238

Osnova I sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Tipska kancelarija, 3D Vizuelizacija, I i II sprat** ***Br. priloga*** **77.1.16** ***Br. strane***
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.*** 239

Osnova I sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Tipska kancelarija, 3D Vizuelizacija, I i II sprat** *Br. priloga* **77.1.17** *Br. strane* 240
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.***

Osnova I sprata



Prijedlog namještaja ili ekvivalent

PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Predlog namještaja tipske kancelarije,I i II sprat** *Br. priloga* **77.1.18** *Br. strane*
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.***

Osnova I sprata



Prijedlog namještaja ili ekvivalent

PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Predlog namještaja kancelarije načelnika službe, I sprat** *Br. priloga* **77.1.19** *Br. strane*
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.*** 242

DETALJ ENTERIJERA - II SPRAT

Osnova II sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:150**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Osnova II sprata** *Br. priloga* **77.2.2** *Br. strane*
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.*** 244

Osnova II sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:75**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Segment osnove hola, II sprat** *Br. priloga* **77.2.4** *Br. strane* 246
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.***

IZGLED 1-1



Osnova II sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:50**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Hol, Izgled 1-1, II sprat** *Br. priloga* **77.2.5** *Br. strane*
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.*** 247

IZGLED 2-2



Osnova II sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:50**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Hol, Izgled 2-2, II sprat** *Br. priloga* **77.2.6** *Br. strane*
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.*** 248

IZGLED 3-3



Osnova II sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:50**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Hol, Izgled 3-3, II sprat** *Br. priloga* **77.2.7** *Br. strane*
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.*** 249

IZGLED 4-4



Osnova II sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001	
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica	
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA	
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT	***Razmjera:*** **R 1:50**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Hol, Izgled 4-4, II sprat**	*Br. priloga* **77.2.8** *Br. strane*
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.***	250

IZGLED 5-5



Osnova II sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:50**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Hol, Izgled 5-5, II sprat** *Br. priloga* **77.2.9** *Br. strane*
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.*** 251

IZGLED 6-6



Osnova II sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:50**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Hol, Izgled 6-6, II sprat** *Br. priloga* **77.2.10** *Br. strane*
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.*** 252

Osnova II sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:91.53**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Hol, 3D Vizuelizacija, II sprat** *Br. priloga* **77.2.11** *Br. strane*
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.***

Osnova II sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:91.53**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Hol, 3D Vizuelizacija, II sprat** *Br. priloga* **77.2.12** *Br. strane*
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.***

Osnova II sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001	
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica	
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA	
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT	***Razmjera:*** **R 1:91.53**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Hol, 3D Vizuelizacija, II sprat**	*Br. priloga* **77.2.13** / *Br. strane*
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.***	255

Osnova II sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:91.53**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Hol, 3D Vizuelizacija, II sprat** *Br. priloga* **77.2.14** *Br. strane* 256
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.***

Osnova II sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:91.53**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Hol, 3D Vizuelizacija, II sprat** *Br. priloga* **77.2.15** *Br. strane*
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.*** 257

Osnova II sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:91.53**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Hol, 3D Vizuelizacija, II sprat** *Br. priloga* **77.2.16** *Br. strane*
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.*** 258

Osnova II sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:91.53**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Hol, 3D Vizuelizacija, II sprat** *Br. priloga* **77.2.17** *Br. strane*
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.*** 259

Osnova II sprata



PROJEKTANT: **"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.o.** Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora arh.atelje@t-com.me www.arhitektonskiatelje.com +382 20 245 647		**INVESTITOR:** **Uprava za državnu imovinu** Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1 81000 Podgorica, Crna Gora +382 20 444 001
Objekat: DIO POSLOVNOG OBJEKTA U PODGORICI ZA ADMINISTRATIVNE POTREBE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE		***Lokacija:*** k.p. 1330/20, zgrada 1, KO Podgorica I, Podgorica
Glavni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Vrsta tehničke dokumentacije:*** GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE SA ELEMENTIMA ENTERIJERA
Odgovorni inženjer: dr Mladen Đurović dipl.ing.arh.		***Dio tehničke dokumentacije:*** ARHITEKTONSKI PROJEKAT ***Razmjera:*** **R 1:91.53**
Saradnici: Ivana Jurišić, d.i.a. Ana Jovović MSc.arch. Andrija Aćimić, mas.ing.unt.arh. Đorđe Doderović mag.dipl.ing.arh.		***Prilog:*** **Hol, 3D Vizuelizacija, II sprat** *Br. priloga* **77.2.18** *Br. strane* 260
Datum izrade i M.P. Februar 2025. god.		***Datum revizije i M.P.***