

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 1 of 68

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv korisnika: „Vito Wine House” d.o.o. _____

Mjera i broj Javnog poziva: Mjera 3, prvi javni poziv 09-908/24-13616/1

Naziv projekta – Naziv investicije: Izgradnja savremene vinarije – Vito Wine House _____

Datum poziva: 16.12.2025 _____

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/24-22081/30 od 12.11.2025.godine. _____

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

Izgradnja savremene vinarije – Vito Wine House

(Naziv projekta i kratak opis radova)

*Napominjemo da ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene radove
1,607,338.09 € (ovo je iznos bez PDV-a).*

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) „Vito Wine House” d.o.o. (naziv projekta) Izgradnja savremene vinarije – Vito Wine House _____ ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 2 of 68

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;
- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 3 of 68

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od 31.12.2025. (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do 31.12.2025. (datum i vrijeme).

11. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Milan Iković

Broj telefona: 069/322-335; 068/477-140

Fax: /

E-mail: office@vitowinehouse.com; milan.ikovic@vitowinehouse.com

Potpis
M.P



 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 4 of 68

PRILOG 1 - PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

KRATAK PREGLED KOLIČINA						
Br.	Opis	Jedinica	Količina	Cijena	UKUPNO	
GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI						
Predmjer za vinariju na Kat. parceli 737/1, KO Jelenak, Opština Danilovgrad u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Danilovgrad- Objekat I						
I	PRIPREMNI RADOVI					
Opsti uslovi						
Prije početka izvođenja građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektu ili lokaciji se moraju obaviti određena rušenja i demontaže. Izvođač ne smije otpočeti izvođenje drugih radova prije nego što sva rušenja i demontaže budu okončani, izuzev kada projektant ili nadzorni organ ne zahtijeva drugačije. Elementi koji se uklanjaju sračunati do mjesta na kome se ne predviđaju zahvati. Zbog toga je potrebno jedinačnom cijenom obuhvatiti radove na eventualnim većim rušenjima koji su u funkciji uspostavljanja veze između starih i novih elemenata ili su neophodni da bi određeni radovi uopšte mogli da se izvedu. Na objektu će biti formirane odvojene deponije za svakog izvođača i one će morati da se prazne u skladu sa dinamičkim planom formiranim od strane Investitora. Svi izvođači su obavezni da potpišu prihvatanje ove obaveze. Odstupanje od dinamičkog plana dozvoljeno je samo uz saglasnost ili na zahtjev Investitora odn. nadzornog organa. Izvođač radova obavezan je da osigura (razupiranjem ili podupiranjem) probijanje zidova u širini većoj od 90 cm i iskopavanje rovova dubljih od 2,0m Izvođač radova obavezan je da ogradi gradilište i da pribavi ispravnu dokumentaciju potrebnu za otpočinjanje radova.						
1	MJERE ZAŠTITE NA RADU					
opis stavke			jed.	kolicina	cijena	ukupno
Obezbjeđenje neophodnih mjera zaštite na radu i zaštite od požara u skladu sa projektom organizacije građenja, odgovarajućim elaboratima i propisima.						
1.1	Mjere zaštite na radu		kom.	1.00		-



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 5 of 68

2	IZVOĐENJE GRADILIŠNIH PRIKLJUČAKA				
opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno	
Izvođenje gradilišnih priključaka (elektroenergetski priključak, priključak za vodovod i kanalizaciju i sl).					
2.1	Izvođenje gradilišnih priključaka	kom.	1.00		-
3	NABAVKA I POSTAVLJANJE TABLI				
opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno	
Nabavka, izrada i postavljanje tabli i drugih oznaka sa upozorenjem, a po tehničkim propisima. Tabla je dimenzija 80x60cm. Obračun po komadu table.					
3.1	Table sa upozorenjima	kom.	5.00		-
4	RAŠČIŠĆAVANJE TERENA				
opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno	
Raščišćavanje terena i uklanjanje niskog rastinja, ravnanje terena na odgovarajućoj koti. Skidanje podzide u zoni novog objekta. Obračun se vrši paušalno.					
4.1	Raščišćavanje terena	paus.	1.00		-
5	OBILJEŽAVANJE OBJEKTA				
opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno	
Obilježavanje objekta, sva geodetska mjerenja tj. prenošenje na teren i obratno, osiguranje, obnavljanje i održavanje obilježenih oznaka na terenu za vrijeme građenja, odnosno do predaje objekta. Obračun se vrši paušalno.					
5.1	Obilježavanje objekta	paus.	1.00		-
I	PRIPREMNI RADOVI				-



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 6 of 68

II	ZEMLJANI RADOVI				
Opsti uslovi					
6	MAŠINSKI I RUČNI ISKOP ZEMLJE				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Mašinski 95% i ručni 5% iskop zemlje od III kategorije u širokom iskopu za temelje sa lagerovanjem na gradilištu radi kasnije upotrebe. Iskop izvesti do kote nosivog tla i nivelisati prema projektu i datim kotama. Pozicija obuhvata utovar, odvoz, istovar i planiranje na mjestu istovara. Deluvijum (DR,G)dl – površinski padinski nanos sastavljen od prašinate gline sa uklopcima poluzaobljene drobine i polomljenim blokovima krečnjaka, braon i smeđe boje (na geotehničkom presjeku terena to je sredina označena brojem 1). Materijal je heterogen po sastavu i svojstvima, srednje vezan i srednje konsolidovan, u površinskom dijelu humificiran i rastresit, malo vlažan. Prekriva kompletan teren na lokaciji a debljine je od 1.0 m do 3.70 m. Prema kategorizaciji GN-200 ova sredina pripada III kategoriji iskopa. Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja uzoraka tla, fondovskih podataka i neposredne terenske procjene stanja sredine, date su vrijednosti fizičko-mehaničkih parametara ove sredine u geomehaničkom elaboratu. Napomena: Prije davanja ponude, potrebno je obići lokaciju, kako bi se provjerilo stanje na terenu i dala cijena sa uračunatim svim troškovima. Obračun po m3 zemlje, mjereno u samoniklom stanju.					
6.1	Široki iskop za temelje i podnu ploču objekta	m3	3,894.90		-
6.2	Široki iskop za tehničku prostoriju i rezervoare	m3	884.95		-
7	RAZASTIRANJE ŠLJUNKA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka,nasipanje, razastiranje tamponskog sloja šljunka ispod temeljne ploče, temeljnih traka ,temeljnih stopa , temeljnih greda i podnih ploča granulacije od od 0-32mm i 0-64mm. U slučaju kvalitetnog i upotrebljivog tla na lokaciji sav materijal iskoristiti a u slučaju lošeg tla potreban šljunak nabaviti (ukoliko se pokaže potreba za istom). Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti. Obračun po m3 nasutog i nabijenog tamponskog sloja.					
7.1	Ispod temelja objekta d=60cm granulacije 0-32mm	m3	959.75		-

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 7 of 68

7.2	Pored temelja do kote tampona ispod podne ploče granulacije 0-32mm	m3	788.75		-
7.3	Ispod podne ploče prizemlja d=50-60cm granulacije 0-32mm	m3	800.75		-
7.4	Oblutak na ravnom krovu RK1 d=15cm granulacije 16-32mm	m3	169.55		-
7.5	Oblutak na ravnom krovu RK2 d=15cm granulacije 16-32mm	m3	5.80		-
7.6	Ispod temelje ploče tehničke prostorije i rezervoara d=20-70cm granulacije 0-32mm	m3	125.55		-
7.7	Pored tehničke prostorije i rezervoara granulacije 0-32mm	m3	202.45		-
7.8	Pored tehničke prostorije i rezervoara granulacije 0-64mm	m3	215.85		-
II	ZEMLJANI RADOVI				-
III	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI				
10	IZRADA ARMIRANO BETONSKIH TEMELJA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka materijala i izrada armirano betonskih temelja marke MB 25/30. Izraditi oplatu od žute oplata ili metalne oplata sa tačnošću +/-1cm i temelje armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko prethodno izvedene podloge od mršavog betona debljine 5 cm koji se posebno obračunava. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton. U beton dodati aditive za vodonepropustnost betona V6 i otpornost na mraz M-100. Na obodnim ivicama temelja preko kojih se postavlja hidroizolacija, potrebno je napraviti zakošenje 3x3cm, kako bi se hidroizolacija kvalitetno postavila. U cijenu izrade temelja uračunati i ovu poziciju. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje. Obračun po m3 ugrađenog betona.					
10.1	Temeljne trake objekta h=60cm	m3	268.90		-
10.2	Temeljne stope objekta h=60cm	m3	32.55		-
10.3	Temeljne grede objekta d/h=25/60cm	m3	36.90		-
10.4	Temeljni zidovi objekta	m3	10.10		-
10.5	Temeljna ploča tehničke prostorije u zemlji h=25cm	m3	11.05		-



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 8 of 68

10.6	Temeljna ploča ispod rezervoara u zemlji h=25cm	m3	32.40		-
10.7	Temeljni zidovi ispod betonske fasadne obloge	m3	9.25		-
10.8	Temeljni zidovi ispod kamene fasadne obloge	m3	29.30		-
11	IZRADA GLATKIH ARMIRANO BETONSKIH ZIDOVA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka materijala i izrada glatkih armirano betonskih zidova marke MB 25/30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati od žute oplata ili metalne oplata sa tačnošću +/-1cm sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje.					
11.1	AB zidovi Prizemlje	m3	289.20		-
11.2	AB zidovi I sprat	m3	145.60		-
11.3	AB zid atike 15/80cm	m3	1.42		-
11.4	AB zid atike 15/100cm	m3	14.65		-
11.5	AB zid atike 30/104cm	m3	9.35		-
11.6	AB zid atike 25/80cm	m3	2.37		-
11.7	AB zid atike 30/80cm	m3	4.50		-
11.8	AB dilatacioni zid na krovu 25/100cm	m3	3.13		-
11.9	AB dilatacioni zid na krovu 30/100cm	m3	5.75		-
11.1	AB zidovi tehničke prostorije	m3	19.25		-
12	IZRADA GLATKIH ARMIRANO BETONSKIH STUBOVA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka materijala i izrada glatkih armirano betonskih stubova marke MB 25/30. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB 25/30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati od žute oplata ili metalne oplata sa tačnošću +/-1cm sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.. Obračun po m3 ugrađenog betona.					
12.1	Ab stubovi Prizemlje	m3	48.25		-
12.2	Ab stubovi I sprat	m3	28.00		-
13	IZRADA ARMIRANOBETONSKIH GREDA				



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 9 of 68

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka materijala i izrada armiranobetonskih greda u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB 25/30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati od žute ili metalne oplata sa tačnošću +-1cm sa potrebnom skelom, podupiračima a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, podupirači, transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona.				
PRIZEMLJE				
13.1	Ab greda 20/60cm	m3	5.87	-
13.2	Ab greda 25/60cm	m3	5.25	-
13.3	Ab greda 30/60cm	m3	1.16	-
13.4	Ab greda 35/60cm	m3	13.95	-
13.5	Ab greda 30/100cm	m3	4.95	-
13.6	Ab greda 22/45cm	m3	7.68	-
13.7	Ab greda 40/45cm	m3	4.07	-
13.8	Ab greda 45/45cm	m3	1.14	-
13.9	Ab greda 150/45cm	m3	3.75	-
I SPRAT				
13.1	Ab greda 25/60cm	m3	2.75	-
13.11	Ab greda 35/60cm	m3	4.60	-
13.12	Ab greda 25/100cm	m3	1.45	-
13.13	Ab greda 30/100cm	m3	27.15	-
13.14	Ab greda 35/100cm	m3	27.69	-
13.15	Ab greda 50/100cm	m3	13.90	-
14	IZRADA ARMIRANO BETONSKIH PLOČA			
opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka materijala i izrada armirano betonskih ploča d=16-18cm (međuspratnih tavanica) u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB 25/30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati od žute ili metalne oplata sa tačnošću +-1cm sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m2 izlivenne ploče.				



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 10 of 68

14.1	Ab ploča d=18cm iznad prizemlja	m2	222.77		-
14.2	Ab ploča d=16cm iznad I sprata	m2	1,023.55		-
14.3	Ab ploča d=20cm iznad prizemlja	m2	205.77		-
14.4	Ab ploča d=20cm tehnička prostorija u zemlji	m2	37.80		-
14.5	Ab ploča d=10cm iznad prizemlja	m2	52.95		-
14.6	Ab ploča d=9cm iznad prizemlja	m2	86.40		-
15	IZRADA ARMIRANO BETONSKIH PODNIH PLOČA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka materijala i izrada armirano betonske podne ploče d=25cm u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i prema planu armiranja datom u projektu mrežom Q188 u gornjoj trećini visine ploče. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB 25/30. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m2 izlivenne ploče.					
15.1	Podna ploča prizemlja d=25cm +pad	m2	1,492.85		-
15.2	Podna ploča prizemlja d=15cm	m2	105.90		-
16	IZRADA ARMIRANO BETONSKIH KOSIH PLOČA STEPENIŠTA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka materijala i izrada armirano betonskih kosih ploča unutrašnjeg stepeništa sa istovremenom izradom stepenika kao u projektu, od betona kase MB25/30 u glatkoj oplati. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB25/30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m2 kose ploče stepeništa sa uračunatom izradom stepenika i oplatom.					
16.1	Stepenice prema I spratu	m2	14.95		-
16.2	Medjupodest prema I spratu	m2	5.13		-
17	IZRADA LIBAŽNOG SLOJA ISPOD TEMELJA I PODNE PLOČE				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 11 of 68

Nabavka materijala i zrada podloge ispod temelja od mršavog betona, i kao privremena podloga za pristup servisnim prostorijama koje se koriste iako su u prostoru sive zone I faze, debljine d=100mm, marke betona MB 20. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton negovati. Obračun po m2 računajući sav materijal i rad.

17.1	Ispod temelja objekta d=10cm	m2	1,599.60		-
17.2	Ispod podne ploče prizemlja d=10cm	m2	1,598.75		-
17.3	Ispod temeljne ploče tehničke prostorije d=10cm	m2	50.60		-
17.4	Ispod temeljne ploče rezervoara u zemlji d=10cm	m2	164.85		-

18 IZRADA ARMIRANO BETONSKIH HORIZONTALNIH SERKLAŽA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka materijala i izrada armirano betonskih horizontalnih serklaža dimenzija kao u projektu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB25/30 u armirano-betonskim konstruktivnim elementima presjeka do 0,40 m³/m'. Betoniranje izvoditi oplati sa potrebnom skelom i armirati podužnom armaturom sa 4 rfi 12 i uzengijama f8/20cm. Serklaže ankerovati u međuspratnu konstrukciju, ankerima 4 rfi12 dužine 70cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, armatura, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m1.				

18.1	U zidovima objekta d=20/20cm Prizemlje	m1	96.80		-
18.2	U zidovima objekta d=20/20cm I sprat	m1	27.50		-

19 IZRADA ARMIRANO BETONSKIH VERTIKALNIH SERKLAŽA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka materijala i izrada armirano betonskih vertikalnih serklaža u zidovima, d=20cm u skladu sa pozicijama iz crteža. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB25/30 u armirano-betonskim konstruktivnim elementima presjeka do 0,40 m³/m'. Betoniranje izvoditi u oplati sa potrebnom skelom i armirati podužnom armaturom sa 4 rfi 12 i uzengijama f8/20cm. Serklaže ankerovati u međuspratnu konstrukciju, ankerima 4 rfi12 dužine 70cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, armatura, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona.				

19.1	Vertikalni serklaži 20/20cm Prizemlje	m3	2.90		-
19.2	Vertikalni serklaži 20/20cm I sprat	m3	0.40		-

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 12 of 68

20	IZRADA ARMIRANO BETONSKIH NADVRATNIKA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka materijala i izrada armiranobetonskih nadvratnika. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB25/30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelomi armirati podužnom armaturom sa 4 rfi 12 i uzengijama f8/20cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po ml.					
20.1	b/d= 20/20 cm Prizemlje	ml	11.60		-
21	IZRADA LAKOARMIRANIH BETONSKIH PRAGOVA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Izrada lakoarmiranih betonskih pragova na bfasadnim i drugim vratima različitog presjeka u svemu prema projektu od betona klase MB25/30 u glatkoj oplati. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB25/30. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, podupirači, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Pragove uštemovati u masu zida i pod balkona. Obračun po ml ugrađenog betona NAPOMENA: Dimenzije pragova uskladiti sa konačnim odabirom bravarije, u skladu sa dimenzijom i načinom ugradnje profila.					
21.1	Ispod unutrašnje bravarije i stolarije D/h=10/8cm	ml	57.10		-
21.2	Ispod unutrašnjih vrata D/h=15/8cm	ml	6.10		-
21.3	Ispod fasadne bravarije D/h=10/8cm	ml	50.55		-
III	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI				-
IV	ARMIRAČKI RADOVI				
Opsti uslovi					

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 13 of 68

ČELIK ZA ARMIRANJE Za armiranje konstrukcija i elemenata od betona koristi se: glatka armatura (GA) od mekog betonskog čelika; rebrasta armatura (RA) od visokovrednog prirodno tvrdog čelika; mrežasta armatura – hladno vučene i orebrene žice (MAG i MAR) i Bi armatura (BiA); Osim ovih čelika, mogu se koristiti i drugi oblici i vrste čelika ako se ispitivanjem prethodno dokaže da oni ispunjavaju uslove predviđene propisima i da se njihovom upotrebom obezbjeđuje sigurnost i trajnost konstrukcija i elemenata od betona. Glatka armatura (GA) izrađuje se od mekog betonskog čelika kvaliteta 240/360, rebrasta armatura (RA) od visokovrijednog prirodno tvrdog čelika kvaliteta 400/500, a zavarene armaturne mreže od hladno vučene žice izrađuju se od glatkog čelika (MAG 500/560). Zavarene armaturne mreže sastoje se od pravih, međusobno upravno zavarenih žica. Oznaka mreže, prečnici i rastojanja žica, tolerancije i drugo, utvrđeni su jugoslovenskim standardom JUS U.M1.091. Prijanjanje betona i čelika određuje se na gredicama izloženim savijanju na način utvrđen propisom o jugoslovenskom standardu JUS U.M1.090. Žice ili šipke koje se nastavljaju zavarivanjem ne smiju na mjestu vara imati lošija mehanička svojstva od svojstava propisanih za odgovarajuću vrstu čelika. Podesnost čelika utvrđena je jugoslovenskim standardom JUS C.K6.020. Zavarivanje nosive armature obavlja se u armiračkom pogonu, radionici ili na gradilištu. Zavarivanje gorionikom i kovanjem je zabranjeno. Radi osiguranja projektovanog položaja u toku ugrađivanja betona, armatura se čvrsto vezuje potrebnim brojem graničnika i podmetača odgovarajućeg tipa. Prilikom transporta i uskladištenja čelika ne smije doći do mehaničkih oštećenja, lomova na mjestu zavarivanja i prljavštine koja može smanjiti adheziju, kao i do gubitka oznaka

i smanjenja presjeka zbog korozije. Transport i uskladištenje prefabrikovanih armaturnih sklopova i mreža treba obaviti tako da se pored navedenog izbjegnu deformacije i nedopuštena razmicanja šipki i armatura. Armatura se savija u hladnom stanju i nastavlja na način određen projektom konstrukcije. Prije postavljanja armatura se mora očistiti od prljavštine, masnoće, ljuski korozije i sl. Ako se armatura postavlja na tlo, predviđa se izravnavajući sloj betona, debljine najmanje 5cm. Armatura ne smije doći u kontakt sa pocinkovanim čeličnim elementima. Prije početka betoniranja mora se zapisnički utvrditi da li montirana armatura zadovoljava u pogledu: prečnika, broja šipki i geometrijski ugrađene armature predviđene projektom konstrukcije učvršćenja armature u oplati mehaničkih karakteristika: granica razvlačenja i granica kidanja Armatura se ispravlja, siječe i savija ručno ili mašinskim putem. Pod ručnim putem podrazumjeva se sječenje pokretnim ili stabilnim makazama i drugim alatom, savijanje na armiračkom stolu ručnim alatom. Pod mašinskim putem podrazumjeva se ispravljanje granikom na električni pogon i ručna montaža. Armatura svakog elementa sa uzengijama mora biti potpuno vezana. Isto to je obavezno i za serklaže. Pod postavljanjem i vezivanjem podrazumjeva se namještanje podmetača i privremeno povezivanje armature za oplatu, namještanje i vezivanje armature prema nacrtu. U cijenu ulazi prenos armature od deponije do armiračkog stola, kao i od armiračkog stola do deponije za transport (spakovana i obilježena armatura). Prenos armature uračunat je od deponije na gradilištu do dizalice za vertikalni transport kao i prenos do mjesta ugrađivanja. Armatura spremna za ugrađivanje mora biti čista, bez rđe i prljavštine. Svi ovi radovi ulaze u cijenu ugrađenog kilograma armature i neće se posebno naplaćivati.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 14 of 68

22	ŠIPKE				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka, savijanje, siječenje i ugrađivanje željeza rađenog po detaljima armature i statičkog proračuna. B500B Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 i 22. Obračun po kg armature.					
22.1	Šipke za objekat DILATACIJA A	kg	49,794.0 0		-
22.2	Šipke za objekat DILATACIJA B	kg	34,734.9 0		-
22*	MREŽE				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka, savijanje, siječenje i ugrađivanje željeza rađenog po detaljima armature i statičkog proračuna. Mreže Q-524, 335, 424, 257, 188, 131 i R-335, 524, 424 .Obračun po kg armature.					
22*.1	Mreže za objekat DILATACIJA A	kg	29,822.6 5		-
22*.2	Mreže za objekat DILATACIJA B	kg	16,160.8 3		-
IV	ARMIRAČKI RADOVI				-
V	ČELIČNA KONSTRUKCIJA				
23	ČELIČNA KONSTRUKCIJA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 15 of 68

Nabavka materijala, izrada i ugradnja čelične konstrukcije objekta. Konstrukciju čine stubovi, grede i spregovi. Konstrukcija se sastoji od čeličnih profila HOP. Čelična konstrukcija se povezuje za AB konstrukciju zavarivanjem za ankere iz temeljne trake. Izrada se mora izvršiti u svemu prema izrađenoj tehničkoj dokumentaciji a prema važećim standardima.

Antikorozivnu zaštitu uraditi u svemu prema "Pravilniku o zaštiti od korozije". Čišćenje se obavlja pod mlazom abraziva. Nakon čišćenja se nanosi osnovno premazno sredstvo na bazi olovnog minijuma u najmanjoj debljini suvog

filma od 30mikrona. Izvesti bojenje bojom otpornom na požar u trajanju od 90 minuta što će se dokazati atestom

Bojenje izvesti bojom na bazi oksida gvožđa, najmanje debljine suvog filma 30mikrona. prvi sloj, a za drugi sloj 40mikrona. Konstrukciju povezati sa sistemom uzemljenja temeljnog dela objekta. Montaža čelične konstrukcije se mora izvesti u svemu prema tehničkoj dokumentaciji i važećim propisima

za ovu vrstu radova. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka osnovnog i spojnog materijala, nabavka spojnih sredstava za montažu, rad, alat i pomoćna sredstva potrebna za radioničku izradu, utovar i prevoz do gradilišta. Obračun po kilogramu montirane konstrukcije prema težini specificiranih nosača bez spojnih limova i anker ploča.

NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA

23.1	Čelična potkonstrukcija za fasadnu oblogu	kg	4,548.91		-
V	ČELIČNA KONSTRUKCIJA				-
VI	ZIDARSKI RADOVI				

Opsti uslovi

24 ZIDANI ZIDOVI OD TERMO BLOKOVA DEBLJINE 20CM

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Zidanje zidova termo blokovima dimenzija 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zida je 19 cm. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. U okviru pozicije unutrašnjih zidova izvesti serklaže u visini nadvratnika na etaži prizemlja i I sprata. Horizontalne i vertikalne serklaže kao i serklaže na ukrštanju zidova izvesti u skladu sa standardima. Za zidove duže od 5 m dodati ukrućenja u vidu vertikalnih serklaža. U cenu ulazi pomoćna skela, sav materijal i rad. Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju.				

NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 16 of 68

24.1	Debljine 20cm Prizemlje	m3	77.45		-
24.2	Debljine 20cm I sprat	m3	16.90		-
25	CEMENTNI ESTRIH				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka materijala i izrada cementnog estriha kao podloge za završnu obradu podova. Podlogu za košuljicu očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosijanim šljunkom „jedinicom“, razmjere 1:3. Košuljice armirati armaturnom mrežom Q131 (150x150mm, Ø5mm) postavljenim u sredini sloja. Na prelazima između dvije prostorije, kao i na velikim površinama, predvidjeti dilatacije. Košuljicu ravno isperdašiti i njegovati je dok ne očvrсне. Voditi računa da košuljica ne dodiruje zidove nego da dođe do dilatacionog spoja stiropora d=1cm. . Prije izlivanja košuljice postaviti PE foliju (min d=0.1mm) kao podlogu, sa preklapom 15 cm. Folija i stiropor na spoju sa zidom ulaze u cijenu košuljice.. Estrih se pravi od ispranog čistog pijeska 0-4mm. Količina cementa po m3 estriha 220-250kg/m3. Pijesak sa nečistoćama i primjesama gline ne smije se upotrebljavati. U estrih se dodaju polipropilenska vlakna 0,6 kg/m3 estriha dužina vlakana 3 mm. Armirati je rabić mrežom sa preklapom 5cm sa okcima 2.5/2.5cm, postavljenim u sredini sloja. Košuljicu njegovati dok ne očvrсне. U cijenu ulazi sav rad i materijal i opisa i prema crtežima iz projekta. Obračun po m2 cementnog estriha.					
25.1	MK1-a d=5cm	m3	147.00		-
25.2	MK1-b d=5cm	m3	72.80		-
26	CEMENTNI ESTRIH U NAGIBU				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka materijala i izrada cementnog estriha u nagibu debljine dmin=5cm. Podlogu za košuljicu očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosijanim šljunkom „jedinicom“, razmjere 1:3. Košuljice armirati armaturnom mrežom Q131 (150x150mm, Ø5mm) postavljenim u sredini sloja. Na prelazima između dvije prostorije, kao i na velikim površinama, predvidjeti dilatacije. Košuljicu ravno isperdašiti i njegovati je dok ne očvrсне. Voditi računa da košuljica ne dodiruje zidove nego da dođe do dilatacionog spoja stiropora d=1cm. . Prije izlivanja košuljice postaviti PE foliju (min d=0.1mm) kao podlogu, sa preklapom 15 cm. Folija i stiropor na spoju sa zidom ulaze u cijenu košuljice. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Estrih njegovati dok ne očvrсне. Gornju površinu betonske podloge pažljivo nivelisati minimalnim nagibom od 0.5%, a podlogu njegovati. U cijenu ulazi sav rad i materijal. Obračun po m2 košuljice.					
26.1	MK3-a* d=5cm	m3	10.15		-
27	MALTERISANJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA PRODUŽNIM MALTEROM				



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 17 of 68

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Malterisanje zidova produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i kreča. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi sav materijal i rad. Obračun po m2 malterisane površine.				
27.1	Malterisanje zidova d=2cm Prizemlje	m2	639.55	-
27.2	Malterisanje zidova d=2cm I sprat	m2	119.70	-
VI	ZIDARSKI RADOVI			-
VII	IZOLATERSKI RADOVI			
Opsti uslovi				
28	ZAŠTITA NATUR BETONA			
opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Zaštita od vode/ulja i zaštita od mrlja za beton. U skladu sa standardom EN 1504-2. pruža dugotrajnu zaštitu za sve betone od vode, hlorida, korozije i karbonizacije. Takođe sprječava glavne uzroke propadanja poput atmosferskog onečišćenja, masnih mrlja, grafita itd. Usporava starenje materijala i olakšava njegovo održavanje. je impregnacijski proizvod koji ne stvara film, materijal je još uvijek propustan za zrak i vodenu paru. Potpuno bezbojan nakon nanošenja, ne mijenja izgled niti prirodu tretiranog materijala. Također je potpuno otporan na UV zrake i ne žuti sa vremenom. je proizvod za zaštitu betona s oznakom CE, u skladu sa standardom NF EN 1504-2, koji omogućuje ispunjavanje svih zahtjeva za zaštitu betonskih konstrukcija.				
NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA				
28.1	Zaštita na unutrašnjim betonskim zidovima Prizemlje	m2	1,019.60	-
28.2	Zaštita na unutrašnjim betonskim zidovima I sprat	m2	508.80	-

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 18 of 68

28.3	Zaštita na unutrašnjim betonskim plafonima Prizemlje	m2	418.00		-
28.4	Zaštita na unutrašnjim betonskim plafonima I sprat	m2	833.35		-
29	TERMOPANELI ZA HLADNJAČU				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka materijala, isporuka i izgradnja hladnjače izolacionim panelima 12 cm sa ispunom od samogasivog poliuretana gustoće 40 kg/m³. Panel se montira u betonsku ploču. Podna veza je preko čeličnog pocinkovanog U profila 1800 mm vezanog vijcima za nabijeni beton poda hladnjače. Koristi se i na fasadi i u unutrašnjosti objekta. Spoljni i unutrašnji uglovi svih komora se završavaju tipskim završnim profilima. Unutrašnji zidovi u komorama su zaštićeni od udara viljuškara mehaničkim zaštitama (betonskim soklom). U panel se ugrađuju hladnjačka vrata širine 200 cm. Paneli se sklapaju po sistemu pero-žljeb Spojevi između panela u hlađenim prostorijama su gitovani trajno elastičkim neutralnim gitom. Spoljni i unutrašnji uglovi svih komora se završavaju tipskim završnim profilima. Površina lima je pocinkovana, a sa vidljive strane obojena belom bojom RAL 9002 . Kvalitet pene i oblik spoja panela zadovoljavaju zahtevane uslove protivpožarne zaštite. Euroklasa B1 (samogasivi). Obračun sve komplet po m²					
NABAVKA,TRANSPORT I UGRADNJA					
29.1	D=12cm na zidovima hladnjače	m2	131.10		-
29.2	D=12cm na plafonu hladnjače	m2	63.80		-
29.3	D=5cm na zidovima hladnjače oko ulaznih vrata	m2	6.20		-
30	POLIETILENSKA FOLIJA ISPOD PODNE PLOČE PRIZEMLJA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka, transport i ugradnja jednog sloja pe folije ispod podne ploče prizemlja. Debljina folije je 150 mikrona i potrebno je preklopiti foliju na mjestu spoja minimum 30-50cm. Obračun po m², Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu.					
NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA					
30.1	Ispod podne ploče prizemlja	m2	1,247.30		-

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 19 of 68

31	ISPOD PODNE PLOČE PRIZEMLJA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Ploče od ekstrudiranog polistirena sa čvrstoćom na pritisak od 700 kPa, glatkom površinom i ivicama sa stepenastim prelazom. U zavisnosti od načina upotrebe, termoizolacione ploče se postavljaju lepljenjem, mehaničkim pričvršćivanjem, ali se jednostavno polažu. Prilikom instalacije potrebno je pratiti uputstva za instalaciju ter važećih stručnih i zakonskih propisa. Obloge se moraju čuvati na suvoj površini i zaštićene od direktne sunčeve svetlosti, vlage, mraz i sneg, mehanička oštećenja, prljavština i vatra. Neophodno je sprečiti kontakt sa nekompatibilnim materijalima/ hemikalijama. Sa otpadnim proizvodom se mora postupati u skladu sa Uredbom o otpadu. Ostatak ili otpad proizvod je klasifikovan kao neopasan otpad, drugim rečima kao građevinski otpad-plastika (17 02 03). Rasipno soda folija među otpadnom plastičnom ambalažom (15 01 02), otpadne palete i otpadno drvo ambalaža (15 01 03). Sistem upravljanja kvalitetom i životnom sredinom je u skladu sa SIST EN ISO 9001 i SIST EN ISO 14001. Izjava o imovini br. N 0 INSES0104.					
NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA					
31.1	Ispod podne ploče prizemlja d=6cm	m2	1,097.70		-
31.2	Ispod podne ploče prizemlja d=10cm	m2	149.60		-
32	KONDOR AL 4 ISPOD PODNE PLOČE PRIZEMLJA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
KONDOR AL 4 je hidroizolaciona traka sa uloškom od aluminijumske folije, koji je sa obje strane obložen plastomernim bitumenom (bitumen modifikovan sa APP-om) i zaštićen polietilenskom folijom. KONDOR AL 4, s obzirom na zahteve standarda, upotrebljava se kao parna brana u hidroizolacionim sistemima ravnih krovova. Koristi se za hidroizolaciju podzemnih delova objekta koji su izloženi dejstvu vode pod pritiskom i kao zaštita protiv dejstva radona. Ugrađuje se varenjem, celom površinom. Spojevi zavarenih traka su sa preklopom od 10cm i moraju biti vodonepropusni. Rolne se moraju skladištiti u vertikalnom položaju zaštićene od vlage i ekstremnih temperatura. U zimsko vreme preporučljivo je, pre ugradnje, lagerovati rolne 24 sata na temperaturi iznad + 5oC. Proizvod je usaglašen sa EN 13970:2004 i EN 13970:2004/A1:2006 , EN 13969:2004 i EN 13969:2004/A1:2006 Tip A i SRPS EN 13970:2011 i SRPS EN 13969:2011. Obračun po m2.					
NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA					

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 20 of 68

32.1	Kondor AL4 Ispod podne ploče prizemlja	m2	1,598.75		-
32.2	Kondor AL4 Na temeljnim zidovima i na temeljnim trakama	m2	429.50		-
32.3	Kondor AL4 Ispod temeljne ploče tehničke prostorije u zemlji	m2	44.10		-
32.4	Kondor AL4 na zidovima tehničke prostorije u zemlji	m2	91.75		-
33	IZOLACIJSKA PLOČA NA FASADNIM ZIDOVIMA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Ploče od ekstrudiranog polistirena sa čvrstoćom na pritisak od 150 kPa, glatkom površinom i ivicama sa stepenastim prelazom. U zavisnosti od načina upotrebe, termoizolacione ploče se postavljaju lepljenjem, mehaničkim pričvršćivanjem, ali se jednostavno polažu. Prilikom instalacije potrebno je pratiti uputstva za instalaciju ter važećih stručnih i zakonskih propisa. Obloge se moraju čuvati na suvoj površini i zaštićene od direktne sunčeve svetlosti, vlage, mraz i sneg, mehanička oštećenja, prljavština i vatra. Neophodno je sprečiti kontakt sa nekompatibilnim materijalima/ hemikalijama. Sa otpadnim proizvodom se mora postupati u skladu sa Uredbom o otpadu. Ostatak ili otpad proizvod je klasifikovan kao neopasan otpad, drugim rečima kao građevinski otpad-plastika (17 02 03). Rasipno soda folija među otpadnom plastičnom ambalažom (15 01 02), otpadne palete i otpadno drvo ambalaža (15 01 03). Sistem upravljanja kvalitetom i životnom sredinom je u skladu sa SIST EN ISO 9001 i SIST EN ISO 14001. Izjava o imovini br. N 0 INSES0104.					
NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA					
33.1	Na fasadnim zidovima obloženim betonom i kamenom d=25cm (10+10+5)	m2	1,178.60		-
33.2	Na fasadnim zidovima obloženim vlaknocementnim fasadnim pločama d=25cm (10+10+5)	m2	483.60		-
33.3	Na plafonu pasaža d=20cm (10+10)	m2	75.20		-
33.4	Dilataciona ispuna d=12cm	m2	183.65		-
34	PAROPROPUSNO-VODONEPROPUSNA HIDROIZACIONA MEBRANA NA FASADNIM ZIDOVIMA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 21 of 68

Sastoji se iz dva sloja presovane polipropilenske tkanine i mikroporoznim slojem između tkanina što čini paropropusnu vodonepropusnu foliju. U potpunosti se reciklira. Folija je u gornjoj površini siva, dok je donji sloj bele boje. Drugi dezeni folija se proizvode po porudžbini. Poseban dizajn folije obezbeđuje odličnu otpornost od kišnice. Izuzetno visoka paropropustljivost vodene pare drži krovnu konstrukciju suvom i provetrenom pod svim vremenskim uslovima. Materijal od kog se proizvodi je takav da ovu foliju čini pogodnom za pokrivanje drvenih krovnih konstrukcija, a njene fenomenalne zatezne karakteristike sprečavaju lako cepanje i smanjuju rizik od oštećenja od gaženja tokom montiranja. Nije neophodan vazdušni sloj između termoizolacije ili daščane podloge. Proizvod treba da ne truli, otporna je na buđ i štetočine.

NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA

34.1	Oblaganje fasadnih zidova laknocementnim fasadnim pločama	m2	483.60		-
------	---	----	--------	--	---

35 IZOLACIJSKA PLOČA NA RAVNIM KROVOVIMA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Ploče od ekstrudiranog polistirena sa čvrstoćom na pritisak od 150 kPa, glatkom površinom i ivicama sa stepenastim prelazom. U zavisnosti od načina upotrebe, termoizolacione ploče se postavljaju lepljenjem, mehaničkim pričvršćivanjem, ali se jednostavno polažu. Prilikom instalacije potrebno je pratiti uputstva za instalaciju ter važećih stručnih i zakonskih propisa. Obloge se moraju čuvati na suvoj površini i zaštićene od direktne sunčeve svetlosti, vlage, mraz i sneg, mehanička oštećenja, prljavština i vatra. Neophodno je sprečiti kontakt sa nekompatibilnim materijalima/ hemikalijama. Sa otpadnim proizvodom se mora postupati u skladu sa Uredbom o otpadu. Ostatak ili otpad proizvod je klasifikovan kao neopasan otpad, drugim rečima kao građevinski otpad-plastika (17 02 03). Rasipno soda folija među otpadnom plastičnom ambalažom (15 01 02), otpadne palete i otpadno drvo ambalaža (15 01 03). Sistem upravljanja kvalitetom i životnom sredinom je u skladu sa SIST EN ISO 9001 i SIST EN ISO 14001. Izjava o imovini br. N 0 INSES0104. Obračun po m2.				

NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 22 of 68

35.1	RK1 ploče na ravnim krovovima d=35-50cm (10+10+10+ 5-20)	m2	1,130.40		-
35.2	RK1 ploče na ravnim krovovima d=2cm	m2	1,130.40		-
35.3	RK2 ploče na ravnim krovovima d=35-50cm (10+10+10+ 5-20)	m2	211.30		-
35.4	ploče na atici ravnih krovova d=10cm	m2	144.40		-
35.5	ploče na atici ravnih krovova d=3cm	m2	79.35		-
36	PLOČE U PODOVIMA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Ploče od ekstrudiranog polistirena sa čvrstoćom na pritisak od 150 kPa, glatkom površinom i ivicama sa stepenastim prelazom. U zavisnosti od načina upotrebe, termoizolacione ploče se postavljaju lepljenjem, mehaničkim pričvršćivanjem, ali se jednostavno polažu. Prilikom instalacije potrebno je pratiti uputstva za instalaciju ter važećih stručnih i zakonskih propisa. Obloge se moraju čuvati na suvoj površini i zaštićene od direktne sunčeve svetlosti, vlage, mraz i sneg, mehanička oštećenja, prljavština i vatra. Neophodno je sprečiti kontakt sa nekompatibilnim materijalima/ hemikalijama. Sa otpadnim proizvodom se mora postupati u skladu sa Uredbom o otpadu. Ostatak ili otpad proizvod je klasifikovan kao neopasan otpad, drugim rečima kao građevinski otpad-plastika (17 02 03). Rasipno soda folija među otpadnom plastičnom ambalažom (15 01 02), otpadne palete i otpadno drvo ambalaža (15 01 03). Sistem upravljanja kvalitetom i životnom sredinom je u skladu sa SIST EN ISO 9001 i SIST EN ISO 14001. Izjava o imovini br. N 0 INSES0104. Obračun po m2.					
NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA					
36.1	Pod MK3-a* d=5cm	m2	10.15		-
36.2	Pod MK1-a d=5cm	m2	147.00		-
36.3	Pod MK1-b d=5cm	m2	72.80		-
37	PLOČE ZA ZVUČNU IZOLACIJU				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 23 of 68

Ploča za zvučnu izolaciju od udarne buke. Podna zvučno-izolaciona ploča od udarne buke, izrađena na bazi ekspaniranog polistirena (stiropor). Ne upija vodu, stabilnog je oblika i poseduje termoizolaciona svojstva sa uvećanom opteretivošću na pritisak.

U građevinskoj fizici se pojam buke raščlanjuje na pojam vazdušne i na pojam udarne buke. Kod vazdušne buke je reč o zvuku koji se prostire kroz vazduh kao, na primer, glasna muzika u susedstvu, zvuci iz elektronskih aparata u komšiluku, dečija galama, buka usled prolazaka vozila ulicom itd. Kod udarne buke je pak reč o zvucima koji nastaju kao posledica mehaničkih udara (po pravilu su to udari po međuspratnoj ploči) kao što je to, na primer, hodanje ljudi, skakanje dece, buka od pada raznih predmeta, pomeranja nameštaja itd. Ploča nudi odličnu zvučnu izolaciju od udarne buke, a uspešno “odbija” i vazдушnu buku koja u prostor “pristiže” preko međuspratne ploče (preko poda i plafona etaže na kojoj se nalazimo i na kojoj tu buku merimo).

NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA

37.1	Pod MK3-a* d=5cm	m2	10.15		-
37.2	Pod MK1-a d=5cm	m2	147.00		-
37.3	Pod MK1-b d=5cm	m2	72.80		-

38 PLOČE NA RAVNOM KROVU I NA SPOJU ZIDA I TEMELJA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Ploče od ekstrudiranog polistirena sa čvrstoćom na pritisak od 150 kPa, glatkom površinom i ivicama sa stepenastim prelazom. U zavisnosti od načina upotrebe, termoizolacione ploče se postavljaju lepljenjem, mehaničkim pričvršćivanjem, ali se jednostavno polažu. Prilikom instalacije potrebno je pratiti uputstva za instalaciju ter važećih stručnih i zakonskih propisa. Obloge se moraju čuvati na suvoj površini i zaštićene od direktne sunčeve svetlosti, vlage, mraz i sneg, mehanička oštećenja, prljavština i vatra. Neophodno je sprečiti kontakt sa nekompatibilnim materijalima/ hemikalijama. Sa otpadnim proizvodom se mora postupati u skladu sa Uredbom o otpadu. Ostatak ili otpad proizvod je klasifikovan kao neopasan otpad, drugim rečima kao građevinski otpad-plastika (17 02 03). Rasipno soda folija među otpadnom plastičnom ambalažom (15 01 02), otpadne palete i otpadno drvo ambalaža (15 01 03). Sistem upravljanja kvalitetom i životnom sredinom je u skladu sa SIST EN ISO 9001 i SIST EN ISO 14001. Izjava o imovini br. N 0 INSES0104. Obračun po m1.				

NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 24 of 68

38.1	Ploča RK1 d/h=5/5cm	m1	154.75		-
38.2	Ploča RK2 d/h=5/5cm	m1	58.10		-
38.3	Ploča na spoju zida i temeljne trake d/h=5/5cm	m1	211.25		-
39	KONDOR AL 4 NA RAVNIM KROVOVIMA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
KONDOR AL 4 je hidroizolaciona traka sa uloškom od aluminijumske folije, koji je sa obje strane obložen plastomernim bitumenom (bitumen modifikovan sa APP-om) i zaštićen polietilenskom folijom. KONDOR AL 4, s obzirom na zahteve standarda, upotrebljava se kao parna brana u hidroizolacionim sistemima ravnih krovova. Koristi se za hidroizolaciju podzemnih delova objekta koji su izloženi dejstvu vode pod pritiskom i kao zaštita protiv dejstva radona. Ugrađuje se varenjem, celom površinom. Spojevi zavarenih traka su sa preklapom od 10cm i moraju biti vodonepropusni. Rolne se moraju skladištiti u vertikalnom položaju zaštićene od vlage i ekstremnih temperatura. U zimsko vreme preporučljivo je, pre ugradnje, lagerovati rolne 24 sata na temperaturi iznad + 5oC. Proizvod je usaglašen sa EN 13970:2004 i EN 13970:2004/A1:2006 , EN 13969:2004 i EN 13969:2004/A1:2006 Tip A i SRPS EN 13970:2011 i SRPS EN 13969:2011. Obračun po m2.					
NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA					
39.1	Kondor AL4 Ravni krov RK1	m2	1,130.40		-
39.2	Kondor AL4 Ravni krov RK2	m2	211.32		-
39.3	Kondor AL4 na atikama ravnih krovova	m2	159.80		-
39.4	Kondor AL4 Ravni krov tehničke prostorije u zemlji	m2	44.10		-
40	HIDROIZOLACIJA NA RAVNIM KROVOVIMA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 25 of 68

Hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca, koji je sa obje strane obložen elastomernim bitumenom (bitumen modifikovan sa SBS-om) i zaštićen polietilenskom folijom. Hidroizolacija odgovara zahtevima standarda SRPS EN 13969 Tip T, SRPS EN 13707. Traka ima, zbog dodatka SBS-a, povećanu postojanost na niske i visoke temperature i veliku elastičnost mase. Poliesterski filc daje proizvodu visoku otpornost na proboj i prekid. Hidroizolacija, se koristi kao međusloj u dvoslojnim sistemima ravnih krovova, koji su zaštićeni hidroizolacionom trakom sa UV zaštitom. Koristi se i u hidroizolaciji temelja i to u jednoslojnim sistemima protiv vlage i vode koja nije pod pritiskom i u dvoslojnim sistemima vertikalnih i horizontalnih hidroizolacija koji su izloženi vodi pod pritiskom. Ugrađuje se varenjem, zavisno od područja primene celom površinom ili tačkasto. Pogodan je i za mehaničko pričvršćivanje. Spojevi zavarenih traka su sa preklopom od 10 cm i moraju biti vodonepropusni.

Rolne se moraju skladištiti u vertikalnom položaju, zaštićene od vlage i ekstremnih temperatura. U zimsko vreme preporučljivo je, pre ugradnje, lagerovati rolne 24 sata na temperaturi iznad + 5 oC. Proizvod je usaglašen sa EN 13707:2004+A2:2009 i EN 13969:2004 i EN 13969:2004/A1:2006 Tip T i SRPS EN 13707:2011 i SRPS EN 13969:2011.

NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA

40.1	RK1 u dva sloja	m2	1,130.40		-
40.2	RK2	m2	211.30		-
40.3	Zid atike na krovovima	m2	159.80		-

41 BARIJERNA MEMBRANA NA RAVNIM KROVOVIMA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Hladna, samolepljiva elastomerna bitumenska parna barijerna membrana sa aluminijumskim kombinovanim umetkom (zaštićena od hrapavosti podloge staklenim flisom) sa specijalnom tehnologijom spajanja za sigurno zatvaranje šavova (CutLines) i toplotno aktiviranom gornji sloj na vrhu za ugradnju izolacionih materijala od polistirena ili poliuretanskih membrana obloženih staklenim runom i za zavarivanje krovnih izolacionih panela od mineralne vune. Proces proizvodnje i samokontrola su sertifikovani prema EN ISO 9001. Obračun po m2				

NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA

41.1	RK2	m2	199.90		-

42 MEMBRANA ZA ZAŠTITU OD PARE NA RAVNIM KROVOVIMA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
-------------	------	----------	--------	--------

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 26 of 68

Membrana za zaštitu od pare sa umetkom od staklenog flisa i kombinovanim aluminijumskim nosačem kao i elastomernim bitumenskim premazom sa obe strane. Membrana je fino posuta na vrhu i laminirana sa donje strane filmom za brzo zavarivanje. Proces proizvodnje i samokontrola su sertifikovani prema EN ISO 9001. Koristi kao parna barijera u sistemima za hidroizolaciju krovova i u hidroizolaciji zgrada. Mogu se polagati labavo i mehanički pričvršćene, lepljene na podlogu u tačkama, trakama ili po celoj površini, pri čemu spojevi i preklopi šavova, kao i spojevi i završeci moraju biti projektovani tako da budu potpuno paro- i vetro- čvrsto. Vezivanje se vrši postupkom scarfing. Membrana se preklapa za najmanje 8 cm na uzdužnim spojevima i najmanje 10 cm na poprečnim spojevima. Zbog hladno-fleksibilnih elastomernih bitumenskih pokrivnih slojeva, posebno je pogodan kao membrana parne barijere u hladnijim godišnjim dobima. Obračun po m²

NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA

42.1	RK2	m2	199.90		-

43 ZAŠTITNI SLOJ NA RAVNIM KROVOVIMA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Kombinovani odvajajući i zaštitni sloj za upotrebu na krovnim membranama kada se polažu pod opterećenjem, kao što su šljunak ili zelenilo prilikom zaptivanja u zatvorenom prostoru sa Volfinom. Oblasti primene : Kao razdelni i zaštitni sloj za membrane pod opterećenjem, kombinuje 2 zaštitna sloja u jedan korak obrade Zaptivanje unutrašnjih prostora sa Volfinom, npr. b. kuhinje. Zaštitni sloj položite na hidroizolaciju sa preklapanjem šavova od najmanje 20 cm. Obračun po m ² .				

NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA

43.1	RK2	m2	199.90		-

44 HIDROIZOLACIONA MEMBRANA NA RAVNIM KROVOVIMA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
-------------	------	----------	--------	--------



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 27 of 68

Homogena membrana za detalje proizvedena je od neojačanog omekšanog PVC-a debljine 1,5 mm. Dizajnirana je za olakšanu ugradnju kao alternativni materijal za obradu opšava ili kao ojačanje pri obradi prodora ili uglova. Primjena: Homogena membrana za detalje koristi se uz membranu debljine 1.5, 1.8 i 2.0. mm. Ona pruža izvođačima detalj tvorničke izrade koji se lako ugrađuje. Membrana za detalje proizvedena je od izdržljivog PVC-a visokih performansi. Ovaj dodatak se koristi kao alternativni materijal za obradu otvora, opšava, uglova, postolja i ivičnjaka. Za detaljna uputstva pogledajte objavljeni priručnik za aplikacije i specifikacije. Obračun po m2.

NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA

44.1	RK2	m2	199.90		-

45 GEOTEKSTIL NA RAVNOM KROVU

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka, transport i postavljanje tkanog kompozitnog polimer geotekstila na ravnim krovovima. Sistem se postavlja preko drenažnih slojeva kao filterski, separacioni i zaštitni sloj, u trakama širine cca 200cm; specifična masa 300g/m2. Obračun - po m2.				

NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA

45.1	Geotekstil na ravnom krovu RK1	m2	1,130.40		-

46 ČEPASTA FOLIJA NA RAVNOM KROVU RK2

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
ČEPASTA FOLIJA služi za zaštitu hidroizolacionih materijala od fizičkog oštećenja i odvođenja vode od same hidroizolacije. Dvojslojna folija od polietilena, ne utiče na pitku vodu, otporna na hemikalije i vodootporna. Otporna na temperaturne razlike od -30° do +80° C, težina 380 g/m2 . Obračun po m2. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu.				

NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA

46.1	Čepasta folija na ravnom krovu RK2	m2	211.32		-
46.2	Čepasta folija na ravnom krovu tehničke prostorije u zemlji	m2	44.10		-

47 ČEPASTA FOLIJA NA TEMELJNIM ZIDOVIMA I NA TEMELJNIM TRAKAMA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
-------------	------	----------	--------	--------

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 28 of 68

ČEPASTA FOLIJA služi za zaštitu hidroizolacionih materijala od fizičkog oštećenja i odvođenja vode od same hidroizolacije. Dvojslojna folija od polietilena, ne utiče na pitku vodu, otporna na hemikalije i vodootporna. Otporna na temperaturne razlike od -30° do +80° C, težina 380 g/m². Obračun po m². Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu.

NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA

47.1	Čepasta folija na ukopanim zidovima objekta	m2	428.50		-
47.2	Čepasta folija na ukopanim zidovima tehničke prostorije	m2	91.75		-

48 POLIMERCMENTNA HIDROIZOLACIJA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Polimer-cementna hidroizolacija. Pripremni radovi: Površina na koju se materijal nanosi mora biti suva, otprašena, odmašćena, nosiva, ravna, bez ostataka koji umanjuju prionljivost i bez pukotina. Pripremu izvršiti u skladu sa tabelom „Priprema površine“. Sve spojeve podnih i zidnih površina obraditi izradom holkera. Pre nanošenja hidroizolacije površinu na koju se materijal nanosi navlažiti i sačekati da višak vode ispari. Mešanje materijala: Sadržaj vrećice izmešati sa 5,5 do 6 litara čiste vode. Materijal izmešati mikserom, ostaviti 5 minuta i ponovo izmešati. Alat odmah nakon upotrebe očistiti sa vodom. Izvođenje: Materijal se nanosi ručno, četkom ili gleticom. Svaki naredni sloj naneti tek nakon sušenja prethodnog. Vreme sušenja jednog sloja materijala je, u zavisnosti od vremenskih prilika, ca. 5 časova. Materijal naneti u dva ili u tri sloja. Minimalna, ukupna debljina nanešenog materijala treba da bude 2 mm. Temperatura za rad: Materijal ne treba nanositi pri temperaturama vazduha i podloge ispod +5°C i višim od 25°C. Sveže nanešeni materijal zaštititi od direktnog uticaja sunca, promaje, prebrzog sušenja i mraza.				

NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA

48.1	Mrežica+ hidroizolacija+ mrežica i ljepilo	m2	311.20		-
49	PODNA HIDROIZOLACIJA U UNUTRAŠNjim PROSTORIJAMA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 29 of 68

Vodootporna membrana za zaptivanje i razdvajanje za bezbedno zaptivanje površina u kombinaciji sa pločicama, pločama i prirodnim kamenom. Posebno pogodan za brzu dalju obradu, a istovremeno garantuje ujednačenu debljinu sloja! Za izradu složenog zaptivača iznutra i spolja direktno ispod keramičke obloge za zidne i podne površine, tuševe, kućna kupatila, javne kao i privatne balkone i terase, kao i u komercijalnim kuhinjama.

Prema ONORM B 3407 V1-V6, prema DIN 18534 za klasu uticaja na vodu V0-I do V3-I (za V3-I bez dodatnog hemijskog opterećenja i samo kao posebna konstrukcija), prema DIN 18531-5 (balkoni, lođe i dr.) i DIN 18535 (bazeni i kontejneri), kao i prema principima ispitivanja za izdavanje sertifikata o ispitivanju opšte građevinske inspekcije.

NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA

49.1	Pod P-3*	m2	5.45		-
49.2	Pod MK3-a*	m2	10.15		-

50 OBRADA PRAGOVA NA FASADNOJ BRAVARIJI

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
-------------	------	----------	--------	--------

Nabavka materijala i ugradnja tečne hidroizolacije u sistemu kako sljede.

- Tečna jednokomponentna ekološka hidroizolacija koja se koristi za obradu detalja. Nanosi se na podlogu po principu "mokro na mokro", uglovi se bandažiraju platnom, širine 15 centimetara. Prije nanošenja materijala obavezna je aplikacija prajmera za metalne podloge. Materijal se brzo suši i nakon sušenja formira vodootporni bešavni sloj koji ima odličnu adheziju. Materijal se postavlja u pojasu širine 20 centimetara. Preklap sa sekundarnom hidroizolacijom mora biti 10 centimetara. Primjeniti visinu podizanja kao po projektnim detaljima. Nanosi se četkom ili valjkom u dva sloja.

Potrošnja materijala minimum 3.4 kg/m².

Ostale pojedinosti sistema primjeniti iz tehničkog lista materijala i detaljima iz projekta.

Obračun po metru dužnom.

Građevinski zahtjevi:

Ravna betonska podloga, bez šupljina, oštih ispupčenja i zdrava. Metalni elementi takođe moraju biti zdravi i čisti.

NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA

50.1	Na pragovima fasadne bravarije	m1	73.15		-

51 SAMOLJEPLJIVE VODONEPROPUSNE TRAKE

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
-------------	------	----------	--------	--------



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 30 of 68

Nabavka materijala i ugradnja traka u sistemu kako sljedi.
- Vodonepropusna i cijelom površinom samoljepljiva traka kojom se spaja okvir bravarije sa konstrukcijom objekta. Traka ima odličnu adheziju te nije potrebna prethodna upotreba prajmera.
Obračun po metru dužnom.
Građevinski zahtjevi:
Površine na kojima naliježe traka moraju biti čiste, bez deformacija.

NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA

51.1	Po obodu fasadne bravarije.	m1	197.15		-

52 EKSPANDIRAJUĆA BETONITNA TRAKA SA KAVEZOM

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Ekspandirajuća traka fiksirana ekserima preko metalne mrežice koja se postavlja cijelom dužinom ekspandirajuće trake. Ugradnja ekspandirajućih profila na spoju podzemne AB ploče i vertikalnih zidova te na mjestu prekinute betonaže. Traka treba biti pokrivena sa minimum 7.5 cm zdravog betona sa svake strane. Ostale pojedinosti sistema primjeniti iz tehničkog lista materijala i detaljima projekta. Obračun po m ¹ ugrađenih ekspandirajućih traka. Građevinski zahtjev. Betonska podloga treba biti ravna, bez šiljaka i uboja te minimalno odležala 2-3 dana, betoni bez segregacije i pukotina. Betoni trebaju biti VDP kvaliteta.				

NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA

52.1	Na spoju temelja i ukopanih zidova objekta	m1	242.55		-
52.2	Na spoju temelja i ukopanih zidova tehničke prostorije	m1	27.80		-

VII	IZOLATERSKI RADOVI				-

VIII	FASADNA BRAVARIJA				

Opsti uslovi					
53	ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 31 of 68

Aluminijska bravarija od aluminijskih profila sa termo prekidom. Prozor se izrađuje od aluminijskih profila sa termoprekidom, u plastifikaciji RAL 7016 ili drugoj po izboru projektanta, sa EPDM zaptivkama. oblik i boja po izboru projektanta. Ukupni koeficijent toplotne provodljivosti prozora $U_w \leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zastakljivanje vršiti troslojnim staklom 4+12+4+12+4.. Medjuprostor je ispunjen plemenitim gasom Argonom 90% i 10% vazduhom. Koristiti distancer sa poboljšanim termičkim karakteristikama. Uz poziciju aluminijske bravarije uraditi i ram od alumijuma u istom tonu bravarije - RAL 7016, koji treba da nadvisi fasadnu oblogu za 2cm. Napomena: Proizvodjač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.

53.1	03. Dim. 100/300cm	kom.	7.00		-

54 ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Aluminijska bravarija od aluminijskih profila sa termo prekidom. Ulazna vrata sa skrivenim krilom i panelom d=59mm i limovima debljine 3mm sa spoljašnjim otvaranjem. Vrata su opremljena odgovarajućim brojem šarki, kvakom i bravom sa bravljenjem u tri tačke. Vrata su sa jednostrano skrivenim krilom Ispuna je termo-izolovani ravni panel u boji bravarije debljine 59mm sa obostranim al. limom debljine 3mm. RAL 7016. Uz poziciju aluminijske bravarije uraditi i ram od alumijuma u istom tonu bravarije - RAL 7016, koji treba da nadvisi fasadnu oblogu za 2cm. Napomena: Proizvodjač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.				

54.1	05. Dim. 200/300cm	kom.	1.00		-

55 DVOKRILNA VRATA SA FIKSNIM DIJELOM SA STRANA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
-------------	------	----------	--------	--------



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 32 of 68

Aluminijska bravarija od aluminijskih profila sa termo prekidom. Ulazna vrata sa krilom od sigurnosnog stakla i sa spoljašnjim otvaranjem. Vrata su opremljena odgovarajućim brojem šarki, kvakom i bravom sa bravljenjem u tri tačke. Vrata su dvokrilna, RAL 7016. Uz poziciju aluminijske bravarije uraditi i ram od alumijuma u istom tonu bravarije - RAL 7016, koji treba da nadvisi fasadnu oblogu za 2cm. Napomena: Proizvodjač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.

55.1	06. Dim. 400/300cm	kom.	1.00		-

56 ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Aluminijska bravarija od aluminijskih profila sa termo prekidom. Ulazna vrata sa skrivenim krilom i panelom d=59mm i limovima debljine 3mm sa spoljašnjim otvaranjem. Vrata su opremljena odgovarajućim brojem šarki, kvakom i bravom sa bravljenjem u tri tačke. Vrata su sa jednostrano skrivenim krilom Ispuna je termo-izolovani ravni panel u boji bravarije debljine 59mm sa obostranim al. limom debljine 3mm. RAL 7016. Uz poziciju aluminijske bravarije uraditi i ram od alumijuma u istom tonu bravarije - RAL 7016, koji treba da nadvisi fasadnu oblogu za 2cm. Napomena: Proizvodjač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.				

56.1	07. Dim. 160/300cm	kom.	1.00		-

57 ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
-------------	------	----------	--------	--------



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 33 of 68

Aluminijska bravarija od aluminijumskih profila sa termo prekidom. Prozor se izrađuje od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa klizni sistem (sa sa integriranim fiksnim dijelom), u plastifikaciji RAL 7016 ili drugoj po izboru projektanta, sa EPDM zaptivkama. Okov je sistemski sa otvaranjem kao iz grafičkog dijela sheme i sa odgovarajućim sertifikatom, oblik i boja po izboru projektanta. Ukupni koeficijent toplotne provodljivosti prozora $U_w \leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zastakljivanje vršiti troslojnim staklom 4+12+4+12+4. Medjuprostor je ispunjen plemenitim gasom Argonom 90% i 10% vazduhom. Koristiti distancer sa poboljšanim termičkim karakteristikama. U okviru pozicije predvidjeti i staklene ograde fiksirane na profile. Uz poziciju aluminijske bravarije uraditi i ram od alumijuma u istom tonu bravarije - RAL 7016, koji treba da nadvisi fasadnu oblogu za 2cm. Napomena: Proizvodjač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.

57.1	08. Dim. 570/300cm	kom.	5.00		-

58 ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Aluminijska bravarija od aluminijumskih profila sa termo prekidom. Prozor se izrađuje od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa klizni sistem (sa sa integriranim fiksnim dijelom), u plastifikaciji RAL 7016 ili drugoj po izboru projektanta, sa EPDM zaptivkama. Okov je sistemski sa otvaranjem kao iz grafičkog dijela sheme i sa odgovarajućim sertifikatom, oblik i boja po izboru projektanta. Ukupni koeficijent toplotne provodljivosti prozora $U_w \leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zastakljivanje vršiti troslojnim staklom 4+12+4+12+4. Medjuprostor je ispunjen plemenitim gasom Argonom 90% i 10% vazduhom. Koristiti distancer sa poboljšanim termičkim karakteristikama. U okviru pozicije predvidjeti i staklene ograde fiksirane na profile. Uz poziciju aluminijske bravarije uraditi i ram od alumijuma u istom tonu bravarije - RAL 7016, koji treba da nadvisi fasadnu oblogu za 2cm. Napomena: Proizvodjač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.				

58.1	09. Dim. 550/300cm	kom.	1.00		-

59 ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 34 of 68

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Aluminijska bravarija od aluminijskih profila sa termo prekidom. Prozor se izrađuje od aluminijskih profila sa termoprekidom tipa klizni sistem (sa sa integriranim fiksnim dijelom), u plastifikaciji RAL 7016 ili drugoj po izboru projektanta, sa EPDM zaptivkama. Okov je sistemski sa otvaranjem kao iz grafičkog dijela sheme i sa odgovarajućim sertifikatom, oblik i boja po izboru projektanta. U okviru pozicije predvidjeti i masku od istog materijala u boji po RALu profila. Ukupni koeficijent toplotne provodljivosti prozora $U_w \leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zastakljivanje vršiti troslojnim staklom 4+12+4+12+4. Medjuprostor je ispunjen plemenitim gasom Argonom 90% i 10% vazduhom. Koristiti distancer sa poboljšanim termičkim karakteristikama. U okviru pozicije predvidjeti i staklene ograde fiksirane na profile. Uz poziciju aluminijske bravarije uraditi i ram od aluminijuma u istom tonu bravarije - RAL 7016, koji treba da nadvisi fasadnu oblogu za 2cm. Napomena: Proizvodjač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.				
59.1	10. Dim. 565/300cm	kom.	1.00	-
60	ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA			
opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Aluminijska bravarija od aluminijskih profila sa termo prekidom. Prozor se izrađuje od aluminijskih profila sa termoprekidom tipa klizni sistem (sa sa integriranim fiksnim dijelom), u plastifikaciji RAL 7016 ili drugoj po izboru projektanta, sa EPDM zaptivkama. Okov je sistemski sa otvaranjem kao iz grafičkog dijela sheme i sa odgovarajućim sertifikatom, oblik i boja po izboru projektanta. U okviru pozicije predvidjeti i masku od istog materijala u boji po RALu profila. Ukupni koeficijent toplotne provodljivosti prozora $U_w \leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zastakljivanje vršiti troslojnim staklom 4+12+4+12+4. Medjuprostor je ispunjen plemenitim gasom Argonom 90% i 10% vazduhom. Koristiti distancer sa poboljšanim termičkim karakteristikama. Uz poziciju aluminijske bravarije uraditi i ram od aluminijuma u istom tonu bravarije - RAL 7016, koji treba da nadvisi fasadnu oblogu za 2cm. Napomena: Proizvodjač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.				
60.1	12. Dim. 1090/300cm	kom.	1.00	-
61	SEGMENTNA VRATA			



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 35 of 68

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Segmentna vrata, dimenzija 200/300, RAL 7016. Sa vertikalnim vodjenjem, bez zastakljenih pozicija, sa pješačnim ugradjenim vratima. Napomena: Proizvodjač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvodjača profila. Izvodjač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.				
61.1	14a. Dim. 200/300cm	kom.	2.00	-
62	SEGMENTNA VRATA			
opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Segmentna vrata, dimenzija 200/300, RAL 7016. Sa vertikalnim vodjenjem, bez zastakljenih pozicija, sa pješačnim ugradjenim vratima. Napomena: Proizvodjač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvodjača profila. Izvodjač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.				
62.1	14b. Dim. 200/300cm	kom.	2.00	-
63	VRATA HLADNJAČE			
opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 36 of 68

Hladionička klizna vrata, dimenzija 200/300 u zidu od termo panela debljine 90mm, RAL 9002. Krilo vrata je termoizolovano. Vrata su opremljena bočnim aluminijskim graničnikom, gumenim zaptivkama i sigurnosnom ručkom za otvaranje iznutra. Unutrašnja strana panela obradjena u skladu sa HACCP standardom. Napomena: Proizvodjač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima. Okvir, gornja i bočna vođica vrata se montiraju direktno u panel. Krilo vrata je termoizolovano. Vrata su opremljena bočnim aluminijumskim graničnikom, gumenim zaptivkama i sigurnosnom ručkom za otvaranje iznutra. Ostalo prema specifikaciji proizvođača i šemama .

63.1	15. Dim. 200/300cm	kom.	1.00		-
------	--------------------	------	------	--	---

64	DVOKRILNA VRATA SA FIKSNIM DIJELOM SA STRANA				
-----------	---	--	--	--	--

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
-------------	------	----------	--------	--------

OPIS: Izvršiti izradu, isporuku i montažu četvorokrilih (dva krila fix a dva krila zaokretna) bravarskih vrata. Pozicija se realizuje na prizemlju. Poziciju opremiti sa: Kvaka

- skrivene šarke za samozatvaranje (sa mehanizmom za stopiranje vrata u otvorenom položaju)
- cilindar
- šarke (4 kom.) - obezbediti radijus otvaranja od 90°

Poziciju izraditi u svemu prema šemama i projektu. Dezen i materijalizacija završne obrade svih vidnih elemenata vrata (plot, štok, pervajz) - raditi u dogovoru sa projektantom, od čelika debljine 50mm. Ispuna vrata je sigurnosno staklo. Pozicijom obuhvatiti materijal i rad do finalne ugradnje.

64.1	16. Dim. 400/300cm	kom.	1.00		-
------	--------------------	------	------	--	---

65	DVOKRILNA VRATA SA FIKSNIM DIJELOM SA STRANA				
-----------	---	--	--	--	--

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
-------------	------	----------	--------	--------



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 37 of 68

Izvršiti izradu, isporuku i montažu četvorokrlnih (dva krila fix a dva krila zaokretna) bravarskih vrata.
Pozicija se realizuje na prizemlju
Poziciju opremiti sa:
- Kvaka
- skrivene šarke za samozatvaranje (sa mehanizmom za stopiranje vrata u otvorenom položaju)
- cilindar
- šarke (4 kom.) - obezbediti radijus otvaranja od 90°
Poziciju izraditi u svemu prema šemama i projektu. Dezen i materijalizacija završne obrade svih vidnih elemenata vrata (plot, štok, pervajz) - raditii u dogovoru sa projektantom, od čelika debljine 50mm.
Ispuna vrata je sigurnosno staklo.
Pozicijom obuhvatiti materijal i rad do finalne ugradnje.

65.1	14. Dim. 270/300cm	kom.	1.00		-

66	DVOKRILNA VRATA
-----------	------------------------

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
-------------	------	----------	--------	--------

Izvršiti izradu, isporuku i montažu četvorokrlnih (dva krila fix a dva krila zaokretna) bravarskih vrata.
Pozicija se realizuje na prizemlju
Poziciju opremiti sa:
- Kvaka
- skrivene šarke za samozatvaranje (sa mehanizmom za stopiranje vrata u otvorenom položaju)
- cilindar
- šarke (4 kom.) - obezbediti radijus otvaranja od 90°
Poziciju izraditi u svemu prema šemama i projektu. Dezen i materijalizacija završne obrade svih vidnih elemenata vrata (plot, štok, pervajz) - raditii u dogovoru sa projektantom, od čelika debljine 50mm.
Ispuna vrata je sigurnosno staklo.
Pozicijom obuhvatiti materijal i rad do finalne ugradnje.

66.1	15. Dim. 200/300cm	kom.	1.00		-

VIII	FASADNA BRAVARIJA
-------------	--------------------------

--	--	--	--	--	--

IX	STOLARSKI RADOVI
-----------	-------------------------

Opsti uslovi

67	JEDNOKRILNA VRATA
-----------	--------------------------



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 38 of 68

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Izvršiti izradu, isporuku i montažu zaokretnih jednokrlnih stolarskih vrata. Pozicija se realizuje na prizemlju i prvom spratu. Poziciju opremiti sa: Kvaka - skrivene šarke za samozatvaranje (sa mehanizmom za stopiranje vrata u otvorenom položaju) - cilindar - šarke (3 kom.) - obezbediti radijus otvaranja od 90° Poziciju izraditi u svemu prema šemama i projektu. Dezen i materijalizacija završne obrade svih vidnih elemenata vrata (plot, štok, pervajz) - raditii u dogovoru sa projektantom, sa 20% sjaja. Pozicijom obuhvatiti materijal i rad do finalne ugradnje.				
67.1	01, dim. 90/220cm	kom.	8.00	-
68	JEDNOKRILNA VRATA			
opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Izvršiti izradu, isporuku i montažu zaokretnih jednokrlnih stolarskih vrata. Pozicija se realizuje na prizemlju i prvom spratu. Poziciju opremiti sa: Kvaka - skrivene šarke za samozatvaranje (sa mehanizmom za stopiranje vrata u otvorenom položaju) - cilindar - šarke (3 kom.) - obezbediti radijus otvaranja od 90° Poziciju izraditi u svemu prema šemama i projektu. Dezen i materijalizacija završne obrade svih vidnih elemenata vrata (plot, štok, pervajz) - raditii u dogovoru sa projektantom, sa 20% sjaja. Pozicijom obuhvatiti materijal i rad do finalne ugradnje.				
68.1	03, dim. 100/220cm	kom.	3.00	-
69	JEDNOKRILNA KLIZNA VRATA			
opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 39 of 68

Jednokrillna klizna vrata sa gipsanim dovratnikom bez maske za drveno vratno krilo, u pripadajućem gips karton zidu sa metalnom potkonstrukcijom, sa sistemskim vodjicama i elementima za montažu, u svemu prema shemi i uputstvima proizvođača. Okov i završna obrada vrata prema posebnom projektu enterijera. Vrata raditi kao tapetna, bez pervajza.

69.1	08, dim. 90/220cm	kom.	1.00		-

70	JEDNOKRILNA KLIZNA VRATA
-----------	---------------------------------

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
-------------	------	----------	--------	--------

Jednokrillna klizna vrata tipa sa gipsanim dovratnikom bez maske za drveno vratno krilo, u pripadajućem gips karton zidu sa metalnom potkonstrukcijom, sa sistemskim vodjicama i elementima za montažu, u svemu prema shemi i uputstvima proizvođača. Okov i završna obrada vrata prema posebnom projektu enterijera. Vrata raditi kao tapetna, bez pervajza.

70.1	11, dim. 160/220cm	kom.	1.00		-

71	DVOKRILNA VRATA
-----------	------------------------

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
-------------	------	----------	--------	--------

OPIS: Izvršiti izradu, isporuku i montažu četvorokrillnih (dva krila fix a dva krila zaokretna) bravarskih vrata. Pozicija se realizuje na prizemlju. Poziciju opremiti sa: - Kvaka - skrivene šarke za samozatvaranje (sa mehanizmom za stopiranje vrata u otvorenom položaju) - cilindar - šarke (4 kom.) - obezbediti radijus otvaranja od 90° Poziciju izraditi u svemu prema šemama i projektu. Dezen i materijalizacija završne obrade svih vidnih elemenata vrata (plot, štok, pervajz) - raditi u dogovoru sa projektantom, od čelika debljine 50mm. Ispuna vrata je sigurnosno staklo. Pozicijom obuhvatiti materijal i rad do finalne ugradnje.

71.1	15, dim. 200/300cm	kom.	1.00		-

72	DVOKRILNA VRATA
-----------	------------------------

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
-------------	------	----------	--------	--------



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 40 of 68

OPIS: Izvršiti izradu, isporuku i montažu četvorokrilih (dva krila fix a dva krila zaokretna) bravarskih vrata. Pozicija se realizuje na prizemlju Poziciju opremiti sa: - Kvaka - skrivene šarke za samozatvaranje (sa mehanizmom za stopiranje vrata u otvorenom položaju) - cilindar - šarke (4 kom.) - obezbediti radijus otvaranja od 90° Poziciju izraditi u svemu prema šemama i projektu. Dezen i materijalizacija završne obrade svih vidnih elemenata vrata (plot, štok, pervajz) - raditi u dogovoru sa projektantom, od čelika debljine 50mm. Ispuna vrata je sigurnosno staklo. Pozicijom obuhvatiti materijal i rad do finalne ugradnje.

72.1	17, dim. 180/220cm	kom.	1.00		-
------	--------------------	------	------	--	---

IX	STOLARSKI RADOVI				-
----	------------------	--	--	--	---

X	BRAVARIJA				
---	-----------	--	--	--	--

Opsti uslovi

73	FASADNE MERDEVINE				
----	-------------------	--	--	--	--

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
-------------	------	----------	--------	--------

Fiksirane merdevine sa ledjobranom, Merdevine se izradjuju iz čeličnih profila i čeličnih flahova. Čelični profilisu 50x40mm kvaliteta AISI 304, brušena / satinirana završna obrada, u dimenzijama prema šemi, a ledjobran je od čeličnih flahova profila 50mm debljine 10mm u dimenzijama prema šemi. Ugradnja: sa kontinulano varenim i fino obradjenim spojevima, bojena osnovnim i završnim antikorozivnim premazom u RAL-u 7016 ili drugom po izboru projektanta. Poziciju izraditi u svemu prema šemama i projektu. Pozicijom obuhvatiti materijal i rad do finalne ugradnje.

73.1	3 Dim. 620/60cm	kom.	1.00		-
------	-----------------	------	------	--	---

74	ČELIČNA OGRADA NA STEPENIŠTU				
----	------------------------------	--	--	--	--

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
-------------	------	----------	--------	--------



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 41 of 68

Unutrašnja ograda dvokrakog stepeništa.
Ograda se izrađuje kao montažno-demontažna iz čeličnih flahova stubova i horizontalnih rukohvata, čelični profili vertikalnih elemenata ograde su flahovi 50mmx10mm, a horizontalni elementi - rukohvati su 50x20mm. Satinirana završna obrada u RALu 7016, u dimenzijama prema šemi. Ugradnja: sa kontinulano varenim i fino obradjenim spojevima, bojena osnovnim i završnim antikorozivnim premazom u RAL-u 7016 ili drugom po izboru projektanta. Ograda se kači na stepenište i odvojena je u dvije nezavisne cjeline. Prije ugradnje potrebno je konsultovati se sa projektantima, ukoliko je došlo do izmjene šeme pri izradi projekta enterijera. Poziciju izraditi u svemu prema šemama i projektu.. Pozicijom obuhvatiti materijal i rad do finalne ugradnje.

74.1	1 Dim. 1305/100cm	kom.	1.00		-
------	-------------------	------	------	--	---

75	ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA				
-----------	--------------------------------	--	--	--	--

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Aluminijska bravarija od aluminijskih profila. Poziciju raditi sa panelom visine=43mm. Vrata su opremljena odgovarajućim brojem sistemskih šarki. Vrata su bez okvira, staklena. Poziciju raditi u skladu sa projektom enterijera i dogovoru sa projektantom. Staklo raditi kao jednoslojno, sigurnosno. Napomena: Proizvodjač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.				

75.1	03. Dim. 631/300cm	kom.	1.00		-
------	--------------------	------	------	--	---

76	ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA				
-----------	--------------------------------	--	--	--	--

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
-------------	------	----------	--------	--------



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 42 of 68

Aluminijska bravarija od aluminijskih profila.
Poziciju raditi sa panelom visine=43mm.
Poziciju raditi u skladu sa projektom enterijera i dogovoru sa projektantom.
Staklo raditi kao dvoslojni paket 4+12+4mm. U=1.5W/m2K.
Napomena: Proizvodjač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.

76.1	04. Dim. 600/300cm	kom.	1.00		-
------	--------------------	------	------	--	---

77 ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Aluminijska bravarija od aluminijskih profila. Poziciju raditi sa panelom visine=43mm. Vrata su opremljena odgovarajućim brojem sistemskih šarki. Vrata su bez okvira, Poziciju raditi u skladu sa projektom enterijera i dogovoru sa projektantom. Staklo raditi kao dvoslojni paket 4+12+4mm. U=1.5W/m2K. Napomena: Proizvodjač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.				

77.1	07. Dim. 98/300cm	kom.	1.00		-
------	-------------------	------	------	--	---

78 ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Aluminijska bravarija od aluminijskih profila. Poziciju raditi sa panelom visine=43mm. Poziciju raditi u skladu sa projektom enterijera i dogovoru sa projektantom. Staklo raditi kao dvoslojni paket 4+12+4mm. U=1.5W/m2K. Napomena: Proizvodjač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.				



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 43 of 68

78.1	9. Dim. 550/300cm	kom.	3.00		-
79	ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Aluminijska bravarija od aluminijskih profila. Poziciju raditi sa panelom visine=43mm. Vrata su opremljena odgovarajućim brojem sistemskih šarki. Vrata su bez okvira, staklena. Poziciju raditi u skladu sa projektom enterijera i dogovoru sa projektantom. Staklo raditi kao dvoslojni paket 4+12+4mm. U=1.5W/m2K. Napomena: Proizvodjač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvodjača profila. Izvodjač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.					
79.1	10. Dim. 550/300cm	kom.	1.00		-
80	ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Aluminijska bravarija od aluminijskih profila. Poziciju raditi sa panelom visine=43mm. Poziciju raditi u skladu sa projektom enterijera i dogovoru sa projektantom. Staklo raditi kao dvoslojni paket 4+12+4mm. U=1.5W/m2K. Napomena: Proizvodjač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvodjača profila. Izvodjač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.					
80.1	11. Dim. 1130/300cm	kom.	2.00		-
81	ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 44 of 68

Aluminijska bravarija od aluminijskih profila.
Poziciju raditi sa panelom visine=43mm.
Poziciju raditi u skladu sa projektom enterijera i dogovoru sa projektantom.
Staklo raditi kao dvoslojni paket 4+12+4mm. U=1.5W/m2K.

Napomena: Proizvodjač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.

81.1	12. Dim. 537/300cm	kom.	1.00		-

82 ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
-------------	------	----------	--------	--------

OPIS: Aluminijska bravarija od aluminijskih profila.
Poziciju raditi sa panelom visine=43mm.
Vrata su opremljena odgovarajućim brojem sistemskih šarki. Vrata su bez okvira, Poziciju raditi u skladu sa projektom enterijera i dogovoru sa projektantom.
Staklo raditi kao dvoslojni paket 4+12+4mm. U=1.5W/m2K.

Napomena: Proizvodjač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.

82.1	14. Dim. 130/430cm	kom.	1.00		-

X BRAVARIJA

--	--	--	--	--	--

XI KERAMIČARSKI RADOVI

Opsti uslovi

83 PODNA KERAMIKA U KUPATILIMA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
-------------	------	----------	--------	--------

Nabavka i postavljanje granitne keramike na podovima toaleta. Keramika je dimenzija 40x80cm, minimalne protivkliznosti R10. Postavlja se preko prethodno pripremljene cementne košuljice, na sloju lepka, ili drugi



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 45 of 68

istih ili boljih karakteristika. U cenu ulaze spojna sredstva,
sav materijal i rad. Obračunava se i plaća po m2.

NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA

83.1	Pod P-3*	m2	5.45		-
83.2	Pod MK3-a*	m2	10.15		-

84 ELASTIČNI LIJEPAK ZA PODNU KERAMIKU

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka i ugradnja visoko elastičnog ljepka za keramiku na bazi cementa klase C2TE S1 po EN 12004, ljepak se nanosi na potpuno vezani hidroizolacijski malter. Lepak se nanosi kombinovanim postupkom (nazubljenim gleterom na površinu i ravnim gleterom sa zadnje strane pločice). Ukupna debljina ljepka do 5 mm. Podloga na koju se nanosi lepak po pravilu mora biti stara 21 dan. Potrošnja cca. 4,0 kg/m2.				

84.1		m2	15.60		-

85 CEMENTNA FUGIRNA MASA ZA PODNU KERAMIKU

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka i ugradnja elastične cementne fug mase klase CG2WA po EN 13888 ,uz polimerni dodatak. Potrošnja cca 0,3 kg/m2 u zavisnosti od dimenzija pločica i širine fuge. Fug masu miješati sa tačnom količinom vode iz tehničkog lista da ne bi došlo do variranja završne boje fug mase. Širina fuge 3mm.				

85.1		m2	15.60		-

86 KERAMIKA NA ZIDOVIMA KUPATILA I TOALETA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka i postavljanje granitne keramike na zidovima kupatila, toaleta. Keramika je dimenzija 40x80cm.Postavlja se preko prethodno malterisanih zidova, na sloju lepka. U cenu ulaze spojna sredstva, sav materijal i rad. Obračunava se i plaća po m2.				

NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA

86.1	Toaleti h=120cm Prizemlje	m2	16.10		-
86.2	Toaleti h=120cm I sprat	m2	30.95		-

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 46 of 68

87	ZIDNA KERAMIKA U KUHINJI				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka materijala i oblaganje zidova kuhinje zidnim keramičkim pločicama . Pločice polagati u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnicama masom za fugovanje. Prije nanošenja ljepila preko gipsanih zidova nanijeti prajmer. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije.					
NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA					
87.1	U kuhinjama h=120cm Prizemlje	m2	6.80		-
87.2	U kuhinjama h=150cm I sprat	m2	10.60		-
88	ELASTIČNI LIJEPAK ZA ZIDNU KERAMIKU				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka i ugradnja visoko elastičnog ljepka za keramiku na bazi cementa klase C2TE S1 po EN 12004, ljepak se nanosi na potpuno vezani hidroizolacijski malter. Lepak se nanosi kombinovanim postupkom (nazubljenim gleterom na površinu i ravnim gleterom sa zadnje strane pločice). Ukupna debljina ljepka do 5 mm. Podloga na koju se nanosi lepak po pravilu mora biti stara 21 dan. Potrošnja cca. 4,0 kg/m2.					
88.1		m2	64.45		-
89	CEMENTNA FUGIRNA MASA ZA ZIDNU KERAMIKU				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka i ugradnja elastične cementne fugirne uz polimerni dodatak. Potrošnja cca 0,5 kg/m2 u zavisnosti od dimenzija pločica i širine fuge. Širina fuge 3mm					
89.1		m2	64.45		-
XI	KERAMIČARSKI RADOVI				-
XII	KAMENOREZAČKI RADOVI				
Opsti uslovi					
90	KAMENE KLUPICE NA ZIDU ATIKE				



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 47 of 68

opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka, transport I ugradnja kamenih klupica od kamena debljine 4-5cm, veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Sa donje strane ostavljeni okapni kanali. Pozicionirati klupice tako da okapni kanali se nalaze min 2cm udaljeni od fasade. Kamene ploče polagati u sloju lijepka , sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje. Lijepljenje izvršiti tzv. kombinovanim postupkom (nazubljenom gletericom nanijeti ljepilo na površinu gazišta a ravnom na zadnju stranu ploče kamena). Za lijepljenje koristiti bijelo ljepilo za lijepljenje kamena klase C2TE po EN 12004. Pozicija obuhvate sve radove i materijal iz opisa i crteza projekta. Obračun po m1.					
NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA					
90.1	Širine 60cm - na zidu atike	m1	12.10		-
90.2	Širine 89cm - na zidu atike	m1	12.10		-
90.3	Širine 94cm - na zidu atike	m1	19.40		-
XII	KAMENOREZAČKI RADOVI				-
XIII	PODOPOLAGAČKI RADOVI				
Opsti uslovi					
91	PODNA OBLOGA OD DEKINGA NA DISTANCERIMA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
DECKING-A "EVODECK" KOMPLET SA ALUMINIJSKOM PODKONSTRUKCIJOM I VEZNIM ELEMENTIMA, BOJA PO ODABIRU, ZAVRŠNA OBRADA SOLARIUM ILI LOFT DECKING EVODECK - letvice dim 161x22x2000 mm, kod PTV05, boja po odabiru, završna obrada SOLARIUM ili LOFT (6,1m/m2), Aluminijska podkonstrukcijom 40x30x2000 mm, kod ZTRW-40x30x1,5-6060-T6,(3,2m/m2) Inox Kopča za spajanje, dim 40x50xh15 mm, kod ZCLG-AC017, (19kom/m2), Početna kopča, dim 15x30xh10mm, kod ZCLG-AC003 (0,8kom/m2) INOX VIJCI ZA FIKSIRANJE KOPČA AC017 i AC003 promjera 3.5x 19mm, kod ZFHC-3.5X19-A2-7504O (21 kom /m2), INOX VIJCI ZA FIKSIRANJE LETVICA, promjera 4.8x25mm, kod ZFHC-4.8x25-A2-7504P(3 kom/m2)					
Regulacijske stopice H50-90, napomena 5 kom/m2					
NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA					
91.1	RK4 na I spratu	m2	8.25		-
92	PODNA OBLOGA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 48 of 68

Opis proizvoda: Samorazlivajuća, jednobojna, trokomponentni, cementni uretanski malter dizajniran da pruži odličnu otpornost na habanje, udar i hemijski napad. Emituje sa osušanim kvarcnim peskom i zapečaćena so za proizvodnju jednobojne završne obrade, ili može se emitovati sa obojenim kvarcnim agregatom i zapečaćena smolastim podovima za a dekorativna završna obrada. Sistem se obično instalira na 3/16" do 1/4" (188 do 250 mils) debljine. Primjena: Smeju da koriste samo iskusni profesionalci.

Postrojenja za preradu hrane, mokri i suvi procesi, kuhinjski i rerni, zamrzivači i hladnjaci, mlekare, pivare, vinarije, destilerije, laboratorije, hem procesna postrojenja, fabrike celuloze i papira, skladišta i skladišni prostori i farmaceutski objekti.

Karakteristike/prednosti:

Može se nanositi na zeleni beton, obično 7-10 dana. Punih 28 dana očvršćavanja nije potrebno. Može se nanositi na delimično osušene betonske podloge (> 4% mase (težinski deo – težinski deo) mereno sa Merač vlage betona CME/CMEkper površinska vlaga). Može se

nanositi na betonske podloge gde je <100% relativna vlažnost se meri prema ASTM F2170. Podloga ima zateznu čvrstoću veze veću od 218 psi (1,5 MPa). Podloga ima zateznu čvrstoću veze višak od 218 psi (1,5 MPa). Otporan na veoma širok spektar organskih i neorganskih kiseline, baze, amini, soli i Rastvarači. Konsultujte Siku Tehnička služba za sve detalje. Sličan koeficijent toplotnog širenja betona omogućavajući kretanje sa podlogom kroz normalan termalni ciklus. Izvršice i zadržati svoje fizičke karakteristike kroz široku temperaturu rasponu od -40 °F (-40 °C) do 248 °F (120 °C). Čišćenje parom od 3/16 do 1/4 inča (188 do 250 mil) debljina. Bez mrlja, bez mirisa. Ponaša se plastično pod udarom / deformiše se, ali neće pukotina ili odlepljivanje.

Visoki kvaliteti abrazije su rezultat njegovog agregata struktura. Dodatni dilatacioni spojevi nisu potrebni; održavati i proširiti postojeće dilatacione spojeve kroz sistem za podove. Minimalni troškovi održavanja, superiorni troškovi životnog ciklusa prednost u odnosu na pločicu. Ispunjava zahteve USDA za upotrebu u hrani biljke.

NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA

92.1	Pod P-1	m2	978.05		-
------	---------	----	--------	--	---



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 49 of 68

92.2	Pod P-2a	m2	146.90		-
92.3	Pod P-2b	m2	68.05		-
92.4	Pod MK1-a	m2	147.00		-
92.5	Pod MK1-b	m2	72.80		-
92.6	Međupodest	m2	5.15		-
92.7	Obloga gazišta i čela na stepenicama	m1	46.50		-
93	PODNA OBLOGA POLIURETAN OS 11A				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Disboxid Parkhaus-System OS 11a namijenjen je za premazivanje unutarnjih podnih površina u podzemnim i nadzemnim garažama kod kojih se zahtijeva dinamičko premoštavanje pukotina. Sustav ima debljinu sloja $\geq 4,5$ mm i sastoji se od slijedećih sistemskih proizvoda: Područje primjene: Vodoravne stajne i vozne površine u podzemnim i nadzemnim garažama, vani i unutra. Za mineralne podne površine s pukotinama blizu površine, čak i u području prskanja i raspršivanja otopljene soli. Nije prikladno za površine trajno opterećene gustim prometom. Vezivo: Disboxid 462 EP-Siegel Neu: Niskoviskozna, specijalno formulirana 2K epoksidna smola, total solid prema Deutscher Bauchemie. Za podloge osjetljive na vlagu.					
NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA					
93.1	Pod P-2c	m2	339.20		-
XIII	PODOPOLAGAČKI RADOVI				-
XIV	SUVOMONTAŽNI RADOVI				
Opsti uslovi					

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 50 of 68

Pozicije suvomontažnih radova moraju biti izvedene stručno i kvalitetno, na svim mestima gde je to projektom predviđeno. Radove izvoditi stručnom i kvalifikovanom radnom snagom i odgovarajućim alatom. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju odgovarati tehničkim propisima, normativima i standardima. Sve pozicije moraju biti izvedene stručno i kvalitetno, u svemu prema uputstvima proizvođača. Poštovati sve preporuke i detalje kada je u pitanju izrada podkonstrukcije i završna montaža ploča. Sve pozicije oblaganja suvomontažnim pločama izvođiće se prema detaljima iz glavnog projekta i uputstvima projektanta. Rešenja iz glavnog projekta mogu se menjati samo ako su saglasni projektant i nadzorni organ i to konstatuju u građevinskom dnevniku. Sva spojna sredstva, transport, pomoćni alat i materijal, pomoćna skela i obrada ulaze u jediničnu cenu odgovarajuće pozicije. Sav materijal koji se ugrađuje u objekat mora odgovarati postojećim standardima JUS i imati atest nadležne ustanove o ispunjavanju svih uslova u pogledu kvaliteta za ovakvu vrstu objekta. Izvodjač radova obavezan je da vodi računa o skladištenju i obezbeđivanju materijala i alata za izvođenje ove vrste radova pre ugradnje, a po ugradnji plafona i zidova da ih održava i čuva od oštećenja i nepravilnog korišćenja. Jedinična cena obuhvata sav potreban materijal, alat, transport, pomoćna sredstva i druge neophodne radnje kako bi se odredjena pozicija izvela. Obračun izvedenih radova vrši se po m² ugrađenog spuštenog plafona, odnosno zida, u skladu sa važećim standardima i normama za ovu vrstu radova. Izvodjač u okviru jedinične cene svake pozicije mora izvesti sva neophodna ukrajanja, sečenja i prodore. Neophodno je da plafon i zidovi budu ravani i montirani na projektovanim pozicijama, u svemu prema uputstvu projektanta.

Sva oštećenja nastala u toku ugradnje, izvodjač je dužan da otkloni. Suvomontažne radove prima nadzorni organ i to konstatuje u građevinskom dnevniku. Sva kasnija oštećenja nastala nepravilnim rukovanjem ili nemarom izvodjača, imaju se otkloniti o trošku izvodjača.

94	VLAGOOTPORNI SPUŠTENI PLAFON			
opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 51 of 68

Obješena obloga plafona sa horizontalnim neprekinutim podgledom, sa prekrivenom potkonstrukcijom kao montažni i noseći profili (nazivne debljine 0,6 mm),ovješani ankerfiks visilicama sa žicom za AB konstrukciju (pričvršćivanje žice sa ušicom čeličnim sidrenim ekserom za AB tavanicu). Obloga od dva sloja , ploča 12,5 mm. Spoj plafona sa zidom izvesti sa razdjelnom trakom. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2

Sklop
- visilica + žica s ušicom
- CD-Profil; 60 x 27 x 0,6 (noseći)
- CD-Profil; 60 x 27 x 0,6 (montažni)
- impregnirana ploča (H2) 12,5 mm
Impregnirana ploča:
- tip ploče: H2 (MEST EN 520) / GKBI (DIN 18180)
- debljina: 12,5

mm
- širina 1250 mm
- težina ploče 8,8 kg/m²
Potkonstrukcija:
- CD-Profil; 60 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195)
- UD-Profil; 28 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195)
Pričvršćivanje GK ploča na potkonstrukciju TN vijcima:
- prvi sloj: Samourezni vijak; TN 25 mm
Ispuna spojeva:
- impregnirani sa upotrebom papirne bandaž trake
- razred opterećenja (kN/m²) ≤ 0,15
- osovinski razmak visilica 950 mm
- osovinski razmak CD nosećih profila 1000 mm
- osovinski razmak CD montažnih profila 500 mm
- konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča
- u svemu prema tehničkom listu D11.me spuštene plafoni / aktuelno izdanje
Napomena: U sklopu pozicije se obuhvataju svi radovi opisani u predmjeru radova, u crtežima i u detaljima iz projekta.

94.1	Vlagootporni spuštene plafoni - Prizemlje	m2	5.45		-
94.2	Vlagootporni spuštene plafoni - I sprat	m2	10.15		-
95	SUVI SPUŠTENI PLAFONI				

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 52 of 68

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
Obješena obloga plafona sa horizontalnim neprekinutim podgledom, sa prekrivenom potkonstrukcijom kao montažni i noseći profili (nazivne debljine 0,6 mm),ovješani ankerfiks visilicama sa žicom za AB konstrukciju (pričvršćivanje žice sa ušicom čeličnim sidrenim ekserom za AB tavanicu). Obloga od dva sloja standardnih (MEST EN 520 - A / DIN 18180 GKB) ploča 12,5 mm. Spoj plafona sa zidom izvesti sa razdjelnom trakom. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 Sklop - visilica + žica s ušicom - CD-Profil; 60 x 27 x 0,6 (noseći) - CD-Profil; 60 x 27 x 0,6 (montažni) - standardna ploča (A) 12,5 mm Standardna ploča: - tip ploče: A (MEST EN 520) / GKB (DIN 18180) - debljina: 12,5				
mm - širina 1250 mm - dužina 2000 / 2500 / 2600 / 2750 / 3000 mm - težina ploče 8,5 kg/m² Potkonstrukcija: - CD-Profil; 60 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) - UD-Profil; 28 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) Pričvršćivanje GK ploča na potkonstrukciju TN vijcima: Ispuna spojeva: - sa upotrebom papirne bandaž trake - razred opterećenja (kN/m²) ≤ 0,15 - osovinski razmak visilica 950 mm - osovinski razmak CD nosećih profila 1000 mm - osovinski razmak CD montažnih profila 500 mm - konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu D11.me spuštene plafoni / aktuelno izdanje Napomena: U sklopu pozicije se obuhvataju svi radovi opisani u predmjeru radova, u crtežima i u detaljima iz projekta.				
95.1	Suvi spuštene plafoni - Prizemlje	m2	68.40	-
96	CEMENTNA PLOČA OUTDOOR			
opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 53 of 68

Cementna ploča Outdoor je inovativni način za izgradnju i rekonstrukciju spoljnih zidova i fasada, te oblaganja raznih konstrukcija na metalnu ili drvenu potkonstrukciju. Ploča služi kao idealna podloga za različite završne obrade površina npr. premaz u boji, opeka, pločice, kamen do 40 kg težine po m² ili neke druge završne obrade. Lagana cementna ploča sastoji se od portland cementa i perlita te je obostrano armirana mrežicom od staklenih vlakana. Rubovi su ojačani mrežicom (EasyEdge®) za savršenu primjenu.

Primena:

Cementnu ploču Outdoor pričvrstite s fasadnim vijcima na potkonstrukciju. Pričvršćivanje započnite u sredini ploče pa nastavite prema krajevima. Pazite da cementne ploče za vrijeme montaže naliježu na potkonstrukciju. Razmak vijaka mora biti ≤ 250 mm., a razmak do ruba ≤ 15 mm. Vijci ne smiju biti prejakno pričvršćeni. Cementne ploče mogu se postavljati vodoravno ili okomito i to s oba lica ploče. Napomena: Pazite da između ploča postoji razmak 3-5 mm. Kod postavljanja svake naredne ploča budite sigurni da se vertikalni spojevi izvode s minimalnim pomakom širine razmaka postavljenih okomitih profila.

96.1	Plafon u pasažu Prizemlje	m2	75.20		-
96.2	Plafon u pasažu I sprat	m2	127.20		-
96.3	Zid u pasažu I sprat	m2	57.45		-
97	TEMELJNI PREMAZ				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nanošenje temeljnog premaza na podlogu od impregniranih ploča (MEST EN 520 - H2 / DIN 18180 GKBI) a prije lijepljenja keramičkih pločica. Obračun po m2.					
97.1	Temeljni premaz zidova Prizemlje	m2	22.90		-
97.2	Temeljni premaz zidova I sprat	m2	41.55		-
98	OBLOGA INSTALACIONIH KANALA I ZIDOVA - VLAGOOTPORA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 54 of 68

OBLOGA od vlagootpornih ploča. Predzidna obloga sa čeličnom potkonstrukcijom od pocinkovanih UW 30-75 mm profila koja je odmaknuta 0,00 mm od zida. Visina obloge 330-334 cm (osni razmak profila 62,5 cm). Dvostruka obloga od impregniranih ploča (MEST EN 520 - H2 / DIN 18180 - GKBI) debljine 12,5 mm. UA profile predzidne obloge ukrutiti komadima gipsane ploče debljine 12,5 mm na CW profile koji su pričvršćeni za masivni zid. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Staklena mineralna vuna. Izolaciona vuna se isporučuje u rolnama i namjenjena je za primenu u unutrašnjim zidovima i zidnim oblogama kao ispuna koja apsorbuje zvuk u pregradnim zidovima sa visokim akustičkim zahtevima kada su u pitanju suvomontažne konstrukcije sa gips-kartonskim pločama. Spada u meke proizvode specijalnih dimenzija za pregradne suvomontažne zidove. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, otporan na starenje i hemijski neutralan. Debljina rolne jednaka rasponu između gips-kartonskih ploča. Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije. Obuhvacene su svi radovi i materijal iz opisa kao i crteza u projektu.

98.1	d=7.5cm -2x -potkonstrukcija sa mineralnom vunom debljine 5cm	PRIZEMLJE vlagootporna ploča	m2	13.75		-
98.2	d=7.5cm -2x -potkonstrukcija sa mineralnom vunom debljine 5cm	I SPRAT vlagootporna ploča	m2	20.90		-

99 OBLOGA INSTALACIONIH KANALA I ZIDOVA - SUVA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
OBLOGA od standardnih ploča. Predzidna obloga sa čeličnom potkonstrukcijom od pocinkovanih UW 30-75 mm profila koja je odmaknuta 0,00 mm od zida. Visina obloge 302-382 cm (osni razmak profila 62,5 cm). Dvostruka obloga od standardnih ploča (MEST EN 520 - A / DIN 18180 - GKB) debljine 12,5 mm. UA profile predzidne obloge ukrutiti komadima gipsane ploče debljine 12,5 mm na CW profile koji su pričvršćeni za masivni zid. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Staklena mineralna vuna. Izolaciona vuna se isporučuje u rolnama i namjenjena je za primenu u unutrašnjim zidovima i zidnim oblogama kao ispuna koja apsorbuje zvuk u pregradnim zidovima sa visokim akustičkim zahtevima kada su u pitanju suvomontažne konstrukcije sa gips-kartonskim pločama. Spada u meke proizvode specijalnih dimenzija za pregradne suvomontažne zidove. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, otporan na starenje i hemijski neutralan. Debljina rolne jednaka rasponu između gips-kartonskih ploča. Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije. Obuhvacene su svi radovi i materijal iz opisa kao i crteza u projektu.				



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 55 of 68

99.1	d=2.5cm -2x standardna ploča	PRIZEMLJE	m2	28.90		-
99.2	d=2.5cm -2x standardna ploča	I SPRAT	m2	10.35		-
99.3	d=10.5cm -2x standardna ploča -potkonstrukcija sa mineralnom vunom debljine 8cm	PRIZEMLJE	m2	159.45		-
99.4	d=10.5cm -2x standardna ploča -potkonstrukcija sa mineralnom vunom debljine 8cm	I SPRAT	m2	79.60		-
100	REVIZIONA OKNA 40/40CM					
opis stavke			jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka i ugradnja gipsanih revizionih okana od vlagootpornih ploča, na spuštenim plafonima na pozicijama plafonskih klima jedinica i na spoju instalacionih kanala. Na pozicijama revizionih okana ojačati spuštenu plafon pocinčanim profilima. Dimenzija revizionog okna 40x40cm. Obračun po komadu.						
100.1	Reviziono okno 40x40cm Prizemlje		kom.	2.00		-
100.2	Reviziono okno 40x40cm I sprat		kom.	2.00		-
101	PREGRADNI ZID SUVA - SUVA					
opis stavke			jed.	kolicina	cijena	ukupno

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 56 of 68

PREGRADNI ZID od standardnih ploča. Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW (MEST EN 14195) i UW (MEST EN 14195) profila 50 mm (nazivne debljine lima 0.6 mm). Zid je nenosiv. Visina zida 3.5-4.75 m. Ukupna debljina zida 100-250 mm, obostrano dvostruko obložen standardnim pločama (MEST EN 520 - A / DIN 18180 - GKB) debljine 12,5 mm. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Pozicija obuhvata nabavka, transport i ugradnja ojačanja otvora za vrata sa UA profilima (nazivne debljine lima 2.0 mm) - komplet sa utičnim ugaonicima. Izvođenje slobodnog kraja pregradnog zida sa ojačanjem od UA 50 profila i pripadajućim utičnim ugaonicima u svemu prema detalju iz tehničkog lista pregradni zidovi / aktuelno izdanje. Izvođenje ugla pregradnog zida u svemu prema detalju D5 iz tehničkog lista pregradni zidovi / aktuelno izdanje. Staklena mineralna vuna. Izolaciona vuna se isporučuje u rolnama i namjenjena je za primenu u unutrašnjim zidovima i zidnim oblogama kao ispuna koja apsorbuje zvuk u pregradnim zidovima sa visokim akustičkim zahtevima kada su u pitanju suvomontažne konstrukcije sa gips-kartonskim pločama. Spada u meke proizvode specijalnih dimenzija za pregradne suvomontažne zidove. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, otporan na starenje i hemijski neutralan. Debljina rolne jednaka rasponu između gips-kartonskih ploča. Obuhvaćena je obrada špaletni. Obuhvacene su svi radovi i materijal iz opisa kao i crteza u projektu.

101.1	d=10cm -2x standardna ploča -potkonstrukcija sa mineralnom vunom debljine 5cm -2x standardna ploča	I SPRAT	m2	12.10		-
101.2	d=15cm -2x standardna ploča -potkonstrukcija sa mineralnom vunom debljine 10cm -2x standardna ploča	PRIZEMLJE	m2	86.05		-
101.3	d=15cm -2x standardna ploča -potkonstrukcija sa mineralnom vunom debljine 10cm -2x standardna ploča	I SPRAT	m2	13.80		-
102	PREGRADNI ZID SUVA - VLAGOOTPORNA					
opis stavke			jed.	kolicina	cijena	ukupno

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 57 of 68

PREGRADNI ZID od standardnih i vlagootpornih ploča. Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW (MEST EN 14195) i UW (MEST EN 14195) profila 50 mm (nazivne debljine lima 0.6 mm). Zid je nenosiv. Visina zida 350-475 m. Ukupna debljina zida 100-250 mm, sa jedne strane dvostruko obložen standardnim pločama (MEST EN 520 - A / DIN 18180 - GKB) debljine 12,5 mm, a sa druge strane dvostruko obložen impregniranim pločama (MEST EN 520 - H2 / DIN 18180 - GKBI) debljine 12,5 mm. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Pozicija obuhvata nabavka, transport i ugradnja ojačanja otvora za vrata sa UA profilima (nazivne debljine lima 2.0 mm) - komplet sa utičnim ugaonicima. Izvođenje slobodnog kraja pregradnog zida sa ojačanjem od UA 50 profila i pripadajućim utičnim ugaonicima u svemu prema detalju iz tehničkog lista pregradni zidovi / aktuelno izdanje. Izvođenje ugla pregradnog zida u svemu prema detalju D5 iz tehničkog lista pregradni zidovi / aktuelno izdanje. Staklena mineralna vuna. Izolaciona vuna se isporučuje u rolnama i namjenjena je za primenu u unutrašnjim zidovima i zidnim oblogama kao ispuna koja apsorbuje zvuk u pregradnim zidovima sa visokim akustičkim zahtevima kada su u pitanju suvomontažne konstrukcije sa gips-kartonskim pločama. Spada u meke proizvode specijalnih dimenzija za pregradne suvomontažne zidove. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, otporan na starenje i hemijski neutralan. Debljina rolne jednaka rasponu između gips-kartonskih ploča. Obuhvaćena je obrada špaletni. Obuhvacene su svi radovi i materijal iz opisa kao i crteza u projektu.

102.1	d=15cm -2x standardna ploča -potkonstrukcija sa mineralnom vunom debljine 10cm -2x vlagootporna ploča	PRIZEMLJE	m2	55.45		-
102.2	d=15cm -2x standardna ploča -potkonstrukcija sa mineralnom vunom debljine 10cm -2x vlagootporna ploča	I SPRAT	m2	81.65		-
103	PREGRADNI ZID VLAGOOTPORA - VLAGOOTPORA					
opis stavke			jed.	kolicina	cijena	ukupno



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 58 of 68

PREGRAĐNI ZID od vlagootpornih ploča. Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW (MEST EN 14195) i UW (MEST EN 14195) profila 50 mm (nazivne debljine lima 0.6 mm). Zid je nenosiv. Visina zida 350-475 cm. Ukupna debljina zida 100-250 mm, sa jedne strane dvostruko obložen vlagootpornih pločama (MEST EN 520 - A / DIN 18180 - GKB) debljine 12,5 mm, a sa druge strane dvostruko obložen impregniranim pločama (MEST EN 520 - H2 / DIN 18180 - GKBI) debljine 12,5 mm. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 (standardni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Pozicija obuhvata nabavka, transport i ugradnja ojačanja otvora za vrata sa UA profilima (nazivne debljine lima 2.0 mm) - komplet sa utičnim ugaonicima. Izvođenje slobodnog kraja pregradnog zida sa ojačanjem od UA 50 profila i pripadajućim utičnim ugaonicima u svemu prema detalju iz tehničkog lista pregradni zidovi / aktuelno izdanje. Izvođenje ugla pregradnog zida u svemu prema detalju D5 iz tehničkog lista pregradni zidovi / aktuelno izdanje. Staklena mineralna vuna. Izolaciona vuna se isporučuje u rolnama i namjenjena je za primenu u unutrašnjim zidovima i zidnim oblogama kao ispuna koja apsorbuje zvuk u pregradnim zidovima sa visokim akustičkim zahtevima kada su u pitanju suvomontažne konstrukcije sa gips-kartonskim pločama. Spada u meke proizvode specijalnih dimenzija za pregradne suvomontažne zidove. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, otporan na starenje i hemijski neutralan. Debljina rolne jednaka rasponu između gips-kartonskih ploča. Obuhvaćena je obrada špaletni. Obuhvacene su svi radovi i materijal iz opisa kao i crteza u projektu.

103.1	d=15cm -2x vlagootporna ploča -potkonstrukcija sa mineralnom vunom debljine 10cm -2x vlagootporna ploča	I SPRAT	m2	16.55		-
103.2	d=25cm -2x vlagootporna ploča -potkonstrukcija sa mineralnom vunom debljine 10+10cm -2x vlagootporna ploča	PRIZEMLJE	m2	9.95		-
103.3	d=25cm -2x vlagootporna ploča -potkonstrukcija sa mineralnom vunom debljine 10+10cm -2x vlagootporna ploča	I SPRAT	m2	8.30		-
104	OJAČANJE ZA VRATA					
opis stavke			jed.	kolicina	cijena	ukupno



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 59 of 68

Nabavka, transport i ugradnja ojačanja otvora za vrata sa UA profilima (nazivne debljine lima 2.0 mm)
- komplet sa utičnim ugaonicima. Potkonstrukcija:
- 4 x UA-profil; 75 x 40 x 2,0 (MEST EN 14195)
- 8 x utični ugaonik za 75 mm CW- ili UA Profil
Po jednom ojačanju odnosno za jedan otvor za vrata potrebno je:
- 4 komada UA profila spratne visine + 2 seta (8 komada) utičnih ugaonika
- konstrukcija, montaža - u svemu prema tehničkom listu.me pregradni zidovi / aktuelno izdanje
Obračun po kom / pak.

104.1	Potkonstrukcija debljine 5-10cm -jednokrlna vrata Prizemlje	kom.	7.00		-
104.2	Potkonstrukcija debljine 5-10cm -jednokrlna vrata I sprat	kom.	6.00		-
104.3	Potkonstrukcija debljine 5-10cm -dvokrlna vrata Prizemlje	kom.	1.00		-

105 OJAČANJE UGLA PREGRADNOG ZIDA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
-------------	------	----------	--------	--------

Izvođenje ugla pregradnog zida u svemu prema detalju iz tehničkog lista pregradni zidovi / aktuelno izdanje..Obračun po m1.

105.1	Ojačanje ugla d=5-10cm Prizemlje	m1	9.90		-
105.2	Ojačanje ugla d=5-10cm I sprat	m1	3.95		-

106 OJAČANJE KRAJA PREGRADNOG ZIDA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
-------------	------	----------	--------	--------

Izvođenje slobodnog kraja pregradnog zida sa ojačanjem od UA 50 profila i pripadajućim utičnim ugaonicima u svemu prema detalju iz tehničkog lista pregradni zidovi / aktuelno izdanje..Obračun po m1.

106.1	Ojačanje slobodnog kraja zida d=5-10cm I sprat	m1	7.90		-
XIV	SUVOMONTAŽNI RADOVI				-

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 60 of 68

XV	LIMARSKI RADOVI				
Opsti uslovi					
107	OPŠIVANJE ATIKE NA KROVU				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Opšivanje atike na krovu aluminijumskim limom debljine 0.6mm. Boja lima je po izboru projektanta. Opšivanje izvesti po detalju iz projekta. Obračun po m1.					
107.1	Rš 125cm	m1	19.20		-
107.2	Rš 140cm	m1	86.20		-
107.3	Rš 375cm	m1	30.40		-
108	OPŠIVANJE DILATACIJE NA KROVU				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Opšivanje dilatacije na krovu aluminijumskim limom debljine 0.6mm. Boja lima je po izboru projektanta. Opšivanje izvesti po detalju iz projekta. Obračun po m1.					
108.1	Rš 160cm	m1	22.30		-
XV	LIMARSKI RADOVI				-
XVI	FASADERSKI RADOVI				
Opsti uslovi					
109	GLETOVANJE CEMENTNIH PLOČA U PASAŽU				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Gletovanje betonskih površina fasadnim ljepilom za mrežicu (preporučenim od strane proizvođača materijala za betonsku podlogu). Ugradnja alkalno otporne fasadne mrežice (145 gr/m2) u prvi sloj ljepila. Fino ravnanje drugim slojem ljepila. Sve betonske površine fasade očistiti od prašine, nečistoća i nevezanih dijelova. Prilikom obračuna gletovane površine, otvori se ne odbijaju od površine fasade. Obračun po m2 .					
109.1	Plafon na Prizemlju	m2	75.20		-
109.2	Plafon na I spratu	m2	127.20		-

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 61 of 68

109.3	Zidovi na I spratu	m2	57.45		-
110	BAVALIT NA PLAFONU PASAŽA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Obrada fasade završni dekorativni malter- bavalit izrađen na osnovu organskih veziva, mineralnih punioca i sredstava za otpornost na alge i gljivice. Ovaj sloj uraditi u granulaciji, strukturi i tonu po izboru projektanta, a u svemu prema detaljima iz projekta. Prilikom izvođenja radova voditi računa o vremenskim uslovima (kiša, tempetarura, itd). Radove voditi u skladu sa preporukama iz tehn. lista proizvođača materijala. Obezbijediti potreban broj majstora i pomoćnih radnika da proces rada teče bez zastoja da ne bi došlo do naknadne pojave vidljivih prekida po površini fasade (prekidi između etaža itd.). Prije ugradnje bavalita pregletovanu i osušenu površinu prejmerisati prajmerom. Otvore i sve instalacijske elemente na fasadi zaštititi tankim PE folijama i papirnim krep trakama, podne površine tvrdim PE folijama i krep trakama što ulazi u cijenu. Spojeve fasadne bravarije, solbanka, kamenih klupica, celicne konstrukcije i svih ostalih detlja na fasadi obratiti K+D zaptivnom masom, nabavka materijala uracunata u cijenu. Vodootpornost fasade je odgovornost izvođača. Uracunat je sava rad i nabavka materijala iz opisa i crteza projekta. Obračun otvora prema važećim građevinskim normativima.					
110.1	Plafon na Prizemlju	m2	75.20		-
110.2	Plafon na I spratu	m2	127.20		-
110.3	Zidovi na I spratu	m2	57.45		-
111	FASADNA SKELA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Montaža i demontaža metalne cjevaste fasadne skele i zaštitnog skelskog platna, za radove u svemu po važećim propisima i mjerama HTZ-a. Skela statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2,00 m visine postaviti adekvatne radne platforme. Obezbijediti skelske merdevine za prelaz sa sprata na sprat. Sa spoljne strane platformi postaviti cjevaste leđobrane. Cjelokupnu površinu skele pokriti zaštitnim skelskim platnima. Koristi se za sve vrijeme trajanja radova. Obračun po m2.					
111.1	Fasadna skela	m2	1,994.25		-
XVI	FASADERSKI RADOVI				-
XVII	TESARSKI RADOVI				

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 62 of 68

Opsti uslovi					
Sve tesarske radove treba da izvode kvalifikovani i stručni radnici, jer i neznatne greške na izradi skele, oplata i krovne konstrukcije mogu dovesti do neželjenih posledica. Upotrijebljena rezana građa mora odgovarati jugoslovenskim standardima, i to jelova po JUS D.C1.040. Za tesanu četinarsku građu obavezan je JUS D.B7.020. Kvalitet građe može se podvrgnuti ispitivanju kako to propisuju standardi JUS D.A1.048 i JUS D.A1.052. Troškove ispitivanja i proba plaća izvođač ako su rezultati negativni, pod uslovom da se to ne odredi drugačije u opisu radova. Građu na gradilištu treba obezbijediti od vlage. Građa mora biti rezana u svemu prema dimenzijama iz projekta. Svi tesarski radovi moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno a u svemu prema statičkom proračunu i detaljnim crtežima. Krovna konstrukcija mora biti izvedena tačno prema projektovanom padu čije površine moraju biti potpuno ravne u svim pravcima tako da se obezbijedi pravilno nalijeganje krovnog pokrivača. Sve tesarske radove izvršiti prema projektima, detaljima i uputstvu nadzornog organa sa pravilnim vezama. Drvena građa upotrebljava se kao stalna u konstrukcijama, mora biti zdrava i suva i da odgovara postojećim tehničkim propisima. Drveni djelovi krovne i tavana konstrukcije treba da budu udaljeni od spoljnjih površina dimnjaka min.15cm. Kvalitet građe može se ispitati probnim opterećenjem. Troškove ispitivanja snosi izvođač radova ako je rezultat ispitivanja negativan. Izvođač snosi i zakonsku odgovornost i za stabilnost skele i podupirača. Krovnu konstrukciju raditi od zdrave i suve građe dimenzija po projektu. Veze raditi prema proračunu veza. Oplatu krovne konstrukcije za pokrivanje limom, eternitom i slično za opšivanje djelova limom raditi od zdrave i suve daske d=24mm, na međusobnom rastojanju od 1cm. Preko opšivke postaviti sloj bitumenske hartije. Obračun se vrši po građevinskim normama, što će se precizirati za svaku poziciji posebno.					
112	OSB OJAČANJE ZA UMIVAONIKE				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka, transport i ugradnja ojačanja od osb ploča debljine 11mm na pozicijama gdje se kače umivaonici. Obračun po komadu.					
112.1	Ojačanje za umivaonike 60x40cm Prizemlje	kom.	2.00		-
112.2	Ojačanje za umivaonike 60x40cm I sprat	kom.	2.00		-
113	OSB OJAČANJE ZA UGRADNE VODOKOTLIĆE				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka, transport i ugradnja ojačanja od osb ploča debljine 11mm na pozicijama gdje se kače ugradni vodokotlići. Obračun po komadu.					

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 63 of 68

113.1	Ojačanje za ugradni vodokotlić 60x40cm Prizemlje	kom.	2.00		-
113.2	Ojačanje za ugradni vodokotlić 60x40cm I sprat	kom.	2.00		-
114	OSB OJAČANJE ZA PISOARE				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka, transport i ugradnja ojačanja od osb ploča debljine 11mm na pozicijama gdje se kače pisoari. Obračun po komadu.					
114.1	Ojačanje za pisoar 60x40cm Prizemlje	kom.	1.00		-
114.2	Ojačanje za pisoar 60x40cm I sprat	kom.	1.00		-
115	OSB OJAČANJE ZA VISEĆE KUHINJSKE ELEMENTE				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Nabavka, transport i ugradnja ojačanja od osb ploča debljine 11mm na pozicijama gdje se kače kuhinjski viseći elementi. Obračun po m2.					
115.1	Ojačanje za viseće elemente Prizemlje	m2	4.75		-
115.2	Ojačanje za viseće elemente I sprat	m2	7.05		-
XVII	TESARSKI RADOVI				-
XVII I	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI				
Opsti uslovi					
116	BOJENJE SA GLETOVANJEM MALTERISANIH ZIDOVA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Bojenje sa gletovanjem malterisanih zidova, poludisperzivnim bojama. Malterisane zidove i plafone gletovati disperzivnim gitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i gitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni git tri puta. Sve površine brusiti, impregnirati i gitovati manja					

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 64 of 68

oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim gitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Obrada spoja zida i pervajz lajsne unutrašnjih vrata akrilnim silikonom. Boja bijela RAL 9003. Uračunati sav potrosni iz opisa i crteza iz projekta. Obrada špaletni i niša uračunate u cijenu. Obračun po m2.					
116.1	Zidne površine Prizemlje	m2	639.55		-
116.2	Zidne površine I sprat	m2	119.70		-
117	BOJENJE SA GLETOVANJEM GIPSANIH ZIDOVA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Bojenje i farbanje gips kartonskih zidova, poludisperzivnim bojama. Glave holšrafova ili eksera minimizirati, površine natopiti firnisom i gitovati fuge disperzionim gitom. Bojiti poludisperzivnom bojom prvi put. Ispraviti toniranim disperzionim gitom. Bojiti poludisperzivnom bojom drugi i treći put. Obrada spoja zida i pervajz lajsne unutrašnjih vrata akrilnim silikonom. Boja bijela RAL 9003. Uračunati sav potrosni iz opisa i crteza iz projekta. Obračun po m2.					
117.1	Suve zidne površine Prizemlje	m2	415.90		-
117.2	Suve zidne površine I sprat	m2	223.40		-
117.3	Vlagootporne zidne površine Prizemlje	m2	66.20		-
117.4	Vlagootporne zidne površine I sprat	m2	110.70		-
117.5	Suvi spuštene plafoni Prizemlje	m2	68.40		-
117.6	Vlagootporni spuštene plafoni Prizemlje	m2	5.45		-
117.7	Vlagootporni spuštene plafoni I sprat	m2	10.15		-
XVII I	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI				-
XIX	RAZNI ZANATSKI RADOVI				
Opsti uslovi					



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 65 of 68

Svi razni radovi se moraju izvesti stručno, kvalitetno i precizno, a u svemu prema standardima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. **MATERIJAL** Materijali koji se upotrebljavaju za ove radove moraju odgovarati zahtevima jugoslovenskih standarda. Materijali koji nisu obuhvaćeni jugoslovenskim standardima moraju posjedovati ateste o kvalitetu. **IZVODJENJE** Radovi se moraju izvesti u skladu sa standardima i tehničkim uslovima a u svemu prema projektu, upustvima projektanta i opisima iz predračuna radova. **OBRAČUN I MJERENJE KOLIČINA** Obračun se vrši prema jedinicama mjera iz predračuna radova sa mjerenjem stvarno izvršenih radova.

118 PERFORIRANA ALUMINIJUMSKA LAJSNA PO OBODU RAVNOG KROVA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
-------------	------	----------	--------	--------

Nabavka, transport i ugradnja perforirane aluminijumske lajsne na spoju ravnog zelenog krova i krova sa šljunkom. Lajasnu fiksirati silikonom za podlogu. Uracunati sav radi I materijal Iz opisa I crtaza. Obračun po ml.

NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA

118.1	RK2	ml	53.10		-
-------	-----	----	-------	--	---

119 HLADIONIČKI PVC SANITARNI PROFILI (HACCP PROFIL) - GALANTERIJA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
-------------	------	----------	--------	--------

Nabavka materijala i montaža fazonskog elementa u hladnjačkim komorama - podni ugaoni PVC sanitarni profil (PVC HACCP). Dimenzije profila 100/100 mm. Izrada pozicije uključuje sve vezne elemente i alat. Obračun po ml.

NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA

119.1	Ugaoni pvc profil	ml	91.20		-
-------	-------------------	----	-------	--	---

120 UGAONA ALUMINIJUMSKA LAJSNA

opis stavke	jed.	kolicina	cijena	ukupno
-------------	------	----------	--------	--------

Nabavka i postavljanje ugaone aluminijumske lajsne na spoju dva zida obložena keramikom boje RAL 9006. Lajsne treba da bude u ravni sa keramikom. Obračun po ml.

NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA

120.1	Toaleti Prizemlje	ml	13.40		-
-------	-------------------	----	-------	--	---

120.2	Toaleti I sprat	ml	25.80		-
-------	-----------------	----	-------	--	---

120.3	Kuhinje Prizemlje	ml	3.00		-
-------	-------------------	----	------	--	---



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 66 of 68

120.4	Kuhinje I sprat	m1	3.00		-
XIX	RAZNI ZANATSKI RADOVI				-
XX	ZAVRŠNI RADOVI				
Opsti uslovi					
121	ČIŠĆENJE GRADILIŠTA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 površine gradilišta.					
121.1	Čišćenje gradilišta Prizemlje	m2	1,736.80		-
121.2	Čišćenje gradilišta I sprat	m2	248.10		-
122	PRANJE GRADILIŠTA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Pranje gradilišta po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje cijelog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 očišćene površine.					
122.1	Pranje gradilišta Prizemlje	m2	1,736.80		-
122.2	Pranje gradilišta I sprat	m2	248.10		-
123	ODVOZ ŠUTA				
opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Odvoz šuta sa gradilišne na deponiju udaljenu 20 km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3, mjereno u kamionu.					
123.1	Odvoz šuta	m3	150.00		-
XX	ZAVRŠNI RADOVI				-

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 67 of 68

REKAPITULACIJA		
	OPIS STAVKE	UKUPNO
I	PRIPREMNI RADOVI	-
II	ZEMLJANI RADOVI	-
III	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI	-
IV	ARMIRAČKI RADOVI	-
V	ČELIČNA KONSTRUKCIJA	-
VI	ZIDARSKI RADOVI	-
VII	IZOLATERSKI RADOVI	-
VIII	FASADNA BRAVARIJA	-
IX	STOLARSKI RADOVI	-
X	BRAVARIJA	-
XI	KERAMIČARSKI RADOVI	-
XII	KAMENOREZAČKI RADOVI	-
XIII	PODOPOLAGAČKI RADOVI	-
XIV	SUVOMONTAŽNI RADOVI	-
XV	LIMARSKI RADOVI	-
XVI	FASADERSKI RADOVI	-
XVII	TESARSKI RADOVI	-
XVIII	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI	-
XIX	RAZNI ZANATSKI RADOVI	-
XX	ZAVRŠNI RADOVI	-
Ukupno		-
PDV%		-
Ukupna cijena sa svim porezima, carinama i PDV-om		-

PRILOG 2 - CRTEŽI / SKICE



**Direktorat za
plaćanja**

**Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja**

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-UTEA-
00-05**

Strana 68 of 68