

Naručilac Ministarstvo sporta i mladih
 Broj: 01-406-33/2019-2
 Datum 24.07.2019. godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17 od 27.07.2017. godine) Ministarstvo sporta i mladih dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
 ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Ministarstvo sporta i mladih	Lice/a za davanje informacija: Dijana Džaković
Adresa: Svetlane Kane Radević broj 3	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB: 11018459
Telefon: 020/684-900	Faks:
E mail: dijana.dzakovic@ms.gov.me	Internet stranica: ms@ms.gov.me

II Predmet nabavke:

- robe
 usluge
 radovi

III Opis predmeta nabavke:

Izvođenje radova na adaptaciji sportske sale-sanitarnih čvorova sa svlačionicama u JU OŠ „Štampar Makarije“ u Podgorici

45212290-5 Radovi na popravkama i održavanju sportskih objekata

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 29.000,00 €.

ADAPTACIJA SPORTSKE SALE - SANITARNIH ČVOROVA SA SVLAČIONICAMA

R.B	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jed. mjere	Količina
	<p>Izvođač je dužan uskladiti građevinske delove projekta sa projektima instalacija i ustanoviti pravilnost položaja svih prodora i intervencija ugrađevinskim konstrukcijama za potrebe instalacijskih sklopova te pre početka radova zatražiti verifikaciju od strane nadzornog organa.</p> <p>Ukoliko pri opisu stavke nije drugačije navedeno, "materijal" označava dobavu osnovnog materijala (npr. beton, malter, keramičke pločice, boje, elementi koji se ugrađuju itd.) i pomoćnog materijala (vezivni materijal, lepila, spojevi, nosači i pričvrsnice itd.) dok "rad" uključuje rad prema pravilima struke uz sva potrebna sredstva i alat.</p> <p>Ponudjaču je dozvoljeno da ponudi opremu i materijal bilo kog proizvođača sa sličnim ili boljim tehničkim karakteristikama od opreme koja je navedena u Predmeru i predračunu. Tip i proizvođač opreme i materijala specificiran u ovom Predmeru i predračunu je samo indikativan i koristi se samo kao referenca za minimalne tehničke standarde i specifikacije.</p> <p>Sve radove izvoditi prema uputstvima proizvođača i/ili detalju, s primenom svih potrebnih propisa i pravila struke, sve do upotrebno stanja.</p> <p>Izvođač je dužan odražavati čistoću gradilišta a u svaku stavku je uključeno čišćenje radnog mjesta nakon završetka radova.</p>			
I	DEMONTAŽNI RADOVI			
1.1	Demontaža jednokrlnih drvenih vrata sa štokovima i odlaganjem na mesto koje Investitor.	Obračun je po kom. dim 80x205 cm Prostorije: 6; 7; 8; 13; 14; 15.	kom.	6.00
1.2	Demontaža svih opšivnih drvenih lajsni oko postojećih otvora vrata i nadsvetla, prostorije: 3; 4; 5; 9; 10; 11; 12, sa odlaganjem na mjesto koje odredi investitor.	Obračun m1	m1	96.00
1.3	Demontaža fasadnih segmentnih prozora u zalučenom zidu, prostorije: 4; 5. sa odlaganjem na mesto koje odredi investitor.	Obračun po kom. Dimenzije prozora 190x80 cm.	kom.	2.00
1.4	Demontaža sanitarnih uređaja - umivaonika, sa odvozom na mesto koje odredi investitor.	Obračun je po kom. sa odvozom na deponiju	kom.	3.00
1.5	Demontaža sanitarnih uređaja - wc šolja, zajedno sa vodikotlicem.	Obračun je po kom. sa odvozom na deponiju	kom.	3.00
1.6	Demontaža saniranih uređaja - pisoara. Obračun je po kom. sa odvozom na deponiju.	Obračun je po kom. sa odvozom na deponiju	kom.	1.00
1.7	Demontaža sanitarnih uređaja - tuš kada sa kompletnom instalacijom (ruša i slavine), sa	Obračun po kom		

	odvozom na mesto koje odredi investitor.		kom.	2.00
1.8	Demontaža bojlera sa odvozomna mesto koje odredi investitor	Obračun po kom	kom.	2.00
UKUPNO I- DEMONTAŽNI RADOVI:				
II RADOVI NA RUŠENJU				
2.1	Skidanje postojećih podnih keramičkih pločica u svlačionicama i predprostorima toaleta, sa svim podslojevima u prostorijama: , iznošenje i utovar otpada sa odvozom na određenu lokaciju .	Obračun po m2 površine poda. Prostorije: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15	m2	80,18
2.2	Razbijanje poda rezanjem i štemanjem, radi ugradnje podnih slivničkih rešetki i zamijene kanalizacionog razvoda.	Obračun je po m2, sa odvozom šuta na deponiju. Prostorije: 7, 15	m2	0.21
2.3	Pažljivo obijanje obloge od keramičkih pločica sa zidova u kabinama sanitarnih čvorova, sa kompletnim skidanjem podloge-lepila struganjem, do zida .	Obračun je po m2, sa iznošenjem, utovarom i odvozom šuta na deponiju Prostorije: 6, 7, 8, 13, 14, 15	m2	66.70
2.4	Skidanje masne boje zajedno sa podlogom, kao i gletovanog sloja sa detaljnim struganjem do zida.	Obračun je po m2, sa odvozom šuta na deponiju. Svlačionice : 3, 10	m2	142.71
UKUPNO II- RADOVI NA RUŠENJU:				
III IZOLATERSKI RADOVI				
3.1	Izrada horizontalne hidroizolacije ispod podova u mokrim čvorovima u sledećim slojevima odozdo nagore: - bitulit + poliazbestol + staklena mrežica - poliazbestol + staklena mrežica - poliazbestol Hidroizolaciju podići uz zidove za minimum 10cm. Jedinična cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu, kao i čišćenje i pripremu podloge za kvalitetnu ugradnju nove hidroizolacije.	Napomena: Sva preklapanja hidroizolacije i podizanje hidroizolacije uz zidove i oko podne slivne rešetke uraditi prema uputstvu proizvođača za tu vrstu pozicije i uračunati u jediničnu cijenu radova. Obračun po m2 osnove. Prostorije: 3, 4,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15	m2	80.18
3.2	Izrada vertikalne hidroizolacije zidova u tuš kabinama, od poda do visine pregradnih zidova tuš kabina h=2,30 m i na zidu za	Jedinična cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu, kao i čišćenje i pripremu podloge za kvalitetnu ugradnju nove hidroizolacije.		

	održavanje h= 1,30m "Texaspenetrat"-om.	Obračun po m2. Prostorije: tuš- 7, 15 i prostorija 6 (održavanje)	m2	19.57
UKUPNO III- IZOLATERSKI RADOVI:				
IV UNUTRAŠNJA PVC STOLARIJA				
4.1	Nabavka i ugradnja jednokrlnih vrata od PVC stolarije unutar sanitarnog čvora. Ispuna od sendvič panela. Krilo vrata podignuto od poda 12cm. Okovi prilagođeni nameni.	Obračun po komadu kompletno izvedene pozicije, za zid d=13 cm. Prostorije: 6, 7, 8, 13, 14, 15 Dimenzije 80 x 210 cm	kom.	6.00
UKUPNO IV- UNUTRAŠNJA PVC STOLARIJA:				
V FASADNA BRAVARIJA				
5.1	Nabavka materijala izrada i ugradnja četvorodelnog prozora u zakrivljenom fasadnom zidu, od tvrdih visokootpornih šestokomornih PVC profila ojačanih iznutra čeličnim pocinkovanim U profilom minimalne debljine 1,5mm, sa mehanizmom, šarkama i okovom za otvaranje jednog krila . Sa unutrašnje strane postaviti novu PVC klupicu, a sa vanjske okapnik. Zastakljivanje izvršiti staklom 4+16+4mm sa hermetički zatvorenim gasom argonom u međuprostoru i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Toplotna provodljivost kompletnog prozora $U_w \leq 1,50 \text{ W/m}^2\text{K}$.	U obzir uzeti skidanje starih prozora sa odnošenjem i slaganjem na deponiju koju odabere investitor Pozicija obuhvata sva potrebna čišćenja i odnošenje na deponiju kao i sve potrebne radove za ugradnju stolarije (pravilna ugradnja, potrebna štemovanja, potrebna malterisanja i bojanja, ivične lajsne (ako su potrebne). Profili su bele boje. Pre izrade obavezno uzeti mjere na licu mesta. Prostorija: 4, 5 Dimenzije 190 x 80 cm	kom.	6.00
5.2	Izrada i postavljanje opšavnog lima i okapnika u gornjoj zoni prozora, na postojećem prozoru, od fabrički bojenog aluminijumskog lima u boji, d=0,70mm, sa obaveznim kotvljenjem. Kotve mogu biti posredne ili neposredne . Sa prednje strane okapnicu prepustiti 3cm. Rš 35cm	Prostorija: 16	m1	4.17
UKUPNO V - FASADNA BRAVARIJA:				
VI STOLARSKI RADOVI				
6.1	Izrada i ugradnja poklopnih drvenih lajsni oko postojećih otvora vrata i nadsvetla, od medijapana, zaobljenih rubova,	Prostorije: 3; 4; 5; 9; 10; 11; 12		

	širine 7 cm		m1	96.00
UKUPNO VI - STOLARSKI RADOVI:				
VII KERAMIČARSKI RADOVI				
7.1	Nabavka i postavljanje podnih protivkliznih keramičkih pločica i klase, d=0,7cm, koje se ugrađuju u cementnom malteru.	Pločice se postavljaju po sistemu fuga na fugu. Obračun po m2. Prostorije: 3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15	m2	80.18
7.2	Nabavka i oblaganje zidova sanitarnih prostora keramičkim pločicama I klase, koje se ugrađuju u lepku, na pripremljenoj podlozi.	Pločice se postavljaju po sistemu fuga na fugu, sa fugovanjem toniranom vodootpornom fug masom. Pločice se ugrađuju do visine 2m. Obračun po m2 Prostorije: 6, 7, 8, 13, 14, 15,	m2	66.70
7.3	Nabavka i oblaganje zidova soklom od keramičkih pločica h10cm, u prostorijama svlačionica, keramičkim pločicama I klase, koje se ugrađuju u lepku, na pripremljenoj podlozi.	Pločice se postavljaju po sistemu fuga na fugu, sa fugovanjem toniranom vodootpornom fug masom. Obračun po m1.	m1	42.60
UKUPNO VII - KERAMIČARSKI RADOVI:				
VIII MOLERSKO FARBARSKI RADOVI				
8.1	Obrada zidnih površina perivom akrilnom bojom u svijetlom tonu, po izboru projektanta. Obrada sa prethodnim propisnim gletovanjem površina "gletofix" masom, nakon pripreme zidnih površina. Obračun po m2.			
1)	Prostorije: 1, 3, 9, 10, 16, 17, 18 H 3.35m	Obračun po m2.	m2	443.74
2)	Sanitarne prostorije: 4, 5, 11, 12 h=1.35m iznad keramike	Obračun po m2.	m2	64.40
8.2	Obrada plafona "enterijer" premazom. Obrada sa prethodnim propisnim gletovanjem površina "gletofix" masom, nakon pripreme plafona čišćenjem i struganjem plafonskih površina.	Cenom obuhvatiti skelu za visinu plafona H 3,35m. Obračun po m2. Prostorije: 3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15	m2	186.84
8.3	Farbanje štokove otvora prolaza i okvira nadsvetla sa poklopnim lajsanama širine 7 cm i vrata od špera u prostoriji br.10, belom lak farбом sa predhodnom pripremom postojeće stolarije kitovanjem, šmirglanjem i mazanjem prajmerom. Obračun po komadu.			
1)	štok vrata u zidu d=13cm, dim 85x205		kom.	2.00
2)	štok vrata u zidu d=17cm, dim 90x205		kom.	1.00

3)	štok vrata u zidu d=20cm, dim 90x205		kom.	1.00
4)	štok vrata u zidu d=20cm, dim 110x205		kom.	2.00
5)	nadsvetlo / prostorija 3/ 200 x 85		kom.	1.00
6)	nadsvetlo / prostorija 3/ 195 x 80		kom.	1.00
7)	nadsvetlo / prostorija 9/ 213 x 80		kom.	1.00
8)	nadsvetlo / prostorija 9/ 200 x 80		kom.	1.00
9)	puna vrata u zidu d=20cm, dim 110x205		kom.	1.00
8.4	Farbanje punih metalnih vrata sa zaštitnim čeličnim mrežastim vratima (dupla vrata) bojom za metal sa predhodnom pripremom šmirglanja i nanošenjem podložnog premaza u skladu sa pozicijom. Vrata su u fiskulturnoj sali. Obračun po komadu.			
1)	dimenzije jednokrilih vrata 110x205		kom.	2.00
2)	dimenzije dvokrili vrata 160x205		kom.	2.00
UKUPNO VIII - MOLERSKO FARBARSKI RADOVI:				
IX MONTAŽNI RADOVI I ČIŠĆENJE				
9.1	Nabavka, transport i ugradnja umivaonika. Koji treba montirati na 80 cm iznad poda i pričvrstiti na zid. Lavabo je opremljen sa poniklovanim sifonom, čepom i rozetnom. Na lavabou montirati bateriju.	Obračun po komadu montiranog i ispitanog umivaonika. Keramički umivaonik		
			kom.	4.00
9.2	Nabavka, transport i montaža komplet WC šolje koja se sastoji od keramičke WC šolje I klase, sa visoko ugrađenim pripadajućim vodokotličem i sa sedištem i poklopcem.	Obračun po komadu. WC ŠOLJA sa vertikalnim odvodom.		
			kom.	3.00
9.3	Nabavka, transport i montaža pisoara sa komplet dovodnom i odvodnom armaturom, sifona za pisoare i nadgradne slavine - pritisnog ventila za hladnu vodu.	Obračun po komadu montiranog i ispitanog pisoara. Pisoar		
			kom.	1.00
9.4	Nabavka, transport i montaža vindabone, od čeličnog lima, obostravo emajlirana EK2/EK4. Dimenzije 50x33 cm, postavljena na zid u prostoriji br 6 (održavanje) na h 80cm sa dva šrafa ϕ 10mm.	Cenom obuhvatiti i bateriju za T+H vodu. Povezivanje na postojeću vodovodnu instalaciju i postojeću kanalizacionu mrežu ϕ 50 mm. Obračun po komadu montirane i ispitane vindabone. Vindabona		
			kom.	1.00
9.5	Nabavka, transport i montaža električnog bojlera zapremine 80 l sa originalnim cijevima za montažu. Bojler se postavlja na zid u vertikalnom položaju.	Postavljanje u prostorijama 6, 15. Obračun po komadu montiranog i ispitanog bojlera. Bojler 80 l		
			kom.	2.00
9.6	Nabavka, transport i montaža obične jednoručne baterije - 15	Obračun po komadu montirane i ispitane baterije.		

	mm, za hladnu vodu.	Baterija – česma	kom.	4.00
9.7	Nabavka, transport i montaža podne slivne, linijske INOX rešetke u prostoru tuša sa povezivanjem na postojeću instalaciju kanalizacije.	Dimenzije 68 x 15 cm. Obračun po komadu montirane i ispitane rešetke Podna slivna rešetka	kom.	2.00
9.8	Nabavka, transport i montaža jednoručne baterije - česme mješalice za vodu sa konzolnom ružom.	Obračun po komadu montiranog i ispitanog tuša- česme. Tuš-česma	kom.	2.00
9.9	Nabavka, transport i montaža stakla u nadsvetlima prostora svlačionica. Ugradnja mutnog stakla d 4mm, u postojećim okvirima, fiksirani sa poklopnim lajsnama, bele boje. Obračun po komadu ugrađenog stakla.			
1)	nadsvetlo / prostorija 3/ 200 x 85		kom.	1.00
2)	nadsvetlo / prostorija 3/ 195 x 80		kom.	1.00
3)	nadsvetlo / prostorija 9/ 213 x 80		kom.	1.00
4)	nadsvetlo / prostorija 9/ 200 x 80		kom.	1.00
9.10	Nabavka, transport i ugradnja poklopnih Al lajsni na prelazima iz sale u prostorije, na mestima spoja parketa i podova od keramike.	Širina i oblik u skladu sa prelazom i nivelacijom. Obračun po m1. Poklopne lajsne	m1	5.40
UKUPNO IX - MONTAŽNI RADOVI I ČIŠĆENJE:				
ZBIRNA REKAPITULACIJA:				
I	DEMONTAŽNI RADOVI			€
II	RADOVI NA RUŠENJU			€
III	IZOLATERSKI RADOVI			€
IV	UNUTRAŠNJA PVC STOLARIJA			€
V	FASADNA BRAVARIJA			€
VI	STOLARSKI RADOVI			€
VII	KERAMIČARSKI RADOVI			€
VIII	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI			€
IX	MONTAŽNI RADOVI I ČIŠĆENJE			€
	UKUPNO BEZ PDV-A			€
	PDV 21%			€
	UKUPNO SA PDV-OM			€

Br.	Prostorija	P { m ² }	O { m }	H { m }	Obrada zid	Obrada pod	Obrada plafon
1	Ulazni hodnik	19.82	21.52	3.35	moleraj	mermerna pločica	moleraj
3	Muška svlačionica	22.49	22.20	3.35	masna farba	keramika	moleraj
4	Predprostor m.t.	3.57	9.82	3.35	keramika (h=2.3)/moleraj	keramika	moleraj
5	Zajednički prostor m.t.	8.19	14.26	3.35	keramika (h=2.3)/moleraj	keramika	moleraj
6	Kabina Trokadero	1.24	4.60	2.30	keramika	keramika	moleraj
7	Kabina Tuš	1.24	4.60	2.30	keramika	keramika	moleraj
8	Kabina WC	1.24	4.60	2.30	keramika	keramika	moleraj
9	Zajednički hodnik	12.64	17.64	3.35	moleraj	mermerna pločica	moleraj
10	Ženska svlačionica	24.18	20.40	3.35	masna farba	keramika	moleraj
11	Predprostor ž.t.	7.39	11.40	3.35	keramika (h=2.3)/moleraj	keramika	moleraj
12	Prostor za ulaz u ž.t.	6.26	12.44	3.35	keramika (h=2.3)/moleraj	keramika	moleraj
13	Kabina WC	1.1	4.28	3.35	keramika (h=2.3)/moleraj	keramika	moleraj
14	Kabina WC	1.1	4.28	3.35	keramika (h=2.3)/moleraj	keramika	moleraj
15	Kabina Tuš	1.55	5.30	3.35	keramika (h=2.3)/moleraj	keramika	moleraj
16	Prostorija sa rekvizitima	41.02	28.87	3.35	moleraj	keramika	moleraj
17	Hodnik	10.53	15.30	3.35	moleraj	mermerna pločica	moleraj
18	Kabinet nastavnika	11.23	16.44	3.35	moleraj	keramika	moleraj

Uslovi i dokazi predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda:

U postupku nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana otvaranja ponuda;
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" br.64/17 od 06.10.2017.godine) ponuđač, privredno društvo treba da dostavi:
 - Važeću licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

VI Način plaćanja:

Način plaćanja: Virmanski

Rok plaćanja: U roku od 30 (trideset) dana od dana primopredaje izvedenih radova.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

- a) Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao (od dana prijave radova u nadležni organ – Ministarstvo održivog razvoja i turizma).
- b) Mjesto izvršenja ugovora je JU OŠ „Štampar Makarije” u Podgorici.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

<input type="checkbox"/> najniža ponuđena cijena	broj bodova	<u>100</u>
<input type="checkbox"/> najniža ponuđena cijena	broj bodova	
<input type="checkbox"/> rok isporuke roba ili izvršenja usluga ili radova	broj bodova	
<input type="checkbox"/> kvalitet	broj bodova	
<input type="checkbox"/> tekući troškovi održavanja	broj bodova	
<input type="checkbox"/> troškovna ekonomičnost	broj bodova	
<input type="checkbox"/> tehničke i tehnološke prednosti	broj bodova	
<input type="checkbox"/> program i stepen zaštite životne sredine, odnosno energetske efikasnosti	broj bodova	
<input type="checkbox"/> post-prodajno servisiranje i tehnička pomoć	broj bodova	
<input type="checkbox"/> garantni period, vrsta i kvalitet garancija i garantovana vrijednost	broj bodova	
<input type="checkbox"/> obezbjeđenje rezervnih djelova	broj bodova	
<input type="checkbox"/> post-garantno održavanje	broj bodova	
<input type="checkbox"/> estetske i funkcionalne karakteristike	broj bodova	
<input type="checkbox"/> _____	broj bodova	

IX Rok i način dostavljanja ponuda:

Ponude se predaju radnim danima od 12.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 30.07.2019. godine do 14 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Svetlane Kane Radević br.3, Podgorica
- elektronskim putem na meil adresu dijana.dzakovic@ms.gov.me.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka:

Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka je 3 dana od dana otvaranja ponuda.

XI Druge informacije:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti biće objavljen na internet stranici Ministarstva sporta i mladih. Uputstvo za postupanje prilikom sprovođenja postupaka nabavke male vrijednosti i obrasci su objavljeni na internet stranici Ministarstva sporta i mladih u odjeljku Javne nabavke.

Garantni rok: Za sav ugrađeni materijal, opremu i izvedene radove je minimum 2 godine računajući od dana primopredaje izvedenih radova.

Službenik za javne nabavke

DRANA DŽAKOVIĆ



Ovlašćeno lice naručioca

Mjanović

Memorandum ponuđača

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

I Z J A V U

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja
