



AP-GETA-00-05
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv korisnika: **Kićun Bijelić**

Mjera i broj Javnog poziva: **Prvi Javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“ Programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područija Crne Gore u okviru IPARD-a III**

Naziv projekta – Naziv investicije: **Izgradnja poljoprivrednog objekta opremljenog fotonaponskom elektranom, sa ogradom i uređenjem terena u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje gazdinstva Bijelić**

Datum poziva: **29.06.2026.**

Broj i datum IPARD ugovora: **09-908/24-24376/32 od 18.06.2026.**

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

Izgradnja pomoćnog objekta - ograda

(Naziv projekta i kratak opis radova)

*Napominjemo da ugovorena cijena sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu za navedene radove **67.325,69 EUR** (ovo je iznos bez PDV-a).*

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.



Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za Kićun Bijelić Izgradnja poljoprivrednog objekta opremljenog fotonaponskom elektranom, sa ogradom i uređenjem terena u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje gazdinstva Bijelić ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - *Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu*

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;



- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od 14.07.2026.g (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do 14.07.2026. (datum i vrijeme).



POMOĆNI OBJEKAT - OGRADA

Lokacija: KP 1516/1, 1513, 1515, 1514, 1511/1, 1511/2, 1497, 1498, 1492, 1495, 1502, 1504/3, 1504/1, 1505/2 i 1507/1 KO VIR, U Obuhvatu Izmjena i dopuna PUP GUR-a Opštine Nikšić

Investitor: BIJELIĆ KIĆUN

Napomena: predmjer i predračun radova obuhvata građevinski dio datog objekta i radove na uređenju terena oko objekta u okviru vlasničke katastarske parcele

OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

Cijena koju ponudi izvođač (i prihvati investitor) mora biti kalkulirana tačno prema uslovima i opisima iz ovog elaborata, prema normama, standardima i tehničkim propisima. Način obarčunavanja, opis rada, pripadajući radovi koji su obavezni: pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni - obavezno će se određivati prema sledećim normama:

PROSJEČNE NORME U GRAĐEVINARSTVU izd.
Građevinska knjiga

ISKUSTVENE NORME U GRAĐEVINARSTVU
TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U
GRAĐEVINARSTVU

Opšti uslovi za izvođenje građevinskih radova i opšti uslovi uz pojedine radove iz ovog elaborata, norme i tehnički propisi obavezuju izvođača kod svih pozicija predmetne grupe radova, bez obzira da li je to u opisu posebno naglašeno. Bez posebnih napomena u tekstu pozicije, uvijek su uračunati u cijenu:



**SVI REDOM NABROJANI (NAVEDENI) RADOVI,
MATERIJAL I POSTUPCI.**

Nabavka i dostava na gradilište svog potrebnog materijala
Razmjeravanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe
radova.

Sav potreban horizontalan i vertikalni transport do
radnog mesta.

Svi pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni radovi
predviđeni normama i opštim uslovima, uključujući i
materijal.

Čišćenje radnog mjesta po završenom ili prekinutom poslu
i odnošenje šteta van gradilišta, ako za datu poziciju nije
posebno predviđeno (misli se na štetu koja nastaje
normalnim radom, ako su u pitanju radovi na rušenju i
demontaži, odvoz šteta).

Potpuna zaštita od oštećenja svih zatečenih ili ranije
vršenih radova, instalacija i enterijerskih elemenata i
obrada.

Sva normativna povećanja radnog vremena proizašla iz
otežanih uslova rada.

Premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obračuna
koje investitor može zahtijevati u bilo kojoj fazi radova.

Njegovanje ugrađenog i skladištenog materijala u
ekstremnim vremenskim uslovima.

Sav upotrebljeni materijal mora biti kvaliteta koji je
predviđen u opisu i u projektu, obavezno potvrđen
atestima. Ateste obezbjeđuje izvođač i sastavni su dio
gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod investitora.

Radovi moraju biti obavljani tačno prema projektu i prema
stavkama iz pripadajućih normi. Ako izvođač izvijesti
radove obaviti kvalitetom ili materijalom koji nezadovoljava,
dužan je na zahtjev investitora da izvrši popravke, o
svom trošku, u naloženom roku. Ako su radovi
izvedeni poboljšanim kvalitetom, investitor nije
obavezan da nadoknadi cijenu, ako ova nije regulisana
ranije.



Investitor (nadzor) ima pravo da zahtjeva sve vrste provjera radova i materijala, ako se sumnja u kvalitet, i to u bilo kojoj fazi radova. Za ovaj slučaj mora se oformiti komisija sa predstavnicima obje strane, po potrebi pojačana neutralnim stručnim licima ili specijalizovanom organizacijom. Troškove provjera snosi izvođač ako se pokaže da je sumnja opravdana, u protivnom troškove snosi investitor.

Eventualne naknadne i nepredviđene radove ili izmjene u radu i materijalu, izvođač mora najaviti prije izvršenja. U ovom slučaju izvođač je obavezan na dopunske ponude i ugovore, a na zahtjev investitora mora oformiti i analize cijena i to prema gore pomenutim normama. Sve izmjene izvođač je obavezan da podnese na odobrenje projektantu ili Investitoru (nadzor).

Radovi, koje izvođač obavi mimo tehničke dokumentacije, neće mu biti obračunati i isplaćeni, ako prethodno nije dobijena pisana saglasnost Investitora i nadzornog organa za izvođenje tih radova.

Odvoz šuta i čišćenje radnog mjesta izvođač je dužan da izvrši odmah po izdatom nalogu od strane investitora (nadzora). Ovakav nalog može uslijediti u bilo koje vreme u cilju sprečavanja gomilanja šuta u objektu, zaprečavanja gradilišta ili zaštite ranijih radova.

Sav demontirani materijal pripada investitoru, posebno je naglašeno pod kojim uslovima se plaća njegov transport sa gradilišta.

Sav materijal, radove i cijelo gradilište, dužan je da čuva izvođač o svom trošku, sve do predaje objekta.

Izvođač je dužan da se tokom rada pridržava svih opštih, posebnih i internih propisa HTZ i PPZ.

Obračun radova se vrši na osnovu izvedenih i primljenih radova.

**A****GRADJEVINSKI RADOVI****1****PRIPREMNI RADOVI****PRIPREMNI RADOVI - OPŠTI USLOVI**

Prije početka izvođenja građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektu ili lokaciji se moraju obaviti određena rušenja i demontaže.

Izvođač i ne smije otpočeti izvođenje drugih radova prije nego što sva rušenja i demontaže budu okončani, izuzev kada projektant ili nadzorni organ nezahtijeva drugačije. Elementi koji se uklanjaju sračunati do mjesta na kome se ne predviđaju zahvati. Zbog toga je potrebno jedinačnom cijenom obuhvatiti radove na eventualnim većim rušenjima koji su u funkciji uspostavljanja veze između starih i novih elemenata ili su neophodni da bi određeni radovi uopšte mogli da se izvedu.

Na objektu će biti formirane odvojene deponije za svakog izvođača i one će morati da se prazne u skladu sa dinamičkim planom formiranim od strane projektanta. Svi izvođači su obavezni da potpišu prihvatanje ove obaveze. Odstupanje od dinamičkog plana dozvoljeno je samo uz saglasnost ili na zahtjev projektanta odn. nadzornog organa.

Izvođač radova obavezan je da osigura (razupiranjem ili podupiranjem) probijanje zidova u širini većoj od 90 cm i iskopavanje rovova dubljih od 2,0m

Izvođač radova obavezan je da ogradi gradilište i da pribavi ispravnu dokumentaciju potrebnu za otpočinjanje radova.

PRIPREMNI RADOVI - OPISI POZICIJA



1.02 Rasciscavanje terena od granja, siblja, starog drveća..., geodetsko obilježavanje objekta i izrada stabilnih ubetoniranih repera za osiguranje osovina i visinskih kota objekta; stavka sadrži i odvoz otpadaka na deponiju.

1.00 (pau) x = €

1 **PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO** €

2 **ZEMLJANI RADOVI**

ZEMLJANI RADOVI - OPŠTI USLOVI

Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.200 i tehničkim propisima tačno prema projektu.

U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

Čuvanje i održavanje geodetskih oznaka (stalnih i za objekat).

Obilježavanje potrebnih profila i nivoa za potrebe rada.

-Crpljenje atmosferske vode i povremenog dotoka, stalno i ažurno, bez štete po iskop.

-Razupiranje strana iskopa dubine preko 1,5m sa utroškom rada i materijala prema normi GN.601.

Pomoćne skele za prebačaj materijala.

-Obavezna geomehanička kontrola iskopa prije fundiranja.

Eventualne prekope izvođač je dužan da ispravi o svom trošku, nabojem šljunka ili špar betonom, po nalogu investitora.

Investitor (nadzor) ili geomehaničar mogu dati nalog da se poslednji sloj zemlje (oko 20cm) kopa neposredno pred fundiranje, bez posebne nadoknade, ako se utvrdi da je ovaj postupak neophodan.

Širine iskopa, kojih se izvođač mora pridržavati, računati su sa minimumom potrebnim za nesmetane dalje radove, ili razupiranje, na sledeći način:



- Za elemente koji se liju bez oplata, tačno u širinu betona.
- Za elemente koji se liju u oplati, plus 0,5m na širinu betona.
- Za široki iskop, skidanje humusa i sl. plus 0,1m na dimenziju objekta.

Izvođač je dužan da u jedininu cijenu uračuna i rizik od faktora koji se nisu mogli predvideti (podzemni instalacioni vodovi, neočekivana tvrdoća tla podzemne vode i sl.). Povećane širine proizašle su iz načina rada, tehnologije izvođača ili zakošenja strana (da se izbjegne razupiranje) neće se priznavati kod iskopa, kao ni kod nasipanja i odvoza iskopanog materijala.

Normativne širine i dubine, naznačene kod pojedinih pozicija nisu mjere iskopa; služe samo za klasifikaciju. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova, mjereno prije i posle iskopa.

NAPOMENA: Prije početka radova na iskopu zemlje za temelje izvršiti geodetsko snimanje i obilježavanje objekta. Pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o eventualnim podzemnim instalacijama. Svi zemljani radovi se obračunavaju za objekat, tako da se u predmjeru uređenja terena neće uzimati u obzir za već izvedeni iskop. Na radovima je obavezan geomehanički nadzor.

ZEMLJANI RADOVI - OPISI POZICIJA



- 2.01** Mašinski iskop zemlje za temelje ograde pretpostavljene III i IV kategorije, sa skidanjem humusa (do donje ivice tamponskog nasipa ispod temelja). Iskop vršiti po projektu, sa pravilnim zasijecanjem strana i sa uračunatom tačnošću obrade dna i dozvoljenim odstupanjem 5 cm. Iskopani materijal deponovati u blizini objekta, kako bi se kasnije upotrijebio za nasipanje. U cijenu po jed.mjere je uključeno eventualno crpljenje vode, razupiranje rovova, a sve u skladu i prema opštim uslovima i posebnim uslovima za ovu vrstu radova. Obračun po m³ iskopanog materijala u samoniklom stanju.

108.24 m³ x €

- 2.02** Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja d=10cm ispod temelja ograda. Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti. Obračun po m³ nasutog i nabijenog tamponskog sloja.

Napomena: stvarna kolicina odrediti na licu mjesta nakon definisanja potrebne dubine iskopa od strane geotehnickog nadzora.

18.10 m³ x = €

2 ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO €

3 BETONSKI RADOVI

BETONSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI



Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.400 i tehničkim propisima. Tačno prema projektu, statičkom proračunu i detaljima armature. Detalji armature su ujedno i planovi oplata sa kotiranim dimenzijama. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

/Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova.

/Ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata.

/Njega betona.

/Gradilišni transport.

Sa posebnim napomenama uz odgovarajuću poziciju cijena uvek obuhvata i sledeće radove:

/Izradu, postavljanje, premiještanje i demontažu oplata sa odgovarajućim podupiranjem, sa utroškom rada i materijala prema GN.601.

Izvođač je dužan da vodi računa o ugrađivanju (i blagovremenoj nabavci) raznih vezanih i ankerovanih elemenata u beton, bez obzira gdje su isti kalkulirani kao pripadajući materijal. Obaveza je izvođača da prije početka radova utvrdi sve podatke u ovom smislu.

Nije dozvoljeno betoniranje pod nepovoljnim uslovima. Upotreba aditiva proizašla iz uslova rada ili tehnologije izvođača neće se plaćati, ako nije potrebno, na vrijeme, regulisano. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.

Izvođač radova jedinačnom cijenom treba da predvidi i radove na ostvarenju veze, novih betonskih elemenata sa postojećom strukturom objekta, odnosno dodatnim neophodnim rušenjima da bi betoniranje moglo kvalitetno da se obavi.

Obaveza je izvođača da prije ugradnje betona blagovremeno o tome obavijesti nadzorni organ, kako bi mogao da se obavi pregled oplata i armature.



- 3.01** Izrada temeljne konstrukcije - temeljne stope i sokla za panelnu ogradu, betonom MB 30 u potrebnoj ivičnoj oplati, ispod objekta sa pripremljenim ankerima za zidov i stubove. U svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m³ ugrađenog betona zajedno sa oplatom.
- 82.60** m³ x = €
- 3.02** Izrada temeljne konstrukcije - temeljne stope i sokla za zidanu ogradu i ogradu sa poljima, betonom MB 30 u potrebnoj ivičnoj oplati, ispod objekta sa pripremljenim ankerima za zidov i stubove. U svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m³ ugrađenog betona zajedno sa oplatom.
- 10.80** m³ x = €
- 3.03** Izrada armirano-betonskih stubova u okviru ograde u svemu prema usvojenom statičkom proračunu iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30 u armirano-betonskim konstruktivnim elementima stubova presjeka do 0,40 m³/m'. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m³ ugrađenog betona zajedno sa oplatom.



UKUPNO	1.52	m3	x	=	€
---------------	-------------	----	---	---	----------

3	BETONSKI RADOVI - UKUPNO				€
----------	---------------------------------	--	--	--	----------

4	ARMIRAČKI RADOVI
----------	-------------------------

ARMIRAČKI RADOVI - OPŠTI USLOVI
--

Armatura se ispravlja siječe i savija ručno ili mašinskim putem. Pod ručnom izradom se podrazumijeva: ispravljanje ručnim granikom, sječenje pokretnim ili stabilnim makazama i drugim alatom i savijanje na armiračkom stolu ručnim alatom.

Pod mašinskom izradom podrazumijeva se: ispravljanje granikom na električni pogon, sječenje mašinom na elek. pogon, savijanje mašinom za savijanje na elek. pogon. Armatura spremna za postavljanje mora biti čista bez rđe i prljavštine i ovaj rad ukoliko se mora obaviti ne plaća se posebno. Obračun po 1kg ugrađene armature računate po teoretskim težinama i dužinama armaturnog nacrtu.

ARMIRAČKI RADOVI - OPISI POZICIJA
--

- 4.01** Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje t.j. zaštitu do betoniranja cjelokupne armature.

Rebrasta B500b	7,175.50				
	7,175.50	kg	x	=	€

4	ARMIRAČKI RADOVI - UKUPNO				€
----------	----------------------------------	--	--	--	----------

5	ZIDARSKI RADOVI
----------	------------------------



ZIDARSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI

Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu. Eventualne izmjene materijala ili način izvođenja tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa Projektantom i Nadzornim organom.

Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, i odgovarati propisima JUS-a. Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima sa spojnicama debljine 1 cm ispunjenim malterom. Malter mora odgovarati tačno razmjeri po količinama materijala označenim u pozicijama, a čvrstoća i kvalitet mora odgovarati propisima JUS-a. Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa. Kreč mora biti dobar i propisno odležan, i kvalitet mora odgovarati JUS-u. Svježe zidove treba zaštititi od uticaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. Malterisanje zidova vršiti u pogodno vrijeme i kad su potpuno suvi. Prije početka malterisanja opeke na zidovima moraju biti čiste a fuge udubljene kako bi malter bolje vezao za zid. Posebnu pažnju treba obraditi betonskim površinama - one se prethodno moraju dobro očistiti i naprskati cementnim mlijekom. Sve omalterisane površine moraju biti ravne i glatke, bez udubljenja i ispupčenja, a ivice pravilne.

Svi malteri moraju biti spravljeni kako to predviđaju date razmjere, dobro izmješani do kompaktnosti i bez primjesa koje ne pripadaju malterima.

Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.301 i tehničkim propisima, tačno prema projektu, kao i Opštim tehničkim uslovima koji su deo ovog projekta.

U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova.

Gradilišni transport.



**Izrada, postavljanje i premještanje skela potrebnih za
rad sa utroškom materijala prema GN.601.**

**Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih
radova.**

ZIDARSKI RADOVI - OPISI POZICIJA

- 5.01** Zidanje zidova ograde betonskim šupljim blokovima 19/19/20, šupljikavost 25%, debljine zida $d=20$ cm u produžnom malteru 1:2:6 . Obračun po m^3 ozidanog zida sa odbijanjem svih otvora.

NAPOMENA: Jedinične cijene pozicija obuhvataju izradu betonskih horizontalnih, kosih i vertikalnih serklaža u potrebnoj oplati u zidanim zidovima. Dimenzije poprečnog presjeka su 20x20cm. Horizontalni serklaži moraju se izvesti u svim zidanim zidovima čija slobodna visina prelazi 3,5m na visini 2,6m od podne ploče, u vrhovima parapetnih zidova, kosi na nivoima stepenišnih ploča, a vertikalni na svim spojevima zidanih zidova i u zidovima čija slobodna dužina prelazi 3,0m. Serklaži se armiraju sa $\pm 2R\varnothing 12$ i $U\varnothing 8/25$ cm.

* debljine zida $d=20$ cm

11.00

11.00

m3

x

=

€

- 5.02** Malterisanje zidova ograde produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina i postavljenim ivičnim pocinčanim lajsnama. Pijesak za spravljanje maltera od prosejanog šljunka krupnoće od 0-4 mm. Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne bubrenju. Obrada špaletni oko otvora je obuhvaćena ovom pozicijom i neće se posebno obračunavati. Obračun po m^2 malterisanog zida sa odbijanjem otvora. U cijenu ulazi sav potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad.

**136.00**

m2

x

=

€**5****ZIDARSKI RADOVI - UKUPNO****€****A.****UKUPNO GRADJEVINSKI RADOVI****€****B****ZANATSKI RADOVI****6****MONTAŽERSKI RADOVI****MONTAŽERKSI RADOVI - OPŠTI USLOVI**

Montažerski radovi obuhvataju se oni radovi na ogradi koji predstavljaju nabavku i montažu prefabrikovanih elemenata ispunje ograde (polja).

MONTAŽERSKI RADOVI - OPISI POZICIJA**6.01**

Nabavka, transport i ugradnja panelne ograde sa pripadajućim stubovima. Panelna gorada u sivoj boji kao i stubovi, prefarbani i plastificirani. Obračun po m' ograde

1,100.00

m'

x

=

€**6.02**

Nabavka, transport i ugradnja polja ograde. Ogradu je potrebno prefarbati i zaštititi, što je potrebno uključiti u cijenu. Obračun po m' ograde

40.00

m2

x

=

€**6.03**

Nabavka, transport i ugradnja klizne kapije širine 12m od metalnih kutijastih profila. Cijena obuhvata farbanje i zaštitu kao i izradu, transport i ugradnju. Cijena po m'.

12.00

m'

x

=

€



6.03	Nabavka, transport i ugradnja klizne kapije širine 4.5m od metalnih kutijastih profila. Cijena obuhvata farbanje i zaštiti kao i izradu, transport i ugradnju. Cijena po m'.	4.50	m'	x	=	€
6.04	Nabavka, transport i ugradnja klizne kapije širine 4.9m od metalnih kutijastih profila. Cijena obuhvata farbanje i zaštiti kao i izradu, transport i ugradnju. Cijena po m'.	4.90	m'	x	=	€
6.04	Nabavka, transport i ugradnja pješačke kapije širine 1.2m od metalnih kutijastih profila. Cijena obuhvata farbanje i zaštiti kao i izradu, transport i ugradnju. Cijena po m'.	1.20	m'	x	=	€
6	MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO					€
B.	UKUPNO ZANATSKI RADOVI					€
REKAPITULACIJA:						
A	GRADJEVINSKI RADOVI					
1	PRIPREMNI RADOVI					€
2	ZEMLJANI RADOVI					€
3	BETONSKI RADOVI					€
4	ARMIRAČKI RADOVI					€
5	ZIDARSKI RADOVI					€
A	GRADJEVINSKI RADOVI - UKUPNO:					€
B	ZANATSKI RADOVI SA UREĐENJEM TERENA					
12	UREĐENJE TERENA					€



Crna Gora

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.2

**Grupa za ekonomske i
tehničke analize**

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i
ribarstvu

Dokument: AP-GETA-
00-05

Strana 19 of 19



B	ZANATSKI RADOVI SA UREĐENJEM TERENA- UKUPNO:	€
	U K U P N O B E Z P D V - a :	€
	NAKNADNI I NEPREDVIĐENI RADOVI 5%:	€
	S V E U K U P N O B E Z P D V - a ::	€
	PDV 21%:	€
	UKUPNO SA PDV-om:	€