

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 1 of 5



AP-GETA-00-05
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv korisnika: Kemal Mahmutović

Mjera i broj Javnog poziva: Mjera , prvi javni poziv

Naziv projekta – Naziv investicije: Izgradnja štalskog objekta i nabavka mehanizacije

Datum poziva: 05.10.2026.

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/24-24268/20 od 25.05.2026.g.

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

Izgradnja štalskog objekta u mjestu Bistrica – Bijelo Polje.

Detaljan opis predmjera radova dat je u anex-1 koji je sastavni dio ovog poziva.

(Naziv projekta i kratak opis radova)

Napominjemo da ugovorena cijena sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu za navedene radove 71.003,15_EUR (ovo je iznos bez PDV-a).

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) Kemal Mahmutović (naziv projekta) Izgradnja štalskog objekta i nabavka mehanizacije ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - *Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu*

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 2 of 5



3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;
- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 3 of 5



b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od 20.10.2026.g. (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do 20.10.2026.g. (datum i vrijeme).

11. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Kemal Mahmutović

Broj telefona: 067-565-630

Fax: _____

E-mail:


Potpis

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 4 of 5



PRILOG 1 - PREDMJER RADOVA

Građevinsko zanatski radovi

I PRIPREMNI RADOVI			
Red.broj	Opis poz.	Jed.m.	Kolicina
1	Montaža i demontaža priručne barake za smeštaj alata, materijala i radnika. Baraku izraditi od montažnih elemenata ili dasaka debljine 1" sa drvenom konstrukcijom. Baraku pokriti daskama i ter papirom ili salonitom. Obračun barake, komplet.	pausal	1,00
2	Montaža i demontaža zaštitne metalne ograde, oko gradilišta, visine 2,00 m sa kapijama za ulaz radnika, vozila i mehanizacije. Kapije snabdeti bravama sa ključevima ili katancima. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti kako ne dođe do prevrtanja. Ograda mora biti uredno obojena. Koristi se za svestre trajanja radova i plaća jedanput, bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Obračun po m2 ograde.	m2	100,00
3	Izrada i postavljanje tabli obaveštenja da se izvode građevinski radovi, sa osnovnim podacima o objektu, izvođaču, nadzoru, investitoru i projektantu . Obračun po komadu table.	kom	1,00
PRIPREMNI RADOVI			

GRADJEVINSKO-ZANATSKI RADOVI			
II ZEMLJANI RADOVI			
Red.broj	Opis poz.	Jed.m.	Kolicina

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 5 of 5



	Zemljani radovi će biti izvedeni u svemu prema važećem projektu ,cijene sadrže sve radne operacije, utrošak materijala,pomoćni alat i radne skele kako je to opisano u"Normativi i standardi rada u građevinarstvu -visokogradnja, GN200", kao i ostale troškove uključujući i profit preduzeća.		
1	Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije, zajedno sa humusom, za temeljnu konstrukciju. Iskop vršiti po projektu,sa pravilnim zasijecanjem strana i sa uračunatom tačnošću obrade dna i dozvoljenim odstupanjem 5cm. Za obračun količina iskopanog materijala priznaju se dimenzije osnove temelja uvećane za po 0.60m sa svake strane, širine temelja u cijenu po m3 iskopanog samoniklog materijala uključeni su troškovi iskopa materijala odlaganje šljunkovito-pjeskovitog materijala na gradilište koji se može koristiti za nasipanje između temelja. U cijenu po jed.mjere je uključeno eventualno crpljenje vode, razupiranje rovova, a sve u skladu i prema opštim uslovima i posebnim uslovima za ovu vrstu radova. Oračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.	m3	220,00
2	Nabavka,nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka d=15cm, u u tri sloja prije izrade temeljnih traka kao i podne ploce prizemlja. Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti. Obavezno dobiti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije. Obračun po m ³ nasutog i nabijenog tamponskog sloja	m3	25,70
3	Odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju, na daljinu do 5km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz , istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3 materijala u samoniklom stanju.	m3	180,00
	ZEMLJANI RADOVI:		

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 6 of 5



III	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI		
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE: Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 1. Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim pravilnicima. Izvođač je dužan uraditi prije početka izvođenja radova "Projekat betona sa planom izrade i kontrole kvaliteta betona". 2. Ovlašćeni nadzorni organ izvršiće prijem oplata sa aspekta dimenzija, osovina i visinskih kota i prijem armature sa aspekta broja i prečnika ugrađenih šipki. Za sigurnost oplata na deformisanje i rušenje odgovaraće izvođač radova. Betoniranje će se izvršiti tek kad ovlašćeni nadzorni organ konstatuje u građevinskom dnevniku da sa svog aspekta nema primjedbi. 3. Zaštita sveže izbetoniranih konstrukcija kao i zaštita betona (od mraza ili velikih vrućina) u fazi očvršćavanja je sadržana u jediničnim cijenama. 4. Skidanje oplata može se izvršiti samo po odobrenju odgovornog lica. Troškovi za navedeno su obuhvaćeni jediničnim cijenama. 6. Cijene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 7. Važeći normativ utroška rada i materijala propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja" GN-400-1 Otvori u betonu odbijaju se prema zidarskim mjerama. Obračun se vrši na osnovu stvarno izvedenih količina.			
Red.broj	Opis poz.	Jed.m.	Kolicina
1	Izrada armirano betonske temeljnih traka u oplati u svemu projektnoj dokumentaciji od betona C25/30, kao i temeljne ploče osodne jame preko sabijene podloge od sljunka u potrebnoj oplati u konturi iskopa. Cijene sadrže sve radne operacije, utrošak materijala,pomoćni alat i radne skele.Sljunak obračunat posebnom pozicijom.Beton ugraditi i njegovati po propisima. Obračun po m3.	m3	28,10
2	Izrada armiranog sokla i zidove osodne jame u obostranoj oplati, od betona C25/30. Cijene sadrže sve radne operacije, utrošak materijala,pomoćni alat i radne skele .Beton ugraditi i njegovati po posebnim propisima. Obračun po m3.	m3	21,96

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 7 of 5



3	Izrada armirano betonske podne ploce u nivou prizemlja d=15cm osocne jame i bazena za osoku, C25/30 prema projektovanom preko sabijene podloge od sljunka.Cijene sadrže sve radne operacije, utrošak materijala,pomoćni alat i radne skele .Sljunak obracunat posebnom pozicijom. Beton ugraditi i njegovati po posebnim propisima.Obračun po m2.	m2	167,00
4	Izrada armirano ab stubova betonom C25/30 u dvostranoj oplati. Beton ugraditi i njegovati po propisima. Cijene sadrže sve radne operacije, utrošak materijala,pomoćni alat i radne skele .Obračun po m2 racunajuci povrsine osnove objekta (osnova prizemlja i sprata).	m3	3,10
6	Izrada armiranobetonskog greda i horizontalnih serklaza betonom C25/30 potrebnoj oplati.Cijene sadrže sve radne operacije, utrošak materijala,pomoćni alat i radne skele .Beton ugraditi i njegovati po posebnim propisima.Obračun po m3.	m3	7,10
7	Izrada ab jasli I kanala za osoku betonom C25/30 u potrebnoj oplati. Cijene sadrže sve radnje operacije, utrošak materijala i pomoćni alat. Beton ugraditi i njegovati prema posebnim propisima. Obračun po m3.	m3	8,35
8	Izrada pristupnih kolsko pješačkih staza, kao i trotoara oko objekta u debljini od 15cm betonom C25/30 .Cijene sadrže sve radne operacije, utrošak materijala,pomoćni alat i radne skele, izrada podloge .Beton ugraditi i njegovati po posebnim propisima.Obračun po m2.	m2	50,00
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI:			

IV	ARMIRACKI RADOVI		
Red.broj	Opis poz.	Jed.m.	Kolicina

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 8 of 5



	Armirački radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu, statičkom proračunu, standardima i pravilnicima. Cijene sadrže sve radne operacije, utrošak materijala, pomoćni alat i radne skele kako je to opisano u "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - visokogradnja, GN400", kao i ostale troškove.		
1	Nabavka, čišćenje, sječenje, mašinsko savijanje i montaža armature svih kvaliteta po projektu (B 500B i MAR u svemu prema statičkim detaljima). Obracun po kg (procijenjena količina).	kg	3985,00
	ARMIRACKI RADOVI:		
V	DRVENA KONSTRUKCIJA		
Red.broj	Opis poz.	Jed.m.	Kolicina
1	Nabavka materijala, izrada i ugradnja drvene zdrave camove konstrukcije za krov: grede, kosnic, stubovi, rogovi poprecna i poduzna letva . Prema važećim propisima za tu vrstu radova i u konstruktivnim rasponima sa svim potrebnim atestima o kvalitetu ugrađenog materijala. U cijenu je uračunat sav potreban materijal, pribor za rad. Obračun po m3.	m3	8,25
	DRVENA KONSTRUKCIJA:		
VI	POKRIVACKI RADOVI		
Red.broj	Opis poz.	Jed.m.	Kolicina
Krovno pokrivački radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu, statičkom proračunu, standardima i pravilnicima. Cijene sadrže sve radne operacije, utrošak materijala, pomoćni alat i radne skele kako je to opisano u "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - visokogradnja", kao i ostale troškove uključujući i profit preduzeća.			

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 9 of 5



1	Nabavka materijala i postavljanje krovnog pokrivača TR lim , kao i ugradnja vjetar lajsni sa svim potrebnim radovima.Krovno pokrivački radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu, statičkom proračunu, standardima i pravilnicima. Cijene sadrže sve radne operacije, utrošak materijala, pomoćni alat i radne skele kako je to opisano u "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - visokogradnja". Obračun po m2 horizontalne projekcije.	m2	161,00
POKRIVACKI RADOVI:			

VII	ZIDARSKI RADOVI, MALTERISANJE I GLAZURA		
Red.broj	Opis poz.	Jed.m.	Kolicina
	Radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima i pravilnicima. Cijene sadrže sve radne operacije, utrošak materijala, pomoćni alat i radne skele kako je to opisano u "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - visokogradnja, GN300", kao i ostale troškove uključujući i profit preduzeća.		
1	Nabavka materijala i zidanje zidova giter blokovima dimenzija 20x20x25 cm u produžnom malteru razmjere 1:2:6. Debljina zida je 20 cm. Blokove prije ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cijenu ulazi i pomoćna skela. .Obračun po m2 zida.	m2	154,00
2	Nabavka materijala i zidanje zidova betonskim blokovima dimenzija 20x20x40 cm u produžnom malteru razmjere 1:2:6. Debljina zida je 20 cm. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cijenu ulazi i pomoćna skela. .Obračun po m2 zida.	m2	22,00

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 10 of 5



3	Malterisanje unutrašnjih I spoljasnih zidova I plafona produžnim malterom 1:3:9 u dva sloja sa prethodnim prskanjem površina cementnim mlijekom I pomoćnom skelom. Obračun po m2.	m2	202,00
ZIDARSKI RADOVI, MALTERISANJE I GLAZURA:			

VIII	LIMARSKI RADOVI		
Red.broj	Opis poz.	Jed.m.	Kolicina
1	Nabavka, Izrada i ugradnja olučnih vertikalnih kružnog preseka fi 100 od al plastificiranog lima d=0,55mm, sa izradom obujmica za pričvršćivanje na zid. Obračun po m' ugrađenog oluka komplet sa nosačima, uključujući potkonstrukciju rad i potreban alat.	m1	32,00
2	Nabavka, izrada i ugradnja horizontalnog oluka ,od aluminijumskog plastificiranog lima d=0,55 mm dimenzija prema projektu, razvijene širine 40 cm. Obračun po m' ugrađenog oluka komplet sa nosačima uključujući potkonstrukciju rad i potreban alat.	m1	14,00
LIMARSKI RADOVI:			

IX	IZOLATERSKI RADOVI		
Red.broj	Opis poz.	Jed.m.	Kolicina

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 11 of 5



	Prilikom izvođenja izolaterskih radova potrebno je strogo poštovati uputstva proizvođača materijala, kako bi se postigao željeni kvalitet radova. Materijal za hidroizolacije mora biti prvoklasan, mora zadovoljavati propisane standarde i propisno složen i zaštićen. Izvođenje hidroizolacije uskladiti u svemu sa važećim tehničkim propisima za izvođenje hidroizolacije. Cijenom obuhvatiti sav materijal i rad, rasture, kao i sve Transporte.		
1	Nabavka materijala i izrada hidroizolacije osocne jame i sokla . Obračun po m2 površine u osnovi.	m2	47,00
IZOLATERSKI RADOVI:			

X	STOLARSKI RADOVI		
Red.broj	Opis poz.	Jed.m.	Kolicina
	Nabavka I ugradnja PVC vrata.Vrata su izradjena od PVC profila sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima,mehanizmom za otvaranje i zatvaranje a sve prema semi iz projekta.		
	Dim.245/240cm	kom	1
	Dim.140/220cm	kom	1
	Dim.100/220cm	kom	1
	Dim.120/260cm	kom	1
	Nabavka i ugradnja prozora od PVC profila u bijeloj boji zastakljenih termopan staklom,potrebni okovima, sa otvaranjem prema semi iz projekta.		
	Dim.140/80cm	kom	7
	Dim.80/80cm	kom	1

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 12 of 5



	Nabavka i ugradnja metalne resetke na kanal za osoku.	m	15
	STOLARSKI RADOVI:		

XI	BRAVARSKI RADOVI		
Red.broj	Opis poz.	Jed.m.	Kolicina
1	Nabavka i ugradnja metalnih pregrada za krave u štali, prema detalju iz projekta, računajući i eventualno potrebna spojna sredstva.	kom	14,00
2	Nabavka i ugradnja metalnih resetki za osočni kanal, prema detalju iz projekta, računajući i eventualno potrebna spojna sredstva. Obračun po m1.	m1	15,00
	BRAVARSKI RADOVI:		

XII	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI		
Red.broj	Opis poz.	Jed.m.	Kolicina
1	Nabavka materijala i bojenje prethodno omalterisanih površina poludisperzivnom bojom, u tonu po izboru projektanta, dva puta. Obračun po m ² .	m2	140,00
	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI:		

XIII	FASADERSKI RADOVI		
Red.broj	Opis poz.	Jed.m.	Kolicina

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 13 of 5



1	Izrada DEMIT -termo fasade od ekspandiranog polistirena tvrdopresovanog stiropora d=5cm. Termo ploče su na preklop, a lijepe se na fasadni zid sa odgovarajućim oplemenjenim mineralnim lijepkom ili tipluju odgovarajućim tiplama. Uglove i špaletne zidnih otvora izvoditi sa armiranom mrežom ili sa upotrebom ugaonih profila. Završetak fasade duž sokle izvesti sa armiranim slojem ili sa ugradnjom U profil lajsne prilagođene debljini termo ploče. Obracunpo m2.	m2	150,00
FASADERSKI RADOVI:			

ELEKTROINSTALATERSKI RADOVA JAKE STRUJE

I PRIKLJUČNO MJERNI ORMAR I RAZVODNI ORMAR

Pos	Opis radova	J.M.	Količina
1	Isporuka i ugradnja priključnomjernog ormara PMO-1 od poliestera, predviđenog za spoljnu montažu, atestiranog za zaštitu min. IP-55, klase izolacije II. U ormar ugraditi sljedeću opremu: 1 kom, ISFT prekidač sa NV 32 A 1 kom, montažna ploča za trofazno dvotarifno brojilo 1 kom, nulta sabirnica Cu 25x4 mm 1 kom, odvodnici prenapona sa prekidačima Priključno mjerni ormar PMO-1 i priključak objekta izvesti u skladu sa Tehničkom preporukom TP-2, EPCG.	kom	1

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 14 of 5



2	Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje razvodnog ormara, na Planu instalacija označen sa RO. Razvodni ormar je za montažu na zid; izrađen u zaštiti ZK I, IP65; Ugrađuje se na mjestu prikazanom na planovima instalacija. U ormar u ugraditi opremu prema jednofaznoj šemi u grafičkom dijelu projekta: 1 kom, signalizator prisustva faza (R,S,T) montira se na DIN šinu, 1M 1 kom, 4-polni diferencijalni zaštitni prekidač 4P, nazivne struje 25A, struje diferencijalne zaštite 30mA-ZUDS 25/30 mA 10 kom, 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 15kA, nazivne struje I=16A, 6 kom, 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 15kA, nazivne struje I=10 A 2 kom, 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 15kA, nazivne struje I=6A		
	1 kom, GS 1-0-2 1 kom, kontaktor 1 kom, vremenski rele Prateći nespecificirani materijal. Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem. Ormar komplet ugrađen, povezan, ispitan i pušten u rad.	kom	1
3	Nabavka i ugradnja smješe za protivpožarnu zaštitu kablova i prodora. Smješa se ugrađuje u prodore kablova kroz zidove protivpožarne zone.	kg	3,00
UKUPNO			

II ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE

Pos	Opis radova	J.M.	Količina
1	Isporuca materijala i izvođenje trofaznih priključnih mjesta kablom tip N2XH-J 5x2,5 mm². Prosječna dužina po priključnom mjestu 5 m. U cijenu uračunati samogasivi fleksibilni kabal odgovarajućeg presjeka. Komplet sa povezivanjem kabla na oba kraja i ispitivanjem.	kom	1

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 15 of 5



2	Isporučka materijala i izvođenje monofaznih šuko priključnica, drugih priključnih mjesta prema planu i jednopolnim šemama kablom tip N2XH-J 3x2,5 mm ² Prosječna dužina po priključnom mjestu 19 m. U cijenu uračunati samogasivi fleksibilni kabal odgovarajućeg presjeka. Komplet sa povezivanjem kabla na oba kraja i ispitivanjem.	kom	9
3	Isporučka i montaža priključnice 16A/400V, sa montažnom kutijom 70 mm tip C, trolna sa porcelanskim uloškom, nultim kontaktom i kontaktom za uzemljenje za u zid.	kom	1
4	Isporučka i montaža monofaznih priključnica 2M sa poklopcem, IP44. Podrazumijeva se i plaća komplet priključnica.	kom	4
5	Isporučka i montaža monofaznih OG priključnica 2M sa poklopcem, IP54. Podrazumijeva se i plaća komplet priključnica.	kom	5
UKUPNO			

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 16 of 5





III ELEKTRIČNA INSTALACIJA RASVJETE

Pos	Opis radova	J.M.	Količina
1	Isporuca materijala i izvođenje strujnih krugova opšteg osvjetljenja provodnikom tip N2XH-J 3,4,5 x1,5 mm ² bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki, komplet sa samogasivim crijevima odgovarajućeg presjeka. Prosječna dužina 19 m.	kom	16
2	Isporuca i montaža reflektora , 120W sa LED izvorom svetla. Reflektor je izrađen od aluminijuma i kaljenog stakla, stepena zaptivenosti IP-65, otpornosti na udar (staklo) IK-08. Komplet sa povezivanjem i puštanjem u ispravan rad.	kom	2
3	Isporuca i montaža plafonske svjetiljke, IP65, sa karakteristikama prema projektnom zadatku i tehničkom opisu. Komplet sa povezivanjem i puštanjem u ispravan rad. Svetiljke su po izboru investitora.	kom	12
4	Isporuca i montaža zidne svjetiljke za spoljnu montažu "IP65"(vodonepropusne) prema planu el. instalacije sa integrisanim uklopnim satom.	kom	1
5	Isporuca i montaža nadgradne plafonske svjetiljke, LED- 18 W, 4000K, 1930lm, fi280mm, u zaštiti IP40.	kom	1
6	Isporuca i ugradnja antipanik svjetiljki, sa autonomijom rada od 1h, IP 42, 8W, privremeni spoj, istih ili boljih tehničkih karakteristika od modela Luxa standard OVA37093E. Komplet sa napojnim kablom, povezivanjem i puštanjem u ispravan rad.	kom	5
7	Isporuca i montaža devet 1M prekidača u kutiji 9M 250V. Stavkom obuhvatiti isporuku i ugradnju kompletnog pribora za instalaciju prekidača tj.: -ugradna PVC kutija 9M -nosač modula 9M, -prekidač 1M, 10A/250V -dekorativni ram 9M	kom 1 kom 1 kom 9 kom 1	1

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 18 of 5



8	Isporučka i montaža jednomodularnog običnog prekidača 250V. Stavkom obuhvatiti isporuku i ugradnju kompletnog pribora za instalaciju prekidača tj.: -ugradna PVC kutija kom 1 -nosač modula 1M kom 1 -prekidač 1M, 10A/250V kom 1 -dekorativni ram 1M kom 1	kom	1
9	Isporučka i montaža jednomodularnog serijskog prekidača 250V. Stavkom obuhvatiti isporuku i ugradnju kompletnog pribora za instalaciju prekidača		

	tj.: -ugradna PVC kutija kom 1 -nosač modula 1M kom 1 -prekidač 1M, 10A/250V kom 1 -dekorativni ram 1M kom 1	kom	1
10	Isporučka i montaža jednomodularnog naizmjeničnog prekidača 250V. Stavkom obuhvatiti isporuku i ugradnju kompletnog pribora za instalaciju prekidača tj.: -ugradna PVC kutija kom 1 -nosač modula 1M kom 1 -prekidač 1M, 10A/250V kom 1 -dekorativni ram 1M kom 1	kom	2
UKUPNO			

IV **INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA**

Pos	Opis radova	J.M.	Količina
1	Uraditi uzemljenje metalnih masa u objektu (cijevi vodovoda i kanalizacije, metalne ograde, metalnih jasila,... i dr.) sa upotrebom provodnika N2XH 1x16mm ² položenim najvećim dijelom u PVC fleksibilnoj cijevi Ø16 mm, do kutije sabirnog uzemljenja (ŠIP). Komplet urađeno sa svim izvedenim vezama, plaća se po dužnom metru voda.	m'	150,00
2	Isporučiti potreban materijal i izvesti premošćenje vodomjera bakarnom pletenicom presjeka 16mm ² .	kom	1

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 19 of 5



3	Isporuka i postavljanje kutije sabirnog uzemljenja GŠIP ispod RO. Kutija je snabdjevena bakarnom sabirnicom 50 x 4 mm. Komplet urađeno sa svim izvedenim vezama plaća se po komadu.	kom	1
UKUPNO			

V INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA

Pos	Opis radova	J.M.	Količina
1	Isporuka i izvođenje temeljnog uzemljivača i izvoda od trake Fe-Zn 25x4mm sa povezivanjem na spusne provodnike, a u svemu prema tehničkom opisu u projektu. Ukupno za isporuku i rad računato po dužnom metru.	m'	110,00
2	Isporuka i ugradnja ukrasnih komada traka-traka za međusobno spajanje traka. Ukupno za isporuku i rad.	kom	25
3	Isporuka i izvođenje spusnih provodnika od trake Fe-Zn 20x3 mm, sa izvođenjem priključka na prihvatni sistem prema planu uzemljenja, a u svemu prema tehničkom opisu u projektu. Ukupno za isporuku i rad računato po dužnom metru trake	m	12,00

4	Isporuka i izvođenje prihvatnog sistema na krovu objekta i ventilacionim otvorima i dimnjacima od trake Fe-Zn 20x3mm na nosačima, a prema planu gromobranske instalacije sa, sa izradom veza, priključnikom, zavarivanjem ili na drugi način. Ukupno za isporuku i rad po metru dužnom trake.	m'	44,00
5	Isporuka i postavljanje potpora za traku sa montažom na rastojanju od po 1m. Ukupno za isporuku i rad, prije nabavke još jednom provjeriti da li su nosači usaglašeni sa tipom krova.	kom	44



6	Isporuca i postavljanje obujmica za oluk (ukoliko su limeni) sa povezivanjem na uzemljenje objekta. Ukupno za isporuku i rad (prije nabavke još jednom provjeriti oblik i broj oluka).	kom	6
7	Isporuca i povezivanje trakom Fe-Zn 20x3 mm antenskog sistema na krovu i sa izradom veza, priključnikom, zavarivanjem ili na drugi način. Ukupno za isporuku i rad po metru dužnom trake.	m'	10,00
8	Isporuca materijala i izrada mjernog spoja sa paralelnom spojnicom, komplet sa metalnom kutijom za mjerni spoj.	kom	6
9	Povezivanje i izrada svih veza na sabirnicu za izjednačenje potencijala (ŠIP) obuhvaćenih projektom sa metalnim masama (Grafička dokumentacija).	kom	1
10	Ispitivanje i mjerenje otpora izolovanosti kompletne elektroinstalacije jake struje u objektu, mjerenje impedanse petlji kvara, mjerenje neprekidnosti zaštitnog provodnika sa izdavanjem atesta o rezultatima merenja.	kom	1
11	Verifikacija i kontrola cjelokupne spoljašnje gromobranske instalacije saglasno važećim standardima JUS IEC 1024-1 i JUS N.B4.802, izrada i predaja elaborata Investitoru	kom	1
12	Mjerenje parametara uzemljenja, prelaznog otpora uzemljivača, napona dodira i koraka u objektu i na metalnim masama izvan objekta a koje su u galvanskoj vezi sa uzemljivačem (vodovodna mreža, plaštev kablova i sl), izrada i predaja elaborata Investitoru.	kom	1
UKUPNO			

Niskonaponski priključak objekta



Pos	Opis radova	J.M.	Količina
1	Obilježavanje trase kablovskog voda radi iskopa rova za ugradnju napojnog kabla od PMO-1 do objekta. Ukupno za rad, računato za kompletnu trasu voda.	kom	1
2	Iskop rova u zemljištu III i IV kategorije, prosječne širine 0,4 m i dubine 0,8 m za polaganje napojnog kabla od PMO-1 do objekta. Iskop izvršiti uz posebnu pažnju zbog mogućeg prisustva drugih podzemnih instalacija (vodovod, PTT i sl.)	m ³	13,00
3	Isporuka i posipanje u prethodno iskopanom kablovskom rovu dva sloja od po 10 cm pijeska za formiranje posteljice kabla iz pozicije 2. Pijesak se polaže cijelom širinom rova.	m ³	3,20
4	Nabavka, transport i ugradnja kabla tip XP00-A 4x25 mm ² . Kabal se postavlja sa glave drvenog NN stuba do PMO-1. Komplet sa mehaničkom zaštitom kabla uz stub i povezivanjem kabla na oba kraja.	m'	10,00
5	Nabavka i ugradnja dvoslojne HDPE cijevi crvene boje za provlačenje napojnog kabla unutrašnjeg priključka.	m'	40,00
6	Nabavka, transport i ugradnja kabla tip XP00-A 4x16 mm ² . Kabal se postavlja od PMO-1 do RO. Komplet sa mehaničkom zaštitom kabla uz stub i povezivanjem kabla na oba kraja. NAPOMENA: Prije nabavke, tačnu dužinu kabla još jednom provjeriti na licu mjesta!	m'	50,00
7	Isporuka i ugradnja trake zaštitnog uzemljenja Fe-Zn 25x4 mm. Traka se na jednom kraju povezuje sa temeljnim uzemljivačem objekta, a na drugom sa odvodnicima prenapona u PMO-1.	m'	40,00



8	Isporučka i polaganje polietilenske pozor trake crvene boje sa oznakom "pažnja-energetski kabal". Traka se polaže prema tehničkom opisu.	m'	80,00
9	Geodetski elaborat trase naponog kabla unutrašnjeg priključka za potrebe investitora.	kom	1
10	Zatrpavanje kablovskog rova zemljom iz iskopa i odvoz viška zemlje na deponiju ne dalje od 5 km.	m ³	9,60

11	Dovođenje u prvobitno stanje površina, nakon polaganja kabla, zatrpavanja kablovskog rova.	m ²	16,00
12	Nabavka, transport i ugradnja betonskih stubića sa mesinganom pločicom za obilježavanje trase kablova na neregulisanim terenima.	kom	6
13	Kontrola izvedenih radova, ispitivanje i puštanje u ispravan rad . El. mjerenja i izdavanje odgovarajućih atesta.	kom	1
14	Nepredviđeni troškovi investitora (3% od ukupne vrijednosti predmetnih radova).	kom	1
UKUPNO			
PDV 21 %			
SVE UKUPNO			



1	Nabavka, transport i polaganje energetskih kablova sa izolacijom i plaštom od PVC mase, tipa PP00; 0,6/1 kV. Kablovi se polažu na dionicama između PMO i razvodnog ormara solarne elektrane i između razvodnog ormara solarne elektrane i invertora, komplet sa povezivanjem u tablama i ormarima	m	52
2	Isporučka i ugradnja podkonstrukcije za crijep za 12 Panala	komplet	1
3	Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje solarnih panela sljedećih karakteristika:		
	Pmax=min 450W		
	Monkristalni		
	Ukupno za rad i materijal	kom	12
4	Isporučka i ugradnja kablova DC razvoda	m	45
5	Isporučka i ugradnja priključno mjernog ormara kontrolnog mjerenja solarne elektrane. U ormar je predviđena sljedeća oprema:		
	prekidač rastavljač In=20A 4p	kom	1
	prekidač rastavljač In=20A 3p	kom	1
	brojilo za direktno mjerenje električne energije-kontrolno brojilo	kom	1
	Ukupno za rad i materijal	kom	1
5	Isporučka i ugradnja AC razvodnog ormara solarne elektrane opremljenog u skladu sa Tehničkom preporukom broj 10-10-28948 od 13.09.2021. godine izdata od strane Cedis-a. U ormar je predviđena sljedeća oprema:		
	prekidač rastavljač In=20A 4p	kom	1
	Četvoropolni prekidač niskog napona, sa funkcijom ZUDS prema IEC/EN 61008-1, tipa iID 25/0,03A	kom	1,0
	Jednopolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip B, 230V, 10kA, tipa Acti 9 iC60N-B/16 A 1p	kom	3,0
	Jednopolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip B, 230V, 10kA, tipa Acti 9 iC60N-B/16 A 3p	kom	1,0

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 24 of 5



	Odvodnici prenapona	komplet	1,0
	Ukupno za rad i materijal	kom	1
	Isporuka i ugradnja mrežno upravljano invertora nominalne izlazne snage 5 kW sljedećih tehničkih karakteristika:" Ulazni parametri: Ulazna DC snaga invertora ≥ 6.6 kWp Minimalan broj MPPT uređaja 2 Minimalan broj DC priključaja po MPPT uređaju 1 Minimalni opseg ulaznog napona 140 - 1000 V DC Maksimalna vrijednost ulazne struje po MPPT =14 A Izlazni parametri: Izlazna snaga invertora 5 kW Napon mreže 3-NPE 400/230V Fekvencija 50 Hz Totalne harmonijske distorzije ≤3% Minimalni opseg faktora snage 0.8 – 1 ind./cap.	kom	1
	UKUPNO		
	PDV		
	UKUPNO SA PDV-om		

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 25 of 5



SANITARNI UREĐAJI

SANITARNI UREĐAJI			
Red.br:	Pozicija	Jedinica mjere	Kolicina
1.	Nabavka, transport i montaža komplet umivaonika dimenzija 60x45cm. *sa stalkom ,uz umivaonik uračunati izlivni ventili sa čepom i sifonom. Obračun po komadu montiranog mivaonika.	kom	1
2.	Nabavka, transport i montaža sanitarne galanterije. Obračun po komadu.		
	PVC držač peškira	kom	1
	PVC držač sapuna	kom	1
	PVC toalet kutija	kom	1
UKUPNO			

VODOVOD			
Red.br:	Pozicija	Jedinica mjere	Kolicina
1.	Kopanje kanala za postavljanje vodovodnih cijevi Obračun po metru dužnom.	m	15

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 26 of 5



2.	Nabavka, transport i montaža vodovodnih cijevi, PEHD (ili pocinkovane), DN25mm, DN20 i DN15mm PP; (uslovi J.P.Vodovoda), sa svim potrebnim armaturama i fazonskim komadima za radne pritiske PN 10 bara, ispiranje dezinfekcija i ispitivanje na probni pritisak. Obračun po metru izvedenog ispitnog cjevovoda.		
	DN25	m	18,50
	DN20	m	12,80
	DN15	m	7,30
UKUPNO			

FEKALNA KANALIZACIJA			
Red.br:	Pozicija	Jedinica mjere	Kolicina
1.	Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cijevi od PE, PVC, PP, materijala u pripremljen kanalski rov, sa probnim ispitivanjem , Obračun po metru izvedenog i ispitnog cjevovoda.		
	DN 50mm;	m	1,30
	DN 200 mm	m	2
UKUPNO			