 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP-00-29a	Strana 1 of 32

DP-DPAP-00-29b - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv projekta – Naziv investicije: Rekonstrukcija i izgradnja objekata za iznajmljivanje

Datum poziva: 18.08.2023.g.

Broj i datum IPARD ugovora: **09-908/21-12021/18 od 16.06.2023.g.**

ANEX: 09-908/21-12021/21 od 11.08.2023.g.

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

Izgradnja dvije vikendice, nadstresice i rekonstrukcija jednog objekta. Mjesto investicije S. Zagrađe – Gusinje. Specifikacija radova koje je potrebno izvesti navedena je u prilogu 1 ovog dokumenta.

(Naziv projekta i kratak opis radova)

Napominjemo da je ugovorena cijena za navedene radove 108.760,36_€ (ovo je iznos bez PDV-a).

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika)_Edin Mulić__(naziv projekta) Rekonstrukcija i izgradnja objekata za iznajmljivanje na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101


81000 Podgorica

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

U slučaju da se ponude šalju elektronskim putem, moraju se poslati na sljedeću e-mail adresu:

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.


 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 2 of 32

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.
5. Sve stavke iz ponude koja su jednake ili iznad 100.000 € bez PDV-a, moraju biti porijeklom iz sljedećih zemalja: Države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska), Ujedinjeno Kraljevstvo, i/ili od zemalja korisnica IPA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija, Kosovo UNSCR br. 1244/1999, Crna Gora, Turska), i/ili od zemalja korisnica Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska Uprava Zapadne Obale Gaze, Ruska Federacija, Sirija, Tunis i Ukrajina i/ili od zemalja evropskog ekonomskog područja: Norveška, Lihtenštajn i Island.
6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:
 - a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;
 - b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;
 - c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.
7. Vaša ponuda (ponude) treba da važi četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za podnošenje ponuda.
8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR. Ponuda treba da uključi sve carine, lokalne poreze i druge dažbine koje ugovarač plaća u skladu sa lokalnim zakonima.
9. Dobavljač će ugovor dodijeliti ponuđaču čija je ponuda utvrđena kao validna za ovaj poziv za ponudu, koji je ponudio najnižu procjenu cijene i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.
10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do _02.09.2023.g. (datum i vrijeme)



Potpis

M.P

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 3 of 32

PRILOG 1 - PREDMJER RADOVA

PREDMJER I RADOVA

Objekat – nadstresnica –

1 Tesarski i pokrivački radovi

Izrada dekorativne drvene ograde. Gradje mora biti od cemove građe. Elemente sa svim vezama pazljivo ugraditi, zastiti od crvotocine I impregnirati.


1 Obracun po metru duznom .

m' 12.00 ×

Letvisanje krova letvama I kontra letvama 30/50 mm, na razmaku od 35 cm za jednostruko pokrivanje trapezastim limom. Letvisanje suvim pravim jelovim letvama, optimalne dužine.

2 Obračun po m2 mjereno po kosini krova.

m2 49.20 ×


 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 4 of 32

3	Izrada dvovodne krovne konstrukcije od suve jelove gradje. Krov izraditi u svemu prema projektu i detaljima. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i ojacanja od flah gvozdja, kotvi zavrtnjeva, klamfi i slicno. Obracun po m2 mjereno po kosini krova.	m2	49.20	×
4	Nabavka i postavljanje lamperija obloge plafona. Daske debljine 20mm od suve, prave i kvalitetne jelove gradje, optimalne duzine postaviti na dodir i zakovati. Obracun po m2 mjereno po kosini krova.	m2	49.20	×
5	Nabavka, obrada, farbanje i postavljanje drvenih nosećih stubova dimenzija 25x25mm	m	0.58	×

TESARSKI I POKR. RADOVI UKUPNO:

2 Limarski radovi

1	Izrada i montaža horizontalnih olućnih čelično plasticnog lima, razvijene širine do 33cm, prečnika 10cm i debljine lima 0.6mm. obujmice sa držačima
---	---

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 5 of 32

postaviti na razmaku od 100cm.
Obračun po m'.

m' 14.40 ×

Izrada olucnih verikala Ø100 sa
izradom veze za fasadu I olucnog
limenog kazancica za vezu sa
horizontalnim olucima. Obračun
2 po m'.

m' 4.60 ×

Pokrivanje krova trapezastim
čelično plasticnog lima 0.6mm, u
boji po izboru
investitora. Pokrivanje izvesti po
projektu, detaljima i uputstvu
proizvodjaca i projektanta.
Obračun po m2 pokrivena
površine. U cijenu ulaze svi opirni
elementi sljemena, uvale, vetar
3 lajsne, snogobrani i dr.


m2 49.20 ×

LIMARSKI RADOVI UKUPNO:


PREDMJER RADOVA

REKONSTRUCIJA POSTOJECEG PRIVREMENOG OBJEKTA


1 Tesarski i pokrivački radovi

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 6 of 32

- Izrada zidova od jelovih brvana. Nabaviti građu, obraditi I postaviti zidove od jelovih brvana, po projektu, detaljima I uputstvu projektanta. Građa mora biti od prvoklasne I suve jelovine. Elemente sa svim vezama pažljivo ugraditi, zaštititi od crvotočine i impregnirati. Obračun po m2 ugrađene građe.
- 1
- m2 23.81 ×
- Probijanje otvora za vrata I prozore u zidu od brvana. Probijanje izvesti pažljivo po uputstvu projektanta. U cijenu ulaze I eventualna izrada okvira I poduhvatanje konstrukcije. Obračun paušalno.
- 2
- pauš. 3.00 ×
- Nabavka I postavljanje drvenih tavanjača i drvene konstrukcije na terasi. Konstrukciju raditi od suve, kvalitetne jelove građe, po projektu, detaljima I uputstvu projektanta. Na osloncima pripremiti ležišta tavanjača. Nove tavanjače pažljivo postaviti, izvršiti zaštitu I impregnaciju. U cijenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 postavljenih tavanjača.
- 3
- m3 3.44 ×

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 7 of 32

- 4 Nabavka I postavljanje drvenih fosni preko drvenih tavanica. Fosne su debljine 5cm od suve, prave I kvalitetne jelove građe. Fosne pažljivo postaviti, zaštititi I impregnirati. Obračun po m2 postavljene površine.
- m2 46.10 ×
- 5 Zaštitni premaz drvenih elemenata zidova I tavanice. Drvene elemente konstrukcije zidova, krova, tavanice, tavanjača I dr. zaštititi od insekata, algi, gljivica I truljenja sa dva do tri premaza, hemijskim sredstvom, po izboru projektanta. Obračun po m2 obrađene površine.
- m2 79.62 ×
- 6 Letvisanje krova letvama 50/30 mm, na razmaku od 35 cm za jednostruko pokrivanje trapezastim limom. Letvisanje suvim pravim jelovim letvama, optimalne dužine. Obračun po m2 mjereno po kosini krova.
- m2 46.10 ×
- 7 Letvisanje krova letvama 30/50 mm, na razmaku od 35 cm za jednostruko pokrivanje trapezastim limom. Letvisanje suvim pravim jelovim letvama, optimalne dužine. Obračun po m2 mjereno po kosini krova.
- m2 46.10 ×


 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 8 of 32

8	Izrada drvene krovne konstrukcije od rezane camove gradje prve klase u svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Obračun po m2	m2	46.10	×
9	Izrada dasrane obloge daskama debljine 2.5cm preko cijele krovne površine. Obračun po m2 mjereno po kosini krova.	m2	46.10	×
10	Izrada dasrane obloge daskama 30x50mm preko cijele drvene konstrukcije iznad terase. Obračun po m2.	m2	23.81	×
11	Nabavka, transport I ugradnja krovne paropropusne folije. Folija se postavlja u dva sloja. Obračun po m2.	m2	46.10	×

TESARSKI I POKR. RADOVI UKUPNO:

2 Stolarski

**ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI
ZA STOLARSKE RADOVE:**
 Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 9 of 32


Stolarski radovi će biti urađeni u svemu po projektu, šemama stolarije i važećim standardima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćne alate i skele, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.

Izrada I postavljanje ulaznih vrata od PVC profila sa termoprekidom, opremljena kvalitetnim okovom I mehanizmom za otvaranje. Zastakljena TI staklom. Obračun po komadu vrata. Dimenzija

1 97x210cm. POS SV1 kom 1.00 ×

Izrada I postavljanje ulaznih vrata od drveta, četinari I klase opremljena kvalitetnim okovom I mehanizmom za otvaranje. Zastakljena TI staklom. Obračun po komadu vrata. Dimenzija

2 140x258cm. POS SV2 kom 1.00 ×


 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 10 of 32

Izrada I postavljanje jednokrlnih vrata od punog drveta, dimenzija 80x210cm. Vrata izraditi od prvoklasne I suve jele I smrče, a prag od hrastovine, po shemi stolarije I detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. POS v1

3 kom 2.00 ×

Izrada I postavljanje jednokrlnih vrata od punog drveta, dimenzija 70x210cm. Vrata izraditi od prvoklasne I suve jele I smrče, a prag od hrastovine, po shemi stolarije I detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. POS v2

4 kom 1.00 ×

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 11 of 32

5 Izrada I postavljanje balkonskih vrata od drveta sa termoprekidom, opremljena kvalitetnim okovom I mehanizmom za otvaranje. Zastakljena TI staklom. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 80x210cm. POS B1


kom 1.00 ×

6 Izrada I postavljanje jednokrlnog prozora od PVC profila sa termoprekidom. Opremljen kvalitetnim okovom I mehanizmom za otvaranje, zastakljen TI staklom. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 60x60cm. POS P1

kom 2.00 ×

7 Izrada I postavljanje dvokrlnog prozora od PVC profila sa termoprekidom. Opremljen kvalitetnim okovom I mehanizmom za otvaranje, zastakljen TI staklom. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 125x130cm. POS P2

kom 1.00 ×

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 12 of 32

8 Izrada I postavljanje jednokrlnog prozora od PVC profila sa termoprekidom. Opremljen kvalitetnim okovom I mehanizmom za otvaranje, zastakljen TI staklom 4+12+4mm. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 80x90cm. POS P3


kom 2.00 ×

9 Izrada I postavljanje jednokrlnog prozora od drveta, četinari I klase. Opremljen kvalitetnim okovom I mehanizmom za otvaranje, zastakljen TI staklom. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 60x100cm. POS P4

kom 2.00 ×

10 Izrada I postavljanje jednokrlnog fiksnog prozora od drveta, četinari I klase. Opremljen kvalitetnim okovom, zastakljen TI staklom. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 132x198cm. POS P5

kom 1.00 ×

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 13 of 32

Izrada I postavljanje dvokrilnog fiksnog prozora od drveta, četinari I klase. Opremljen kvalitetnim okovom, zastakljen TI staklom. Obračun po komadu prozora. Dimenzija

11 181.5x198cm. POS P6

kom 1.00 ×


Izrada I postavljanje dvokrilnog prozora od PVC profila sa termoprekidom. Opremljen kvalitetnim okovom I mehanizmom za otvaranje, zastakljen TI staklom. Obračun po komadu prozora. Dimenzija

12 95x130cm. POS P7

kom 1.00 ×

STOLARSKI I BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:

3 Limarski radovi


 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 14 of 32

1	Pokrivanje krova trapezastim čeličnim plastificiranim lmom TR 19, debljine 0.6cm. Pokrivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu proizvođača i projektanta. Obračun po m2 pokriveno površine	m2	46.40	×
2	Izrada olucnih vertikalna Ø110 sa izradom veze za fasadu I veze sa horizontalnim olucima. Obračun po m'.	m	14.55	×
3	Izrada olucnih horizontala Ø110 sa izradom veze za fasadu. Obračun po m'.	m	17.00	×
4	Izrada I ugradnja vjetar lajsni od čeličnog plastificiranog lima, debljine 0.6cm, razvijene širine 50cm. Obračun po m'.	m	32.62	×

LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

4 Termoizolaterski radovi sa fasadom

- Postavljanje termoizolacije ispod
krovne konstrukcije debljine
1 d=14cm. Obračun po m2.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP-00-29a	Strana 15 of 32

m2 46.10 ×

- Postavljanje termoizolacije iznad drvene konstrukcije na podu u potkrovlju od stirodura debljine d=3cm. Obračun po m2.

m2 23.81 ×


TERMOIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

5 Podopolagački radovi

- Nabavka I postavljanje broskog poda od jelove gradje, debljine 20mm. Postaviti broski pod sa kompletnom završnom površinskom obradom. Broski pod postaviti pažljivo. Sve dodirne spojnice poda moraju biti zatvorene. Pored zidova postaviti lajsne I klase i na svakih 80cm pričvrstiti ih za zid.
- 1 Obračun po m2 poda.

m2 23.81 ×

PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO:


 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 16 of 32

6 Bravarski radovi

Izrada i postavljanje ograde od drveta na terasi. Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Pre ugradnje ogradu očistiti od prašine, naneti impregnaciju i obojiti osnovnom bojom. Postaviti ogradu, popraviti osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za drvo. Obračun po m ograde.

1

m 1.90 ×

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 17 of 32

Izrada i postavljanje ograde od obradjene daske na terasi u prizemlju. Ogradu izraditi i ugraditi podetaljima i uputstvu projektanta. Pre ugradnje ogradu očistiti od prašine, naneti impregnaciju i obojiti osnovnom bojom. Postaviti daske vertikalno u visini od 60cm, popraviti osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za drvo. Obračun po m

2 ograde.


m 8.89 ×

BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:


PREDMJER RADOVA

Izgradnja privremenog objekta – vikendica TIP 1 –

1 Tesarski i pokrivački radovi

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 18 of 32

- Izrada zidova od brvana. Nabaviti gradju, obraditi i postaviti zidive od brvana po projektu, detaljima iI upustu projektanta. Gradje mora biti od cemove građe. Elemente sa svim vezama pazljivo ugraditi, zastitati od crvotocine I impregnirati.
- 1 Obracun po m2 ugradjene gradje.
- m2 38.40 ×
- Letvisanje krova letvama i kontra letvama 30/50 mm, na razmaku od 35 cm za jednostruko pokrivanje trapezastim limom. Letvisanje suvim pravim jelovim letvama, optimalne dužine. Obračun po m2 mjereno po kosini krova.
- 2
- m2 44.00 ×
- Izrada dvovodne krovne konstrukcije od suve jelove gradje. Krov izraditi u svemu prema projektu i detaljima. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i ojacanja od flah gvozdja, kotvi zavrtnjeva, klamfi i slicno. Obracun po m2 mjereno po kosini krova.
- 3
- m2 44.00 ×
- Nabavka i postavljanje lamperije. debljine 20mm od suve, prave i kvalitetne jelove gradje, .Obracun po m2 mjereno po kosini krova.
- 4
- m2 44.00 ×

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 19 of 32


5 Nabavka i postavljanje laperija. debljine 20mm od suve, prave i kvalitetne jelove gradje, lamperija.Obracun po m2

m2 22.80 ×

6 Nabavka i postavljanje drvenih fosni od suve jelove građe dimenyija 50x80mm.fosne pažljivo zakaciti na rogovima.Obracun po m2 postavljene povrasine. U cijenu je takode uracunato kovanje dascane obloge preko fosni debljine 2,5cm

m2 44.00 ×

TESARSKI I POKR. RADOVI UKUPNO:

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 20 of 32

2 Hidroizolaterski radovi


Izrada hidroizolacije, varenjem Kondora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Obračun po m², preklopi za povezivanje se ne

1 obračunavaju posebno.

m² 18.53 ×

HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:


3 Stolarski i bravarski radovi

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 21 of 32

**ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI
ZA STOLARSKE RADOVE:**
Izvođač radova je pored opisa
pojedinačnih stavki radova
cenama obuhvatio i sledeće
zajedničke uslove:

- Stolarski radovi će biti urađeni u
svemu po projektu, šemama
stolarije i važećim standardima,
cene sadrže sve radne operacije,
utroške materijala i pomoćne
alate i skele, kao i ostale troškove
i zaradu preduzeća.

- Jednokrilna ulazna spoljašnja
vrata suvog jelovog drveta I klase
bez čvorova, od punog drveta,
brava cilindar. Ofarbati I
postaviti. Obračun po komadu.
Jednokrilna, dimenzije
1 90x210cm, V1.
- kom 1.00 ×
- Jednokrilna unutrašnja vrata od
punog jelovog drveta. Ofarbati I
postaviti. Obračun po komadu.
2 dimenzije 70x210 cm, V2.
- kom 1.00 ×
- Izrada jednokrilih balkonskih
vrata od suvog jelovog drveta I
klase bez čvorova, zastakljena
4+12+4mm. Ofarbati I postaviti.
Obračun po komadu.
Jednokrilna, dimenzije
3 80x200cm, V3
- kom 1.00 ×

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 22 of 32

4 Jednokrilni prozor od suvog jelovog drveta I klase bez čvorova, zastakljen 4+12+4mm. Ofarbati I postaviti. Okretno nagibni. Obračun po komadu, dimenzije 60x80cm.POS1 kom 1.00 ×


5 Jednokrilni prozor od suvog jelovog drveta I klase bez čvorova, zastakljen 4+12+4mm. Okretno nagibni. Ofarbati I postaviti. Obračun po komadu, dimenzije 80x120cm.POS2 kom 3.00 ×

STOLARSKI I BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:

4 Limarski radovi

1 Izrada i montaža horizontalnih olučnih polukružnih oluka celicno plastificirani, razvijene širine do 33cm, prečnika 10cm i debljine lima 0.6mm. Obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 100cm. Obračun po m'. m' 12.40 ×

2 Izrada olucnih verikala Ø100 sa izradom veze za fasadu I olucnog limenog kazancica za vezu sa horizontalnim olucima. Obračun po m'. m' 6.10 ×


 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 23 of 32

- Pokrivanje krova trapezastim celicnim plastificiranim limom TR 19 debljine 0,60 mm, u boji po izboru investitora. Pokrivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu proizvođača i projektanta. Obračun po m² pokriveno površine. U cijenu ulaze svi opirni elementi sljemena, uvale, vetar
- 3 lajsne, snegobrani i dr.
- m² 44.00 ×

LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

5 Termoizolaterski radovi sa fasadom

- 1 Postavljanje termoizolacije ispod broskog poda od stirodura debljine d=3cm. Obračun po m².
- m² 16.40 ×
- 2 Postavljanje termoizolacije iznad temeljne ploče d=3cm. Obračun po m².
- m² 22.00 ×
- 3 Postavljanje termoizolacije ispod krovne konstrukcije d=10cm. Obračun po m².
- m² 35.00 ×
- 4 Postavljanje termoizolacije između spratova. Debljine 50mm
- m² 19.00 ×

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP-00-29a	Strana 24 of 32

- 5 Postavljanje parnopropusne folije u 2 sloja po površini kosine krova.
- m2 44.00 ×

TERMOIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

6 Podopolagački radovi

- Nabavka, postavljanje, struganje i farbanje broskog poda preko betonske podloge. Brodski pod I klase, debljine 20 mm. Obračun po m2.
- 1
- m2 9.10 ×


- Nabavka, postavljanje, struganje I farbanje broskog poda I klase debljine 20mm (između spratova).Obračun po m2.
- 2
- m2 17.46 ×

PODOPOLAGAČKI RADOVI:


PREDMJER RADOVA

Izgradnja privremenog objekta – vikendica TIP 2 – investitor Mulic M.Edin

1 Tesarski i pokrivački radovi

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 25 of 32

- Izrada zidova od brvana. Nabaviti gradju, obraditi i postaviti zidive od brvana po projektu, detaljima iI upustu projektanta. Gradje mora biti od cemove građe. Elemente sa svim vezama pazljivo ugraditi, zastitati od crvotocine I impregnirati.
- 1 Obracun po m2 ugradjene gradje.
- m2 108.00 ×
- Letvisanje krova letvama 30/50 mm, na razmaku od 35 cm za jednostruko pokrivanje trapezastim limom. Letvisanje suvim pravim jelovim letvama, optimalne dužine. Obračun po m2 mjereno po kosini krova.
- 2
- m2 125.80 ×
- Izrada dvovodne krovne konstrukcije od suve jelove gradje. Krov izraditi u svemu prema projektu i detaljima. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i ojacanja od flah gvozdja, kotvi zavrtnjeva, klamfi i slicno. Obračun po m2 mjereno po kosini krova.
- 3
- m2 128.80 ×
- Nabavka i postavljanje lamperije. debljine 20mm od suve, prave i kvalitetne jelove gradje, .Obračun po m2 mjereno po kosini krova.
- 4
- m2 128.80 ×

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 26 of 32


5 Nabavka i postavljanje laperija.
Daske debljine 20mm od suve,
prave i kvalitetne jelove gradje,
lamperija.Obracun po m2
horizontalne projekcije krova.

m2 39.72 ×

6 Nabavka i postavljanje drvenih
fosni od suve jelove građe
dimenyija 50x80mm.fosne
pažljivo zakaciti na
rogovima.Obracun po m2
postavljene povrasine. U cijenu
je takode uracunato kovanje
dascane obloge preko fosni
debljine 2,5cm

m2 128.80 ×

TESARSKI I POKR. RADOVI UKUPNO:

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 27 of 32

2 Hidroizolaterski radovi


Izrada hidroizolacije, varenjem Kondora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Obračun po m2, preklopi za povezivanje se ne

1 obračunavaju posebno.

m2 42.80 ×

HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

3 Stolarski i bravarski radovi

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 28 of 32

**ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI
ZA STOLARSKE RADOVE:**
Izvođač radova je pored opisa
pojedinačnih stavki radova
cenama obuhvatio i sledeće
zajedničke uslove:

- Stolarski radovi će biti urađeni u
svemu po projektu, šemama
stolarije i važećim standardima,
cene sadrže sve radne operacije,
utroške materijala i pomoćne
alate i skele, kao i ostale troškove
i zaradu preduzeća.

Jednokrilna ulazna spoljašnja
vrata suvog jelovog drveta I klase
bez čvorova, odpunog drveta,
brava cilindar. Obračun po
komadu. Jednokrilna, dimenzije
1 90x210cm, V1.


kom 2.00 ×

Jednokrilna unutrašnja vrata od
punog jelovog drveta. Obračun po
komadu. dimenzije 70x210 cm,
2 V2

kom 2.00 ×

Izrada jednokrilih balkonskih
vrata od suvog jelovog drveta I
klase bez čvorova, zastakljena
6+12+4mm . Obračun po
komadu. Jednokrilna, dimenzije
3 80x200cm, V3

kom 2.00 ×

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 29 of 32

Jednokrilni prozor od suvog
 jelovog drveta I klase bez
 čvorova, zastakljen 4+12+4mm.
 Okretno nagibni. Obračun po
 komadu, dimenzije
 4 60x80cm.POS1

kom 2.00 ×

Jednokrilni prozor od suvog
 jelovog drveta I klase bez
 čvorova, zastakljen 4+12+4mm.
 Okretno nagibni. Obračun po
 komadu, dimenzije
 5 80x120cm.POS2


kom 8.00 ×

STOLARSKI I BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:

4 Limarski radovi

Izrada i montaža horizontalnih
 olucanih polukružnih oluka
 celicno platificirani, razvijene
 širine do 33cm, prečnika 10cm i
 debljine lima 0.6mm.
 Pocinkovane obujmice sa
 držačima postaviti na razmaku od
 1 100cm. Obračun po m'.

m' 28.80 ×

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP-00-29a	Strana 30 of 32

Izrada olucnih verikala Ø100 sa izradom veze za fasadu I olucnog limenog kazancica za vezu sa horizontalnim olucima. Obračun po m'.

2

m' 12.20 ×

Pokrivanje krova trapezastim celicno plastificiranim l mom TR 19 debljine 0,60 mm, u boji po izboru projektanta. Pokrivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu proizvođača i projektanta. Obračun po m2 pokriveno površine. U cijenu ulaze svi opirni elementi sljemena, uvale, vetar lajsne, snegobrani i dr.

3

m2 125.80 ×

LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

5 Termoizolaterski radovi sa fasadom

Postavljanje termoizolacije ispod broskog poda od stirodura debljine d3cm. Obračun po m2.


1

m2 23.26 ×

Postavljanje termoizolacije iznad temeljne ploče d=3cm. Obračun po m2.

2

m2 57.84 ×

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 31 of 32

	Postavljanje termoizolacije ispod krovne konstrukcije $d=10\text{cm}$.			
3	Obračun po m2.	m2	108.00	×
	Postavljanje termoizolacije između spratova. Debljine 5mm.			
4		m2	38.70	×
	Postavljanje parnopropusne folije u 2 sloja po površini kosine krova.			
5		m2	128.80	×

TERMOIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

6 Podopolagački radovi

	Nabavka, postavljanje, struganje i farbanje brodskog poda preko betonske podloge. Brodski pod I klase, debljine 20 mm. Obračun po m2.			
1		m2	24.60	×
	Nabavka, postavljanje, struganje i farbanje brodskog poda I klase debljine 20mm (između spratova). Obračun po m2.			
2		m2	47.66	×

PODOPOLAGAČKI RADOVI:



**Direktorat za
plaćanja**

**Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja**

Verzija br.: 2.2

**Odsjek za oglašavanja i
autorizaciju projekata**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-DPAP-
00-29a**

Strana 32 of 32