

**OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10KV "GRBALJ"**

## A. TEKSTUALNI DIO DOKUMENTACIJE 4

I	Opšti dio	4
1.	Uvodni dio	4
2.	Popis primijenjenih tehničkih propisa i standarda	4
3.	Prikaz tehničkih rešenja za primjenu mjera zaštite na radu	5
4.	Prikaz tehničkih rešenja za primjenu mjera zaštite od požara	7
4.1.	Lokacija trafostanice	7
5.	Program sanacije okoline gradilišta	8
6.	Tehnički uslovi	9
II DIO	OPREMANJE 10 KV ĆELIJA U TS 35/10 KV GRBALJ	12
1.	Tehnički Opis	13
B.	NUMERICKI DIO DOKUMENTACIJE	21
2.	Proračuni	21
2.1	Struje i snage kratkog spoja i struje zemljospoja na sabirnicama trafostanice	21
2.2	Provjera ugrađene opreme	22
1.2.4	Proračuni sopstvene potrošnje jednosmjernog napona 110V DC	27
3	Specifikacija materijala	28
4.	Predmjer i prdračun radova i materijala	31
C.	GRAFIČKA DOKUMENTACIJA	35

Grafički prilozi:

- TS-1 Dispozicija postrojenja
- TS-2 Jednopolna šema 35kV postrojenja
- TS-3 Jednopolna šema 10kV postrojenja
- TS-4 NN odeljak 10 kV vodne ćelije – izgled
- TS-5 10kV vodna ćelija - prednji i bočni izgled
- TS-6 Presjek i izgled kolica za prekidač
- Šeme djelovanja

## **OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10KV "GRBALJ"**

# **A. TEKSTUALNI DIO DOKUMENTACIJE**

## **I Opšti dio**

### **1. Uvodni dio**

Predmet ove investiciono tehničke dokumentacije je tehničko rješenje opremanja rezervne 10 kV vodne ćelije u TS 35/10 kV "Grbalj". Kao slobodna ćelija odabrana je ćelija br. 2.

Opremanju predmetne 10kV ćelije u TS 35/10 kV Grbalj pristupa se radi pripreme primarne elektroenergetske infrastrukture za potrebe priključenja prolazne TS 10/0,4 kV "ŽIČARA-DUB" 2x1000 kVA.

Ćelija bi se opremila rastavljačima, vakumskim prekidačem, mikroprocesorskom zaštitno upravljačkom jedinicom, strujnim transformatorima i klemištima i ostalom neophodnom opremom čiji tehnički podaci odgovaraju opremi u postojećim ćelijama.

Projektna dokumentacija se radi prema Uslovima za izradu tehničke dokumentacije za 10 kV kablovski vod TS 35/10 kV Grbalj – MBTS 10/0,4 kV Dub i opremanje rezervne ćelije u TS 35/10kV "Grbalj", izdatim od strane CEDIS-a pod zavodnim brojem 30-10-16612, 03.05.2023 godine.

Ćelija bi se opremila rastavljačima, vakumskim prekidačem, mikroprocesorskom zaštitno upravljačkom jedinicom, strujnim transformatorima i klemištima i ostalom neophodnom opremom čiji tehnički podaci odgovaraju Postojećoj opremi u ostalim ćelijama.

Signalizacija djelovanja zaštite predviđa se na releju i na komandnoj tabli pomoću relejno signalnog tabloa.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 62.a Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. List CG" br. 51/08,34/11,35/13 i 33/14), na zahtjev Prijestonice Cetinje, izdao je Urbanističko-tehničke uslove broj 0503-1758/22 od 08.10.2014. godine, za izradu tehničkedokumentacije za izgradnju žičare Kotor-Ivanova Korita(Lovćen) – Cetinje, a u skladu sa smjernicama iz Prostornog plana posebne namjene NP Lovćen i PUP-a Prijestonice Cetinje u kojima se između ostalog pominje opremanje rezervne ćelije 10 kV u TS 35/10kV "Grbalj".

### **2. Popis primijenjenih tehničkih propisa i standarda**

Prilikom izrade projekta, projektant je koristio sledeće tehničke propise, standarde i literaturu:

1. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20 i 86/22)
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (30.decembar 2022)
3. Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ( "Sl. list CG " br. 34/14, 44/2018)
4. Zakon o energetici ("Sl. list CG", br. 5/2016, 51/2017 i 82/2020)
5. Zakon o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG", br. 13/2007, 5/2008 - ispr., 86/2009 - dr. zakon, 32/2011, 54/2016 ,146/2021 i 3/2023)
6. Zakon o efikasnom korišćenju energije ( "Sl. list CG " br. 57/2014 i 3/2015 -isp )
7. Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl. list CG", br. 40/2013, 56/2013 - ispr. i 2/2017)
8. Zakon o standardizaciji ("Sl. list CG", br. 13/2008)
9. Zakon o procijeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/2005 i "Sl. list CG", br. 40/2010 - dr. zakon, 40/2011 - dr. zakon, 27/2013 i 52/2016)
10. Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. list CG" br. 064/11 i 039/16)
11. Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 44/18 i 43/19)

## **OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10KV "GRBALJ"**

12. Pravilnik o načinu vršenja revizije Glavnog projekta ("Sl. list CG", br. 18/2018)
13. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Službeni list SFRJ", broj 53/88 i 54/88).
14. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1kV do 400kV ("Službeni list SFRJ", broj 65/88)
15. Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000V "Sl. list SFRJ" br.4/74
16. Propisi o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja I vodova "Sl. list SRJ" br.41/93
17. Pravilnik o opštim mjerama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namijenjenim za rad, radnim prostorijama i na gradilištima "Sl. list RCG"br.
18. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica ( "Sl. list SFRJ" br. 13/78 i i dopuna pravilnika ("Sl.list SRJ br.37/95).
19. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona "Sl. list SFRJ" br.7/71, 44/76.
20. Pravilnik o tehničkim mjerama za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja "Sl.list SRJ" br.11/96.
21. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona "Sl. list SRJ" br.28/95"
22. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja I uređaja od požara "Sl. list SFRJ" br.74/90.
23. Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V "Sl. list SFRJ" br. 61/95
24. Opšti uslovi za isporuku električne energije ("Sl. list CG", br. 70/2016 od 9.11.2016)
25. Crnogorski standardi MEST EN62305-1, MEST EN62305-2, MEST EN62305-3,
26. Standardi za transformatore MEST EN 50588-1:2018, važeći od 09.03.2018
27. Jugoslovenski standardi -gromobranske instalacije - opšti uslovi JUS IEC 1024 -1/1996
28. Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta (EPCG -Podgorica 2009) TP2ED
29. Tehnička preporuka – za priključke potrošača na niskonaponsku mrezu (TP-2 dopunjeno izdanje - Podgorica 2008)
30. Pravilnik o snabdijevanju električnom energijom ( sl.list RCG br.13/05)

kao i druge tehničke propise i preporuke za tipizaciju elemenata distributivnih mreža.

### **3. Prikaz tehničkih rešenja za primjenu mjera zaštite na radu**

Zaštitne mjere, koje je neophodno primijeniti za radove na montaži opreme u postrojenju, baziraće se na Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu ( "Sl. list CG " br. 34/14, 44/2018) i "Pravilniku o zaštitnim mjerama protiv opasnosti od el. struje u radnim prostorijama i gradilištima" ( Sl. list CG br. 6/86).

Postrojenje u zavisnosti o stupnju opasnosti dijelimo na tri zone:

- I zona - zona slobodnog kretanja (komunikacije, radionice, I prilazni putevi)
- II zona - zona kontrole i posluživanja postrojenja (komandna prostorija, prostor relajnih i mjernih uređaja i poslužni i kontrolni hodnici)
- III zona - zona opasnosti - unutrašnjost ćelija i područje trafoa snage iznad 2,5m od tla

Radovi u III zoni obavljaju se samo na temelju dokumenata za rad ( čl.55. Pravilnika):

-"Naloga za rad". (Rukovodilac određuje odgovornu stručnu osobu za vršenje konkretnog zadatka).

## **OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10KV "GRBALJ"**

- "Dozvola za rad" Daje se za radove u beznaponskom stanju u III zoni opasnosti i za radove u blizini napona kada se primjenjuju odredbe člana 29. Pravilnika.) Da bi se mogla izdati Dozvola za rad i započeti radovi , moraju se provesti slijedeće mjere sigurnosti:

- a) Iskopčat i vidljivo odvojiti od napona. (otvaranje svih rastavljača preko kojih mjesto rada može doći pod napon).
- b) Sprječiti ponovno uključenje. Radi sprječavanja pogrešnog uključenja predviđeni su stremenasti pogoni rastavljača s mehaničkom blokadom s bravom i postavljanje ploča upozorenja - "Oprez - ne ukopčaj" na sve uređaje za uklapanje i isklapanje aparata dotičnog dijela postrojenja. Ploče upozorenja "Pod napon" ili "Oprez - visoki napon", postavljaju se na sva susjedna polja (ćelije) uz radno mjesto.
- c) Provjeriti beznaponsko stanje. Prije ulaska osoblja na mjesto rada neophodno je provjeriti da li je dio postrojenja određen za rad stvarno bez napona pokazivačem napona tj. ispitnom motkom s tinjalicom.
- d) Izvršiti uzemljenje i kratko spajanje. Naprave za uzemljenje i kratkospajanje treba postaviti što bliže mjestu rada i to na svim stranama s kojima bi radno mjesto moglo doći pod napon.  
Uzemljenje obaviti izolacionom motkom na čijem se kraju nalazi perma (vijčana) stezaljaka na koju je spojeno uže za uzemljenje (od bakra, presjeka min 25mm<sup>2</sup>)  
S druge strane bakarnog užeta nalazi se škipac za spajanje na uzemljenje postrojenja.  
Sve operacije kod stavljanja i skidanja uzemljenja obavljati s izolacionim gumenim rukavicama. Izvode ih uvjek najmanje dvije osobe.
- e) Izvršiti ogradijanje mjesta rada od djelova pod naponom. Nakon svega pristupa se ogradijanju mjesta oslobođenog za rad i to drvenim prenosnim ogradama ili prenosnim užetima sa zastavicama upadljive boje, razapateim na posebnim stalcima. Postavljanjem ograde određuje se prostor slobodnog kretanja. Ograda se postavlja na visini od 1000-1200 mm. Na ogradi se stavljaju ploče upozorenja "Pod naponom" ili "Oprez - visoki napon" i to tako da je tekst tablice okrenut prema mjestu rada kako bi se upozorilo na susjedne dijelove postrojenja pod naponom.

"Obavještenje o završetku rada "(izdaje se nakon uklanjanja alata, materijala i radnika sa radnog mjesa, a radi obavijesti o završenom.

Radovi u električnim postrojenjima s obzirom na zaštitne mjere dijele se na tri kategorije:

- a) radovi u beznaponskom stanju
- b) radovi u blizini napona
- c) radovi pod naponom

Priprema radnog mjesa za radove u beznaponskom stanju mora biti izvršena po naprijed datim tačkama člana 29. Pravilnika.

Pripreme radnog mjesa za radove koji se izvode u **blizini napona** treba susjedne djelove pod naponom osigurati, od slučajnog, neposrednog ili posrednog dodira djelova pod naponom pomoću dovoljno čvrstih zaštitnih izolacionih pregrada.

Kod napona iznad 1kV najmanji sigurnosni razmak između djelova pod naponom i izolacione pregrade ne smije biti manji od 325mm. (čl.41) ili bez upotrebe zaštite izolacionih pregrada ne manje od 700mm (čl.42).

## **OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10KV "GRBALJ"**

Kod održavanja visokonaponskih postrojenja pojavljuju se neki radovi na isključenim dijelovima postrojenja u III zoni kod kojih se mora skinuti uzemljenje i kratki spoj za vrijeme tih radova ili se pak odustaje od ove mjere sigurnosti zbog kratkoće ili hitnosti **radova pod naponom**. To je:

- mjerjenje otpora i izolacionog otpora transformatora, kablova i ostalih aparata.
- Zamjena visokonaponskih osigurača
- Ispitivanje plinova buchholz releja

### **4. Prikaz tehničkih rešenja za primjenu mjera zaštite od požara**

Shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG", br. 13/2007, 5/2008 - ispr., 86/2009 - dr. zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021 i 3/2023), uz projektnu dokumentaciju za ovaj investicioni objekat prilaže se izvod mjera za zaštitu od požara.

#### **4.1. Lokacija trafostanice**

Trafostanica je locirana u objektu, namijenjena je za prenos i distribuciju električne energije, koji se nalazi neposredno uz pristupni put. Pristupni put je urađen da i vatrogasno vozilo može prići do same građevine.

#### **4.2. Opasnost od požara**

Uzroci požara u zgradama transformatorske stanice mogu biti različiti. Požar transformatorske stanice može biti uzrokovan prirodnim pojavama (udar groma), tehnološkim procesom odnosno radom ugrađene opreme, npr. samozapaljenjem ili eksplozijom ulja u energetskom transformatoru ili gorenjem dijelova elektroopreme (sklopni aparati, kablovi s PVC izolacijom) tokom pogona uslijed njihovog pregrijavanja ili nastanka električnog luka tokom kratkih spojeva, može biti uzrokovan nemarom, nehatom ili namjerom da se izazove šteta na objektu (eksplozija, podmetanje požara), mehaničkim djelovanjem spolja (udar vozila u građevinu) te nedostacima izvedenih radova i opreme.

#### **4.3. Osnovna koncepcija mjera zaštite od požara**

Zaštita od požara obuhvata skup mjera koje se preduzimaju u cilju sprečavanja, otkrivanja i gašenja požara kao i spasavanja ljudi i imovine ugrožene požarom.

Za sprečavanje nastanka požara u trafostanici predvidene su sljedeće mjere:

- predviđena je gromobranska zaštita;
- izvršen je pravilan izbor, postavljanje i zaštita opreme i uređaja od kratkih spojeva, zemljospojeva, prenapona i nedozvoljenih opterećenja;
- razvodno postrojenje 35kV i 10kV i razvodno postrojenje sopstvene potrošnje i sigurnosnog napajanja su smješteni tako da ne mogu ugroziti jedno drugo;
- izlaz za evakuaciju iz postrojenja su projektovani tako da se na najbrži način može stići do obezbjedenog prostora;
- vrata na pogonskim prostorijama se otvaraju u smjeru izlaženja, a otvaranje vrata sa unutrašnje strane je izvodljivo bez ključa i alata;
- radi gašenja požara u trafostanici prevideni su specijalni pokretni aparati za gašenje požara na električnim instalacijama
- kako je instalisna snaga trafostanice < 20MVA, nije potrebno instalirati sistem za detekciju požara.

#### **OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10KV "GRBALJ"**

Za protivpožarnu zaštitu je važno utvrditi koji su aparati sa velikom ili malom sadržinom ulja, koji predstavljaju eventualne opasnosti od požara, a to su transformatori snage koji posjeduju velike količine ulja.

Projektovanjem i ugradnjom projektnim zadatkom i preporukama predviđenih zaštitnih funkcija, a koje djeluju na neželjene promjene električnih veličina, doprinosi se poboljšanju protivpožarne zaštite u slučaju kvarova.

Svi predviđeni protivpožarni aparati su jednoobrazni i upadljivo označeni natpisom: upotreba dozvoljena za gašenje požara pod naponom.

Protivpožarni aparati raspoređeni su prema Glavnem projektu.

#### **4.5. Održavanje, redovni i periodični pregledi protivpožarnih uređaja**

Protivpožarni uređaji moraju se ispitati, njihov rad, uključujući tu i sve njihove djelove. Uređaji se stalno moraju nalaziti u stanju pripravnosti za rad punim predviđenim kapacitetom. S toga treba održavanju uređaja u ispravnom stanju i osposobljavanju istih za ponovnu upotrebu posvetiti najveću pažnju.

Aparati i ostala sredstva za gašenje požara se pregledaju i kontrolisu u redovnim vremenskim razmacima prema upustvu proizvođača, s tim što oni ne smiju biti duži od 6 mjeseci.

Isto tako vodi se kartoteka o svim aparatima i spravama pomoću posebnih kartica koje sadrže značajne podatke.

Poslije svakog pregleda i kontrole pokretnih aparata za gašenje požara nosi se u pripadajući karton sve što je učinjeno i utvrđeno u pogledu njihove ispravnosti.

Svo osoblje koje radi na održavanju trafostanica mora da poznaje rukovanje i lokaciju protivpožarnih aparata čime se ispunjava najvažniji uslov da se efikasno pristupi gašenju požara.

Ovo se utvrđuje povremenim praktičnim vježbama sa raspoloživim aparatima.

Izvođač radova, investitor i korisnik ovog objekta dužni su tokom gradnje, primopredaje, eksploatacije i održavanja da se pridržavaju važećih tehničkih propisa i zahtjeva nadležnih organa za protivpožarnu zaštitu.

#### **5. Program sanacije okoline gradilišta**

Montaža predviđene elektroenergetske opreme predviđa se opremanje kompletne ćelije K02.

Pošto se navedeni uređaji elektroenergetske mreže postavljaju u namjenske elektroenergetske objekte i ne sadrže štetne tečnosti ili gasove, navedene intervencije nemaju nikakvih štetnih uticaja na šиру okolinu.

Ugradnja novih uređaja i materijala nema većih negativnih efekata na životnu sredinu od opreme i uređaja prethodno ugrađenih na ovom prostoru. Čak, oprema i uređaji koji se ugrađuju su sa aspekta ugrožavanja životne sredine mnogo povoljniji od do sada ugrađivane opreme. Ne sadrže nikakva ulja, niti SF<sub>6</sub> gas. Sve što važi za prethodno ugrađenu opremu na zaštiti životne sredine važi i za novoprojektovanu opremu.

## **OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10KV "GRBALJ"**

### **6. Tehnički uslovi**

#### **6.1 Opšti tehnički uslovi**

1. Građenju objekta se može pristupiti tek po obavljanju svih prethodnih aktivnosti i pribavljanju odobrenja u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji objekata.
2. Izvođač je dužan da se pri izvođenju radova pridržava svih propisanih mjera zaštite na radu, kao i mjera za zaštitu okoline.
3. Izvođač je dužan da prije početka radova provjeri projekat na licu mesta i ako su u međuvremenu uslijedile izmjene u građevinskom rešenju, izvrši potrebna usklađenja, s tim što će se posebno rješiti pitanje naknade viška ili manjka radova.
4. Za sve izmjene i odstupanja ma koje vrste kako u pogledu tehničkog rješenja tako i u izboru materijala, mora se pribaviti pismena saglasnost nadzornog organa imenovanog od strane Investitora. Prije davanja ove saglasnosti nadzorni organ je dužan da pribavi saglasnost projektanta. Za posljedice mjenjanja projektantskog rješenja bez saglasnosti projektanta, odgovoran je nadzorni organ odnosno Investitor.
5. Sav upotrebljeni materijal mora svojim tehničkim karakteristikama da odgovara IEC normama.
6. Izvođač je dužan da u dokumentaciju unosi sve učinjene izmjene i da predstavi Investitoru jedan primjerak dokumentacije izvedenog stanja.
7. Za vrijeme izvođenja radova, izvođač je dužan da vodi građevinski dnevnik sa svim potrebnim podacima.
8. Izvođač je dužan da na gradilištu uskladišti opremu i materijal do početka montaže po zahtjevima isporučioce opreme i obezbjedi je od korozije i slučajnih oštećenja.
9. Po završetku radova izvođač je dužan da izvrši potrebna ispitivanja ugrađene opreme i funkcionalnost instalacija.
10. Puštanje objekta u stalni rad može da se izvrši po obavljenom tehničkom pregledu i dobijenoj dozvoli za upotrebu.
11. Izvođač je dužan da garantuje ispravnost izvedenih radova i daje garantni rok prema ugovorenim uslovima.
12. Izvođač je dužan da, nakon završetka radova, okolinu objekta doveđe u stanje koje je bilo pre početka izgradnje i ukloni sve otpatke i tragove gradilišta.

#### **6.2 Tehnički uslovi za izvođenje radova**

Pri izvođenju radova po ovom projektu, izvođač je dužan da prije početka radova prouči i upozna tehničku dokumentaciju i da se pridržava sljedećeg:

1. Svi radovi se moraju izvesti sa opremom i materijalom na način kako je predviđeno ovim projektom, a po važećim propisima za izvođenje radova ove vrste.
2. Za sve izmjene i odstupanja ma koje vrste, kako u pogledu tehničkog rješenja, tako i u izboru materijala, mora se tražiti pisana saglasnost nadzornog inžinjera imenovanog (ovlašćenog) od strane investitora.  
Prije davanja ove saglasnosti nadzorni inžinjer je dužan da konsultuje projektanta. Za posljedice samovoljnog mijenjanja rješenja datih projektom, bez konsultovanja projektanta, odgovoran je nadzorni inžinjer, odnosno investitor.
3. Za sve eventualne nepravilnosti ili odstupanja od projekta na građevinskom ili elektrotehničkom dijelu objekta, na kome se montira elektro oprema, izvođač radova je

#### **OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10KV "GRBALJ"**

dužan da obavijesti nadzornog inženjera, kako po montaži ne bi došlo do havarije. Samo uz pisani nalog nadzornog inžinjera pristupiće se montaži opreme.

4. Sav materijal koji se ugrađuje mora odgovarati MNE ili JUS i IEC standardima i biti prvakasnog kvaliteta - prema specifikaciji priloženoj uz projekat.

Ranije upotrebljavan materijal zabranjeno je montirati bez posebne pisane dozvole investitora.

5. Prije svakog bušenja, štemovanja ili sječenja djelova zidova, stubova, podova i tavanice, izvođač je dužan, ukoliko ih sam vrši, da pribavi preko svog vodećeg inžinjera saglasnost nadzornog inžinjera za građevinske rade.

6. Polaganje kablova unutar i na prilaznim putevima izvesti kako je to projektom predviđeno. Kablove položiti u zemlju ili kanal prema upustvu datom u projektu i prema važećim propisima. Savijanje kablova pri polaganju vršiti sa minimalnim prečnikom 15xD (D-spoljni prečnik kabla). Projektom se ne predviđa nastavljanje kablova i ne smije se izvesti bez odobrenja nadzornog inžinjera.

7. Nulti vod u električnom i mehaničkom smislu mora predstavljati neprekidnu cjelinu.

8. Zaštitni (PE) vod u električnom i mehaničkom smislu mora predstavljati neprekidnu cjelinu. Zaštitnim vodom moraju se povezati svi metalni djelovi instalacije koji normalno nijesu pod naponom.

9. Ako se kod montaže ošteti boja gvozdene konstrukcije, neophodno je ta mesta poslije prethodnog čišćenja premazati radi zaštite od korozije.

10. Prije početka montaže postrojenja mora se izvršiti geodetska kontrola prijema montirane čelične konstrukcije.

Geodetsku kontrolu i prijem čelične konstrukcije izvršiti prema projektu tj. crtežima presjeka i osnova čelične konstrukcije - postolja.

11. Prilikom montaže opreme i uređaja izvođač je dužan da se pridržava svih upustava proizvođača opreme. Na svim aparatima postaviti natpisne pločice.

12. Zavrtnjeve i stezaljke pritezati moment ključem, silom koja je propisana od proizvođača stezaljki. U toku montaže, prije stavljanja u pogon, treba vršiti periodično dotezanje svih zavrtnjeva na svim stezaljkama moment ključem, takođe propisanom silom.

Za eksploataciju objekta potrebno je, kao aktivnost u godišnjim remontima, propisati kontrolu zategnutosti zavrtnjeva na svim stezaljkama.

13. Obavezno priložiti ateste za krupnu srednjenaoponsku opremu. Ukoliko ne postoji atest proizvođača obavezno je izvršiti odgovarajuće ispitivanje u skladu sa standardima i propisima.

Ako se oprema i materijal isporučuju sa atestima, izvođač mora da ih sačuva i da ih kao obavezan, sastavni dio tehničke dokumentacije pred korisniku.

14. Pri izvođenju radova voditi računa da ne dođe do dodira između aluminijuma i bakra direktno ili alatom koji se upotrebljava za rad sa bakrom, jer to izaziva hemijsku reakciju koja dovodi do korozije aluminijuma.

**OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10KV "GRBALJ"**

15. Temperatura okoline mora se mjeriti termometrom svakog sata u toku montaže kablova.
16. Po završetku objekta obavezno kontrolisati odstojanje provodnika od tla. Provjerite sva njihova međusobna rastojanja kao i rastojanja od uzemljenih djelova.
17. Pri izvođenju elektromontažnih radova preduzeti potrebne mjere bezbjednosti kao što je uzemljenje i međusobno spajanje provodnika.  
Radna uzemljenja i kratko spajanje provodnika ukloniti i izvršiti električno ispitivanje prije puštanja pod napon. Po završenom pregledu postavljaju se tablice za upozorenje i tablice za obježdavanje.  
Prvo puštanje voda pod napon može da uslijedi po završetku svih radova, pošto se prethodno o tome na pouzdan način obavijeste svi zainteresovani.
18. Kod izvođenja radova treba voditi računa da se što manje ošteti već izvedeni radovi. Isto tako treba sprovesti koordinaciju radova, čime se izbjegavaju smetnje u radu.
19. Na postojeći uzemljivač povezati sve metalne konstrukcije električnih aparata, nosača aparata i sve druge metalne djelove koji bi mogli doći u dodir.
20. Svi radovi se imaju izvesti prema sljedećim propisima:"Tehnički propisi za elektroenergetska postrojenja iznad 1000 V" Sl. list SFRJ, br. 4/74.godine.,"Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova", Sl. List SFRJ br. 65/88, kao i uslovima propisanim od strane isporučioца opreme.

**OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10KV "GRBALJ"****II dio      Opremanje 10 kV ćelija u TS 35/10 kV Grbalj****Tehnički opis****Tehnički proračuni****Specifikacija materijala****Predmjer i predračun radova i materijala**

## **OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10KV "GRBALJ"**

### **1. Tehnički Opis**

#### **1.1 Uvod**

Predmet ovoga dijela dokumentacije je opremanje vodne 10 kV ćelije u TS 35/10 kV Grbalj . Trafostanica 35/10kV Grbalj je zidani objekat sa djelimično odvojenim prostorijama za postrojenje 35kV, postrojenje 10kV i sekundarnu opremu. Transformatori 35/10kV su na otvorenom prostoru. Trafostanica je na placu koji je ograđen.

Projektna dokumentacija se radi prema Uslovima za izradu tehničke dokumentacije za 10 kV kablovski vod TS 35/10 kV Grbalj – MBTS 10/0,4 kV Dub i opremanje rezervne ćelije u TS 35/10kV "Grbalj", izdatim od strane CEDIS-a pod zavodnim brojem 30-10-16612, 03.05.2023 godine.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 62.a Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. List CG" br. 51/08,34/11,35/13 i 33/14), na zahtjev Prijestonice Cetinje, izdao je Urbanističko-tehničke uslove broj 0503-1758/22 od 08.10.2014. godine, za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju žičare Kotor-Ivanova Korita (Lovćen) – Cetinje, a u skladu sa smjernicama iz Prostornog plana posebne namjene NP Lovćen i PUP-a Prijestonice Cetinje u kojima se između ostalog pominje opremanje rezervne ćelije 10 kV Ću TS 35/10kV "Grbalj".

Ćelija bi se opremila rastavljačima, vakumskim prekidačem, mikroprocesorskom zaštitno upravljačkom jedinicom, strujnim transformatorima i klemištim i ostalom neophodnom opremom čiji tehnički podaci odgovaraju postojećoj opremi u ostalim ćelijama.

Signalizacija djelovanja zaštite predviđa se na releju i na komandnoj tabli pomoću relejno signalnog tabloa.

#### **1.2 Postojeće stanje**

**Postrojenje 35kV** je izvedeno u ćelijama od lima, vazduhom izolovano. Ima deset ćelija 35kV. Sabirnice su sa dva sistema sabirnica. Prekidači su naznačene struje 1250A.

Rastavljači su naznačene struje 630A, sa signalnim kutijama, elektromehaničkim blokadama. Zaščita vodnih polja i transformatorskih polja je izvedena pomoću sa mikroprocesorskim zaštitno-upravljačkim relejima (MPCU) koji su montirani na vratima ćelija.

U ćelijama su montirana po tri strujna transformatora odgovarajućeg prenosnog odnosa.

Signalizacija djelovanje zaštite izvedena na komandnoj tabli i relejima.

Mjerenje primljene-predate električne energije po izvodima izvedena je u posebnom ormanu, smještenom u prostoriji za smještaj sekundarne opreme.

**Transformacija 35/10kV** – energetski transformatori: U trafostanici su u pogonu dva uljna transformatora prenosnog odnosa 35/10kV, snage 8MVA, sprege Dyn5 i snage 4MVA, sprege YNd5.

**Postrojenje 10kV** je izvedeno u ćelijama od lima, vazduhom izolovano. Ima 16 ćelija 10kV:

- dvanaest (12) vodnih ćelija;
- dvije (2) ćelije za priključenje transformatora 35/10kV i
- jedna (1) spojno-mjerna ćelija radi priključenja naponskih transformatora
- jedna (1) ćelija je za kućni transformator.

Sabirnice su sa jednim sistemom, a sa dvije sekcije (sa poduznim rastavljanjem). Prekidači su naznačene struje 630A.

#### **OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10KV "GRBALJ"**

Rastavljači su naznačene struje 630A, sa ručnim upravljanjem, sa signalnim kutijama, elektromehaničkim blokadama.

Zaštita vodnih i trafo polja 10kV izvedena je sa mikroprocesorskim zaštitno-upravljačkim relejima (MPCU) na vratima ćelija.

U ćelijama su montirana po tri strujna transformatora odgovarajućeg prenosnog odnosa.

Signalizacija djelovanje zaštite je izvedena na komandnoj tabli, i na relejima.

Mjerenje isporučene električne energije po izvodima izvedeno je brojilima u posebnom ormanu. Orman je smješten u prostoriji za smještaj sekundarne opreme.

Bezprekidno napajanje 110V DC: razvod jednosmjernog napona (bezprekidno napajanje), tj. akumulatorska baterija je smještena u posebnoj namjenskoj prostoriji, a njen punjač u prostoriji za smještaj sekundarne opreme, zajedno sa razvodom jednosmjernog napona.

Kućni transformator: transformacija za napajanje kućne potrošnje je 10/0.4kV, uljni transformator snage 30kVA, smješten u ćeliji za kućni transformator zajedno sa rastavljačem za njegovo vidljivo odvajanje od napona.

Mreža 10kV: izvodi 10kV su kablovski I nadzemni. Radno i zaštino uzemljenje su povezana.

#### **1.3 Obim rekonstrukcije**

Za rekonstrukciju je predviđena rezervna ćelija broj. Postrojenje 10 kV su od limenih ćelija, klasične izrade, za unutrašnju montažu. Ćelija je neopremeljena ali ožičene u svemu prema Glavnom projektu. Ćelije su limene, prefabrikovane, od profilisanog gvožđa sa vratima i kabinom od dva puta dekapiranog lima:

Približne dimenzije ćelija 10 kV su :

-širina	1400mm
-visina	3800mm
-dubina	1500mm

Glavnim projektom prema kojem su ožičene ćelije, predviđeno je da se prekidačima komanduje sa komandne table, komandno-potvrđnim prekidačem i sa ćelije tasterom I mikroprocesorskim zaštitno upravljačkim uređajem. Ispad prekidača se signalizira na samoj ćeliji i u komandnoj prostoriji mirnim i treperavim svjetlom. Signalizacija je izvedena svjetlosno i zvučno preko MPCU i signalnog tabloa.

Rastavljači su sa ručnim pogonom i svaka komanda sa njima je blokirana dok je prekidač uključen. Predviđena je mehanička blokada noževa za uzemljenje na izlaznom rastavljaču.

Sa DC razvoda napajaju se zaštitni, upravljački i signalni uređaji u transformatorskoj stanicici, motorni pogoni prekidača, uredaj za daljinski nadzor i upravljanje i nužna rasvjeta.

Opremanjem 10 kV ćelije broj 2 je obuhvaćeno:

- ugradnja novog vakumskog 3AE1153-2, 12 kV, 1250 A prozvodnje Siemens. Prekidač se montira na metalna kolica.
- ugradnja novog sabirničkog rastavljača unutrašnju montažu tip CS 1N 12/630 DT STA2KT15 proizvodnje TNS Slovenija.
- ugradnja novog izlaznog rastavljača sa noževima za uzemljenje za unutrašnju montažu tip CS 1N 12/630 DT(LT PO) ZB STA2KT15 STO2KT15, proizvodnje TNS Slovenija.
- ugradnja tri strujna mjerna transformatora sa dvije jezgre, za unutrašnju montažu nazivnog napona  $U_n = 12 \text{ kV}$
- ugradnja obuhvatnog strujnog mjernog transformatora 50/1A
- ugradnja ampermetra na vratima ćelije ili na komandnoj tabli

#### **OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10KV "GRBALJ"**

- ugradnja numeričkog prekostrujnog releja SYMAP Compact +F3 proizvodnje STUCKE sa trofaznom prekostrujnom i usmjerrenom zemljospojnom zaštitom (pomoćnog napona 110 VDC)
- povezivanje ugrađenih elemenata u ćeliji sa bakrom 40x5mm
- sekundarno povezivanje uređaja sa numeričkim zaštitnim relejom
- ugradnja potrebnog broja potpornih izolatora
- Ugradnja dodatnih priključnih rednih stezaljki za povezivanje sekundarne opreme, smjestiti na ploči NN odjeljka ćelije i pripadajućem polju komandne table
- Ugradnja dodatnih kablova potrebnog presjeka i broja žila za povezivanje opreme.

Praćene su oznake postojećih klema podjeljenih na funkcionalne dijelove sa dodavanjem određenog broja klema istih oznaka.

Praćene su oznake kablova prema Glavnom projektu sa dodjeljivanjem adekvatnih oznaka za nazine kablova.

#### **1.1 Izbor i karakteristike odabrane opreme**

U 10 kV ćelije se ugrađuje nova oprema sa slijedećim karakteristikama:

1. Vakuumski prekidač tipa 3AE1153-2, Proizvod »Siemens» sa motornim pogonom sljedećih karakteristika:

- Nazivni napon  $U_n = 12\text{kV}$
- Podnosivi udarni napon (1,2/50  $\mu\text{s}$ ) – 75kV
- Podnosivi napon industrijskog frekvencijalnog spektra (50 Hz/1min) – 28kV
- Nazivna struja  $I_n = 1250\text{A}$
- Podnosiva termička struja kratkog spoja  $I_t = 20\text{kA}/3\text{s}$
- Podnosiva udarna struja kratkog spoja  $I_u = 50\text{kA}$
- Nazivni slijed operacija (O isklapanje C uklapanje)
  - O- 0,3 s CO – 3 min – CO
  - VN priključci – Cu
  - Osnji razmak polova  $p = 160\text{mm}$
  - Poprečni presjek 310mm
  - Klimatski uslovi: max+400 °C, min -50 °C
  - sa elektromotornim pogonom 110 V DC,
  - sa uklopnim i iskllopnim kalemom 110 V DC
  - sa osam mirnih i osam radnih kontakta
  - sa 64 polnim konektorom
  - Ostala standardna oprema:
    - ručica za navijanje opruge prekidača 3AX1530-2B
    - anti pumping zaštita
    - brojač ciklusa
    - mehaničke i električne blokade
    - ožičenje izvedeno na priključne stezaljke
    - Težina prekidača 80 kg

Napomena: sa prekidačem predviđeni odgovarajući priključni konektori i to oba konektora (i priključni i utični) sa pinovima (komplet ožičeni).

Predviđeno postolje za prekidač sa identičnim konceptom kao u postojećim ćelijama.

Daljinsko upravljanje prekidačem biće moguće iz Komande TS (sa komandne table), sa MPCU, kao i sa ćelije.

#### **OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10KV "GRBALJ"**

Vakumske komore su montirane na zajednički nosač, zajedno sa radnim mehanizmom, koristeći epoksidne potporne izolatore. Razmak između polova 160mm.

Kontakti treba su dimenzionisani da osiguraju dug vijek trajanja za sve nazivne struje.

Radni mehanizam prekidača će biti opremljen motornim pogonom za napinjanje opruge (akumulator mehaničke energije). Napinjanje opruge je omogućeno i ručnim navijanjem odgovarajućom polugom. Radni mehanizam je zajednički za sva tri pola.

Radni mehanizam prekidača je preko odgovarajućih poluga, uključen u sistem mehaničkih blokada ćelije. Mehaničko uključenje i isključenje prekidača biće omogućeno preko mehaničkih tastera "UKLJUČENJE" i "ISKLJUČENJE" ugrađenih na prednjoj ploči ćelije.

Električno uključenje i isključenje prekidača vršiće se preko zaštitnog releja smještenog u NN ormariću pripadajuće ćelije. Daljinsko upravljanje prekidačem biće moguće iz Komande TS.

Na prednjoj strani su postavljeni: indikator napetosti opruge "OPRUGA PREKIDAČA NAPETA" i mehanički indikator položaja prekidača UKLJUČEN/ISKLJUČEN. Položaj prekidača biće vidljiv na aktivnoj šemi displeja releja, kao i na položajnoj signalizaciji na slijepoj šemi komandnog relejnog ormara.

Na ploči prekidača se nalazi brojač operacija prekidača, otvor za polugu (opruga za ručno navijanje motora prekidača) i pločica sa nazivnim veličinama prekidača.

Unutrašnje ožičenje upravljačkih i zaštitnih krugova radnog mehanizma prekidača sa rednim stezalkama u ćeliji, biće ostvareno preko konektora i fleksibilnih bakarnih provodnika.

Kontrolno upravljački krugovi radnog mehanizma moraju biti zaštićeni od unutrašnjih kratkih spojeva, od prenapona u toku prekida induktivnih opterećenja, a također, moraju obezbjediti zaštitu od pumpanja.

Prekidač treba da obezbjedi ciklus rada O-0,3s-CO-3min-CO.

Napajanje motornog pogona prekidača biće 110 V, DC.

Konstrukcija i materijal radnog mehanizma treba da budu takvi da obezbjede dugotrajan rad bez održavanja – 30000 operacija.

Ostale karakteristike prekidača, koje nisu naprijed navedene, moraju biti u saglasnosti sa standardima i propisima.

Osnovna izvedba vakuumskog prekidača je opremljena slijedećom opremom:

- Električni radni mehanizam (motor za navijanje) sa mehaničkim i električnim uređajem protiv pobude (M)
- Zatvarački namotaj (Y9)
- Okidački namotaj (Y1)
- Niskonaponska priključnica sa ožičenjem (X0)
- Pomoćna sklopka 12NO + 12NC (S1)
- Indikacija djelovanja prekidača, otcjepne sklopke S6, S7
- Brojač radnih ciklusa
- Blokada zatvaranja
- Mehanička blokada »LOCK-IN«

Pogonski mehanizam se sastoji od opruge i djeluje na sva tri pola prekidača. Mehanizam opruge se u osnovi sastoji od bubenja (33) koji sadrži spiralnu oprugu, sistem za napinjanje, pogonski mehanizam i mehanizam za zaključavanje i veze za prijenos sile na polove prekidača. Dalje, tu su dodatne komponente kao što su motor za napinjanje, svici za uklop/isklop, pomoćni kontakti i instrumenti locirani na prednjoj ploči prekidača .

2. Metalna kolica za prekidač
3. Spojni vodovi 40x5 mm
4. Strujni mjerni transformator sa dvije jezgre, za mjerjenje i zaštitu, za unutrašnju montažu.

#### **OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10KV "GRBALJ"**

Sekundarni namotaj strujnog transformatora je urađen iz dve sekcije, tako da transformator bude primarno prespojiv.

Transformatori trajno rade i pri strujama do 20% većim od naznačene, pri čemu i dalje zadovoljavaju propisanu klasu tačnosti.

Transformatori su u skladu sa važećim standardom IEC 60044-1.

Strujni mjerni transformator je proizvođača »FMT« Aranđelovac tip Tip STEM-N -1221 prenosnog odnosa 2x100/5/5A ili ekvivalentno, sa sledećim tehničkim podacima:

Nazivni napon  $U_n = 12\text{kV}$   
 Podnosivi udarni napon (1,2/50  $\mu\text{s}$ ) - 75kV  
 Podnosivi napon industrijskog frekvenc. (50 Hz/1min) - 28kV  
 1. jezgra: 2x100/5A, Kl 0.5, Fs=5, 15VA  
 2. jezgra: 2x100/5A, 5P10, 30VA  
 Podnosiva termička struja kratkog spoja  $I_t = 200$   $I_n = 30 \text{ kA}/1\text{s}$   
 Podnosiva udarna struja kratkog spoja  $I_u = 2,5 I_t \text{ kA}$   
 Klimatski uslovi: max +40 $^{\circ}\text{C}$ , min -5 $^{\circ}\text{C}$

5. Tropolni sabirnički rastavljač za unutrašnju montažu tip CS 1N 12/630 DT STA2KT15, proizvođač TNS Slovenija.

Nazivni napon	$U_n = 12 \text{ kV}$
Podnosivi udarni napon (1,2/50 $\mu\text{s}$ ) –	75 kV
Podnosivi napon industrijskog frekvenc. (50 Hz/1min) –	28 kV
Nazivna struja	$I_n = 630\text{A}$
Podnosiva termička struja kratkog spoja	$I_t = 16 \text{ kA}$
Podnosiva udarna struja kratkog spoja	$I_u = 40 \text{ kA}$
VN priključci –	Cu
Osnovni razmak polova	$p = 150\text{mm}$
Klimatski uslovi:	max+40 $^{\circ}\text{C}$ , min -25 $^{\circ}\text{C}$
Željezni dijelovi - vruće galvanizovani zaštitnim slojem debljine 70 $\mu\text{m}$ .	
Priredjen za desni ručni polužni pogon glavnih noževa	
- Signalni kontakti (4NO+4NC)	
- Kalem za blokadu (-Y1)	

7. Tropolni izlazni rastavljač sa noževima za uzemljenje za unutrašnju montažu tip CS 1N 12/630 DT(LT PO) ZB STA2KT15 STO2KT15, proizvođač TNS Slovenija

Nazivni napon	$U_n = 12 \text{ kV}$
Podnosivi udarni napon (1,2/50 $\mu\text{s}$ )	75 kV
Podnosivi napon industrijskog frekvenc. (50 Hz/1min)	28 kV
Nazivna struja	$I_n = 630\text{A}$
Podnosiva termička struja kratkog spoja	$I_t = 16 \text{ kA}/1\text{s}$
Podnosiva udarna struja kratkog spoja	$I_u = 40 \text{ kA}$
VN priključci	Cu
Osnovni razmak polova	$p = 150\text{mm}$
Klimatski uslovi:	max+40 $^{\circ}\text{C}$ , min -5 $^{\circ}\text{C}$
Priredjen za desni ručni polužni pogon glavnih noževa	
Priredjen za lijevi ručni pogon noževa za uzemljenje sa uklopnom motkom.	
pomoćnim kontaktima 5U+5IZ na glavnoj osovini	
pomoćnim kontaktima 5U+5IZ na osovinu zemljospojnika	

**OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10KV "GRBALJ"**

8. Obuhvatni strujni mjerni transformator

Tip KT-125

Un = 0,72 kV

Omjer transformacije 50/1A; 10P10; 5VA

Prečnik 125 mm

Proizvod « FMT Zaječar »

9. Mikroprocesorska zaštitna jedinica MPCU, sa funkcijama zaštite, upravljanja, mjeranja, nadzora, samodijagnostike, signalizacije i komunikacije, sa nadređenim nivoima upravljanja  
Relej je tipa SYMAP Compact +F3, proizvodnje STUCKE.

MPCU treba da izvršava sve funkcije upravljanja i praćenja koje su potrebne za rad električne mreže.

MPCU je opremljen sa:

- naznačena frekvencija 50 Hz
- naznačena struja sekundara strujnih transformatora (IL1, IL2, IL3) 5A, odnosno 1A podesivo, 3 strujna ulaza 1/5A
- naznačena struja sekundara obuhvatnog strujnog transformatora (Ie) 5A, odnosno 1A podesivo, 1 strujni izlaz 1/5A
- naznačeni napon sekundara naponskih transformatora 100V, 5 naponskih ulaza 100V
- naznačeni jednosmjerni pomoći napon 110 V DC

Sa slijedećim ulazno-izlaznim kapacitetom:

- 4 strujna ulaza
- 3 naponska ulaza
- kontakt za samonadzor: kom. 1
- binarni ulazi: kom. 11
- binarni izlazi: kom. 5

Konstruktivni podaci:

- ugradni, u posebnom ormanu smještenom u prostoriji ostalih MPCU
- priključne stezaljke su sa zavrtnjem
- predviđjeti MPCU koji na sebi ima lokalnu LED signalizaciju djelovanja zaštite sa mogućnošću memorisanja i resetovanja signala

Komunikacioni priključci:

- interfejs preko kojeg se vrši parametrizacija, sa prednje strane uređaja, RJ-45 port
- komunikacioni modul predviđen za dupli prsten, optički, sa Ethernetom i protokolom IEC 61850
- sistemski interfejs IEC 61850,
- servis interfejs
- sinhronizacija vremena

Sa slijedećim funkcijama zaštite:

ANSI OZNAKA:

- Prekostrujna zaštita sa vremenski nezavisnom karakteristikom

50 (tri stepena)

**OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10KV "GRBALJ"**

- Prekostrujna zaštita sa inverznom karakteristikom reagovanja	51
- Zaštita od dozemnog spoja sa vremenski nezavisnom karakteristikom	50N (tri stepena)
- Zaštita od dozemnog spoja sa inverznom karakteristikom reagovanja	51N
- Prenaponska zemljospojna zaštita	59N/64
- Zaštita od nesimetričnog opterećenja	46
- Zaštita od redoslijeda faza (naponski)	47
- Termička zaštita od preopterećenja	49
- Usmjerena prekostrujna zaštita	67
- Usmjerena zemljospojna zaštita,	67N
- Usmjerena osjetljiva zemljospojna zaštita	67Ns
- Frekventna zaštita	81O/U
- Zaštita od otkaza prekidača	50BF
- Kontrola isključnih krugova prekidača	74TC
- Blokada do resetovanja signala	86
- Stabilizacija po drugom harmoniku	
- Hladni start	

Funkcije mjerena:

- Mjerenje faznih napona
- Mjerenje linijskih napona
- Mjerenje trenutnih vrijednosti struja
- Mjerenje aktivne snage
- Mjerenje reaktivne snage
- Mjerenje faktora snage
- Mjerenje aktivne energije
- Mjerenje reaktivne energije

Funkcije nadzora procesa i stanja:

- Funkcija snimanja 8 zadnjih kvarova u mreži.
- Funkcija samonadzora
- Praćenje minimalnih i maksimalnih vrijednosti struja u periodu 15 minuta
- Nadzor navijenosti opruge prekidača

Funkcije upravljanja:

- komandovanje prekidačem snage preko tastature
- upravljanje (izbor lokalno/daljinski) preko tastature ili ključa
- korisničko definisana logika sa CFC

MPCU uređaj podešen po standardima IEC/ANSI. Komunikacija sa uređajem na engleskom jeziku.

MPCU smjestiti na isti koncept kao postojeće MPCU za ostale vodove 10kV (na vratima ćelije).

Mjerenje trenutne vrijednosti struje, je moguće očitavati na displeju MPCU i na ampermetru koji se nalazi na malim vratima ćelije i na vratima komandne prostorije. Strujni mjerni transformatori se ugrađuju u ćeliji u sve tri faze. Transformatori imaju jezgro za mjerjenje i zaštitu. Kako je prema osnovnom projektu označena veza samo za transformatore T1 i T2 u

**OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10KV "GRBALJ"**

fazama L1 i L3 to će se izvesti ožičenje za transformator T3 u fazi L2 do polja zidnog panoa.

Predviđena je signalizacija na numeričkom releju koji je smješten na relajnom ormaru. Predviđeno je da takođe da se signal zaštite sa MPCU proslijedi na signalni tablo =U+U01.

Upravljanje trafostanicom je moguće u dva nivoa.

Lokalno upravljanje vrši mehanički sa pogona prekidača. Mehaničko komandovanje vrši se samo u interventnim slučajevima.

Daljinsko upravljanje prekidačem moguće je preko komandno-potvrđne sklopke na komandnoj tabli u komandnoj prostoriji.

Za 10kV ćelije predviđena je blokada manipulacijom rastavljačima kada je prekidač uključen.

## 1.2 Uzemljenje

Postojeća TS 35/10 kV Grbalj ima svoje uzemljenje pa će se i uzemljenje novoprojektovane opreme povezati na njega.

Unutrašnje uzemljenje svake ćelije povezano je sa spoljašnjim uzemljenjem (provodne ploče, kablovski završeci i dr, a ovo preko Fe-Zn trake, sa uzemljenjem objekta).

Sve metalne dijelove ćelija koji ne pripadaju strujnom krugu, ali koji prilikom grešaka mogu doći pod napon neposredno ili putem električnog luka, treba uzemljiti.

Uzemljenje izvesti trakom Fe-Zn 25x4 mm, povezivanjem kućišta aparata, postolja rastavljača, prekidača, potpornih izolatora, prirubnice i metalne okvire provodnih izolatora, zaštitne mreže i dr., na postavljenu pocićanu traku, koja je već povezana na uzemljenje objekta.

Odgovorni projektant:

Vujačić Zdravka, s.s.e.i

## B. NUMERICKI DIO DOKUMENTACIJE

### 2. Proračuni

#### 2.1 Struje i snage kratkog spoja i struje zemljospoja na sabirnicama trifostanice

Struja tropolnog kratkog spoja:

$$I''_{k3} = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot Z_u}$$

Udarna struja tropolnog kratkog spoja:

$$I_{ud3} = \sqrt{2} \cdot \kappa \cdot I''_{k3}$$

$\kappa \approx 1,8$  - za mreže 35 kV i 10 kV

Struja dvopolnog kratkog spoja:

$$I_{k2} = \frac{0,95 \cdot U_n}{2 \cdot Z_u}$$

Ekvivalentni otpor mreže:

$$Z_e = \frac{U_n^2 [kV]}{S''_{k3} [MVA]} = 0,4 [\Omega]$$

Maksimalan režim ne događa se često u pogonu. Podaci za ovaj režim mjerodavni su za sagledavanje maksimalnog vanrednog naprezanja opreme.

Realno pogonsko stanje je radijalan režim.

#### Sabirnice 10 kV :

	Ekviv. reakt.	Snaga tropolog kr. sp	Struja tropolog kr. spoja	Termička struja tropol. kratkog spoja	Udarna struja tropol. kr. sp.	Struja dvopol og kr. sp.	Struja zemljospo ja
	$Z_{e10}$ ( $\Omega$ )	$S_{k3}''$ (MVA)	$I_{k3}''$ (kA)	$I_{t3}$ (kA)	$I_{u3}$ (kA)	$I_{k2}$ (kA)	$I_z$ (A)
radijalan režim	0,4	250	14,4	14,4	36,66	11,87	<300

**OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10KV "GRBALJ"****2.2 Provjera ugrađene opreme****2.2.1 Provjera opreme na struje kratkog spoja za t=1s**

$I_{np}$  - podnosiva nazivna struja opreme

Oprema 10 kV :

	Podnosiva termička struja trop.ks. (kA)	Podnosiva udarna struja trop.ks. (kA)	Zaključak
	$I_{tp} > I_{t3}$	$I_{up} > I_{u3}$	
Prekidač	20>14,4	50>36,66	
Rastavljači	16>14,4	40>36,66	
Strujni mjerni transformatori	30>14,4	75>36,66	Zadovoljava

**2.2.2 Proračuni strujnih transformatora**

U tabeli su date osnovne karakteristike strujnih mjernih transformatora:

Naznačna primarna struja	$I_{pn}$ ( A )	100-200	100-200
Naznačna sekundarna struja	$I_{sn}$ (A)	5	5
Klasa tačnosti	kl	0,5	5P10
Prošireni mjerni opseg	Ext. %	120	
Naznačna trajna termička struja	$I_{cth}$ %	$1.2xI_n$	$1.2xI_n$
Factor sigurnosti	Fs	5	
Naznačna snaga	$S_n$ (VA)	15	30

## a) Provjera prvog jezgra

Prvo jezgro je klase 0,5 naznačne snage 10VA i koristi se za obračunska mjerjenja .

Ukupno opterećenje na sekundaru mora biti u rasponu 20%-100% nazivne snage jezgra.

Opis opreme	opterećenje	kom		Uk.opter(VA)
brojilo	0,1	1		0,1
ampermetar	0,1	1		0,1
MPCU	0,1	1		0,1
Gub.u kablu $\rho_{cu}$ [ $\Omega \text{mm}^2/\text{m}$ ]	0,0175			
Presjek S [ $\text{mm}^2$ ]	2,5	2x20m+4m	ln-5A	7
Ukupno opterećenje na prvom jezgru [VA]:				7,3

Ukupan utrošak sekundarne opreme:

$$\text{Sopr} = \text{Sb} + \text{Sa} + \text{Sc} = 0,1 + 0,1 + 0,1 = 0,3 \text{ VA}$$

### **OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10KV "GRBALJ"**

Sb - utrošak brojila u komandnoj prostoriji

Sa - utrošak ampermetra (jedan na vratima ćelije, drugi na komandnoj tabli) po jedan po fazi

Sc - utrošak MPCU

Veza između transformatora I brojila je izvedena kablom presjeka S=2,5 mm<sup>2</sup> i dužine L=20m

Utrošak priključnog kabla Sk iznosi približno:

$$S_k = \frac{(I_n^2 \times 2\rho \times L)}{S} = \frac{(5^2 \times 2 \times 0,0175 \times 20)}{2,5} = 7VA$$

ρ - specifični otpor ; za bakar iznosi 0,0175 Ωmm<sup>2</sup>/m

L - dužina kabla (m)

S - presjek kabla mm<sup>2</sup>

Dakle, ukupni utrošak prvog jezgra iznosi:

$$S_{uk} = S_{opr} + S_k = (0,3 + 7)VA = 7,3VA$$

Nazivna snaga jezgra je 15VA, pa ovo jezgro zadovoljava.

S obzirom da je ukupno opterećenje iznad 25% nazivne snage jezgra, nije potrebna ugradnja otpora u seriji kao dodatnog da bi mjerni transformator mjerio u deklarisanoj klasi tačnosti.

b) Provjera drugog jezgra

Drugo jezgro se koristi za priključak zaštitno upravljačkog MPCU.

Veza između transformatora i sekundarne opreme, koja se nalazi ugrađena na relejnom ormaru, izvedena je kablom presjeka S= 2,5mm<sup>2</sup>, dužine L=4m.

Ukupni utrošak sekundarne opreme:

$$S_{opr} = S_z = 0,1VA$$

Utrošak priključnog kabla Sk približno iznosi:

$$S_k = \frac{(I_n^2 \times 2\rho \times L)}{S} = \frac{(5^2 \times 2 \times 0,0175 \times 4)}{2,5} = 1,4VA$$

$$S_{uk}=1,5VA$$

Snaga drugog jezgra iznosi 30VA pa ovo jezgro zadovoljava u pogledu nazivne snage.

#### **1.2.3.1 Provjera odabranog strujnog transformatora na naprezanja tokom trajanja kratkog spoja**

Za distributivnu mrežu, udaljenu od generatora, bez lokalnih izvora napajanja, najveća struja se pojavljuje pri tropolnom kratkom spoju. Za poznatu početnu simetričnu snagu kratkog spoja S<sub>Q</sub>=250MVA (na spojnom mjestu ekivalentne mreže, efektivna vrijednost početne simetrične struje kratkog spoja iznosi:

**OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10KV "GRBALJ"**

$$I_{kQ}^* = \frac{S_{kQ}}{\sqrt{3} \cdot U_{nQ}} = \frac{250}{\sqrt{3} \cdot 10} = 14,45 \text{kA}$$

Pri kratkom spoju udaljenom od generatora, u električnom pogledu, efektivna vrijednost početne simetrične struje kratkog spoja jednaka je efektivnoj vrijednosti trajne struje kratkog spoja, tj.

$$I_k = I_{kQ}^* = 14,45 \text{kA}$$

Ekvivalentna impedansa mreže  $Z_Q$  (direktna komponentna impedanse kratkog spoja) za spojnu tačku ekvivalentne mreže iznosi:

$$Z_Q = \frac{cU_{nQ}}{\sqrt{3} \cdot I_{kQ}^*} = \frac{1,1 \cdot 10}{\sqrt{3} \cdot 14,45} = 0,44 \Omega$$

Ako nije poznata tačna vrijednost otpornosti ekvivalentne mreže  $R_Q$  (kao u ovom slučaju) može se smatrati da je:

$$X_Q = 0,995 \times Z_Q = 0,995 \times 0,44 = 0,4378 \Omega$$

$$R_Q = 0,1 \times X_Q = 0,0438 \Omega$$

Za odnos  $R_Q/X_Q = 0,1$  udarni koeficijent k je:

$$k = 1,02 + 0,98 \cdot e^{-\frac{R_Q}{X_Q}} = 1,746 \Omega$$

Udarna struja kratkog spoja na strani 10 kV iznosi:

$$I_{ud} = k\sqrt{2} \cdot I_k = 1,746 \cdot \sqrt{2} \cdot 14,45 = 35,57 \text{A}$$

Uslov:

$$I_{dyn} > I_{ud}$$

$$I_{dyn} = 2,5 \times I_{th} = 2,5 \times 30 = 75 \text{kA}$$

Gdje je  $I_{th}$  - podnosiva termička struja kratkog spoja strujnog transformatora:

$$I_{dyn} = 75 \text{kA} > I_{ud} = 30,86 \text{kA}$$

zadovoljava.

a) Termički efekat - proračun termičke čvrstoće pri kratkom spoju za različita trajanja kratkog spoja

Za termičko naprezanje opreme mjerodavna je efektivna srednja vrijednost struje kratkog spoja.

Termički ekvivalentna struja kratkog spoja ( $I_{th}$ ) po preporukama IEC određuje se primjenom izraza:

$$I_{th} = I_k \sqrt{m+n} = 14,45 \sqrt{0+1} = 14,45 \text{kA}$$

#### **OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10KV "GRBALJ"**

Faktori m i n obuhvataju vremenski zavisne efekte grivanja jednosmjerne i naizmjenične komponente struje kratkog spoja. Za distributivnu mrežu, udarni koeficijent k=1.75 i trajanje kratkog spoja od 0.1s (vrijeme djelovanja zaštite + vrijeme inercije prekidača) vrijednost faktora je: n=1, m=0.5, a termički ekvivalentna struja kratkog spoja iznosi:

$$I_{th} = 14.45 \sqrt{0.5 + 1} = 17.7 \text{kA}$$

Za distributivnu mrežu, udarni koeficijent k=1.8 i trajanje kratkog spoja od 1.0s, vrijednost faktora je: n=1, m=0, a termički ekvivalentna struja kratkog spoja iznosi:

$$I_{th} = 12.4 \sqrt{0.5 + 1} = 15.187 \text{kA}$$

Prema standardima JUS IEC 865-1:1996 i JUS N.B9.805:1990, električna oprema ima dovoljnu termički izdržljivost na kratak spoj ako važe sljedeći odnosi za termičku ekvivalentnu struju kratkog spoja:

$$I_{th} = 14.45 \text{kA}$$

$I_{th} \leq I_{thr}$  za  $T_k \leq T_{kr}$  ili

$$I_{th} \leq I_{thr} \sqrt{\frac{T_{kr}}{T_k}} \quad \text{za} \quad T_k > T_{kr}$$

gdje su:

$I_{thr}$  - naznačena kratkotrajna struja

$T_{kr}$  - naznačeno kratko vrijeme

$T_k = 1 \text{s}$  - trajanje kratkog spoja od početka prorade zaštite, uključujući vremensko zatezanje, do prekida struje

$$14.45 \text{kA} < 30 \text{kA}$$

Oprema ispitana i deklarisana za termičke struje kratkog spoja od 30kA za napon 10kV u trajanju od 1s zadovoljavaju termičke zahtjeve struja kratkog spoja analizirane mreže naznačenog napona 10kV, priključene na ekvivalentnu mrežu datih podataka.

Navedeni uslovi za opremu naznačenog napona 10 kV koja je ispitana sa 30 kA u trajanju od jedne sekunde zadovoljava.

#### **1.2.3.2 Provjera odabranog strujnog transformatora za zaštitu u prelaznom režimu**

Naznačeno omsko opterećenje strujnih transformatora naznačene snage  $S_n=30\text{VA}$  i naznačene struje  $I_{sn}=5\text{A}$  iznosi:

$$R_b = \frac{S_n}{I_{sn}^2} = 1.2 \Omega$$

Otpor opterećenja za provodnike dužine  $l=4\text{m}$  (najveća, odnosno najnepovoljnija dužina priključnih vodova), presjeka  $A=2.5\text{mm}^2$  izrađeni od bakra specifičnog otpora  $\rho=0.0175 \Omega\text{mm}^2/\text{m}$  iznosi:

**OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10KV "GRBALJ"**

$$R_{opt} = \frac{2 \cdot \rho \cdot l}{A} = \left( \frac{2 \cdot 0,0175 \cdot 4}{2,5} \right) = 0,056\Omega$$

Otpor releja snage  $P_{rel}=0,1VA$  sa naznačenom strujom 5A iznosi:

$$R_{rel} = \frac{P_{rel}}{I_{sn}^2} = 0,004\Omega$$

Ukupno omsko opterećenje konekcije iznosi:

$$R_b^1 = R_{opt} + R_{rel} = 0,06\Omega$$

Unutrašnje opterećenje strujnih transformatora je u sledećim granicama:

$$P_i = (10 - 20)\%P_n = 0,2 \cdot P_n = 0,2 \cdot 30 = 6VA$$

Otpor namotaja sekundara strujnih transformatora na koji se priključuje relaj iznosi:

$$R_{ct} = \frac{P_i}{I_{sn}^2} = 0,24\Omega$$

Efektivni granični faktor struje kratkog spoja za naznačeni granični faktor n=10 iznosi:

$$n_{ef} = n \cdot \frac{R_{ct} + R_n}{R_{ct} + R_b^1} = 10 \cdot \frac{0,64}{0,3} = 21,33$$

Jezgro strujnog transformatora na koje je priključen prekostrujna zaštita zadovoljava ako je:

$$n_{ef} \geq \frac{I_{najviše\_podešena}}{I_{pn}}$$

tj., za date podatke strujnog transformatora 100-200/5/5A, 5P10, 30VA i najviše podešenu struju 2000A

$$20,23 \geq \frac{2000}{100} = 20 \quad (-\text{najmanje } 20)$$

Po tabeli 3.26 (Lit. Gojko Dotlić: Elektroenergetika (3.1.20)) važi:

$$21,33 \geq 20$$

Pa jezgro strujnog transformatora 100-200/5/5A, 30VA, 5P10 na koje je priključena prekostrujna zaštita zadovoljava.

**OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10KV "GRBALJ"****1.2.4 Proračuni sopstvene potrošnje jednosmjernog napona 110V DC**

Napajanje potrošača jednosmjerne struje vrši se preko ispravljača primarnog naizmjeničnog napona 230V, 50Hz i sekundarnog jednosmjernog napona 110V DC.

Istovremeno ispravljač služi za napajanje potrošača 110V DC i za punjenje akumulatorske baterije radi održavanja baterije u naponskom stanju, kako bi bila sposobna da preuzme opterećenje u slučaju nestanka mrežnog napona.

**1.2.4.1. Proračun opterećenja**


Proračun sopstvene potrošnje jednosmjernog napona kao i odabir napojnih vodova su odrađeni osnovnim Glavnim projektom. Ovim projektom je predviđeno korišćenje jednosmjernog napona na istovjetan način kao i kod postojećih ćelija, tj. predviđeni su isti presjeci kablova za novoprojektovanu opremu koja je u odnosu na postojeću (predviđenu Glavnim projektom) isti potrošač tj. opterećenje na nivou besprekidnog napajanja TS je isto kao što je to predviđeno Glavnim projektom. Na osnovu navedenog se može zaključiti da proračun jednosmjernog napona sa aspekta opterećenja zadovoljava.


**1.2.4.2. Proračun akumulatorske baterije**


Naznačeni jednosmjerni napon akumulatorske baterije je 110 V DC.

Dimenzionisanje kapaciteta akumulatorske baterije izvršena je u osnovnom Glavnom projektu uzimajući u obzir trajno i trenutno opterećenje potrošača jednosmjerne struje. Trajno i trenutno opterećenje se po ovom projektu ne smanjuje, te izabrani aparati ne utiču negativno na prethodni izbor opreme za razvod jednosmjernog napona.




Projektant: "Javni Cina Gora" doo Danilovgrad	Investitor:	ref. broj projekta: 2594 06 2023								
 <p>Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma</p> <p>tel: 020/220-411-069-244-445   e-mail: projekti@awel.com   fax: 020/220177446    e-mail: projekti@gmail.com   fax: 020/220177446    tel: 020/220-411-069-244-445   e-mail: projekti@awel.com   fax: 020/220177446    tel: 020/220-411-069-244-445   e-mail: projekti@gmail.com   fax: 020/220177446</p> <p><b>Objekat:</b> Opromanje rezervne celine K02 u TS 35/10KV "Gubaj"</p> <p><b>Lokacija:</b> KP 248 KO Sutivarac, Opština Kotor</p>										
<p><b>Glavni inženjer:</b> Zdravka Vujičić, spec.sci.el. <i>Zdravko Vujičić</i></p> <p><b>Dio tehničke dokumentacije:</b> Elektrotehnički projektat</p> <p><b>Razmjer:</b> 1:100</p> <p><b>Odgovorni inženjer:</b> Zdravka Vujičić, spec.sci.el. <i>Zdravko Vujičić</i></p> <p><b>Saradnici:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Broj priloga:</td> <td>15-1</td> <td>Broj strane:</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Dispozicija postrojenja</td> <td></td> <td>Datum revizije i MP:</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Datum izrade i MP:</b> Jun 2023</p>			Broj priloga:	15-1	Broj strane:	36	Dispozicija postrojenja		Datum revizije i MP:	
Broj priloga:	15-1	Broj strane:	36							
Dispozicija postrojenja		Datum revizije i MP:								









 <b>AWE</b> AWT - AWT d.o.o. Adresa: Štefanova ulica 15 1520 Šentjur Tel: +386 2 241 12 00 Fax: +386 2 241 12 01 E-mail: info@awt.si Web: www.awt.si	Projektno: "AWE Cesta Gora" doo Domžalegrad Investitor: ref. broj projekta: 2594 Od 2023
<b>Objekt:</b> Operativne rezervne čelje R02 u TS 35/OKV "Gračaj"	
<b>Glavni Inženjer:</b> Žarko Vuković, spec.socel. <i>[Handwritten signature]</i> <b>Odgovoren Inženjer:</b> Žarko Vuković, spec.socel. <i>[Handwritten signature]</i>	
<b>Sporedni Inženjer:</b> Bojan Pukšan, Ref. Inženjer <i>[Handwritten signature]</i> <b>Razred:</b> Elektrotehničar/Geodet	
<b>Pričet:</b> NN odleži 10kV vodne čelije - rigid <b>Redni Red:</b> 39 <b>Datum izrade IMP:</b> 15.6.2023 <b>Datum revizije IMP:</b>	




Bočni izgled čelije




Rastavljači i obuhvatni strujni transformator




Prednji izgled čelije



<b>Projektnik:</b> "Jawel Crna Gora" doo Danilovgrad  <b>Glavni inženjer:</b> Zdravka Vujačić, spec.sci.el. <b>Odgovorni inženjer:</b> Zdravka Vujačić, spec.sci.el. <b>Saradnici:</b>	<b>Investitor:</b> Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma  <b>Objekt:</b> Opremanje rezervne čelije K02 u TS 35/10kV "Gribalj" <b>Lokacija:</b> KP 248 KO Sutvara, Opština Kotor	<b>Vrsta tehničke dokumentacije:</b> Glavni projektat <b>Dio tehničke dokumentacije:</b> Elektrotehnički projekat <b>Prilog:</b> 10kV vodna čelija - prednji i bočni izgled  ref. broj projekta: 2594 06 2023      Razmjer: 1:200      Broj priloga: TS-5 Datum izrade i MP: Jun 2023
		   



PROJEKTANT: "Jawel Crna Gora" doo Danilovgrad	INVESTITOR: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma	
OBJEKAT: Opremanje rezervne ćelije K02 u TS 35/10kV "Grbalj"	LOKACIJA: KP 248 KO Sutvara, Opština Kotor	
Glavni inženjer: Zdravka Vujačić, spec.sci.el.	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat	Razmjer: 1:100
Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić, spec.sci.el.	Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projekat	
Saradnici:	Prilog: Presjek i izgled kolica za prekidač	Br. priloga: Br. strane: 41
Datum izrade i M.P. Jun 2023	Datum revizije i M.P.	TS-6



# Table of contents

F06\_001

	Page	Page description	supplementary page field	Date	Edited by
A	=K02+K2/1_A01	Table of contents : =K02+K2/1_A01 - =K02+K2/33	Naslovna strana	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/2	Table of contents : =K02+K2/34 - =K02+K2/45	Sadržaj	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/3		Sadržaj	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/4_B01		Napajanje	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/5_B02		Uključenje / isključenje prekidača	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
B	=K02+K2/6_B03		Status opreme	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/7_B04		Upravljanje - Opšta signalizacija	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/8_B05		Upravljanje	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/9_C01		Strujni transformatori	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/10_C02		Mjerenje napona	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/11_D01		Lista aparat - Prekidač snage	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
C	=K02+K2/12_D02		Lista aparat - sabirnički rastavljač	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/13_D03		Lista aparat - izlazni rastavljač i rastavljač sa uzemljenjem	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/14_D04		Lista aparat - MPCU	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/15_D06		Lista aparat - signalni tablo	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/16_D07		Lista aparat - sekundarna oprema	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/17	Cable diagram =K02-W1	Kabloski dijagram	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
D	=K02+K2/18	Cable diagram =K02-W2	Kabloski dijagram	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/19	Cable diagram =K02-W3	Kabloski dijagram	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/20	Cable diagram =K02-W5	Kabloski dijagram	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/21	Cable diagram =K02-W6	Kabloski dijagram	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/22	Cable diagram =K02-W7	Kabloski dijagram	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/23	Cable diagram =K02-W8	Kabloski dijagram	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/24	Cable diagram =K02-W9	Kabloski dijagram	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
E	=K02+K2/25	Cable diagram =K02-W10	Kabloski dijagram	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/26	Cable diagram =K02-W11	Kabloski dijagram	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/27	Cable diagram =K02-W12	Kabloski dijagram	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/28	Cable diagram =K02-W13	Kabloski dijagram	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/29	Cable diagram =K02-W14	Kabloski dijagram	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/30	Cable diagram =K02-W15	Kabloski dijagram	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
F	=K02+K2/31	Cable diagram =K02-W16	Kabloski dijagram	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/32	Cable diagram =K02-W17	Kabloski dijagram	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/33	Cable diagram =K02-W18	Kabloski dijagram	12.06.2023.	Zdravka Vujačić

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBALJ"

Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei Lokacija: KP 248 KO Sutvara, Opština Kotor

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projektat

Saradnik: Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projektat

Projektant:  Investitor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Funkcija: Lokacija:  
=K02 2


Strana: 43

Uk. br. listova:


## Table of contents

	Page	Page description	supplementary page field	Date	Edited by
A	=K02+K2/34	Cable diagram =K02-W19	Kablovski dijagram	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/35	Cable diagram =K02-W20	Kablovski dijagram	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/36	Cable diagram =K02-W21	Kablovski dijagram	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/37	Cable diagram =K02-W22	Kablovski dijagram	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/38	Cable diagram =K02-W23	Kablovski dijagram	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
B	=K02+K2/40	Terminal diagram =K02+K2-Y90	Klemište	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/41	Terminal diagram =K02+K2-XK1	Klemište	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/42	Terminal diagram =K02+K2-XK1	Klemište	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/43	Terminal diagram =K02+K2-XQ0	Klemište	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/44	Terminal diagram =K02+K2-XR1	Klemište	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
	=K02+K2/45	Terminal diagram =K02+K2-XT1	Klemište	12.06.2023.	Zdravka Vujačić
C					
D					
E					
F	Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"	Projektant: JAWEL CRNA GORA 	Investitor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma	Funkcija: =K02	Lokacija: 3
	Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei	Lokacija: KP 248 KO Sutvara, Opština Kotor		Strana:	44
	Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekt	Datum izrade i MP: Jun 2023	Uk. br. listova:	
	Saradnik:	Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projektat			


F	Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"	Projektant: JAWEL CRNA GORA 	Investitor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma	Funkcija: =K02	Lokacija: 3
	Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei	Lokacija: KP 248 KO Sutvara, Opština Kotor		Strana:	44
	Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekt	Datum izrade i MP: Jun 2023	Uk. br. listova:	
	Saradnik:	Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projektat			





F	Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"	Projektant: JAWEL CRNA GORA	Investitor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
	Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei	Lokacija: KP 248 KO Sutvara, Opština Kotor	
	Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekt	
	Saradnik:	Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projektat	Datum izrade i MP: Jun 2023
			Datum revizije i MP:
	1	2	3
	4	5	6
			7
			8



F	Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"	Projektant: JAWEL CRNA GORA	Investitor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
Glavni inženjer:	Zdravka Vujačić ssei	Lokacija: KP 248 KO Sutvara, Opština Kotor	Prilog: Uključenje i isključenje prekidača
Odgovorni inženjer:	Zdravka Vujačić ssei	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekt	Datum izrade i MP: Jun 2023
Saradnik:		Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projektat	Datum revizije i MP:
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9








<p>Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"</p> <p>Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei</p> <p>Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei</p> <p>Saradnik:</p>	<p>Projektant: JAWEL CRNA GORA </p> <p>Lokacija: KP 248 KO Sutvara, Opština Kotor</p> <p>Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekt</p> <p>Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projektat</p>
Funkcija: =K02	Izvestitor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
Strana: 49	Datum revizije i MP: Jun 2023
Uk. br. listova: 8	

1 2 ▽ 3 ▽ 4 ▽ 5 ▽ 6 ▽ 7 ▽ 8

A Strujni transformator Jezgro I B Strujni transformator Jezgro II

Obuhvatni strujni transformator



Svi nedefinisani provodnici su H07V-K 1,5 šč

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"

Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssej

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssej

Saradnik:

Projektant:



JAWEL CRNA GORA

Investitor:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Prilog: Strujni transformatori

Funkcija: =K02

Lokacija: 9\_C01

Strana: 50


Datum revizije / MP:

Jun 2023

Uk. br. listova:

8


## NAPON SABIRNICA



Svi nedefinisani provodnici su H07V-K 1,5 kV

F	Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"	Projektant: JAWEL CRNA GORA	Investitor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
	Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei	Lokacija: KP 248 KO Sutvara, Opština Kotor	Funkcija: =K02
	Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekt	Lokacija: 10_C02
	Saradnik:	Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projektat	Strana: 51
F	Datum izrade i MP: Jun 2023	Datum revizije i MP:	Uk. br. listova: 8
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	

DODATNA SIGNALNA KUTIJA -S1 SA UKUPNO 12NO+12NC KONTAKATA





-X0 - pinovi 64-polnog utičnog konektora  
-R0 - grijač 230V AC, 50W  
Šeme prikazuju kada je prekidač:  
-isključen i  
-opruga za uključenje rasterećena

Svi nedefinisani provodnici su H07V-K 1,5 bk


Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"	Projektant: JAWEL CRNA GORA	Investitor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei	Lokacija: KP 248 KO Sutvara, Opština Kotor	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekt
Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei	Datum izrade i MP: Jun 2023	Datum revizije i MP:
Saradnik:	Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projektat	Uk. br. listova: 8


Funkcija: =K02	Lokacija: 11_D01
Strana: 52	Uk. br. listova: 8






Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"	Projektant: JAWEL CRNA GORA 	Investitor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei	Prilog: Lista aparata - izlazni rastavljač i rastavljač sa uzemljiljem	
Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekt	
Saradnik:	Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projektat	Datum izrade i MP: Jun 2023
		Datum revizije i MP:
1	2	3
4	5	6
7	8	





Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBALJ"	Projektant: JAWEL CRNA GORA	Investitor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei	Prilog: Lista aparata - signalni tablo	
Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekt	Datum izrade i MP:
Saradnik:	Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projektat	Jun 2023
1	2	3
4	5	6
7	8	

Kontakt za signalizaciju ukljucenosti ili ispravnosti uređaja	Funkcija: =K02	Lokacija: 15_D06
	Strana: 56	
	Uk. br. listova:	
		8




## Cable diagram

Cable type  
H07V-K 2x2,5 mm<sup>2</sup>

Length

Function text  
bk



F09\_003\_3

A

B

C

D

E

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBALJ"


Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Saradnik:

Projektant:

JAWEL CRNA GORA



Investitor:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Funkcija: =K02

Lokacija: 17

Prilog: Kablovski dijagram

Strana: 58

Datum izrade i MP:

Jun 2023

Datum revizije i MP:


Uk. br. listova:

## Cable diagram

Cable type  
H07V-K 2x2,5 mm<sup>2</sup>

Length

Function text  
bk



F09\_003\_3

A

B

C

D

E

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBALJ"

Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Saradnik:

Projekat:

JAWEL CRNA GORA

Investitor:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Lokacija:

=K02

Strana:

59

Uk. br. listova:

Kablovski dijagram

Datum izrade i MP:

Jun 2023

Datum revizije i MP:


Funkcija:

## Cable diagram

Cable type  
P/F 3x2,5 mm<sup>2</sup>

Length

Function text  
bk



F09\_003\_3

A

B

C

D

E

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"


Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Saradnik:

Projektant:

JAWEL CRNA GORA



Investitor:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Funkcija: =K02

Lokacija: 19

Prilog: Kablovski dijagram

Funkcija: =K02

Lokacija: 19

Datum izrade i MP:

Jun 2023

Datum revizije i MP:

Jun 2023

Strana: 60


Uk. br. listova:

## Cable diagram

Cable type  
P/F 3x2,5 mm<sup>2</sup>

Length

Function text  
bk



F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"

Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Saradnik:

Projektant:

JAWEL CRNA GORA



Investitor:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Funkcija: =K02

Lokacija: 20

Strana: 61

Uk. br. listova:



Kablovski dijagram

Datum izrade i MP:

Jun 2023

Datum revizije i MP:


Jun 2023

## Cable diagram

Cable type  
P/F 3x2.5 mm<sup>2</sup>

Length

Function text  
bk



F09\_003\_3

A

B

C

D

E

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"

Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Saradnik:

Projektant:

JAWEL CRNA GORA

Investitor:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Funkcija: =K02 Lokacija: 21

Strana: 62

Uk. br. listova:

Prilog: Kablovski dijagram

Datum izrade i MP:

Jun 2023


Datum revizije i MP:

## Cable diagram

Cable type  
P/F 3x2,5 mm<sup>2</sup>

Length

Function text  
bk



F09\_003\_3

A

B

C

D

E

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"


Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Saradnik:

Projektant:

JAWEL CRNA GORA



Investitor:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Funkcija: =K02

Lokacija: 22

Prilog: Kablovski dijagram

Strana: 63

Datum izrade i MP:

Jun 2023

Datum revizije i MP:


Uk. br. listova:

## Cable diagram

Cable type  
P/F 3x2,5 mm<sup>2</sup>

Length

Function text  
bk



F09\_003\_3

A

B

C

D

E

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"

Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Saradnik:

Projektant:

JAWEL CRNA GORA

Investitor:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Funkcija: =K02

Lokacija: 23

Strana: 64

Uk. br. listova:



Kablovski dijagram

Datum izrade i MP:

Jun 2023


Datum revizije i MP:

## Cable diagram

Cable type  
P/F 3x2,5 mm<sup>2</sup>

Length

Function text  
bk



A

B

C

D

E

F09\_003\_3

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"

Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Saradnik:

Projektant:

JAWEL CRNA GORA



Investitor:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Funkcija: =K02

Lokacija: 24

Prilog: Kablovski dijagram

Strana: 65

Datum izrade i MP:

Jun 2023

Datum revizije i MP:

Uk. br. listova:

Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"

Lokacija: KP 248 KO Sutvara, Opština Kotor

Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projektat

Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projektat

Funkcija: =K02

Lokacija: 24

Prilog: Kablovski dijagram

Strana: 65

Datum izrade i MP:

Jun 2023

Datum revizije i MP:


Uk. br. listova:

## Cable diagram

Cable type  
P/F 3x2,5 mm<sup>2</sup>

Length

Function text  
bk



F09\_003\_3

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"

Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Saradnik:

Projektant: JAWEL CRNA GORA  Investitor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Prilog: Kablovski dijagram Strana: 66

Datum izrade i MP: Jun 2023 Datum revizije i MP:

Uk. br. listova:


Funkcija: =K02 Lokacija: 25

# Cable diagram

Cable type  
P/F 5x2,5 mm<sup>2</sup>

Length

Function text  
bk



F09\_003\_3

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"

Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei Lokacija: KP 248 KO Sutvara, Opština Kotor

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projektat

Saradnik: Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projektat

Funkcija: =K02 Lokacija: 26

Strana: 67

Uk. br. listova:



JAWEL CRNA GORA

Kablovski dijagram

Investitor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Datum izrade i MP: Jun 2023


Datum revizije i MP:

## Cable diagram

Cable type  
P/F 5x2,5 mm<sup>2</sup>

Length

Function text  
bk



F09\_003\_3

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"

Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Saradnik:

Projektant:

JAWEL CRNA GORA



Investitor:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Funkcija:

=K02

Lokacija:

27

Strana:

68

Datum izrade i MP:

Jun 2023

Datum revizije i MP:


Uk. br. listova:

# Cable diagram

Cable type  
PP00 5x2,5 mm<sup>2</sup>

Length

Function text  
bk



F09\_003\_3

A

B

C

D

E

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"

Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei Lokacija: KP 248 KO Sutvara, Opština Kotor

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projektat

Saradnik: Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projektat

Projektant: JAWEL CRNA GORA  Investitor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Prilog: Kablovski dijagram Strana: 69

Datum izrade i MP: Jun 2023 Datum revizije i MP:

Uk. br. listova:

Funkcija: =K02


Lokacija: 28

# Cable diagram

Cable type  
H07V-K 5x2,5 mm<sup>2</sup>

Length

Function text  
bk



F09\_003\_3


F	Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"	Projektant: JAWEL CRNA GORA 	Investitor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma	Funkcija: =K02	Lokacija: 29
	Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei	Lokacija: KP 248 KO Sutvara, Opština Kotor	Prilog: Kablovski dijagram	Strana:	70
	Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projektat	Datum izrade i MP: Jun 2023	Datum revizije i MP:	Uk. br. listova:
	Saradnik:	Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projektat			

# Cable diagram

Cable type  
H07V-K 5x2,5 mm<sup>2</sup>

Length

Function text  
bk




F	Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"	Projektant: JAWEL CRNA GORA 	Investitor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma	Funkcija: =K02	Lokacija: 30
Glavni inženjer:	Zdravka Vujačić ssei	Lokacija: KP 248 KO Sutvara, Opština Kotor	Prilog: Kablovski dijagram	Strana: 71	
Odgovorni inženjer:	Zdravka Vujačić ssei	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projektat	Datum izrade i MP: Jun 2023	Datum revizije i MP:	Uk. br. listova:
Saradnik:		Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projektat			

# Cable diagram

A Cable type PP00 3x2,5 mm<sup>2</sup>

Length

Function text



F09\_003\_3

A

B

C

D

E

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"

Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Saradnik:

Projektant:

JAWEL CRNA GORA

Investitor:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Funkcija:

=K02

Lokacija:

31

Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Strana:

72

Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekt

Datum izrade i MP:

Datum revizije i MP:

Jun 2023

Prilog: Kablovski dijagram

Uk. br. listova:

1

## Cable diagram

Cable type  
P/F 5x2,5 mm<sup>2</sup>

Length

Function text  
bk

A

X-Ref      Target designation from

+K2/9_C01.4	+K2-A21-X1.1:1
+K2/9_C01.5	+K2-A21-X1.1:3
+K2/9_C01.5	+K2-A21-X1.1:5
+K2/9_C01.6	+K2-A21-X1.1:6

B

X-Ref      Target designation to

+K2/9_C01.4	+K2/9_C01.4
+K2-XT1:n12	+K2-XT1:n22
+K2-XT1:n22	+K2-XT1:n32
+K2-XT1:n32	+K2-XT1:n11
+K2-XT1:n11	+K2-XT1:n12

=K02-W17

C

D

E

F09\_003\_3

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"

Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Projektant:

JAWEL CRNA GORA



Investitor:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Funkcija:

=K02

Lokacija:

32

Glavni tehnički dokumentacije: Glavni projekt

Strana:

73

Funkcija:

Kablovski dijagram

Prilog:

Uk. br. listova:

Datum izrade i MP:

Jun 2023


Datum revizije i MP:

## Cable diagram

Cable type  
P/F 3x2,5 mm<sup>2</sup>

Length

Function text  
bk



F09\_003\_3

A

B

C

D

E

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"


Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Saradnik:

Projektant:

JAWEL CRNA GORA



Investitor:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Funkcija: =K02

Lokacija: 33

Strana: 74

Uk. br. listova:

Prilog: Kablovski dijagram

Datum izrade i MP:

Jun 2023


Datum revizije i MP:

## Cable diagram

Cable type  
P/F 3x2,5 mm<sup>2</sup>

Length

Function text  
gnye



F09\_003\_3

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"


Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Saradnik:

Projektant:

JAWEL CRNA GORA



Investitor:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Lokacija: =K02

Strana: 34

Uk. br. listova: 75

Datum izrade i MP:

Jun 2023

Datum revizije i MP:

Δ

Prilog:


Kablovski dijagram

## Cable diagram

Cable type  
P/F 3x2,5 mm<sup>2</sup>

Length

Function text  
gnye



F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"

Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Saradnik:

Projektant:

JAWEL

JAWEL CRNA GORA

Investitor:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Funkcija: =K02

Lokacija: 35

Strana: 76

Datum izrade i MP:

Jun 2023

Datum revizije i MP:

Uk. br. listova:


Uk. br. listova:

## Cable diagram

Cable type  
P/F 3x2,5 mm<sup>2</sup>

Length

Function text  
gnye



F09\_003\_3

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"

Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Lokacija: KP 248 KO Sutvara, Opština Kotor

Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekt

Saradnik:

Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projektat

F Funkcija: JAWEL CRNA GORA  
Investitor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Funkcija: =K02  
Lokacija: 36  
Strana: 77  
Uk. br. listova:

F Projektant: JAWEL  
Prilog: Kablovski dijagram

Datum izrade i MP:  
Jun 2023

Datum revizije i MP:

## Cable diagram

Cable type  
PP00 5x2,5 mm<sup>2</sup>

Length

Function text  
UL1

A

X-Ref  
Target designation from

+K2/10\_C02.3  
+K2/10\_C02.3  
+K2/10\_C02.4  
+K2/10\_C02.4

+K2-XR1:14  
+K2-XR1:16  
+K2-XR1:18  
+K2-XR1:20

X-Ref  
Target designation to

=K01+K1-XR1:14  
=K01+K1-XR1:16  
=K01+K1-XR1:18  
=K01+K1-XR1:20


+K2/10\_C02.3  
+K2/10\_C02.3  
+K2/10\_C02.4  
+K2/10\_C02.4

=K02-W22

X-Ref  
Target designation from

=K01+K1-XR1:14  
=K01+K1-XR1:16  
=K01+K1-XR1:18  
=K01+K1-XR1:20

+K2/10\_C02.3  
+K2/10\_C02.3  
+K2/10\_C02.4  
+K2/10\_C02.4



C

D

E

F09\_003\_3

F

Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"

Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Lokacija: KP 248 KO Sutvara, Opština Kotor

Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekt

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projektat

Projektant: JAWEL CRNA GORA  Investitor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Prilog: Kablovski dijagram

Datum izrade i MP: Jun 2023

Datum revizije i MP:

Funkcija: =K02 Lokacija: 37

Strana: 78


Uk. br. listova:

## Cable diagram

Cable type  
PP00 3x2,5 mm<sup>2</sup>

Length

Function text  
Uda



A

B

C

D

E

F09\_003\_3

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"

Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Saradnik:

Projektant: JAWEL CRNA GORA  Investitor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Prilog: Kablovski dijagram Strana: 79


Datum izrade i MP: Jun 2023 Datum revizije i MP:

Uk. br. listova:

Funkcija: =K02 Lokacija: 38

# Terminal diagram

=K02+K2-X90



F13\_004 Kлеме тс 9

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELJE K02 U TS 35/10 KV "GRBALJ"

Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei Lokacija: KP 248 KO Sutvara, Opština Kotor

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekt

Saradnik: Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projektat

F Projekat: JAWEL CRNA GORA Investitor: MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA I TURIZMA

Prilog: Klenište

Datum izrade i MP: Jun 2023

Datum revizije i MP:

Funkcija: =K02

Lokacija: 40

Strana: 80

Uk. br. listova:

# Terminall diagram

=K02+K2-XK1

Strip

Cable name	Page / column	Connection point	Target designation	Terminal	Jumper	Target designation	Connection point	Cable name
-W1	H07N-K				L+	L+		-F10
				1	.			-F10
				3	.			-F201
				1	.			-X0
				3	.			-X0
				4	.			-F20
				A1	.			-F20
				A	.			-X0
				D16	.			-X30
				2	.			-Q1-S1
				n41	.			-Q1-S1
				41	.			-F201
				n11	.			-F201
				4	.			-X30
				n42	.			-Q1-S1
				2	.			-Q1-S1
				n45	.			-X30
				45	.			-Q9-S1
				n46	.			-X30
				2	.			-Q9-S1
				47	.			-X30
				n47	.			-Q9-S1
				3	.			6-B03.3

F13\_004 Kлеме ts 9

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELJE K02 U TS 35/10 KV "GRBALJ"

Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssej

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssej

Saradnik:

Projekat:

JAWEL CRNA GORA

Prilog:

Klemište

Investitor:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Strana:

81

Funkcija: =K02

Lokacija: 41

Datum izrade i MP:

Jun 2023

Datum revizije i MP:

Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projektat



# Terminal diagram

=K02+K2-XQ0  
Strip

Cable name		Strip	Terminal	Jumpers	Target designation	Connection point	Page / column	P/F	-W10
x					X-K1	n96	16-B03.6		
x					X-K1	nd9	16-B03.5		
x					X-K1	nd8	16-B03.5		

F13\_004 Kлеме ts 9

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBALJ"

Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Saradnik: Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projektat

Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projektat

Datum izrade i MP: Jun 2023

Projekatant: JAWEL CRNA GORA

Prilog: Klemenšte

Investitor: JAWEL

Uk. br. listova:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Strana:

Lokacija: =K02 43

# Terminal diagram

=K02+K2-XR1  
Strip

Cable name	=K02+K2-XR1		
	Page / column	Connection point	Target designation
-W22	P/P00	=U+U01-XH0	18
-W23	P/P00		
-W12	P/F		
-W13	P/F		
		Jumper	
		Terminal	
		Connection point	
		Target designation	
		P00 Connection point	
		-L3+	18
		-K2	10
		-L3+	9
		-K3	10
		A21-X2.1	12
		-A21-X2.1	6
		A21-X2.1	14
		A21-X1.1	15
		A21-X1.1	16
		A21-X1.1	17
		A21-X1.1	18
		A21-X1.1	19
		A21-X1.1	20
		A21-X1.1	21
		A21-X1.1	22
		A21-X1.1	23
		A21-X1.1	24
		A21-X2.1	25
		A21-X2.1	26
		A21-X2.1	27
		A21-X2.1	28
		A21-X2.1	29
=U+U01-XH2			
=U+U01-XH2			
=U+U01-XH2			

F13\_004 Kлеме ts 9

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"

Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Saradnik:

Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekt

Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projektat

Datum izrade i MP: Jun 2023

Datum revizije i MP:

Projekat:

JAWEL CRNA GORA

Prilog:

Klemište

Investitor:  
Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Lokacija:  
=K02

Strana: 84

Uk. br. listova:

## Terminal diagram

=K02+K2-XT1

Strip

Jumper

Terminal

Target designation

Connection point

Cable name

-W19 P/F


-W14 H07RNH

-W20 P/F

-W15 K702H

Page / column

F13\_004 Kleme ts 9



Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELJE K02 U TS 35/10 KV "GRBALJ"	Projekat:	JAWEL CRNA GORA
Glavni inženjer: Zdravka Vujačić sse	Lokacija:	Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić sse	Vrsta tehničke dokumentacije:	Glavni projekat
Saradnik:	Dio tehničke dokumentacije:	Elektrotehnički projekat

Funkcija: =K02	Lokacija: 45
Strana: 85	Uk. br. listova:
Datum izrade i MP:	Jun 2023
Datum revizije i MP:	

**Legenda:**

- XK1 - postojeće redne stezalike u čeliji ( -XK1)
- XR1 - nove redne stezaljke u niskonaponskom odjeljku čelije
- X30 - nove redne stezaljke u niskonaponskom odjeljku čelije
- XQ1 - redne stezaljke sabiničkih rastavljača -Q1
- XQ9 - redne stezaljke izlažnog rastavljača -Q9
- XQ8 - redne stezaljke rastavljača za uzemljenje -Q8
- XQ0 - redne stezaljke prekidača -Q0
- K1 - pomoćni relaj br. 1
- KB1 - pomoćni relaj br. 1 za Buholc
- KT1 - pomoćni relaj br. 1 za kontaktni termometar
- S20 - grebenasti prekidač sa plozajima 0-1, a zakretom 90 za lokalno/daljninsko upravljanje
- S30 - grebenasti prekidač sa plozajima 0-1, a zakretom 90 za uključenje i isključenje APU
- A21 - mikroprocesorski zaštitno upravljački uređaj ( MPCU )
- XH0 - nove redne stezaljke za napajanje uređaja opšte signalizacije
- XH1 - nove redne stezaljke za priključenje signalnog tabloa br. 1
- XH2 - nove redne stezaljke za priključenje signalnog tabloa br. 2
- =K02+K2 - čelija +K02 postrojenja 10KV =K02
- =U+U01 - odjeljak na novom relejnem ormanu za opštu signalizaciju ( +U01 )

**Legenda za klemište -XK1:**

- XK1 - postojeće redne stezaljke u čeliji ( -XK1 )
- XK1:n10 - znači da je postojeća redna stezaljka sa identifikacionim označkom u projektu ( :n10 ), a u projektu izvedenog stanja biće upisan stvarni broj redne stezaljke =K02 +K02-XK1 :n41 - redna stezaljka identifikacione označke :n41 postojećeg klemista -XK1 u čeliji +K02 postrojenja =K02
- =K02 +K02-XQ0: 4 ( B2 ) - redna stezaljka 4 ( B2 ) , na klemištu uređaja ( prekidača ) -XQ0 , u čeliji +K02
- T1 L1 :2s1 - strujni transformator označe -T1 , faze L1 , drugo jezgro , označe 2s1 .
- Oznaka: npr. =K102 +K02-XQ0: 4 ( B2 ) , klemista -XK1 znaci da je sa klemista -XK1 u čeliji +K02 odveden provodnik na uređaj, u konkretnom slučaju prekidač ( -Q0 ) u rednu stezaljku 4 ( B2 )

**Legenda za klemište -XKT1**

- XKT1- postojeće redne stezaljke u čeliji ( -XKT1 )
- =K02+K02-T1L1:2s1- redna stezaljka 2s1 , na klemištu uređaja ( strujnog transformatora ) -T1 L1 , u čeliji +K02
- T1 L1:2s1 - strujni transformator označe -T1 , faze L1 , drugo jezgro , označe 2s1 .
- Oznaka: npr. =K02+K02-T1 L1 :2s1 , klemista -XKT1 znaci da je sa klemište -XKT1 u čeliji +K02 odveden provodnik na uređaj, u konkretnom slučaju strujni transformator ( -T1 L1 ) u rednu stezaljku 2s1

<b>F</b> Objekat: OPREMANJE REZERVNE ČELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"	<b>Projektant:</b> JAWEL CRNA GORA	<b>Funkcija:</b> Investitor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
<b>G</b> Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssej	<b>Lokacija:</b> KP 248 KO Sutvara, Opština Kotor	<b>Funkcija:</b> Lokacija: =K02 46
<b>D</b> Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssej	<b>Vrsta tehničke dokumentacije:</b> Glavni projekat	<b>Strana:</b> 86
<b>E</b> Saradnik:	<b>Dio tehničke dokumentacije:</b> Elektrotehnički projekat	<b>Datum revizije i MP:</b> Datum izrade i MP: Jun 2023
<b>A</b>		
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>		
<b>E</b>		
<b>F</b>		

<b>F</b> Objekat: OPREMANJE REZERVNE ČELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"	<b>Projektant:</b> JAWEL CRNA GORA	<b>Funkcija:</b> Investitor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
<b>G</b> Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssej	<b>Lokacija:</b> KP 248 KO Sutvara, Opština Kotor	<b>Funkcija:</b> Lokacija: =K02 46
<b>D</b> Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssej	<b>Vrsta tehničke dokumentacije:</b> Glavni projekat	<b>Strana:</b> 86
<b>E</b> Saradnik:	<b>Dio tehničke dokumentacije:</b> Elektrotehnički projekat	<b>Datum revizije i MP:</b> Datum izrade i MP: Jun 2023
<b>A</b>		
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>		
<b>E</b>		
<b>F</b>		

# Table of contents

	Page	Page description	supplementary page field	Date	Edited by	F06_001
A	=U+U01/24	Terminal diagram =U+U01-XH0		12.06.2023.	Zdravka Vujacic	
	=U+U01/25	Terminal diagram =U+U01-XH2		12.06.2023.	Zdravka Vujacic	
	=U+U01/26	Table of contents : =U+U01/24 - =U+U01/26		12.06.2023.	Zdravka Vujacic	
B						
C						
D						
E						
F	Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBAJ"	Projektant: 	Investitor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma	Funkcija: =K02	Lokacija: 47	
	Glavni inženjer: Zdravka Vujacić ssei	Lokacija: KP 248 KO Sutvara, Opština Kotor		Strana:	87	
	Odgovorni inženjer: Zdravka Vujacić ssei	Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projektat				
	Saradnik:	Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projektat	Datum izrade i MP: Jun 2023	Datum revizije i MP:	Uk. br. listova:	

# Terminal diagram

=U+U01-XH0  
Strip

A	B	C	D	E
Page / column	Connection point	Target designation	Terminal	Cable name
=K02-W13	P200	=K02+K2-XR1	18	Jumper
		=K02+K2-7_004.1		
	x	x		

F13\_004 Kлеме тs 9

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBALJ"

Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei

Saradnik:

F Projekatant: JAWEL CRNA GORA

Prilog: Klenište

Funkcija: =K02

Strana: 88

Lokacija: 48

Investitor: JAWEL

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Datum izrade i MP: Jun 2023

Datum revizije i MP:

Uk. br. listova:

# Terminall diagram

F13\_004 Kлеме ts 9

=U+U01-XH2  
Strip

Cable name	Terminal	Jumper	Target designation	Connection point	Page / column
=K02-W13			=K02+K2-XR1	27	=K02+k2/7_804.3
Pp00			=K02+K2-XR1	22	
			=K02+K2-XR1	23	
			=K02+K2-XR1	24	
			=K02+K2-XR1	-H2	
			=K02+K2-XR1	29	=K02+k2/7_804.5
			=K02+K2-XR1	28	=K02+k2/7_804.4
			=K02+K2-XR1	23	=K02+k2/7_804.3
			=K02+K2-XR1	24	=K02+k2/7_804.4
			=K02+K2-XR1	24	=K02+k2/7_804.5
			=K02+K2-XR1	24	x
			=K02+K2-XR1	-H2	
			=K02+K2-XR1	27	=K02+k2/7_804.3
			=K02+K2-XR1	22	
			=K02+K2-XR1	23	
			=K02+K2-XR1	24	
			=K02+K2-XR1	-H2	
			=K02+K2-XR1	29	=K02+k2/7_804.5
			=K02+K2-XR1	28	=K02+k2/7_804.4
			=K02+K2-XR1	23	=K02+k2/7_804.3
			=K02+K2-XR1	24	=K02+k2/7_804.4
			=K02+K2-XR1	24	x

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBALJ"

Glavni inženjer: Zdravka Vujačić ssei Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić ssei Saradnik:

Lokacija: KP 248 KO Sutvara, Opština Kotor

Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projektat Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projektat

Datum izrade i MP:

Jun 2023

Funkcija: JAWEL

Strana:

89

Investitor:

JAWEL

Prilog:

Klenište

Funkcija: =K02

Lokacija: 49

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Strana:

89

Uk. br. listova:

## Table of contents

	Page	Page description	Date	Edited by	
A	=K01+K1/24	Terminal diagram =K01+K1>R1	12.06.2023.	Zdravka Vučić	F06_001
	=K01+K1/25	Table of contents : =K01+K1/24 - =K01+K1/25	12.06.2023.	Zdravka Vučić	
B					
C					
D					
E					
F					

F Objekat: OPREMANJE REZERVNE ĆELIJE K02 U TS 35/10 KV "GRBALJ"

Glavni inženjer: Zdravka Vujačić sse

Odgovorni inženjer: Zdravka Vujačić sse

Saradnik:

Projektant: JAWEL CRNA GORA  Investitor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Prilog: Sadržaj

Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projektat

Funkcija: =K02 Lokacija: 50

Strana: 90

Datum izrade i MP: Jun 2023

Uk. br. listova:

# Termini al diagram

Cable name	Strip	Target designation	Jumper	Terminal	Connection point	Page / column
=K02-N23	PP00					
=K02-K2/10 LCO2.3			x			
=K02+K2/10 LCO2.3			x			
=K02+K2-XR1	14		x			
=K02+K2-XR1	15		x			
=K02+K2-XR1	16		x			
=K02+K2-XR1	17		x			
=K02+K2-XR1	18		x			
=K02+K2-XR1	19		x			
=K02+K2-XR1	20		x			
=K02+K2-XR1	21		x			
=K02+K2-XR1	22		x			
=K02+K2-XR1	23		x			
=K02+K2-XR1	24		x			
	110	-PE				

F13\_004 kлеме тs 9

**=K01+K1-XR1**

F	Objekat:	OPREMANJE REZERVNE ĆELJE K02 U TS 35/10 KV "GRBALJ"	Projekat:	Investitor:	
				JAWEL	Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
	Glavni inženjer:	Zdravka Vujačić ssej	Lokacija:	K02	Lokacija:
	Odgovorni inženjer:	Zdravka Vujačić ssej	Strana:	51	Strana:
	Saradnik:	Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projektat	Datum izrade i MP:	Jun 2023	Uk. br. listova: