 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu	Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 1 of 5	



AP-GETA-00-05
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv korisnika: **Luka Mitrić**

Mjera i broj Javnog poziva: **Mjera 1 Prvi Javni poziv IPARD III**

Naziv projekta – Naziv investicije: **Izgradnja objekta za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije i kupovina poljoprivredne mehanizacije**

Datum poziva: **18.05.2026. godine.**

Broj i datum IPARD ugovora: **09-908/24-24269/18 od 29.04.2026. godine**

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove


GRAĐEVINSKI RADOVI - REKONSTRUCIJA I NADOGRAĐNJA OBJEKTA ZA SMJEŠTAJ MEHNIZACIJE

Naziv projekta i kratak opis radova)

*Napominjemo da ugovorena cijena sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu za navedene radove **49.032.57EUR** (ovo je iznos bez PDV-a).*

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) **Luka Mitrić** (naziv projekta) **Izgradnja objekta za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije i kupovina poljoprivredne mehanizacije** ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 2 of 5



Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - *Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu*

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me


Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 3 of 5



- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;


b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od **02. juna 2026. god.** (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA- 00-05	Strana 4 of 5



10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do **02. juna 2026. god** (datum i vrijeme).

11. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Mitrić Luka

Goransko, Plužine


Broj telefona: 067-641-950

Fax: _____

E-mail: _____

Potpis


M.P

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 5 of 5



PRILOG 1 - PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

PREDMJER ARHITEKTURE - REKONSTRUCIJA I NADOGRAĐNJA OBJEKTA ZA SMJEŠTAJ MEHNIZACIJE					
B r.	OPIS POZICIJE	Jedinic a	Količina	Cijena (€)	Iznos (€)
	Sve cijene su uvećane <u>5 do 10%</u> u odnosu na standarde, zbog iskustava iz prakse, a zbog nepristupačnosti lokacije, koja utiče na cijenu transporta materijala, mehanizacije, radne snage, i građevinskog otpada.				
I	PRIPREMNI RADOVI / RUŠENJE				
	Prije početka izvođenja građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektu ili lokaciji se moraju obaviti određena rušenja i demontaže. Izvođač i ne smije otpočeti izvođenje drugih radova prije nego što sva rušenja i demontaže budu okončani, izuzev kada projektant ili nadzorni organ nezahtijeva drugačije. Elementi koji se uklanjaju sračunati do mjesta na kome se ne predviđaju zahvati. Zbog toga je potrebno jedinačnom cijenom obuhvatiti radove na eventualnim većim rušenjima koji su u funkciji uspostavljanja veze između starih i novih elemenata ili su neophodni da bi određeni radovi uopšte mogli da se izvedu. Na objektu će biti formirane odvojene deponije za svakog izvođača i one će morati da se prazne u skladu sa dinamičkim planom formiranim od strane projektanta. Izvođač radova obavezan je da osigura (razupiranjem ili podupiranjem) probijanje zidova u širini većoj od 90 cm i iskopavanje rovova dubljih od 2,0m Izvođač radova obavezan je da ogradi gradilište i da pribavi ispravnu dokumentaciju potrebnu za otpočinjanje radova.				
1.1.	Razna snimanja, obilježavanja, kao i ustanovljenje faktičkog stanja, unošenje promjena, kao i radovi organizacione prirode.	komp.	1		
1.2.	Uklanjanje krovnih ravni, odnosno drvenih krovova sa krovnim limom kao završim slojem. Građu i lim ostaviti na parceli, radi dalje upotrebe.	dana	1		
1.3.	Uklanjanje zidova od betonskih blokova, do kote postojećih horizontalnih serklaža u suterenu, sa uklanjanjem svih prozora i vrata. Građevinski šut odvesti na građevinsku deponiju.	m2	91.87		
1.4.	Postavljanje privremenih objekata u svrhu organizovanja rada, smještaja alata, opreme i materijala neophodnih za rad.	komp.	1		
	SVEGA PRIPREMNIH RADOVA:	10% na nepristupačnost			
II	ZEMLJANI RADOVI				

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize
	Verzija br.: 1.2	
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu	Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 6 of 5



Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.200 i tehničkim propisima tačno prema projektu. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: Čuvanje i održavanje geodetskih oznaka (stalnih i za objekat). Obilježavanje potrebnih profila i nivoa za potrebe rada.

-Crpljenje atmosferske vode i povremenog dotoka, stalno i ažurno, bez štete po iskop.


-Razupiranje strana iskopa dubine preko 1,5m sa utroškom rada i materijala prema normi GN.601. Pomoćne skele za prebačaj materijala.

-Obavezna geomehanička kontrola iskopa prije fundiranja. Eventualne prekope izvođač je dužan da ispravi o svom trošku, nabojem šljunka ili špar betonom, po nalogu investitora. Investitor (nadzor) ili geomehaničar mogu dati nalog da se

poslednji sloj zemlje (oko 20cm) kopa neposredno pred fundiranje, bez posebne nadoknade, ako se utvrdi da je ovaj postupak neophodan.


Predmjer i predračun građevinsko zanatskih radova

B r.	OPIS POZICIJE	Jedinica	Količina	Cijena (€)	Iznos (€)
	Širine iskopa, kojih se izvođač mora pridržavati, računate su sa minimumom potrebnim za nesmetane dalje radove, ili razupiranje, na sljedeći način: -Za elemente koji se liju bez oplata, tačno u širinu betona. -Za elemente koji se liju u oplati, plus 0,5m na širinu betona. -Za široki iskop, skidanje humusa i sl. plus 0,1m na dimenziju objekta. Izvođač je dužan da u jedininu cijenu uračuna i rizik od faktora koji se nisu mogli predvideti (podzemni instalacioni vodovi, neočekivana tvrdoća tla podzemne vode i sl.). Povećane širine proizašle su iz načina rada, tehnologije izvođača ili zakošenja strana (da se izbjegne razupiranje) neće se priznavati kod iskopa, kao ni kod nasipanja i odvoza iskopanog materijala. Normativne širine i dubine, naznačene kod pojedinih pozicija nisu mjere iskopa; služe samo za klasifikaciju. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova, mjereno prije i posle iskopa.				
2.1.	Mašinski iskop zemlje u širokom odkopu pretpostavljene III i IV kategorije, sa skidanjem humusa (do donje ivice tamponskog nasipa ispod temelja). Iskop vršiti po projektu, sa pravilnim zasijecanjem strana i sa uračunatom tačnošću obrade dna i dozvoljenim odstupanjem 5 cm. Iskopani materijal deponovati u blizini objekta, kako bi se kasnije upotrijebio za nasipanje. U cijenu po jed.mjere je uključeno eventualno crpljenje vode, razupiranje rovova, a sve u skladu i prema opštim uslovima i posebnim uslovima za ovu vrstu radova.	m ³	20.96		
2.2.	Nasipanje, i nabijanje selektiranom zemljom iz iskopa i pozajmista oko ukopanih zidova u slojevima od max.d=30cm. Nabijanje izvršiti odgovarajućim vibracionim mašinama (ploče i maljevi). Zemlja upotrebljena za nasipanje ne smije da sadrži organske i neorganske materije podložne truljenju i bubrenju.	m ³	6.77		

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 7 of 5




2.3.	Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka ispod temeljne konstrukcije i podne ploče objekta. Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti. Obavezno dobiti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije.	m ³	1.91		
	SVEGA ZEMLJANIH RADOVA:	10% na nepristupačnost			
III	BETONSKI RADOVI:				
Predmjer i predračun građevinsko zanatskih radova					
B	OPIS POZICIJE	Jedinic a	Količina	Cijena (€)	Iznos (€)
r.	<p>Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.400 i tehničkim propisima. Tačno prema projektu, statičkom proračunu i detaljima armature. Detalji armature su ujedno i planovi oplata sa kotiranim dimenzijama. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:</p> <p>-Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova. /Ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata. /Njega betona. /Gradilišni transport.</p> <p>Sa posebnim napomenama uz odgovarajuću poziciju cijena uvijek obuhvata i sledeće radove: /Izradu, postavljanje, premiještanje i demontažu oplata sa odgovarajućim podupiranjem, sa utroškom rada i materijala prema GN.601.</p> <p>Izvođač je dužan da vodi računa o ugrađivanju (i blagovremenoj nabavci) raznih vezanih i ankerovanih elemenata u beton, bez obzira gdje su isti kalkulisani kao pripadajući materijal. Obaveza je izvođača da prije početka radova utvrdi sve podatke u ovom smislu. Nije dozvoljeno betoniranje pod nepovoljnim uslovima. Upotreba aditiva proizašla iz uslova rada ili tehnologije izvođača neće se plaćati, ako nije potrebno, na vrijeme, regulisano. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. Izvođač radova jedinačnom cijenom treba da predvidi i radove na ostvarenju veze, novih betonskih elemenata sa postojećom strukturom objekta, odnosno dodatnim neophodnim rušenjima da bi betoniranje moglo kvalitetno da se obavi. Obaveza je izvođača da prije ugradnje betona blagovremeno o tome obavijesti nadzorni organ, kako bi mogao da se obavi pregled oplata i armature.</p>				
3.1.	Izrada podloge libažnog sloja (mršavi beton) d=5 cm ispod temeljne ploče u dva sloja. U svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Obračun po m ² .	m ²	13		
3.2.	Izrada novih temeljnih greda i traka, betonom MB 30 u potrebnoj ivičnoj oplati, ispod objekta sa pripremljenim ankerima za stubove. U svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m ³ .				
	ukupno temelji	m ³	12.28		

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 8 of 5




	Izrada AB stubova, različitih presjeka u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30 u AB konstruktivnim elementima stubova presjeka do 0,40 m ³ /m'. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.				
		suteren	m ³	1.65	
		prizemlje	m ³	3.94	
Predmjer i predračun građevinsko zanatskih radova					
B r.	OPIS POZICIJE	Jedinica	Količina	Cijena (€)	Iznos (€)
3.3.	Izrada AB greda, različitog presjeka u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30 u AB konstruktivnim elementima stubova presjeka do 0,40 m ³ /m'. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.				
		suteren	m ³	3.56	
		prizemlje	m ³	6.18	
3.4.	Izrada AB platana u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.				
		suteren	m ³	14.86	
3.5.	Izrada AB ploča u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m ³ .				
		prizemlje	m ³	13.41	

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 9 of 5




	Nabavka materijala i ugradnja betona MB 30 za betonske trotoare d=8cm. Obračun po m2.	m2	21.51		
3.6.	Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje t.j. zaštitu do betoniranja cjelokupne armature. Obračun po kg.	kg	5815		
	SVEGA BETONSKIH RADOVA:	10% na nepristupačnost			
IV	ZIDARSKI I GIPSARSKI RADOVI				
Predmjer i predračun građevinsko zanatskih radova					
Br.	OPIS POZICIJE	Jedinica	Količina	Cijena (€)	Iznos (€)
	Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu. Eventualne izmjene materijala ili način izvođenja tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa Projektantom i Nadzornim organom. Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, i odgovarati propisima JUS-a. Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima sa spojnicama debljine 1cm ispunjenim malterom. Malter mora odgovarati tačno razmjeri po količinama materijala označenim u pozicijama, a čvrstoća i kvalitet mora odgovarati propisima JUS-a. Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa. Kreč mora biti dobar i propisno odležan, i kvalitet mora odgovarati JUS-u. Svježe zidove treba zaštititi od uticaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. Malterisanje zidova vršiti u pogodno vrijeme i kad su potpuno suvi. Prije početka malterisanja opeke na zidovima moraju biti čiste a fuge udubljene kako bi malter bolje vezao za zid. Posebnu pažnju treba obraditi betonskim površinama-one se prethodno moraju dobro očistiti i naprskati cementnim mlijekom. Sve omalterisane površine moraju biti ravne i glatke, bez udubljenja i ispupčenja, a ivice pravilne. Svi malteri moraju biti spravljeni kako to predviđaju date razmjere, dobro izmješani do kompaktnosti i bez primjesa koje ne pripadaju malterima. Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.301 i tehničkim propisima, tačno prema projektu, kao i Opštim tehničkim uslovima koji su deo ovog projekta.				
4.1.	Nabavka materijala i izrada fasadnih zidova: giter blokom dimenzija 20x20x25cm.				
	suteren	m2	22.11		
	prizemlje	m2	140.88		
4.2.	Mašinsko malterisanje spoljašnje strane fasadnih zidova produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja sa prethodnim čišćenjem pa čokiranjem površina i postavljenim ivičnim pocinčanim lajsnama. Pijesak za spravljanje maltera od prosejanog šljunka krupnoće od 0-4 mm. Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne bubrenju. Obrada špaletni oko otvora je obuhvaćena ovom pozicijom				
	ukupno	m2	178		

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 10 of 5




4.3.	Mašinsko malterisanje unutrašnje strane fasadnih zidova produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja sa prethodnim čišćenjem pa čokiranjem površina i postavljenim ivičnim pocinčanim lajsnama. Pijesak za spravljanje maltera od prosejanog šljunka krupnoće od 0-4 mm. Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne bubrenju. Obrada špaletni oko otvora je obuhvaćena ovom pozicijom i neće se posebno obračunavati.				
	prizemlje	m ²	129		
4.5.	Izrada podloge za postavljanje podova u sledecim slojevima odozdo: - HI na cementnoj bazi 0.5cm - mršavi beton min. 5 cm u padu armirana po sredini debljine mrezama tipa MV (žice Ø2 mm sa okcima 50/50 mm). Obračun po m ² .				
	ukupno	m ²	124.92		
	SVEGA ZIDARSKIH RADOVA:	7% na nepristupačnost			
V	IZOLATERSKI RADOVI				
Predmjer i predračun građevinsko zanatskih radova					
B r.	OPIS POZICIJE	Jedinic a	Količina	Cijena (€)	Iznos (€)
5.1.	Izrada vertikalne hidroizolacije uz temeljne zidove homogenom hidroizolacionom membrana sa signalnim slojem, baziranoj na polivinilkloridu (PVC- P). Sikaplan®WP1100-15HL ili slično. Membrana se ugrađuje zavarivanjem na preklopima. Minimalna širina preklopa je 20mm. Vodonepropusnost strukture mora biti potvrđena nakon završetka ugradnje membrane prema zahtjevima klijenta. Pripremu podloge, način primjene i ugradnju izolacije izvesti u svemu prema uputstvu proizvođača. Cijena obuhvata i sve pomoćne proizvode neophodan za pravilnu ugradnju HI.	m ²	47.03		
	SVEGA IZOLATERSKIH RADOVA:				
VI	PROZORI I VRATA				
	Nabavka i ugradnja unutrašnje i spoljašnje stolarije. Obračun po komadu, a cijena obuhvata sve iz opisa: nabavku materijala, izradu, transport i ugradnju. - Sve mjere provjeriti na licu mjesta. - Izvodi se prema radioničkim crtežima izvodjača, uz saglasnost projektanta. - Zvučna zaštita POS prema JUS-u i tehničkim standardima za I klasu zaštite.				

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 11 of 5



6.1.	Nabavka i ugradnja PVC bravarije prozora. Ugrađivanje se vrši suvom montažom uz obavezno zaptivanje odgovarajućim lajsnama i dvokomponentnim kitom sa izvedenim termičkim mostom. Zastakljivanje izvesti termopan staklom 4+12+4mm. U cijenu uračunati solbanke i potrebnu skelu za montažu otvora				
	150x100	kom. 2	1.5		
6.2.	Nabavka i ugradnja PVC spoljne bravarije vrata. Ugrađivanje se vrši suvom montažom uz obavezno zaptivanje odgovarajućim lajsnama i dvokomponentnim kitom sa izvedenim termičkim mostom. U cijenu uračunati i potrebnu skelu za montažu otvora.				
	90x210	kom. 1	1.89		
	300x340 garažna	2	10.2		
	SVEGA PROZORA I VRATA:	7% na nepristupačnost			
VI	LIMARSKI RADOVI				
	Predmjer i predračun građevinsko zanatskih radova				
B r.	OPIS POZICIJE	Jedinic a	Količina	Cijena (€)	Iznos (€)
	Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama TU.XVII. JUS.C.B4.081 JUS.C.E4.02 i tehničkim propisima. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova, formiranje potrebnih prevoja i okapnica, svi vezni, spojni i pomoćni materijali, izrada, postavljanje, premještanje i demontaža skele za potrebe radova prema GN.601., gradilišni transport. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. Prije početka limarskih radova svi prethodni građevinski radovi moraju biti završeni kako bi se limarski radovi odvijali u normalnim uslovima. Gvozdeni djelovi koji dolaze u neposredan dodir sa površinom od pocinčanog lima moraju biti pocinčani odnosno izolovani olovnom limom. Ekseri i zakivci moraju biti od istog materijala kao i lim. Sve podloge preko kojih se postavlja lim moraju biti ravne i pripremljene za rad, kod podloga od betona i maltera moraju biti postavljene drvene paknice na određenom rasponu kao i krovna lepenka što se obračunava posebno. Nitovanje i lemljenje vršiti kod krovova kod kojih se zahtijeva potpuna vodonepropustljivost. Sve opšivke šire od 50cm moraju biti snadbjevene trapezastim drvenim paknicama na razmaku od 50 cm. Širine pokrivke do 50cm nitovati i letovati. Sve okapnice izraditi širine 3cm odmaknute od zida 4cm, ivice pritegnuti uza zid pocinkovanom žicom i ekserom na razmaku od 25cm. Kod širine preko 50cm učvršćenje vršiti na sredini zida. Kod prozorskih solbanaka lim poviti najmanje 4cm i prikovati ekserima na razmaku do 5cm.				
7.1.	Nabavka materijala i izrada limenih opšiva - okapnice "puc lajsne" razv. širina lima do 20cm, plastificiranim limom d=0.55mm, fabrički bojenim poliesterskom bojom. Obračun po m ² .	m	42		

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 12 of 5



7.2.	Nabavka, transport i ugradnja olučnog slivnika za prikupljanje vode i stvarivanje veze sa olučnim vertikalama. Rešetku ugraditi sa gumenim dihtunzima i svim potrebnim veznim i spojnim materijalom. Obračun po komadu.	kom	2		
7.3.	Nabavka materijala i montaža limenih kazančića kao spoja horizontalnog i vertikalnog odvoda vode, tj prodora. Spojeve i falceve obraditi sa posebnom pažnjom i uz obavezno praćenje nadzora. Obračun po komadu.	kom	2		
7.4.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja horizontalnih oluka od pocinčanog lima d=0.55mm U cijenu su uračunati i držači h oluka. Obračun po m'.	m	20		
7.5.	Izrada i montaža olučnih vertikal presjeka dim.100/50 mm od fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima d=0.68mm, u boji po izboru projektanta. Olučne cijevi potrebno je izvesti sa svim potrebnim ankerima i obujmicama, sa svim potrebnim veznim i spojnim materijalom. Obračun po m'.	m	10.3		
7.6.	Nabavka i montaža vertikalno postavljenih , krovnih sendvič panela debljine d=10cm, u bijeloj boji, na prethodno postavljenoj potkrostrukciji.	m ²	112.75		
SVEGA LIMARSKIH RADOVA		7% na nepristupačnost			
X TESARSKI RADOVI					
10,1	Drvena krovna konstrukcija. U cijene uračunat transport građe, alat za rezanje, i sav potrebni vezivni materijal. Detaljna spec. u grafici.				
	rog 12x16x550 - 28 komada	m ³	2.96		
	greda 12x16x920 - 1 komad	m ³	0.18		
	stub 12x12x92 - 2 komada	m ³	0.05		
Predmjer i predračun građevinsko zanatskih radova					
Br.	OPIS POZICIJE	Jedinica	Količina		
	kosnik 12x12x105 - 4 komada	m ³	0.05		
	tavanjača 12x16x485 - 28 komada	m ³	2.23		
	letvisanje radi postavljanja panela, letvom 5x8cm	m ²	112.75		
SVEGA TESARSKIH RADOVA					
XI OPREMA I OSTALI RADOVI					
11.1.	Nabavka i ugradnja montažnog čeličnog stepeništa, za pristup servisnom kanalu	kom	1		
SVEGA OPREME I OSTALIH RADOVA					
UKUPNO SVEGA od I do XI					