

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 1 of 20

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv korisnika: Krsmanovic Zdravko

Mjera i broj Javnog poziva: Mjera 7, podmjera 7.1 prvi javni poziv

Naziv projekta – Naziv investicije: Objekat za smjestaj turista. Gazdinstvo Zdravko Krsmanovic –
prosirenje postojećih kapaciteta za smjestaj turista.

Datum poziva: 18.03.2025

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/24-5124/21 10.03.2025.

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za izgradnju objekta za smjestaj turista, po sistemu ključ u ruke.

PREDMJER I PREDRACUN RADOVA		
PRIPREMNI RADOVI		
Opis poz.	Jed. m.	Kolicina
Iskolčavanje objekta i izrada nanosne skele.	pauš.	1.00
PRIPREMNI RADOVI		
ZEMLJANI RADOVI		
Skidanje humusa u širokom otkopu d=20 cm, sa utovarom i odvozom dijela iskopanog materijala na deponiju do 3 km udaljenosti. Obračun po m3 u samoniklom stanju na površinu od 200 m2..	m3	40.00
Mašinski i ručni (90 % maš i 10 % ručni) iskop za prizemlje i trakaste temelje u zemljištu III i IV kategorije, sa odlaganjem iskopanog materijala u blizini objekta. Obračun po m³ u samoniklom stanju.	m3	160.00
Nabavka materijala i izrada tamponskog sloja d=10 cm ispod temeljnih traka i podne ploče, sa nabijanjem vibrožabom do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 nabijenog materijala sa svim potrebnim radom i materijalom.	m3	20.00



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-UTEA-
00-05**

Strana 2 of 20

Nabavka materijala i nasipanje između temelja kao i iza AB zidova prizemlja koji su ukopani u zemlju. Prosječna debljina nasipanja iznosi 40 cm. Obračun po m3 nasutog materijala sa svim pripadajućim radom i materijalom.

m3

36.40

ZEMLJANI RADOVI

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

Betoniranje armiranobetonskih trakastih temelja u dvostranoj oplati, betonom MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Obračun po m3 ugrađenog betona sa svim pripadajućim radom i materijalom.

m3

10.62

Betoniranje armiranobetonskih soklenih zidova, u obostranoj glatkoj oplati, betonom MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Obračun po m3 ugrađenog betona sa svim pripadajućim radom i materijalom.

m3

2.42

Betoniranje armiranobetonskih stubova i vertikalnih serklaža, u glatkoj oplati, betonom MB30. Obračun po m3 ugrađenog betona sa svim pripadajućim radom i materijalom.

m3

2.20

Betoniranje armirano betonskih greda i horizontalnih serklaža, betonom MB30, u potrebnoj oplati. Obračun po m3 ugrađenog betona sa svim pripadajućim radom i materijalom.

m3

5.66

Betoniranje ležeće ploče d=10 cm, betonom MB30 sa dodatkom sredstva za vodonepropusnost, zajedno sa pripadajućim stepenicama i trotoarima na tlu. Obračun po m2 ploče sa svim pripadajućim radom i materijalom.

m2

200.00

Betoniranje međuspratne pune ploče d=12 cm betonom MB 30 u svemu kao po projektu. Obračun po m2 ploče sa svim pripadajućim radom i materijalom.

m2

64.90

Betoniranje vanjskih visećih stepenica betonom MB 30 u svemu kao po projektu. Obračun po m2 horizontalne projekcije stepenica.

m2

4.05

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

ARMIRAČKI RADOVI

Nabavka, transport, ispravljanje, sjecanje i postavljanje armature u svemu prema statickom proračunu i detaljima iz projekta. (RA i MA)

kg

3678.94

ARMIRAČKI RADOVI



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 3 of 20

ZIDARSKI RADOVI

Nabavka materijala i zidanje zidova prizemlja kamenom d= 50 cm u cementnom malteru, sa izradom fuga sa vanjske i unutrašnje strane zida. Obračun po m3 zida sa svim potrebnim radom i materijalom.

m3 36.61

Nabavka materijala i zidanje zidova zidnim giter blokom d=20cm u produžnom malteru, računajući i pomoćnu skelu i izradu nadvratnika i nadprozornika. Obračun po m3 zida sa pripadajućim radom i materijalom.

m3 16.90

Izrada cementnog estriha d=5 cm, kao podloge podova. Obračun po m2 ugrađenog estriha sa svim pripadajućim radom i materijalom.

m2 90.90

Malterisanje unutrašnjih zidova i plafona produžnim malterom u dva sloja sa prethodnim prskanjem cementnim mlijekom. Obračun po m2 obrađene površine po građevinskim normama bez obračunavanja ivica.

m2 260.00

Nabavka materijala i zidanje dimnjaka Ø16 od šamotnih cijevi i obloge 35x35 cm. Obračun po m' sa svim pripadajućim fazonskim elementima.

m' 8.00

ZIDARSKI RADOVI

TESARSKI RADOVI

Nabavka i montaža drvene krovne i međuspratne konstrukcije u svemu kao po projektu, od zdrave čamove građe II klase propisno zaštićene od insekata. Obračun po m3 ugrađene građe sa svim radom i materijalom.

m3 4.25

Nabavka materijala i oblaganje krovne konstrukcije daskom d=2,4 cm, zaštićenom od insekata i propisno osušenom. Obračun po m3 ugrađene građe sa svim radom i materijalom.

m3 3.75

Nabavka materijala i letvisanje krovne konstrukcije kontraletvom i letvom 3/5 cm, u svemu kao po projektu. Letva treba da je propisno osušena i zaštićena od insekata. Obračun po m' ugrađene građe sa svim radom i materijalom.

m' 780.00

Nabavka materijala i izrada unutrašnjih drvenih stepenica sa ogradom u svemu po projektu. Obračun po m2 horizontalne projekcije. U cijenu uračunati sav rad i materijal.

m2 3.15



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-UTEA-
00-05**

Strana 4 of 20

Nabavka materijala i izrada drvenog poda u potkrovlju, daskom d= 5 cm. Daska mora biti prethodno propisno osušena, zaštićena od insekata i oblanjana. U cijenu ulazi sav rad i materijal, kao i završno lakiranje.

m2

25.50

TESARSKI RADOVI

LIMARSKI RADOVI

Izrada i ugradnja horizontalnih(Ø140mm) i vertikalnih(Ø120mm) oluka od plastificiranog lima 0.55mm, u boji, sa svim potrebnim fazonskim elementima i pričvršćivanjem.

m'

34.40

Opšivanje spoja dimnjaka i krova od plastificiranog lima 0,55mm u istoj boji kao i oluci, razvijene širine 50cm.

kom

1.00

Izrada i ugradnja opšiva i uvala od plastificiranog lima 0.55mm razvijene širine do 0.5m.

m'

60.00

Nabavka materijala i ugradnja podstrešnice na drvenoj podkonstrukciji u svemu prema detaljima iz projekta.

m2

28.40

LIMARSKI RADOVI

IZOLATERSKI RADOVI

Nabavka materijala i ugradnja paropropusne folije preko kontraletve na krovu. Obračun po m2 krova.

m2

156.00

Izrada termoizolacije ploče stirodurom d= 3 cm, ispod cementne košuljice. U cijenu uračunati i PVC foliju i dilatiranje zidova. Obračun po m2 ploče sa radom i materijalom.

m2

90.90

Nabavka materijala i izrada termo izolacije krova između kontraletvi stirodurom d=3 cm.

m2

156.00

Nabavka materijala i izrada hidro izolacije podne ploče, kupatila na spratu i AB zidova u zemlji kondorom d=3 mm. Sve površine prethodno dobro očistiti od prašine i tretirati bitulitom.

m2

61.25

Nabavka materijala i izrada termo izolacije ukopanih zidova stirodurom d=3 cm sa zaštitom čepovanom folijom. U cijenu uračunati potrebni rad i materijal.

m2

53.00

IZOLATERSKI RADOVI

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

**Direktorat za
plaćanja**Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize****Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore****Dokument: DP-UTEA-
00-05****Strana 5 of 20**

Nabavka materijala i pokrivanja krova rebrastim limom TR 40 u boji kao po projektu. U cijenu ulaze sva vezivna sredstva, rad i materijal.

m2

156.00

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI**KERAMIČARSKI RADOVI**

Nabavka i ugradnja zidnih keramičkih pločica, I klase, na lijepku sa obradom fuga. Tip i boja pločica po izboru investitora.

m2

49.77

Nabavka i ugradnja podnih keramičkih pločica u kuhinji, kupatilima, kotlari, stepeništu i terasama, I klase na lijepku sa završnom obradom fuga. Tip i boja pločica po izboru investitora.

m2

99.30

Nabavka i ugradnja soklice d=10 cm, I klase na lijepku sa završnom obradom fuga. Tip i boja pločica po izboru investitora.

m'

84.00

KERAMIČARSKI RADOVI**MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI**

Nabavka materijala i izrada spuštenog plafona u potkrovlju na metalnom cd/ud podkonstrukciji. U cijenu uračunati sav potrebni rad i materijal kao i bandažiranje i fugovanje spojeva.

m2

20.16

Nabavka materijala i izrada pregradnih zidova u potkrovlju. Zidovi se rade na metalnoj podkonstrukciji sa dvije table rigipsa na svakoj strani i ispunom od tervola. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal kao i bandažiranje i fugovanje sastava.

m2

43.80

Obrada površina unutrašnjih zidova i plafona enterijerskom bojom u tonu prema izboru projektanta sa prethodnim gletovanjem.

m2

370.00

MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI**FASADERSKI RADOVI**

Nabavka materijala i oblaganje fasadnih zidova plastificiranim fazonskim limom u boji drveta. Lim se montira preko letve 3x5 cm sa ispunom od kamene vune. U cijenu uračunati svi fazonski elementi, opšivi, vezivna sredstva, sav rad i materijal.

m2

120.76

FASADERSKI RADOVI**STOLARSKI I BRAVARSKI RADOVI**

Nabavka i ugradnja fasadne bravarije od PVC-a, boja hrast, zastakljenih termopan staklom i potrebnim okovima, a sve prema šemama iz projekta i izboru investitora.

POS 1 – 90/100x220 cm – ulazna vrata AL profil sa termo prekidom, boja drveta

kom

2

POS 2 – 350x220 cm – Stakleni izlog sa kliznim vratima od AL profila u termoprekidu u boji drveta.

kom

1

POS 3 – 90x60 cm – jednokrilni prozor

kom

1

POS 4 – 90x220 cm – balkonska vrata

kom

1

POS 5 – 70x120 cm - prozor

kom

3

**Direktorat za
plaćanja**Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize****Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore****Dokument: DP-UTEA-
00-05****Strana 6 of 20**

POS 6 – 140x220 cm - dvokrilna balkonska vrata	kom	1
POS 7 - 70x160 cm - krovni prozor	kom	1
Unutrašnja stolarija od duplo šperovanih krila sa kasom od drveta, završno ofarbana i sa svim potrebnim okovima.		
70/80/90x220	kom	8
Nabavka materijala i izrada kovane ograde na balkonu i na stepenicama, kao i na balkonskim vratima. Sve po projektu, završno ofarbano u boju antika crna.	m'	17.40
STOLARSKI I BRAVARSKI RADOVI		
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI		
Predmjerom su obuhvaćene sve vrste radova, kao i neophodna oprema i materijal po vrstama i količini, neophodni za kompletiranje instalacije, izuzev sitnog nespecficiranog materijala, koga je Izvođač radova, na bazi sopstvenih normativa i stručnog iskustva, dužan da predvidi i ugradi, kalkulišući u fazi nudićenja cijene ovih materijala u okviru pozicija radova, na koji se isti odnose. Po potrebi, specificirana oprema se može zamijeniti opremom drugog proizvođača, odgovarajućih tehničkih karakteristika. Sve radove predviđene ovim predmjerom i predračunom, treba izvesti prema opisu pozicija iz ovog predmjera, tehničkom opisu, tehničkim uslovima i grafičkim dijelom projekta, primjenjujući pritom, važeće tehničke propise i standarde, kao i normative zaštite na radu. U okviru ugovorenih cijena, po ovom predmjeru radova, Izvođač je dužan da ukalkuliše sve troškove vezane za nabavku, isporuku, transport, osiguranje, ugradnju, ispitivanje i puštanje u rad, dugogodišnju garanciju itd., uključujući tu i sve ostale radove i materijal čije je izvođenje, za predmetnu vrstu instalacija, nalažu važeći tehnički propisi i standardi. Ovdje se podrazumijeva dostava dokaza o kvalitetu (ispitni protokoli, fabrički atesti, proizvođačke garancije, tipске i pojedinačne ateste ovlaštenih ustanova za uređaje specijalne namjene) i sl., zatim uputstvo za rukovanje i održavanje, dokumentacije izvedenog stanja (radni primjerak) i sl., postavljanje neophodnih natpisnih pločica sa upisanim pozicijama uređaja prema projektu, stavljanje oznaka upozorenja, kompletiranje zaštitne opreme i sl. Izvođač je odgovoran za obezbjeđenje kvaliteta opreme i kablova u svim fazama isporuke i ugradnje, do puštanja u probni rad i zapisničke primopredaje sa Investitorom. Na zahtjev Nadzornog organa, Izvođač je dužan nekvalitetnu opremu i materijal odstraniti sa gradilišta u najkraćem roku. NAPOMENA: Predmjerom i predračunom su obuhvaćene električne instalacije NN priključka do dužine od 20m. Ukoliko mjesto priključenja bude dalje od 20m onda je potrebno uraditi projekat elektroenergetskog priključka sa predmjerom i predračunom radova		
GRAĐEVINSKI RADOVI		
Pripremno-završni građevinski radovi, paušalno:	paus	1
Obilježavanje trase iskopa rovova za napojne kablove I FeZn traku. Ukupno za rad, računato za kompletnu trasu voda, dužine:	m1	20
Trasiranje i ručni iskop zemljanog rova za kabl za postavljanje uzemljivačke trake, dimenzija prema crtežima u prilogu projektu, u zemljištu prosječno III kategorije. Ukupno za rad, računato po dužnom metru iskopa:	m1	20



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 7 of 20

Isporučka i razastiranje pijeska u kablovskom rovu. Razastiru se dva sloja pijeska, debljine po 10cm, prije i poslije polaganja kabla. Pijesak se polaže cijelom širinom rova. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m³ pijeska:

m3

1.6

Zatrpavanje rovova iskopom kao i odvoz viška materijala na za to predviđeno mjesto. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz nabijanje. Postići zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kablovskom rovu) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštih ivica. Ukupno za rad, računato po m³ iskopa:

m3

7.6

Isporučka i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80, traka se polaže u rovu na 20cm od površine. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake:

m1

22

Uredjenje zemljišta nakon obrade rovova stavkom je obuhvaćeno vraćanje terena u prvobitno stanje za trasu rova uzeta je prosječna širina od 0.4m. Ukupno za rad.

paus

1

Isporučka i polaganje PVC "gal"- štitnika ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak centimetara, potpuno prekrivajući položeni kabl. Kod paralelno položenih kablova u zajedničkom rovu, svaki od kablova se posebno prekriva redom štitnika. Ukupno za materijal i rad

m

22

Ostali sitan građevinski materijal.

paus

1

UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI

MJERNO RAZVODNI ORMAN MRO

Nabavka i montaža, na mjesto predviđeno Rješenjem o priključenju nadležnog CEDIS-a, priključno mjereno razvodnog ormana sa direktnim mjerenjem, kućišta izrađeno od vještačkih izolacionih samogasivih materijala (polikarbonat PC ili armirani poliestar SMC i sl.). Svi elementi opreme montiraju se u ormanu na predfabrikovanim montažnim pločama. Priključni i mjerni dio su predviđeni u istom kućištu (jedan ispod drugog). U ovom slučaju jednodjelnog ormana (kada se oba dijela nalaze u istom kućištu) neophodno je obezbijediti razdvajanje priključnog od mjernog dijela izolacionom pregradom radi sprečavanja slučajnog dodira dijelova pod naponom. Priključni prostor priključno/razvodnog dijela mora da ima poseban poklopac (pleksiglas, pertinaks ili sl., debljine 5mm), sa mogućnošću plomiranja u cilju zaštite od neovlašćenog pristupa. Na vratima mjernog ormana, u visini brojčanika ili LCD displeja svakog brojila, treba da se nalaze otvori sa providnim (sigurnosnim) staklom za očitavanje brojila bez otvaranja vrata ormana, tako da stepen IP zaštite ormana ostane nepromijenjen. Orman mora biti opremljen šemom veza u plastificiranom papiru ili na metalnoj naljepnici sa unutrašnje strane. Materijal od koga je izrađen orman mora ispunjavati uslove standard klasel II po EC 364-4-41, odnosno zadovoljavati propisana mehanička svojstva (čvrstoću) pri temperature od -20°C. Materijal mora biti nesagoriv (samogasiv) i otporan na UVzračenje, kao i na starenje usled vremenskih uslova. Konstrukcija kućišta ormana mora biti takva da prilikom njegove ugradnje ne dođe do deformacije kućišta koje bi otežalo ugradnju predviđene opreme. Kućište ormana mora nakon ugradnje zadovoljavati stepen mehaničke i zaštite od prodora vlage po standardu IEC 529, minimalno IP 55. Konstrukcija kućišta mora obezbijediti unutrašnje ambijentalne uslove u opsegu od -20°C do +60°C bez obzira na spoljašnje klimatske uslove, mjesto i način njegove ugradnje. Vrata ormana treba da se zatvaraju u tri tačke, upotrebom brave sa okretnom ručicom i sa ugrađenim cilindričnim tipskim uloškom. Šarke vrata moraju biti od metala (toplo pocinčane), vijcima pričvršćene za osnovu i moraju biti izvedbe koja onemogućava skidanje vrata. Na vratima ormana mora biti vidno istaknuta oznaka upozorenja o prisustvu napona, oznaka sistema napajanja i oznaka klase izolacije II (dvostruka izolacija). U orman ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi u prilogu :

Rastavljač, tip ISFT 100 , 400V, 10kA, Stavkom obuhvatiti i niskonaponske osigurači NV00 In=63A

kom

1

Zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip C, 400V, 10kA, tipa Acti 9 iC60N-C/40,

kom

3



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 8 of 20

Prekidač In=20A 3p 400V	kom	1
Prekidač In=20A 4p 400V	kom	1
Dvotarifno trofazno brojilo za direktno mjerenje aktivne energije sa integrisanom funkcijom uklopnog časovnika, s impulsnim i(ili) serijskim dvosmjernim komunikacionim interfejsom, kl. 2, nazivni napon Un = 3x230/400 V, nazivne struje In=10A, maksimalne struje I _{max} =40A (obezbjeđuje distribucija)	kom	2
Sabirnice, potporni izolatori, provodnici za šemiranje, redne stezaljke, POK kanali, Pg uvodnice, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice i drugi potrebni materijal.	paus	1
UKUPNO MJERNO RAZVODNI ORMAN MRO		
LOKALNE RAZVODNE TABLE I USPONSKI VODOVI		
Isporuka i ugradnja lokalne razvodne table prizemlja objekta , označene na planu sa «LRT P,», tipa "stanska" fabričke proizvodnje. Tabla su plastičnog kućišta, sa transparentnim vratima. Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table i ranžiranje kablova. Tabla se montira na mjestu prikazanom u grafičkom dijelu projekta. U tabli ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi u prilogu:	pauš	1
Četvoropolni prekidač niskog napona, sa funkcijom ZUDS prema IEC/EN 61008-1, tipa iID 40/0,03A, "AC" tip	kom	1
Jednopolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip B, 230V, 10kA, tipa Acti 9 iC60N-B/16 A,	kom	14
Jednopolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip B, 230V, 10kA, tipa Acti 9 iC60N-B/10 A,	kom	2
Jednopolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip B, 230V, 10kA, tipa Acti 9 iC60N	kom	3
Jednopolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip B, 230V, 10kA, tipa Acti 9 iC60N-B/6 A,	kom	1
Električno zvonce	kom	1
Sabirnice, potporni izolatori, provodnici za šemiranje, redne stezaljke, POK kanali, Pg uvodnice, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice i drugi potrebni materijal	pauš	1
Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem		
Isporuka i ugradnja lokalne razvodne table sprata , označene na planu sa «LRT I» , tipa "stanska" fabričke proizvodnje. Tabla su plastičnog kućišta, sa transparentnim vratima. Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table i ranžiranje kablova. Tabla se montira na mjestu prikazanom u grafičkom dijelu projekta. U tabli ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi u prilogu:	pauš	1
Četvoropolni prekidač niskog napona, sa funkcijom ZUDS prema IEC/EN 61008-1, tipa iID 40/0,03A, "AC" tip	kom	1
Jednopolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip B, 230V, 10kA, tipa Acti 9 iC60N-B/16 A,	kom	21
Jednopolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip B, 230V, 10kA, tipa Acti 9 iC60N-B/10 A	kom	3



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 9 of 20

Jednopolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip B, 230V, 10kA, tipa Acti 9 iC60N-B/6 A,	kom	1
Električno zvonce	kom	1
Sabirnice, potporni izolatori, provodnici za šemiranje, redne stezaljke, POK kanali, Pg uvodnice, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice i drugi potrebni materijal	pauš	1
Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem		
Nabavka, transport i polaganje energetskih kablova sa izolacijom i plaštom od PVC mase, prema JUS N.C5 220/75, tipa PP00; 0,6/1 kV. Kablovi se polažu na dionicama između PMO i lokalnih razvodnih tabli, komplet sa povezivanjem u tablama i ormarima, a plaća se po položenom metru kablova		
	m	30
PP00 5 x 6 mm ²	m	48
PP00-A 4 x 25 mm ²		
UKUPNO RAZVODNE TABLE I USPONSKI VODOVI		
ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE I TEHNOLOŠKE POTROŠNJE		
Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova trofaznih priključnica i izvoda provodnikom PPY 5x2,5 mm ² položenim u rebrastim PVC cijevima Ø23mm dijelom ugrađenim u beton, dijelom direktno ispod maltera, prema planu i jednopolnim šemama. Podrazumijeva se postavljanje vodova u zoni prema zahtjevu za mašinsko malterisanje. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 15,m.		
Komplet za materijal i rad:	kom	2
Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova monofaznih "šuko" priključnica i priključnih mjesta za aspiratore, komplet sa PVC razvodnim kutijama Ø 78mm sa poklopcem na zavrtanj, provodnikom tipa PP-Y 3x2,5mm ² položenim djelimično kroz betonske ploče u rebrastim PVC cijevima Ø16mm ugrađenim u beton, djelimično iznad spuštenih plafona u kupatilima u rebrastim PVC cijevima Ø16mm ili direktno ispod maltera, prema planu i jednopolnim šemama. Podrazumijeva se postavljanje vodova u zoni prema zahtjevu za mašinsko malterisanje. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 12,0m.		
Komplet za materijal i rad:	kom	42
Povezivanje bojlera i sušača peškira		
Komplet za materijal i rad:	kom	4
UKUPNO ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE I TEHNOLOŠKE POTROŠNJE		
PRIKLJUČNICE		
Isporuka i montaža dvomodularnih priključnica 2P+E 16A - 250V. Stavkom obuhvatiti isporuku i ugradnju kompletnog pribora za instalaciju priključnice tj.:		
PVC kutija 2M	kom	1.0



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 10 of 20

nosač modula 2M	kom	1.0
priključnica 2M, 2P+E 16A - 250V	kom	1.0
dekorativni ram 2M	kom	1.0
Komplet za materijal i rad:	kom	12.0
Isporuka i montaža priključnica(1M i 2M) i prekidača u 4M kutiji. Stavkom obuhvatiti isporuku I ugradnju kompletnog pribora za instalaciju priključnice tj.:		
ugradna PVC kutija 4M	kom	1.0
nosač modula 4M	kom	1.0
priključnica 2M, 2P+E 16A - 250V kat.br. 651.0	kom	1.0
priključnica 1M, 2P+E 16A - 250V kat.br. 652.0	kom	1.0
prekidač 1M	kom	1.0
dekorativni ram 4M	kom	1.0
Komplet za materijal i rad:	kom	2.0
Isporuka i montaža priključnica(1M i 2M) i ukrasnih prekidača u 4M kutiji. Stavkom obuhvatiti isporuku I ugradnju kompletnog pribora za instalaciju priključnice tj.:		
ugradna PVC kutija 4M	kom	1.0
nosač modula 4M	kom	1.0
priključnica 2M, 2P+E 16A - 250V	kom	1.0
priključnica 1M, 2P 16A - 250V	kom	1.0
ukrsni prekidač 1M, 10AX/250V	kom	1.0
dekorativni ram 4M	kom	1.0
Komplet za materijal i rad:	kom	2.0
Isporuka i montaža priključnica(1M i 2M) i naizmjeničnih prekidača u 4M kutiji. Stavkom obuhvatiti isporuku I ugradnju kompletnog pribora za instalaciju priključnice tj.:		
ugradna PVC kutija 4M	kom	1.0
nosač modula 4M	kom	1.0
priključnica 2M, 2P+E 16A - 250V	kom	1.0
priključnica 1M, 2P 16A - 250V	kom	1.0
naizmjenični prekidač 1M, 10AX/250V	kom	1.0
dekorativni ram 4M	kom	1.0
Komplet za materijal i rad:	kom	5.0
Isporuka i montaža dvomodularnih priključnica 2P+E 16A - 250V sa poklopcem za ugradnju u kupatilima, kuhinji . Stavkom obuhvatiti isporuku I ugradnju kompletnog pribora za instalaciju priključnice tj.:		
ugradna PVC kutija ø60mm	kom	1.0
nosač modula 2M	kom	1.0
priključnica sa poklopcem 2M, 2P+E	kom	1.0



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 11 of 20

dekorativni ram 2M	kom	1.0
Komplet za materijal i rad:	kom	10.0
Isporuka i montaža 2M i 1M priključnica u 7M kutiji. Stavkom obuhvatiti isporuku i ugradnju kompletnog pribora za instalaciju priključnice tj.:		
ugradna PVC kutija 7M	kom	1.0
nosač modula 7M	kom	1.0
priključnica 2M, 2P+E 16A - 250V	kom	2.0
priključnica 1M, 2P 16A - 250V	kom	3.0
dekorativni ram 7M	kom	1.0
Komplet za materijal i rad:	kom	2.0
Isporuka i montaža priključnica u 4M kutiji. Stavkom obuhvatiti isporuku i ugradnju kompletnog pribora za instalaciju priključnice tj.:		
ugradna PVC kutija 4M	kom	1.0
nosač modula 4M	kom	1.0
priključnica 2M, 2P+E 16A - 250V	kom	2.0
dekorativni ram 4M	kom	1.0
Komplet za materijal i rad:	kom	1.0
Isporuka i montaža priključnica u 4M kutiji. Stavkom obuhvatiti isporuku i ugradnju kompletnog pribora za instalaciju priključnice tj.:		
ugradna PVC kutija 4M	kom	1.0
nosač modula 4M	kom	1.0
priključnica 1M, 2P 16A - 250V	kom	2.0
priključnica 2M, 2P+E 16A - 250V	kom	1.0
dekorativni ram 4M	kom	1.0
Komplet za materijal i rad:	kom	4.0
Isporuka i montaža trofaznih priključnica sa porculanskim jezgrom.		
Komplet za materijal i rad:	kom	2.0
UKUPNO PRIKLJUČNICE		
ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTEG I NUŽNOG (PROTIVPANIČNOG) OSVJETLJENJA		
Ovaj dio predmjera i predračuna obuhvata: isporuku, montažu i povezivanje niže opisanih svjetiljki uključujući:		
• Isporuka materijala i izvođenje priključka sa sijaličnim grlom, za luster svjetiljku, u stanovima prema planu el. instalacije		
• Isporuku i postavljanje kuke za vješanje ili odgovarajućih tiplova za pričvršćivanje svjetiljke na tavanici ili zidu zajedničkih prostorija - isporuka, montaža i povezivanje pomoću stezaljki na već izvedenu instalaciju svjetiljke kako je to opisano u pojedinim pozicijama,		



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 12 of 20

- postavljanje u svjetiljke sijalice, odnosno fluo cijevi i startera,
- ispitivanje i stavljanje pod napon,
- zamjenu svih sijalica, fluo cijevi i startera koji ne budu ispravni u trenutku tehničkog prijema instalacije,
- fluorescentne svjetiljke moraju da budu kompenzovane na faktor snage $\cos \varphi > 0,90$.

Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova opšteg, nužnog (protivpaničnog) osvjetljenja, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Instalaciju izvesti provodnicima tipa PP-Y 2, 3, 4 x 1,5mm², položenim kroz betonske ploče u rebrastim PVC cijevima Ø13,5mm ugrađenim u beton ili direktno ispod maltera. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu.

Prosječno se po jednom sijaličnom mjestu polaže:

PP 2x1,5 mm²

m

0.3

PP-Y 3x1,5 mm²

m

13.8

PP-Y 4x1,5 mm²

m

0.4

Komplet za materijal i rad:

kom

29.0

Isporuka i montaža zidnih i plafonskih svjetiljki po izboru Investitora i projektatnta enetrijera

Podrazumijeva se kompletna svjetiljka sa opremom za rad, a plaća po ugrađenoj svjetiljci.

kom

16.0

Isporuka i montaža plafonskih svjetiljki u toaletu , prema planu električne instalacije. Svjetiljke su IP54 zaštite, po izboru arhitekta, odnosno prema projektu enterijera

Podrazumijeva se kompletna svjetiljka sa sijalicom i opremom za rad, a plaća po ugrađenoj svjetiljci.

kom

2.0

Isporuka i montaža zidnih i plafonskih svjetiljki na terasama i ispred vrata, prema planu električne instalacije. Svjetiljke su IP54 zaštite, po izboru arhitekta, odnosno prema projektu enterijera

Podrazumijeva se kompletna svjetiljka sa sijalicom i opremom za rad, a plaća po ugrađenoj svjetiljci.

kom

3.0

Isporuka i montaža svjetiljki nužnog (protivpaničnog) osvjetljenja (P1) - LED panik svjetiljka, 4W, 300lm, IP65, sa bateriom autonomije 3h, svjetiljka ima mogućnost montaze i kao ugradna i kao nadgradna, radni vijek 30000h, Ukupno po ugrađenoj svjetiljci.

kom

1.0

Isporuka i montaža tri jednomodularna prekidača 250V. Stavkom obuhvatiti isporuku i ugradnju kompletnog pribora za instalaciju prekidača tj.:

ugradna PVC kutija 3M

kom

1.0

nosač modula 3M

kom

1.0

naizmjenični prekidač 1M, 10AX/250V

kom

1.0

prekidač 1M, 10AX/250V

kom

2.0

dekorativni ram 3M

kom

1.0

Komplet za materijal i rad:

kom

1.0

**Direktorat za
plaćanja**Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize****Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore****Dokument: DP-UTEA-
00-05****Strana 13 of 20**

Isporuka i montaža jednomodularnog običnog prekidača 250V. Stavkom obuhvatiti isporuku i ugradnju kompletnog pribora za instalaciju prekidača tj.:		
ugradna PVC kutija ø60mm	kom	1.0
nosač modula 1M	kom	1.0
prekidač 1M, 10AX/250V	kom	1.0
dekorativni ram 1M	kom	1.0
Komplet za materijal i rad:	kom	2.0
Isporuka i montaža dva jednomodularna prekidača 250V. Stavkom obuhvatiti isporuku i ugradnju kompletnog pribora za instalaciju prekidača tj.:		
ugradna PVC kutija ø60mm	kom	1.0
nosač modula 2M	kom	1.0
prekidač 1M, 10AX/250V	kom	1.0
naizmjenični prekidač 1M, 10AX/250V	kom	1.0
dekorativni ram 2M	kom	1.0
Komplet za materijal i rad:	kom	1.0
Isporuka i montaža dva jednomodularna prekidača 250V. Stavkom obuhvatiti isporuku i ugradnju kompletnog pribora za instalaciju prekidača tj.:		
ugradna PVC kutija ø60mm	kom	1.0
nosač modula 2M	kom	1.0
naizmjenični prekidač 1M, 10AX/250V	kom	2.0
dekorativni ram 2M	kom	1.0
Komplet za materijal i rad:	kom	1.0
Isporuka i montaža jednomodularnog naizmjeničnog prekidača 250V. Stavkom obuhvatiti isporuku i ugradnju kompletnog pribora za instalaciju prekidača tj.:		
ugradna PVC kutija ø60mm	kom	1.0
nosač modula 1M	kom	1.0
naizmjenični prekidač 1M, 10AX/250V	kom	1.0
dekorativni ram 1M	kom	1.0
Komplet za materijal i rad:	kom	5.0
Isporuka i montaža dva jednomodularna obična prekidača 250V. Stavkom obuhvatiti isporuku i ugradnju kompletnog pribora za instalaciju prekidača tj.:		
ugradna PVC kutija ø60mm	kom	1.0
nosač modula 2M	kom	1.0
prekidač 1M, 10AX/250V	kom	2.0
dekorativni ram 2M	kom	1.0
Komplet za materijal i rad:	kom	5.0



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 14 of 20

Isporuka i montaža kupatilskog indikatora 250V. Indikator je sa četiri prekidača (bojler, grijalica, ventilator, svijetlo)		
Komplet za materijal i rad:	kom	1.0
Isporuka i montaža kupatilskog indikatora 250V. Indikator je sa tri prekidača		
Komplet za materijal i rad:	kom	1.0
UKUPNO ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTEG I NUŽNOG (PROTIVPANIČNOG) OSVJETLJENJA		
INSTALACIJE IZJEDNAČENJA POTENCIJALA		
Isporuka i ugradnja u zidu izvan kupatila na visini 2,4m od poda, kutije za izjednačenje potencijala opremljene sa priključnim stezaljkama i 4 priključna mjesta, za priključak vodova do 6 mm ² i sa poklopcem, tipa PS-49.		
Ukupno za isporuku i rad računato po jednoj kutiji:	kom	2.0
Provodnikom P/F 1x4 mm ² u PVC cijevi Ø 13,5mm u zidu izvesti od kutije za izjednačenje potencijala povezivanje metalnih djelova u kupatilu, koji nijesu sastavni djelovi električnih uređaja i to:		
*za vodovodnu metalnu cijev		
*za metalni odvod na kadi (tuš-kabini)		
*za bojler		
*za metalnu kadu (tuš-kabinu)		
*za metalnu cijev centralnog grijanja.		
Spajanje na cjevovode se vrši pomoću šelni, olovnih podmetača debljine 3mm ispod cijele šelne, zavrtanjem M6 sa maticom i ozubljenim podmetačem i kablovskom stopicom. Priključak za cjevovode vršiti u zidu tako da ga prekrije malter odnosno keramika kojom se zid oblaže. Ukupan broj izvoda po jednoj kutiji je 5. Potreban materijal po jednoj kutiji je:		
provodnik P/F 1x4 mm ² u PVC cijevi Ø 13,5mm	m	14.0
Ukupno za isporuku i rad računato po jednoj kutiji:	kom	2.0
Provodnikom P/F 1x6 mm ² u PVC cijevi Ø 13,5mm u zidu izvesti povezivanje sabirnice za izjednačavanje potencijala sa zaštitnom sabirnicom u pripadajućoj stanskoj razvodnoj tabli. Prosječna dužina provodnika po jednom odvodu je 6m.		
Plaća se za sav rad i materijal po jednoj kutiji PS-49, zajedno sa povezivanjem u njima i na zaštitnoj sabirnici u stanskoj razvodnoj tabli:	kom	2.0
UKUPNO INSTALACIJE IZJEDNAČENJA POTENCIJALA		
INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA		



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-UTEA-
00-05**

Strana 15 of 20

Isporuca materijala i izvođenje uzemljivača od trake Fe-Zn 25x4 mm, uzemljivač čine temeljni uzemljivač objekta i uzemljivači od FeZn 25x4 mm trake položene u rovu naponog kablova. Ukupno za isporuku i rad računato po dužnom metru trake		
Ukupno za isporuku i rad računato po dužnom metru trake:	m	85.0
Isporuca i ugradnja ukrasnih komada traka-traka NGO 49 58x58 JUS N.B4.936/III za međusobno spajanje traka sa antikorozivnom zaštitom na mjestima spajanja i nastavljanja trake. Uračunati i ukrasni komadi za vezu na glavne gromobranske odvode i za otcjepe sa gromobranske hvataljke.		
Ukupno za isporuku i rad:	kom	10.0
Isporuca materijala i izvođenje spušnih provodnika kroz betonske stubove objekta od trake Fe-Zn 20x3 mm, P25, JUS N.B4.901 prema planu gromobranske instalacije, sa izvođenjem priključka na temeljni uzemljivač i prihvatni sistem limeni krovni pokrivač, a u svemu prema tehničkom opisu u projektu. Vezu izvesti vijčanim stezanjem ili zavarivanjem.		
Ukupno za isporuku i rad računato po dužnom metru trake:	m	24.0
UKUPNO INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA		
FOTONAPONSKA ELEKTRANA		
Isporuca i ugradnja sljedeće opreme neophodne za puštanje u rad fotonaponske elektrane: Ukupna instalisana snaga fotonaponskih modula: 14 x 450 Wp = 6.3 kWp Pmpp: 450 Wp Impp: 10.9 A Umpp: 44.6 V Dimenzije: 11762x1134x30 mm Instalisana snaga invertera: 1x5 kVA cos φ: 1 Uac: 400 V f: 50 Hz Podkonstrukcija fotonaponskog sistema DC kablovski razvod (od PV modula do invertera) AC kablovski razvod i AC razvodni ormari opremljeni u skladu sa Tehničkom preporukom broj 10-10-28948 od 13.09.2021. godine izdata od strane Cedis-a		
Ukupno za isporuku i rad	kom	1.0
ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA		
Pregled i ispitivanje izvedenih električnih i gromobranskih instalacije. Pregled i ispitivanje mora da izvrši organizacija registrovana u nadležnom Ministarstvu ovu vrstu djelatnosti i koja može da izda potrebni Stručni nalaz.		
	pauš	1.0



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-UTEA-
00-05**

Strana 16 of 20

VODOVOD I KANALIZACIJA

ZEMLJANI RADOVI

Mašinski i ručni iskop u III i IV kategoriji za polaganje cijevi i izradu revizionih šahti. Širina rova je 60cm, a dubina prema projektu. Dno rova poravnjati sa odgovarajućim padom za cijevi.

Iskop zemlje za vodovod

m3 5.00

Iskop zemlje za fekalnu kanalizaciju

m3 6.00

Nabavka i ugradnja pijeska u rovu poslije montaže vodovodnih i kanalizacionih cijevi. Pijesak nasuti ispod, oko i iznad cijevi u sloju od 10cm.

Vodovod

m3 1.75

Kanalizacija

m3 2.40

Nasipanje zemlje nakon polaganja vodovodnih i kanalizacionih cijevi sa propisnim nabijanjem

Vodovod

m3 3.25

Kanalizacija

m3 3.60

Uklanjanje i transport viška materijala nakon nasipanja zemlje

Vodovod

m3 1.75

Kanalizacija

m3 3.60

BETONSKI RADOVI

Izrada komplet šahta za vodomjere MB30 d=15cm, AB pločom i metalnim poklopcem. Dimenzije šahta 110x110x110cm.

kom 1.00

Izrada revizionog okna za fekalnu kanalizaciju od betonskih cijevi Ø600mm sa gvozdanim poklopcem srednje teškog tipa. U šahti ugraditi odgovarajuću kinetu i izvršiti malterisanje do crnog sjaja.

kom 1.00

Izrada upojnog bunara za vodu iz bio-prečišćivača

kom 1.00

MONTAZNI RADOVI

Vodovod

Nabavka i montaža PP-R i HDPE vodovodnih cijevi, fittinga i armature za instalacije hladne i tople vode u Objektu kao i od objekta do mjesta priključenja na vodovodnu mrežu. U cijenu ulazi izolacija cijevi, fiksiranje cijevi, postavljanje propusnih ventila sa kapom ispod svakog točjećeg mjesta, postavljanje ispusnih ventila u dnu vertikala, potreban broj mufova, fittinga, rozetni i sl. Vodovodnu mrežu izraditi u padu prema izlivnim mjestima i ispusnim slavinama.

	Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
		Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore			Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 17 of 20
	Obračun po m' razvoda.			
	PP-R DN20mm		m1	55.00
	PP-R DN25mm		m1	12.00
	HDPE DN25mm		m1	6.00
	Nabavka i ugradnja vodomjera DN20mm (3/4")		kom	1.00
	Fekalna kanalizacija Nabavka i montaža plastičnih kanalizacionih cijevi, fazonskih komada i izrada horizontalne i vertikalne kanalizacije mreže u objektu od PP – polipropilena kao i montiranje I nabavka biološkog separatora TIP SRB REG-10. Horizontalni razvod predviđen je u podu sprata. Cijevi i fazonske komade položiti tačno po projektu. U cijenu polaganja ulazi pregled i ispitivanje montiranih vodova, otvaranje revizija, puštanje vode iz svih objekata i kontrola pravilnog oticanja.			
	PVC Ø160mm		m1	4.00
	PVC Ø110mm		m1	28.00
	PVC Ø70mm		m1	3.00
	PVC Ø50mm		m1	11.00
	Nabavka I ugradnja biološkog separatora TIP SRB REG-05		kom	1.00
	ATMOSFERSKA KANALIZACIJA			
	Nabavka i ugradnja olučnih cijevi za odvođenje atmosferske vode sa krova.		m1	60.00
	SANITARNI UREĐAJI			
	Nabaviti, montirati i vezati na kanalizacionu i vodovodnu mrežu komplet klozet - monoblok, sa potrebnom galanterijom: - šolja sa vodikotličem i spojne cijevi - držač papira, - daska za sjedenje - ostali pribor da bi klozet normalno funkcionisao. WC šolja priključak u podu.		kom	3.00
	Nabaviti, montirati i vezati za kanalizacionu i vodovodnu mrežu umivaonik od sanitarnog porcelana sa hromiranim sifonom, čepom i lančićem. - umivaonik 60/46 sa jednoručnom slavinom za toplu i hladnu vodu, lučnom lulom, ogledalom, etažerom i držačem peškira, držačem za čaše, stalkom za četkice i sapunijerom.		kom	3.00
	Nabavka i ugradnja el.bojlera i povezivanje na vodovodnu i el.mrežu. - Bojler od 100l		kom	1.00
	VODOVOD I KANALIZACIJA			

Napominjemo da ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene radova 89379.59 € (ovo je iznos bez PDV-a).

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 18 of 20

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) Zdravko Krsmanovic (naziv projekta) objekat za smjestaj turista. Gazdinstvo Zdravko Krsmanovic – prosirenje postojećih smjestajnih kapaciteta ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 19 of 20

palestinska teritorija, Sirija, Tunis , Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;

- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od 03.04.2025 (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 20 of 20

10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do 03.04.2025 do 21:00h (datum i vrijeme).

11. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Broj telefona: 069 324 760

Fax: _____

E-mail: krsmanovic.veljko964@gmail.com



Potpis

M.P