



Crna Gora  
Ministarstvo ekologije,  
prostornog planiranja i urbanizma

Adresa: IV proleterske brigade broj 19  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 446 200  
fax: +382 20 446 215

DIREKTORAT ZA PLANIRANJE I

UREĐENJE PROSTORA

Direkcija za izdavanje  
urbanističko-tehničkih uslova  
Broj: 084-2204/16-2021

Podgorica, 21.02.2022.godine

**LEKIĆ PAVLE**

**B A R**  
**Rista Lekića C-6**

Dostavljaju se Urbanističko - tehnički uslovi broj 084-2204/16-2021 od 21.02.2022. godine, za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta namjene stanovanje veće gustine na urbanističkoj parceli 70 (Zona C, Blok 4), u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Topolica-Bjeliš", ("Službeni list Crne Gore-opštinski propisi", br 32/16), u opštini Bar.



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
  - Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje
- U spise predmeta
- a/a

## URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1.	DIREKTORAT ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA  Direkcija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova Broj: 084-2204/16-2021 Podgorica, 21.02.2022. godine	 Crna Gora Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
2.	Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20) i podnijetog zahtjeva LEKIĆ PAVLA iz Bara, izdaje:	
3.	<b>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE</b> za izradu tehničke dokumentacije	
4.	za izgradnju objekta namjene stanovanje veće gustine na urbanističkoj parceli 70 (Zona C, Blok 4), u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Topolica-Bjeliši", ("Službeni list Crne Gore-opštinski propisi", br 32/16), u opštini Bar.	
5.	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	LEKIĆ PAVLE iz Bara
6.	<b>POSTOJEĆE STANJE</b>  Katastarske parcele 4676/2 i 4676/1 KO Novi Bar nalaze se u zahvatu Izmjena i dopun Detaljnog urbanističkog plana "Topolica-Bjeliši", u Baru.  Prema listu nepokretnosti 2793 – prepis, Područna jedinica Bar, evidentirano je: - kat. parcela 4676/2 KO Novi Bar, livada 1.klase, površine u osnovi 3528 m <sup>2</sup> .  Prema listu nepokretnosti 2793 – izvod, Područna jedinica Bar, evidentirano je: - kat. parcela 4676/1 KO Novi Bar, livada 1.klase, površine u osnovi 4402 m <sup>2</sup> .	
7.	<b>PLANIRANO STANJE</b>	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije  Urbanistička parcela UP 70 (Zona C, Blok 4) u zahvatu Izmjena i dopuna DUP-a "Topolica-Bjeliši", sastoji se od djelova kat. parcela 4676/2 i 4676/1 KO Novi Bar.  Prema grafičkom prilogu 5 Namjena površina, namjena UP 70 (Zona C, Blok 4) je stanovanje veće gustine.	

#### *Zone određene Planom*

Osnovna namjena prostora je stanovanje većih gustina, stanovanje sa centralnim funkcijama, sa svim potrebnim sadržajima koji su kompatibilni tim namjenama, školstvo i socijalna zaštita, sport, rekreacija i turizam.

U cilju definisanja urbanističkih parametara formirane su Zone A, B i C , a u okviru zona definisani su blokovi i urbanističke parcele.

Stanovanje većih gustina planirano je u slobodnostojećim objektima i objektima u prekinutom i neprekinitom nizu kao i grupacije objekata u vidu kompleksa sa više objekta, u skladu sa položajem i veličinom parcele.

Zone predstavljaju grupaciju urbanističkih blokova ovičenih saobraćajnicama, prirodnim barijerama ili vodenim tokovima, koji zadovoljavaju uslove izgradnje propisane ovim planskim dokumentom.

Unutar Zone B definisana su dva bloka, a unutar Zone C tri bloka.

Urbanističkim parcelama u okviru zone ili blokova je obezbijedjen pristup s gradske saobraćajnice ili javnog puta. Površina i oblik formiranih urbanističkih parcela omogućava optimalne uslove za izgradnju i korišćenje prostora u skladu sa planskim dokumentom.

**U Zoni C, Blok 4 ima pretežnu namjenu stanovanje veće gustine SV.** Formirane su urbanističke parcele na neizgrađenom zemljištu. U ovom bloku je i školski objekat, jedna parcela sa namjenom centralnih djelatnosti, jedna parcela sa namjenom poslovanje, zelena površina skver i zelena površina sa pješačkom stazom prema rijeci Željeznici. Planirana je izgradnja novih kolskih saobraćajnica i javnih parkirališta. Za određen broj formiranih urbanističkih parcela sa namjenom stanovanje veće gustine, neophodno je rušenje objekata i udruživanje vlasnika objekata i zemljišta u cilju realizacije Plana.

Namjena objekata u okviru Zone C je centralne djelatnosti i stanovanje veće gustine, kao i školstvo i socijalno staranje (izgrađena parcerla).

Za namjenu stanovanje veće gustine i centralne djelatnosti :

Maksimalni indeks zauzetosti ..... 0,4

Maksimalni indeks izgrađenosti..... 3,5

Maksimalna spratnost..... 9 nadzemnih etaža (za planirane objekte).

Minimalna spratnost ..... 5 nadzemnih etaža ( za planirane objekte).

#### Blok 4

U ovom bloku je planirana izgradnja objekta za stanovanje veće gustine kao pretežnu namjenu. Mogući su i sadržaji poslovanja u prizemlju ili drugim etažama u procentu 30% ukupne GBP objekta.

Građevinske linije su definisane grafički, a objekti se postavljaju obavezno na GL prema saobraćajnicama Ulicu TB3 i Ulicu TB5, TB6.

#### **Površine stanovanja veće gustine SV**

Mogu se graditi stambeni objekti sa poslovnim sadržajima koji ne ometaju osnovnu namjenu i koji služe svakodnevnim potrebama stanovnika i područja i to:

- trgovina i ugostiteljski sadržaji, poslovni sadržaji centralnih djelatnosti.

Osim stambenih objekata, mogu se graditi objekti za upravu, kulturu, školstvo, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, sport i rekreaciju i vjerski objekti, na urbanističkim

	<p>parcelama na kojima postoje uslovi za takve objekte, a u skladu sa propisima za svaku vrstu i namjenu objekta. U tom cilju je moguće udruživanje urbanističkih parcela.</p> <p>Mogu se graditi objekti i mreže infrastrukture.</p> <p>Procedure izrade tehničko-investicione dokumentacije, kao i samo građenje, mora se sprovoditi u svemu prema važećoj zakonskoj regulativi.</p>
7.2.	<p><b>Pravila parcelacije</b></p> <p>U grafičkom prilogu br.6 Parcelacija, regulacija i nivелација, prikazane su granice i površine urbanističkih parcela. Formirane granice urbanističkih parcela su definisane koordinatama prelomnih tačaka.</p> <p>Urbanistička parcela UP 70 (Zona C, Blok 4) sastoji se od djelova kat. parcela 4676/2 i 4676/1 KO Novi Bar.</p> <p>Urbanistička parcela formira se na osnovu plana parcelacije ili smjernica koje se utvrđuju u lokalnom planskom dokumentu.</p> <p>Članom 13 Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Službeni list Crne Gore”, br.44/18), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu.</p>
7.3.	<p><b>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</b></p> <p><b>Regulaciona linija</b> je linija koja dijeli javnu površinu od površina namjenjenih za druge namjene. Rastojanje između dvije regulacione linije definiše profil saobraćajno-infrastrukturnog koridora. Regulaciona linija je predstavljena na grafičkom prilogu 05 „Plan parcelacije, regulacije i nivelandije“.</p> <p><b>Građevinska linija</b> je linija na zemlji (GL 1) i predstavlja liniju do koje se može graditi.</p> <p>Građevinske linije planiranih objekata na urbanističkim parcelama definisane su grafički u odnosu na saobraćajnice, što omogućava očitavanje neophodnih elemenata za prenošenje na teren kao i u odnosu na susjedne UP i namjene.</p> <p>Između građevinske i regulacione linije mogu se graditi samo površinski parking prostori i formirati zeleni pojasa.</p> <p><i>Izuzetno:</i> Građevinska linija ispod površine zemlje, ukoliko je prostor namijenjen za garažiranje, može biti maksimalno 5m do granice urbanističke parcele (od regulacione linije RL), ukoliko to dozvoljavaju karakteristike terena (uslov- prethodna ispitivanja terena).</p> <p>U slučaju udruživanja urbanističkih parcela, moraju se ispoštovati GL prema saobraćajnicama i susjednim parcelama i površinama druge namjene, osim prema urbanističkim parcelama koje se udružuju.</p> <p><b>Vertikalni gabarit</b>, ovim planskim dokumentom, određen je kroz dva parametra. Prvi parametar definiše spratnost objekta - kao broj nadzemnih etaža, a drugi parametar predstavlja maksimalno dozvoljenu visinu objekta koja se izražava u metrima i znači distancu od najniže kote okolnog konačno uređenog i nivisanog terena ili trotoara uz objekat do kote sljemena ili vijenca ravnog krova.</p>

Ukoliko to uslovi terena dozvoljavaju, što će se provjeriti prethodnim geotehničkim ispitivanjima za konkretnu lokaciju, može se odobriti izgradnja podzemne etaže Po (ili podzemnih etaža) namjenjenih garažiranju i tehničkim prostorijama.

Maksimalna spratnost data je na osnovu namjene objekata i gustine stanovanja, karakteristika terena, postojeće spratnosti i poštovanja ambijentalnih odrednica postojeće izgrađene strukture i neizgrađenog prostora. Spratnost objekata je posljedica kombinacije dozvoljenih indeksa u odnosu na površinu parcele i primjene svih ostalih uslova zadatih Planom.

Podzemne etaže u kojima je organizovano parkiranje, garažiranje ili ekonomski i pomoći sadržaji u službi osnovne funkcije objekta (SPA, wellness, teretane), ne ulaze u obračun građevinske bruto površine objekta.

Prema položaju u objektu etaže mogu biti podzemne - podrum i nadzemne - suteren, prizemlje, sprat(ovi) i potkrovљje.

Oznake etaža su: Po (podrum), Su (suteren) P (prizemlje), 1 do n (spratovi), Pk (potkrovљje).

**Najveća visina etaže** za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetažnih konstrukcija iznosi:

- za garaže i tehničke prostorije do 3,0 m;
- za stambene etaže do 3,5 m;
- za poslovne etaže do 4,5 m;

izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, najveća visina prizemne etaže na mjestu prolaza iznosi 4,5 m

Poseban uslov – minimalna spratnost planiranih objekata, ukoliko nisu dati posebni uslovi za manju spratnost, mora biti pet nadzemnih etaža.

Garažiranje automobila mora se ostvariti u okviru objekata, a parkiranje na pripadajućoj urbanističkoj parcelli.

Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati :

- Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list Crne Gore“, br. 44/18, 43/19).
- Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine zgrade („Službeni list Crne Gore“, br. 60/18).

Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.

## 8. PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠТИTU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠТИTU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA

Tehničkom dokumentacijom predvidjeti **mjere zaštite od požara** shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Službeni list CG«, br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11 i 54/16) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Službeni list RCG«, br.8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list CG«, br.26/10 i 48/15).

Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu ("Službeni list CG", br.34/14), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.

U cilju obezbeđenja zaštite od požara primjeniti mjere propisane sljedećim zakonima i propisima:

- Zakon o zaštiti i spašavanju ("Službeni list CG", br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11)

Pravilnici:

- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara ("Službeni list SFRJ br.30/91)
- Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara ("Službeni list SFRJ", br.8/95)
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara ("Službeni list SFRJ", br.7/84)
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija ("Službeni list SFRJ", br.24/87)
- Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti ("Službeni list SFRJ", br.20/71, 23/71)
- Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju goriva ("Službeni list SFRJ", br.27/71)
- Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištenju i pretakanju tečnog naftnog gasa ("Službeni list SFRJ", br.24/71, 26/71)

Akt ovog ministarstva za Ministarstvo unutrašnjih poslova, broj 084-1670/8 od 21.10.2021. godine, na koji nije odgovoreno u zakonskom roku.

#### Mjere zaštite na radu

Shodno članu 7 Zakona o zaštiti na radu ("Službeni list RCG", br. 79/04, 26/10, 73/10, 40/11), pri izradi tehničke dokumentacije predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.

#### Klimatski uslovi

Položaj područja Bara uslovjava klimatske uticaje koji daju umjerenu, odnosno sredozemnu klimu, pa kao takvo i ima odlike modifikovane klime mediterana. Osnovne karakteristike ovog klimatskog područja su sljedeće:

- srednja godišnja temperatura 15,6° C
- najviša srednja mjesечna /juli/ 23,4° C
- najniža srednja mjesечna /februar/ 8,3° C
- mala dnevna i godišnja temperturna kolebanja,
- srednja godišnja vlažnost vazduha 70,0 %
- srednja godišnja količina padavina 1.400,0 mm

	maksimum u novembru 433,0 i minimum u julu 0,0 - intenzivna insolacija, prosječno 7,0 časova dnevno - vjetrovi : hladna bura, vlažni jugo i osvježavajući maestral.
9.	<p><b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</b></p> <p>Koncepcija optimalnog korišćenja prostora, koja treba da je rezultat svakog detaljnog plana, u osnovi predstavlja akt zaštite životne sredine. Principijelni stav je da se životna sredina štiti koristeći je na adekvatan način i pod odgovarajućim uslovima. Drugim riječima da se stimuliše razvoj onih djelatnosti za koje prostor po prirodnim datostima, nasleđu i ljudskim potencijalnim pruže optimalne uslove.</p> <p>Prostorno rešenje DUP-a rađeno je na osnovu principa očuvanja životne sredine. Za osnovne zahteve sa ovog stanovišta uzeti su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• racionalno korišćenje građevinskog područja;</li> <li>• da se iskoriste sve prirodne pogodnosti za razvoj, a ne samo rast naselja;</li> <li>• da se postigne optimalan odnos izgrađenog i slobodnog prostora;</li> <li>• da se voda racionalno koristi i da se tradicionalan način sakupljanja vode u "bistjerni" (ukopanim ili zidanim) zaštiti i uspostavi gdje god je to moguće;</li> <li>• da se voda, zemljište i vazduh liše svakog zagađenja uvođenjem adekvatne infrastrukture, a da aktivnosti na prostoru DUP-a ne ugrožavaju životnu sredinu;</li> <li>• da se postigne potrebna količina zelenila za optimalnu zaštitu vazduha;</li> <li>• da se izvrši zaštita frekventnih koridora saobraćaja;</li> <li>• da se koordiniranim akcijama radi na sprovođenju mjera zaštite od avionske buke;</li> <li>• da se za prostor precizno definiše nadležnost i vlasništvo.</li> <li>• pored zastite od uticaja saobraćajnica vodilo se računa i o načinu, mjestu i kapacitetima lociranja mirujućeg saobraćaja.</li> <li>• u pogledu načina sprečavanja zagađivanja sredine treba koristiti, u racionalnim okvirima, solarnu energiju čime bi se problemi praktično smanjili na najmanju mjeru.</li> <li>• velikim brojem nadstrešica, uređenjem visokog zelenila, stvoreni su uslovi zaštite od visokih temperature i padavina</li> </ul> <p><b>Mjere zaštite vazduha</b></p> <p>Na predmetnom prostoru potrebno je planirati i sprovesti sljedeće mjere prevencije, sprečavanja, otklanjanja potencijalnih izvora aerozagađivanja, mjere zaštite i kontrole kvaliteta vazduha:</p> <p>Obavezan je izbor najbolje ponuđenih rješenja zagrijavanja objekata i ekološki prihvatljivih energenata.</p> <p>U cilju zaštite zagađenja vazduha od vozila koja stalno i povremeno dolaze na ovaj kompleks, prilazne puteve i parking površine planirati u skladu sa ekološkim kapacitetom prostora.</p> <p>Obavezne su mjere zabrane otvaranja vegetacijskog sklopa i stvaranje *ogoljenih* i otvorenih površina kao izvora kolske prašine.</p> <p><b>Mjere zaštite voda</b></p> <p>Vode, kao prirodno bogatstvo, su u opštoj upotrebi i koriste se u skladu sa uslovima i na način kojim se obezbjeđuje njihovo racionalno korišćenje, zaštita i drugi opšti</p>

interesi propisani Zakonom o vodama. Vode se koriste na način kojim se ne ugrožavaju prirodna svojstva vode, ne dovode u opasnost život i zdravlje ljudi, ne ugrožava biljni i životinjski svet, ambijentalne i ekološke vrijednosti.

Zaštita voda (površinskih i podzemnih) od zagađivanja predstavlja prioritetni zadatak. Sprovodiće se primjenom obaveznih mjera prevencije u postupku dalje izrade dokumentacije i realizacije planiranih namjena, kao i mjerama sprečavanja i otklanjanja postojećih i potencijalnih uzroka zagađivanja i degradacije:

Prilikom uređivanja terena i izvođenja radova ne smije doći do narušavanja prirodnog oticanja vode niti njenog usmjeravanja ka parcelama u okruženju.

Pri realizaciji planiranih namjena i projekata, obavezne su mjere sprečavanja i zabrane upuštanja i prosipanja bilo kakvih otpadnih voda (iz proizvodnje i prerade) na predmetnoj lokaciji i njenom okruženju bez prethodnog precišćavanja.

Obavezna je izgradnja kanalizacionog sistema i uključivanje na sistem za precišćavanje otpadnih voda. Kanalizacioni sistem treba da bude urađen na separatnom principu (atmosferske, fekalne, tehnološke vode).

Obavezan je prethodni tretman potencijalno zauļjenih atmosferskih voda sa svih kolovoznih i parking površina, preko separatora-taložnika masti i ulja, do zahtijevanog nivoa prije upuštanja u recipijent.

Obavezan je postupak proračuna očekivanih količina i kategorija otpadnih voda, način tretmana i upravljanja otpadnim vodama pri realizaciji pojedinačnih projekata na predmetnoj lokaciji.

Uvođenje savremenih uređaja (bio-disk) za tretman otpadnih voda za pojedinačne Projekte-objekte, predstavlja dobro ponudjeno rješenje u cilju upravljanja otpadnim vodama na ekološki prihvatljiv nacin.

Postrojenja za precišćavanje otpadnih voda treba projektovati i rukovati njima tako da u svim klimatskim i drugim uslovima rade tako da obezbeđuju zahtijevane vrijednosti prije upuštanja precišćene vode u recipijent (shodno Pravilniku o kvalitetu otpadnih voda i nacinu njihovog upuštanja u javnu kanalizaciju i prirodnji recipijent, Sl. list RCG, broj 10/97, 21/97).

Izgradnja vodonepropusnih septičkih jama je dozvoljena za pojedinačne Projekte, kao prelazno rješenje do realizacije kanalizacione mreže i priključenja na kolektor.

#### **Mjere zaštite zemljišta**

Zaštita zemljišta kao neobnovljivog (teško obnovljivog) prirodnog resursa sprovodiće se mjerama ograničenja, zabrane i zaštite od nemamjenskog korišćenja, zagađivanja, degradacije i devastacije:

Prilikom izrade idejnih i glavnih projekata za planirane objekte na predmetnoj lokaciji, neophodno je uraditi Geotehnički elaborat kojim će se utvrditi geološka građa i hidrogeološka svojstva terena, kao i savremeni geodinamički procesi (odronjavanje, klizanje i sl.) i seizmičnost terena, odnosno geotehnički uslovi izgradnje objekata. U cilju zaštite zemljišta od zagađivanja, neophodno je sprovesti adekvatno upravljanje otpadnim vodama i čvrstim otpadom.

Zbog mogućnosti zagađivanja zemljišta u okolini nastrešnica i parking površina, uslijed spiranja zagađujućih materija (ulje, nafta i dr.) iz vozila atmosferskim vodama ili prilikom pranja, neophodno je ugraditi separatore masti i ulja na parkinzima.

	<p><i>Mjere zaštite prirodnih vrijednosti</i></p> <p>U tom smislu neophodno je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Očuvati prirodne vrijednosti predmetnog područja u najvećoj mogućoj meri, odnosno sve planirane aktivnosti uskladiti sa zaštitom prirode.</li> <li>• Zaštitu postojećeg zelenila, sa aspekta maksimalnog očuvanja.</li> <li>• Uklanjanje drveća treba da bude minimalno, kako ne bi došlo do narušavanja prirodne ekološke ravnoteže.</li> <li>• Očuvati biološku raznovrsnost (biodiverzitet) i ekološku ravnotežu. U tom smislu, neophodno je sve građevinske radove vršiti uz miminalne intervencije u prirodnoj sredini, naročito kada je u pitanju sječa drveća (prvenstveno maslina).</li> <li>• Investitor je dužan da prilikom izvođenja građevinskih i dr. radova obezbijedi sva potrebna sredstva za zaštitu objekata prirode koji bi mogli biti ugroženi.</li> </ul> <p><i>Mjere zaštite od buke</i></p> <p>Na predmetnoj lokaciji, s obzirom na planirane namjene i aktivnosti, neće dolaziti do generisanja visokih nivoa buke.</p> <p>U cilju smanjenja nivoa buke porijeklom od vozila koja prilaze kompleksu, planirane su odvojene parking površine, sa posebnim prilaznim putevima. Ovom mjerom zaštite, osim efekta rasplinjavanja buke na većoj površini, omogućiće se i smanjenje aerozagadjenja.</p> <p>Zaštitu od buke u objektima potrebno je vršiti u skladu sa propisima i Odlukom Opštine .</p> <p>Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mјere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.75/18) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16 i 18/19) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu.</p> <p><b>Akt Agencije za zaštitu životne sredine - Sektor za izdavanje dozvola i saglasnosti, broj 03-D-158/2 od 25.01.2022.godine.</b></p>
10.	<p><b>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</b></p> <p><b>Zelenilo stambenih objekata i blokova – ZSO</b></p> <p>U komplekse stambenih jedinica ili blokova mogu biti i administrativni , kulturno-prosvjetni, trgovacko- uslužni objekti. Prilikom organizacije blokova i objekata voditi računa da vizure budu otvorene prema interesantnim potesima u okviru predmetnog naselja-odnosno voditi računa o perspektivi, dominantim vjetrovima, provetrvanju, svjetlosti i sjenci.</p> <p>U okviru stambenih objekata učešća zelenila mora biti min.25% površine urb.parcele. Da bi se postiglo formiranje blokova, sa osnovnim namjenama i elementima, potrebno je povezati više urb. parcela iste namjene u jedinstven kompleks. Sistem zelenila bloka čine sljedeći elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blokovski park,</li> <li>- trg,</li> <li>- zelenilo ulica,</li> <li>- zaštitno zelenilo,</li> <li>- zelenilo poslovnih objekata.</li> </ul>

	<p><i>Blokovski park</i> - treba da predstavlja zonu mirnog odmora i šetnje sa platoima za odmor odraslih i prostor za igru djece. Park treba da predstavlja najveći dio teritorije ove kategorije. Ove zelene površine pogoduju stvaranju povoljnih mikroklimatskih uslova i treba ih organizovati u unutrašnjosti bloka, dalje od saobraćajnih komunikacija. Na ovoj površini treba predvidjeti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 70% ove površine mora biti pod zelenilom,</li> <li>• 30% pod stazama i platoima,</li> <li>• travne osunčane površine koristiti kao prostor za igru djece,</li> <li>• sprave za igru djece moraju biti od prirodnih materijala i sa sertifikatom za korišćenje,</li> <li>• staze i platoe projektovati od prirodnih materijala (kamen, riječni obluci, rizla itd.).</li> </ul> <p><i>Trg</i> - U okviru blokova planirati formiranje trgova. Osnovna uloga trga je estetska. Trg u konkretnom slučaju treba da ima sve karakteristike Mediteranske pjacete. Popločani trg, zelenilo na pločniku ili u manjim rondelama ili žardinjerama, urbani mobilijar, rasvjetu. Moguće je postaviti skulpture, fontane, česme, pergole, kolonade sa puzavicama itd. Materijali koji se koriste za zastiranje moraju biti prirodni. Urbani mobilijar i vrtno-arhitektonski elementi moraju biti savremeno dizajnirani, od prirodnih materijala.</p> <p><i>Zelenilo ulica</i> - podrazumjeva obavezno linearno ozelenjavanje duž saobraćajnica i parking prostora, planiranih unutar bloka-uslovi dati u kategoriji Zelenilo uz saobraćajnice.</p> <p><i>Zaštitno zelenilo</i> - ova zona predstavlja površine uz stambene objekte koja treba da obezbjedi najbolje sanitarno-higijenske uslove (izolaciju stanova od saobraćajnica, smanjenje buke i izduvnih gasova). Ove površine se rešavaju tamponom zelenila-masivom zelenila u sva tri nivoa, linearnim zelenilom - jednolinijskim ili dvorednim drvoredom.</p>
11.	<p><b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</b></p> <p>Ukoliko se prilikom izvođenja radova, bilo gdje na teritoriji plana, nađe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavestiti nadležni organ za zaštitu spomenika kulture, kako bi se preduzele sve neophodne mjere za njihovu zaštitu.</p>
12.	<p><b>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETljIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</b></p> <p>Potrebno je obezbjediti prilaz i upotrebu objekta licima koja se otežano kreću ili se koriste invalidskim kolicima, u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20) i u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Službeni list Crne Gore“, br. 48/13 i 44/15).</p> <p>Kretanje lica sa posebnim potrebama omogućiti projektovanjem oborenih ivičnjaka na mjestu pješačkih prelaza, kao i povezivanjem rampom denivelisanih prostora, obezbjeđenjem dovoljne širine, bezbjednih nagiba i odgovarajućom obradom površina.</p> <p>Potrebno je omogućiti pristup lica sa posebnim potrebama u sve objekte i djelove objekata koji svojom funkcijom podrazumjevaju javni pristup. Kroz objekte i djelove objekata u kojima je omogućen rad licima sa posebnim potrebama neophodno je</p>

	obezbjediti nesmetano kretanje kolica, pristup u odgovarajuće dimenzionisane liftove i sanitарне prostorije.
13.	<b>USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA</b>
	/
14.	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA</b>
	/
15.	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</b>  Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebitno je poštovati Zakon o vodama („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 27/07 i „Službeni list Crne Gore“, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18).  Akt Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, Opštine Bar, broj UPI 14-319/22-18 od 02.02.2022.godine.
16.	<b>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA</b>
	/
17.	<b>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</b>
17.1	<b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</b>  Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje)</li><li>• Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta</li><li>• Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja</li><li>• Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV</li></ul> U zonama B i C planirano je stanovanje velike gustine sa poslovanjem i centralne djelatnosti. Proračuni vršnog opterećenja rađeni su za planirane objekte i slučaj maksimalnih kapaciteta i prikazani su u sljedećoj tabeli.

	<p>Zona C</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>BGP(m<sup>2</sup>)</th><th>pv(kW/m<sup>2</sup>)</th><th>Br.st.jed. n</th><th>kn</th><th>Pv(kW)</th><th>j.o.(kW)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stanovi</td><td>102305</td><td></td><td>682</td><td>0,209</td><td>1728.7</td><td></td></tr> <tr> <td>Poslovni prostori</td><td>102305</td><td>0.08</td><td></td><td>0,5</td><td>4092.2</td><td></td></tr> <tr> <td><b>UKUPNO</b></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><b>5820.9</b></td><td><b>174.6</b></td></tr> </tbody> </table> <p>U proračunima korišćeni sledeći parametri:      - Instalisana snaga jedne stambene jedinice <math>P_i=27.5\text{ kW}</math>;      - Faktor potražnje <math>f_p=0.44</math>,      - Faktor jednovremenosti jedne stambene jedinice <math>k_j=0.178</math>;      - Gubici i rezerva u TS: 10%;  <math>\cos\phi=0.95</math>;      - Učešće javne rasvjete u vršnom opterećenju zone: 3%;      - Faktor jednovremenosti između pojedinih portšača na nivou zone: 0.85;</p> <table border="1"> <tr> <td><math>S_v = 5900.9 \text{ kVA}</math></td></tr> <tr> <td><math>S_n = 0 \text{kVA}</math></td></tr> <tr> <td>Planirane trafostanice u zoni:  <math>(5 \times (2 \times 630)) = 6300 \text{ kVA}</math></td></tr> </table>		BGP(m <sup>2</sup> )	pv(kW/m <sup>2</sup> )	Br.st.jed. n	kn	Pv(kW)	j.o.(kW)	Stanovi	102305		682	0,209	1728.7		Poslovni prostori	102305	0.08		0,5	4092.2		<b>UKUPNO</b>					<b>5820.9</b>	<b>174.6</b>	$S_v = 5900.9 \text{ kVA}$	$S_n = 0 \text{kVA}$	Planirane trafostanice u zoni: $(5 \times (2 \times 630)) = 6300 \text{ kVA}$
	BGP(m <sup>2</sup> )	pv(kW/m <sup>2</sup> )	Br.st.jed. n	kn	Pv(kW)	j.o.(kW)																										
Stanovi	102305		682	0,209	1728.7																											
Poslovni prostori	102305	0.08		0,5	4092.2																											
<b>UKUPNO</b>					<b>5820.9</b>	<b>174.6</b>																										
$S_v = 5900.9 \text{ kVA}$																																
$S_n = 0 \text{kVA}$																																
Planirane trafostanice u zoni: $(5 \times (2 \times 630)) = 6300 \text{ kVA}$																																
	<p>Za utvrđivanje vršnog opterećenja jedne stambene jedinice, kao osnovni element prognoze, uzima se standard elektrificiranosti stana, a kao prosječan, uzet je stan bruto građevinske površine 150 m<sup>2</sup> sa visokim standardom elektrificiranosti sa korišćenjem električnih uređaja u svrhu zagrijavanja prostorija zimi i rashladnih uređaja u ljetnjem periodu.</p> <p>Akt "Crnogorski elektrodistributivni sistem" d.o.o. Podgorica, broj 30-20-04-1034 od 03.02.2022. godine</p>																															
17.2	<p><b>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</b></p> <p><b>Vodovodna mreža</b>      Kao što smo u uvodnom dijelu napomenuli cijela zona urbanističkog zahvata pripada tzv.l-visinskoj zoni.Osnovne distributivne cjevovode u zahvatu plana predstavljaju zaobilazni cjevovod DN 400 mm pored željezničke pruge, cjevovod DN 200 mm duž bulevara 24.Novembar te cjevovodi DN 200 mm duž ulica R.Lekića i Makedonska. Svi ostali postojeći cjevovodi su sekundarnog karaktera često izvodjeni u dužini potrebe priključenja objekata, bez međusobnog povezivanja.      Od novih cjevovoda kao primarni su predviđeni :      - DN 300 duž bulevara Revolucije, koji obezbjeduje vezu primarnih cjevovoda DN 200 u Bulevar 24.Novembar i zaobilaznog cjevovoda DN 400 mm pored želj. pruge      - DN 200 po obodu zone planiranim bulevarom rijeka Željeznica.      Sa postojećim primarnim cjevovodima i navedenim planiranim, formiraju se dva primarna prstena unutar cijelog naselja. Svi ostali cjevovodi, postojeći i novi, zatvaraju sekundarne prstenove. Ovakav sistem mreže omogućava izjednačavanje pritisaka u zoni, stalnu cirkulaciju u mreži te protivpožarne uslove na cijelom prostoru.</p> <p><b>Fekalna kanalizacija</b>      Od novih glavnih kolektora predviđen je DN 400 mm duž bulevara Revolucije od Željezničke pruge do spoja na kolektor u bulevaru 24. Novembar.</p>																															

	<p>Sva ostala mreža naselja planirana je kao sekundarna i to produženjem postojećih uličnih krakova i izgradnjom novih u novoplaniranim ulicama. Smjerovi kanala definisani su poduznim padovima ulica. Kod razvoja mreže planirano je rasterećenje kolektora u ulici R.Lekića priključenjem zone istočno od Bulevar Revolucije na planirani kolektor duž tog bulevara. Taj kolektor ujedno predstavlja razdjelnicu sливова којом је ukupna zona podijeljena na dva sliva.</p> <p>Mjerodavne količine upotrijenjenih voda u kanalizacionoj mreži zavisi od mnogo faktora – stepena razvijenosti i opremljenosti objekata za vodosnabdijevanje i odvodjenje upotrije-bljenih voda, tipa i veličine naselja, norme potrošnje vode, priključenosti privrede i domaćinstava na javne kanalizacione sisteme itd. Mjerodavne količine su osnovni ulazni elemenat kod projektovanja kanalizacionih sistema. Ovakvi sistemi se projektuju za planski period od više decenija па je neophodno analizirati i procijeniti mjerodavne količine voda u budućnosti.</p> <p>Mjerodavne količine otpadnih voda su detaljno analizirane u brojnim prethodnim elaboratima i projektima kanalizacija barskih i drugih naselja i gradova na crnogorskom primorju. Prema Master planu razvoja kanalizacionih sistema na crnogorskom primoru date su norme oticaja otpadnih voda za kategoriju stalno stanovništvo, u kojoj je obuhvaćen i oticaj i javnih ustanova, od <math>q = 150 \text{ l/st./dan.}</math>.</p> <p><b>Atmosferska kanalizacija</b></p> <p>U sklopu rješenja mreže atmosferske kanalizacije usvojen je isti princip kao kod fekalne kanalizacije. Naime, od primarnih kanala planiran je produžetak DN 400 duž bulevara «Revolucije» do željezničke pruge kojim se cijelo prostor dijeli na dvije primarne sливне zone, a postojeći kolektor duž ulice «R.Lekića» rasterećuje tako što se voda usmjerava direktno na glavni kolektor u bulevaru»24.Novembar». Takođe se u razvoju nove mreže nastojalo što više sливног područja usmjeriti prema rijeci Željeznici radi rasterećenja glavnog kolektora i kanala Rena. S obzirom na nivaciono rješenje saobraćajnica i pad ukupnog prostora samo je dio prostora od Poljoprivredne škole prema rijeci Željeznici i novog bulevara usmjeren prema rijeci. Inače, pravci i trase kanala zadržavaju istu šemu kao do sada izvedena mreža i uzajamno se prate.</p> <p>S obzirom da je u cijelom prostoru izražen visoki nivo podzemnih voda kao sugestiju za sniženje tog nivoa predlažemo da se u svim budućim projektima atmosferskih kanalizacija predvide drenažne cijevi u dnu rova po dionici između okna i za uliv u niže okno. Taj jeftin dodatak će pomoći dreniranju i stabilizaciji terena.</p> <p><b>Akt DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar, broj 258 od 24.01.2022. godine</b></p>
17.3	<b>Upravljanje otpadom</b>
	<p><b>Mjere rukovođenja otpadom</b></p> <p>Za odlaganje čvrstih otpadnih materija neophodno je obezbijediti sabirne punktove, organizovane sa potpunom higijenskom zaštitom i tipiziranim posudama /betoniran ili asfaltiran prostor i kontejnere ili kante za otpatke sa poklopcem/ koji se svakodnevno moraju prazniti, odnosno odnositi na određena mesta od strane nadležnog komunalnog preduzeća /deponije čvrstih otpadaka/. Potrebno je obezbijediti separaciju čvrstog otpada i to za :</p> <p>organski otpad – povratni otpad – boce, ambalaža i sl.</p>

	<p>reciklažni otpad – staklo, papir/karton, masnoće itd.          šut – beton, malter, cigla i sl.          tehnički materijal – akumulatori i baterije, lampe, hemikalije itd.          Razdvojeni otpad treba čuvati u jasno označenim kontejnerima.          Prostor za prikupljanje otpada treba da je ograđen, zaštićen od javnog pogleda,          dobro obezbijeđen i dovoljnih dimenzija za nesmetano kretanje servisnih          vozila/kamiona za skupljanje otpada.</p>
17.4	<p><b>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</b></p> <p>Grafički prilog „Plan saobraćaja“ i uslovi priključenja nadležnog organa.</p> <p><b>Akt Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, Opštine Bar, broj UPI 14-341/22-14/1 od 27.01.2022.godine</b></p>
17.5	<p><b>Ostali infrastrukturni uslovi</b></p> <p><b>Telekomunikaciona mreža</b>          Prilikom izrade tehničke dokumentacije elektronske komunikac. infrastrukt.poštovati:          -Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl list CG", br.40/13)          -Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl list CG", br.33/14)          -Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastructure i povezivanje opreme i objekata ("Sl list CG", br.41/15)          -Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl list CG", br.59/15)          - Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl list CG", br.52/14)</p> <p><u>Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost</u> upućuje na primjenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije <a href="http://www.ekip.me/regulativa/">http://www.ekip.me/regulativa/</a>;</li> <li>- sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture <a href="http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me">http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me</a> kao i adresu web portala <a href="http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp">http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp</a> preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.</li> </ul> <p>Potrebno je obezbjediti planiranje i građenje elektronske komunikacione infrastrukture koja će zadovoljiti zahtjeve više operatora elektronskih komunikacija, koji će građanima ponuditi kvalitetne savremene elektronske komunikacione usluge po ekonomski povoljnim uslovima. Treba voditi računa o slijedećem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da se kod gradnje novih infrastrukturnih objekata posebna pažnja obrati zaštiti postojeće elektronske komunikacione infrastrukture</li> <li>- da se uvjek obezbijede koridori za telekomunikacione kablove duž svih postojećih i novih saobraćajnica,</li> </ul>

	<p>- da se gradnja, rekonstrukcija i zamjena elektronskih komunikacionih sistema mora izvoditi po najvišim tehnološkim, ekonomskim i ekološkim kriterijumima.</p> <p>Akt kojeg se treba pridržavati prilikom izgradnje nove telekomunikacione infrastrukture, jeste Pravilnik o određivanju elemenata elektronskih komunikacionih mreža i pripadajuće infrastrukture, širine zaštitnih zona i vrste radio-koridora u čijoj zoni nije dopuštena gradnja drugih objekata (Službeni list Crne Gore", broj 83/09).</p> <p>U odnosu na moguće planove dominantnog operatera fiksne telefonije, Crnogorskog Telekoma i ostalih operatera fiksne i mobilne telefonije, projektant predviđa da se unutar posmatrane zone, u skladu sa planiranim građevinskim objektima i predloženim saobraćajnim rješenjima, proširi postojeća i izgradi nova telekomunikaciona kanalizacija sa 4 PVC cijevi 110mm unutar zone, a koja bi se logički nadovezala na postojeću telekomunikacionu kanalizaciju u posmatranoj zoni.</p>
18.	<p><b>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</b></p> <p><b>Inženjersko-geodetske karakteristike</b>  Mikroseizmičkim istraživanjima utvrđeno je i na karti mikrorejonizacije više seizmičkih zona i podzona i u okviru VIII-og i IX stepena seizmičkog imteziteta MCS skale sa keoficijentom seizmičnosti <math>ks=0,04</math> do <math>ks=0,14</math>.  Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.</p> <p><b>Hidrološke karakteristike</b>  Područje Topolica-Bjeliši je ravno, sa blagim nagibom prema moru, okruženo velikim sливним područjem, sa visokim nivoom podzemne vode.  Podzemna voda javlja se na oko 1,0 metar od površine terena.  Regulacijom atmosferske vode, može se smanjiti nivo podzemne vode, što bi povoljno uticalo na povećanje stabilnosti terena.</p> <p><b>Geološki sastav terena</b>  Teren Bara najvećim dijelom sačinjavaju mezozojski sedimenti, položeni u brojnim prekidima od srednjeg trijasa do gornje krede. Najveća raznolikost geološkog sklopa, javlja se na priobalnom pojusu, pa su tu i najčešće deformacije stijenskih masa. Složeni geološki sastav, tektonska poremećenost, hidrološki, klimatski i drugi uslovi, daju specifičnost geološkim karakteristikama. Geološki sastav terena Topolice III je aluvijalno-glinoviti šljunkoviti sedimenti, sa dijelom nasutog materijala. Ujednačenost geološkog sastava čini prostor Topolice-Bjeliši ocjedljivim.</p> <p>Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.</p>

	Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07 i "Sl.list CG", br. 73/10 i 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.
--	--

<b>19. ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE</b>	
Oznaka urbanističke parcele	UP 70 (Zona C, Blok 4)
Površina urbanističke parcele (m <sup>2</sup> )	2207 m <sup>2</sup>
Indeks zauzetosti	0,4
Indeks izgrađenosti	3,5
Bruto građevinska površina objekta (BRGP m <sup>2</sup> )	7725 m <sup>2</sup>
Površina pod objektom	883 m <sup>2</sup>
Planirana spratnost objekta	5-9 nadzemnih etaža
Maksimalna visinska kota objekta	Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetažnih konstrukcija iznosi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• za garaže i tehničke prostorije do 3,0 m;</li> <li>• za stambene etaže do 3,5 m;</li> <li>• za poslovne etaže do 4,5 m;</li> <li>• izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, najveća visina prizemne etaže na mjestu prolaza iznosi 4,5 m</li> </ul>
Parking	Planirane kapacitete za parkiranje projektovati na bazi sljedećih normativa: <b>STANOVANJE</b> (kolektivno) 1 PM/ 1 stambena jedinica <b>POSLOVANJE</b> (administracija) 10 PM /1000 m <sup>2</sup> <b>TRGOVINA</b> 20 PM/ 1000 m <sup>2</sup> korisne površine <b>POŠTA, BANKA</b> 20 PM/ 1000 m <sup>2</sup> korisne površine <b>UGOSTITELJSTVO</b> 25 PM/ 1000 m <sup>2</sup> korisne površine
Zadovoljenje potreba za parkiranje vozila rješava se na pripadajućoj urbanističkoj parceli u podzemnim etažama objekta i/ili na slobodnoj površini parcele prema zahtjevima koji proističu iz namjene objekata, a u skladu sa važećim standardima i normativima. Planom je predviđeno da svaki objekat koji se gradi (stambeni, poslovni ili stambeno-poslovni) parkiranje vozila treba da rješava u okviru pripadajuće parcele, na otvorenim površinskim parkiralištima i/ili u garažama u objektima u suterenskom i/ili podrumskom dijelu, a prema normativima datim ovim Planom.	



unapređenju arhitektonskih i likovnih vrijednosti samih objekata, a samim tim i ukupne slike naselja i grada.

Arhitektonske volumene objekata potrebno je pažljivo projektovati sa ciljem postizanja homogene slike naselja i grada.

Likovno i oblikovno rješenje građevinskih struktura mora da slijedi klimatske i druge endemske karakteristike grada i da svojim izrazom doprinosi opštoj slici i da se uskladi sa postojećom fisionomijom sredine. Istači posebne karakteristike objekata namjenske arhitekture racionalnog obilježja.

Kolorit objekata uskladiti sa njihovom funkcijom, okolinom, građevinskim nasleđem i klimatskim uslovima. Insistirati na pravilnim geometrijski jasno izdiferencirnim masama, svjetlih tonova, kako bi se ostvarila potrebna dinamičnost i poliharmonija prostorne plastike.

Obrada površina partera mora odgovarati svojoj namjeni. Različitom obradom izdiferencirati namjensku podjelu partera. Elementi parterne obrade takođe obezbeđuju jedinstvo sa parternim cjelinama susjednih objekata.

Fasade objekata kao i krovne pokrivače predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno ugraditi.

Travnjaci i parkovsko rastinje moraju biti tako odabrani da u klimatskim i drugim endemskim uslovima podneblja nađu osnov svoje egzistencije.

Urbanističko-tehnički uslovi (UTU) za urbanističke parcele, definišu se građevinskom i regulacionom linijom, indeksom izgrađenosti i zauzetosti parcele i maksimalnom visinom i spratnošću objekta, a sve u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Sl. list CG“, broj 24/10).

#### *Oblikovanje objekata*

Urbanistički koncept izgradnje mora uvažavati oblikovanje urbanističko-arhitektonskih cjelina na savremen način, s obzirom da se radi o gradskom centru uz korišćenje i kombinovanje tradicionalnih materijala i proporcija na savremen način koji će dati karakter svakom objektu u skladu sa njegovom namjenom.

Na formiranim urbanističkim parcelama, planirana je izgradnja objekata pod sljedećim uslovima:

- Horizontalni gabarit definisan je maksimalnim (dozvoljenim) indeksom zauzetosti i građevinskim linijama.
- Indeks izgrađenosti i maksimalan broj nadzemnih etaža su dati kao maksimalno dozvoljene veličine koje se kombinuju u odnosu na površinu svake urbanističke parcele i sve ostale uslove (parkiranje, ozelenjavanje, građevinska linija ), tako da se ne mogu ostvariti na svakoj parceli sve tri maksimalne veličine,
- Udaljenost objekta od granice susjedne parcele definisana je grafički građevinskom linijom GL na grafičkom prilogu br.6.Parcelacija, regulacija i nivелација.
- Kota prizemlja za namjenu stanovanje dozvoljena je do 1,0 m iznad kote konačno uređenog i nivelišanog terena oko objekta.
- Kota prizemlja za namjenu poslovanje dozvoljena je do 0,2 m iznad kote konačno uređenog i nivelišanog terena oko objekta.
- Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili urbanističke parcele, osim za postojeće objekte za koje je parkiranje već izvedeno na javnim površinama.

- Između GL i RL mogu se graditi samo površinska parkirališta ili ozelenjavanje.
- Izuzetno, građevinska linija ispod površine zemlje, ukoliko je prostor namijenjen za garažiranje, a na tom prostoru je degradirana vegetacija, može biti maksimalno 5m od granice urbanističke parcele, odnosno regulacione linije RL, ukoliko to dozvoljavaju karakteristike terena (uslov-prethodna ispitivanja terena i ozelenjavanje površine iznad garaže), osim prema saobraćajnicama.
- Uređenje terena i kapacitete uskladiti sa planiranim namjenom, vrstom objekata i potrebama korisnika prostora.

*Uređenje parcele*

Uređenje terena na urbanističkoj parceli i kapacitete uskladiti sa planiranim namjenom, vrstom objekata i potrebama korisnika prostora.

**Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti**

U procesu uspostavljanja održive potrošnje energije prioritet treba dati racionalnom planiranju potrošnje, tj. implementaciji mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema.

Energetski i ekološki održivo graditeljstvo teži:

- Smanjenju gubitaka toplotne energije u objektu povećanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povolnjim odnosom osnove i volumena zgrade;
- Povećanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orientacijom zgrade i korišćenjem sunčeve energije;
- Korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (sunce, vjetar, biomasa itd.);
- Povećanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema.

Kod gradnje novih objekata važno je već u fazi idejnog projekta u saradnji sa projektantom predvidjeti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetska efikasna zgrada.

Zato je potrebno:


- Analizirati lokaciju, orientaciju i oblik objekta;
- Primjeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletног spoljnјeg omotačа objekta i izbjegavati toplotne mostove;
- Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštititi se od pretjeranog osunčanja;
- Koristiti energetski efikasan sistem grijanja, hlađenja i ventilacije, i kombinovati ga sa obnovljivim izvorima energije.

Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada ("Službeni list CG", br.47/13).

**DOSTAVLJENO:**

- Podnosiocu zahtjeva
- Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje
- U spise predmeta
- a/a


	<b>OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:</b>	Branka Petrović <i>Br.Petrović</i> Nataša Đuknić <i>Nataša Đuknić</i>
	<b>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:</b>  M.P.	Branka Petrović potpis ovlašćenog službenog lica  <i>Br.Petrović</i>
	<b>PRILOZI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grafički prilozi iz planskog dokumenta</li> <li>- Dokaz o uplati naknade za izdavanje utu</li> <li>- Kopija plana dostavljena od Uprave za katastar i državnu imovinu - Područna jedinica Bar od 21.01.2022. godine</li> <li>- Akt Agencije za zaštitu životne sredine - Sektor za izдавanje dozvola i saglasnosti, broj 03-D-158/2 od 25.01.2022. godine</li> <li>- Akt "Crnogorski elektrodistributivni sistem" d.o.o. Podgorica, broj 30-20-04-1034 od 03.02.2022. godine</li> <li>- Akt DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar, broj 258 od 24.01.2022. godine</li> <li>- Akt Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, Opštine Bar, broj UPI 14-341/22-14/1 od 27.01.2022.godine</li> <li>- Akt Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, Opštine Bar, broj UPI 14-319/22-18 od 02.02.2022.godine</li> </ul>



## IZMJENE I DOPUNE DUP-a TOPOLICA-BJELIŠI

Legenda:

< 5°	Tereni sa naklonom < 5°
5-10°	Tereni sa naklonom 5 - 10°
10-15°	Tereni sa naklonom 10 - 15°
15-20°	Tereni sa naklonom 15 - 20°
20-30°	Tereni sa naklonom 20 - 30°
30-40°	Tereni sa naklonom 30 - 40°
≥ 40°	Tereni sa naklonom > 40°



\*\*\*\*\* Granica plana

ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA "TOPOLICA - BJELIŠI" BR.030-289 DATUM: 18.07.2016. godine	
PREDSJEDNIK SKLUPŠTINE: Radomir Novaković	
Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Sekretar Sekretarijata, Suzana Črnovičanin	

IZVOD IZ GUP-a BAR do 2020 god.

Karta nagnutosti terena		R 1:10000
naručilac :	Opština Bar	
obradivač :	projekt	9
direktor :	Vasilije Đukanović, dipl.pravnik	čvor
odgovorni planer:		
odgovorni planer faze:		



## IZMJENE I DOPUNE DUP-a TOPOLICA-BJELIŠI

### Legenda:




OBLJUKA O DONOŠENJU IZMJENE I DOPUNE  
DETALJNIH URBANISTIČKOG PLANA  
"TOPOLICA - RIJEŠLJ"  
BR.030-289  
DATUM:18.07.2016. godine

PREDSTOJNIK SKUPštINE  
Radomir Novaković

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-  
štambene poslove i zaštiti životne sredine  
Sekretar Sekretarijata, Suzana Čirovlić

IZVOD IZ GUP-a BAR do 2020 god.

Inžinjersko - geološka karta terena	R 1:10000	
naručilac :	Opština Bar	<input checked="" type="checkbox"/>
obradivač :	Projekat Geod	<input checked="" type="checkbox"/>
direktor :	Vasilije Đukanović, dipl.pravnik	
odgovorni planer:		
odgovorni planer firma:		
čas:		



## IZMJENE I DOPUNE DUP-a TOPOLICA-BJELIŠI

**Legenda:**

SASTAV I OPIS PODRUČJA SREDNJEKUĆA ZONA	
VIII	8a. 0,04
	Teren logoradac iz karbonatnih klastika i teropelitnih sljepina, vise rupicama, slobodno očuvanim i uklonjivim. Teren logoradac iz karbonatnih klastika i teropelitnih sljepina, u kojima su uklonjene i uklonljene, ali su uklonjene i uklonljene ili manjaju i čisti razmici. Teren logoradac iz kompletne sljepice i močavice u kojoj volegoređenje, potiskne perfidno sa komplikovanim stupnjem na prečini 0,1 metra i višine.
	Teren logoradac iz kompleksa karbonatnih klastika pod lepotičnim i dovoljno jasnim krovom. Karbonata su karakteristični i u kojima su uklonjene, ali su uklonjene, ili su uklonjene i uklonljene i pri površini, proučavajući uklanjanjem stijena.
IX	8b. 0,05
	Teren logoradac iz kompleksa karbonatnih klastika pod lepotičnim i dovoljno jasnim krovom. Karbonata su karakteristični i u kojima su uklonjene, ali su uklonjene, ili su uklonjene i uklonljene i pri površini, proučavajući uklanjanjem stijena.
	Teren logoradac iz kompleksa zastrošenih i nepravilno prekrivenih gline i flintova stijena i tereni iz brežule dobro očuvanih karbonatnih rendža gumenih vlasnika, vrednosti 10-15 in.
IX	9a. 0,06
	Teren logoradac iz flinta koji je tehnološki tako ponosno oblikovan ili blistavi izuzev povišene degradacije, prekriven gline i zastrošenim. Teren logoradac iz dobro očuvanih karbonatnih rendža gumenih vlasnika, vrednosti 10-15 in. Teren logoradac iz kompleksa gline i flinta, ali su uklonjene i uklonljene i u kojima su uklonjene i uklonljene i pri površini, proučavajući uklanjanjem stijena, starosti i hrvatske podzemne vode ili je u pretpostavljenju voda u dubini mlađeg od 15 m.
	Platinac iz neokarstne leske logoradac iz kompleksa gline i zastrošenog i klastičnog prekrivnog sastava despege 30 in. i glinevitoj stijenici sa uklonjenoj i uklonljenoj i pri površini, proučavajući uklanjanjem stijena, starosti i hrvatske podzemne vode u dubini voda pale, 1 m. Teren logoradac iz neokarstne gline i zastrošenog i klastičnog prekrivnog sastava despege 30 in. i glinevitoj stijenici sa uklonjenoj i uklonljenoj i pri površini, proučavajući uklanjanjem stijena, starosti i hrvatske podzemne vode u dubini voda pale, 1 m. Teren logoradac iz neokarstne gline i zastrošenog i klastičnog prekrivnog sastava despege 30 in. i glinevitoj stijenici sa uklonjenoj i uklonljenoj i pri površini, proučavajući uklanjanjem stijena, starosti i hrvatske podzemne vode u dubini voda pale, 1 m. Teren logoradac iz neokarstne gline i zastrošenog i klastičnog prekrivnog sastava despege 30 in. i glinevitoj stijenici sa uklonjenoj i uklonljenoj i pri površini, proučavajući uklanjanjem stijena, starosti i hrvatske podzemne vode u dubini voda pale, 1 m.
IX	9b. 0,10
	Platinac iz neokarstne leske logoradac iz kompleksa gline i zastrošenog i klastičnog prekrivnog sastava despege 30 in. i glinevitoj stijenici sa uklonjenoj i uklonljenoj i pri površini, proučavajući uklanjanjem stijena, starosti i hrvatske podzemne vode u dubini voda pale, 1 m. Teren logoradac iz neokarstne gline i zastrošenog i klastičnog prekrivnog sastava despege 30 in. i glinevitoj stijenici sa uklonjenoj i uklonljenoj i pri površini, proučavajući uklanjanjem stijena, starosti i hrvatske podzemne vode u dubini voda pale, 1 m. Teren logoradac iz neokarstne gline i zastrošenog i klastičnog prekrivnog sastava despege 30 in. i glinevitoj stijenici sa uklonjenoj i uklonljenoj i pri površini, proučavajući uklanjanjem stijena, starosti i hrvatske podzemne vode u dubini voda pale, 1 m.
IX	9c. 0,12
	Teren logoradac iz neokarstne gline i zastrošenog i klastičnog prekrivnog sastava despege 30 in. i glinevitoj stijenici sa uklonjenoj i uklonljenoj i pri površini, proučavajući uklanjanjem stijena, starosti i hrvatske podzemne vode u dubini voda pale, 1 m. Teren logoradac iz neokarstne gline i zastrošenog i klastičnog prekrivnog sastava despege 30 in. i glinevitoj stijenici sa uklonjenoj i uklonljenoj i pri površini, proučavajući uklanjanjem stijena, starosti i hrvatske podzemne vode u dubini voda pale, 1 m. Teren logoradac iz neokarstne gline i zastrošenog i klastičnog prekrivnog sastava despege 30 in. i glinevitoj stijenici sa uklonjenoj i uklonljenoj i pri površini, proučavajući uklanjanjem stijena, starosti i hrvatske podzemne vode u dubini voda pale, 1 m.
D	0,14
N	Zona za teretnu i restoransku i seosku/ručnicu veličinu, degradacija je stijena i limnogeničko-geoloških gradača vrlo raznolika, fizičko-mehanički raznolik.
8 <sup>a</sup> <sub>b</sub> , 8 <sup>a</sup> <sub>b</sub> , 8 <sup>a</sup> <sub>c</sub> , 8 <sup>a</sup> <sub>d</sub> ; 9 <sup>a</sup> <sub>b</sub> , 9 <sup>a</sup> <sub>b</sub> , 8 <sup>a</sup> <sub>c</sub>	Predstavlja odgovarajuću zonu u kojima su među još još neizkušenosti i seoskim restoranima.

IZVOD IZ GUP-a BAR do 2020 god.

Karta seizmičke mikrorejonizacije terena		R 1:10000
naručac :	Opština Bar	
obradivač :	<b>MOBILNE GORE</b> <i>projekat</i>	
direktor :	Vasilije Đukanović, dipl.pravnik	
odgovorni planar:		
odgovorni planer geod:		



## IZMJENE I DOPUNE DUP-a TOPOLICA-BJELIŠI

Legenda:



KATEGORIJE TERENA ZA URBANIZACIJU		OPS KATEGORIJE TERENA	KRATAK OPIS PODKATEGORIJE
OBALNA KATEGORIJA	DOKAZ MOGUĆE STVARE		
I			Nevrhovodni tereni u kojima je moguća razvijena urbanizacija u skladu sa tehničkim i ekonomičnim mogućnostima. Upravljanje ovim terenima potrebuje vrlo dobro razvedjano istraživanje i analizu, a u posljednjoj fazi moguća je i uravnotežena rekonstrukcija.
II		IIa	Tereni, uz manja ograničenja, pogodni za urbanizaciju pri čemu treba računati na mnoge prethodne intervencije u dužini i na terenu.
		IIb	Tereni, uz znane ograničenja, u kojima su potencijalne veće prethodne intervencije u dužini i na terenu.
		IIc	Tereni, uz znane ograničenja, u kojima su potencijalne veće prethodne intervencije u dužini i na terenu.
III		IIIa	Tereni, uz znane ograničenja, u kojima su potencijalne veće prethodne intervencije u dužini i na terenu.
		IIIb	Tereni, uz znane ograničenja, u kojima su potencijalne veće prethodne intervencije u dužini i na terenu.
		IIIc	Tereni, uz znane ograničenja, u kojima su potencijalne veće prethodne intervencije u dužini i na terenu.
IV		IVa	Tereni nepogodni za urbanizaciju.
		IVb	Tereni nepogodni za urbanizaciju.
		IVc	Tereni nepogodni za urbanizaciju, u kojima su potencijalne veće prethodne intervencije u dužini i na terenu.

IZVOD IZ GUP-a BAR do 2020 god.

Karta podobnosti terena za urbanizaciju	R 1:10000
naručilac :	Opština Bar
obradivač :	projekti d.o.o.
direktor :	Vasilije Dukanović, dipl.pravnik
odgovorni planer:	
odgovorni planer:	
faza:	
maj, 2016.godine	list br.4d





## IZMJENE I DOPUNE DUP-a TOPOLICA - BJELIŠI

Lepetnica:

	Površine za stacionarne male gospodarstve
	Površine za stacionarne veće gospodarstve
	Površine za centralne gospodarstva
	Površine za državne i lokalne uprave
	Površine za sport i rekreaciju
	Površine građevinskog zemljišta
	Mjesta primjene površine raznačene i drugo neuporabljivo zemljište
	Površine posjedovanja
	Douše posredne površine
	Površine voda
	desertne pejzažne umetnosti
	Sonstite površine
	Površine električne i elektroenergetike
	Površine drevinarstva i rudarstva
	Površine tehnološkog sadržaja
	Površine eksploatacije polja



Bosanski:

	Domovi
	Urad
	Uprava
	Organjacijske jedinice
	Obraćaj koji su organizirani na terenu o mera ili poduzeti u svrhu rekreacije
	Poljoprivredna površina
	Douše posredne površine
	Površine voda
	Desertne pejzažne umetnosti
	Sonstite površine
	Površine električne i elektroenergetike
	Površine drevinarstva i rudarstva
	Površine tehnološkog sadržaja
	Površine eksploatacije polja

Građanski:

	Građanska ploča
	Građanski plan
	katastarski parčić

### ODLUKA O DODJENJU IZMJENE I DOPUNE

#### DETALJNIH URBANISTIČKIH PLANeva

"TOPOLICA - BJELIŠI"

BR. 033-281

DATUM: 18.07.2016. godine

#### PREDSJEDNIK SKUPštINE

Kadrič Rešović

Sekretarijat za izdavanje pravilnika, komunalno-

stambene politike i životnog prostora

Sekretarijat zaštite okoliša, suradnju i surazmjenju

### NAMJENA POVRŠINA SA FIZIČKOM STRUKTUROM

Postojanje skupa: 1:1.000

namjena: Optična mreža

obveznik:


direktor: Vasilije Buljanović, dipl. pravnik

odgovorni planer: mr. Jadranka Popović, dipl.ing.arh.

odgovorni planer župan: Svetlana Djordić, dipl. pr. planer

dan: 20.07.2016. godine

štampano: 09.07.2016.



### IZMJENE I DOPUNE DUP-a

### TOPOLICA - BJELIŠI

Legenda:

Namjene:

- Površine centralnih djelatnosti
- Površine stanovanja veće gustoće
- Površine za školstvo i socijalnu zaštitu
- Površine javne namjene
- Površine specijalne namjene
- Površine drumskog saobraćaja
  - izvrsne drumske saobraćajne konstrukcije po GUP-u Bara i konstrukcija za nastavak Bulevara
- Površine željezničkog saobraćaja
- Površinske vode
- Površine objekata elektroenergetske infrastrukture
- Površine objekata komunalne infrastrukture (pokusevi za kontejnere)



UP 1 Granica urbanističke parcele

Granica urbanističke parcele

Objekti:

Kontejneri

Parking

Granica plana

ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENE I DOPUNE

DETALJNIH URBANISTIČKIH PLANI

"TOPOLICA - BJELIŠI"

BR.030-289

DATUM: 18.07.2016. godine

PREDSEDNIK SKRIPTINE

Radomir Novaković


Sekretarijat za uređenje prostora, komunalna

srambene podlove i razitet životne sredine

Sekretar Sekretarijata, Svetlana Črnović

#### NAMJENA POVRSINA

Plan	8.1:1.000
narudžba:	Oglašeno
obradivač:	Mojprojekt.d.o.o.
direktor:	Vesilije Đukanović, dipl. pravnik
odgovorni planer:	mr Jadranka Popović, dipl.ing. arch.
odgovorni planer:	Svetlana Ojdanić, dipl. pr. planer
data:	18.07.2016. godine
list. br.5	



**IZMJENE I DOPUNE DUP-a  
TOPOLICA - BJELIŠI**

Legenda:

- Granica plana
- Granica urbanističke parcele
- Oznaka urbanističke parcele
- Gradevinska linija - GL
- Regulaciona linija - RL
- Mrežnjak
- Kolsko-pješačke površine
- Pješačke površine
- Osovina saobraćajnice
- Parking
- Željeznička pruga
- Površine drumskog saobraćaja
- koridor po GUP-u Bara i koridor za  
naslavak Bulevara

Uvod:

COLA O DONOŠENIU IZMJENE I DOPUNE  
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA  
"TOPOLICA - BJELIŠI"  
BR.030-289  
DATUM 18.07.2016. godine

PREDSTAVNIK SKUPštINE  
Radomir Novaković

Sekretarijat za vredjenje prostora, komunalno-  
stambene poslove i zaštitu životne sredine  
Sekretar Sekretarijata, Sustav Crnogorac

**PARCELACIJA, REGULACIJA I NIVELACIJA**

Plan	1:1 000
naručilac:	Oпштина Бар
obradilac:	projekt
direktor:	Vasilije Đokanović, dipl. pravnik
odgovorni planer:	mr Jadranka Popović, dipl. inž. arh.
odgovorni planer:	Svetlana Đordić, dipl. pr. planer
dato:	18.07.2016. godine



## KOORDINATE KARAKTERISTIČNIH TAČAKA GRAĐEVINSKIH LINIJA

### UP 80

BROJ	Position X	Position Y
143	6591489.84	4663233.18
144	6591508.22	4663214.78
145	6591485.93	4663192.52
146	6591467.55	4663210.91

### UP 70

BROJ	Position X	Position Y
347	6591452.35	4663193.59
348	6591473.51	4663172.41
349	6591449.26	4663148.67
350	6591428.55	4663169.84

### UP 68

BROJ	Position X	Position Y
159	6591487.65	4663158.26
160	6591512.08	4663133.82
161	6591487.67	4663109.43
162	6591463.25	4663134.38

## KOORDINATE KARAKTERISTIČNIH TAČAKA URBANISTIČKIH PARCELA

### UP 80

BROJ	Position X	Position Y
185	6591460.48	4663210.92
187	6591461.49	4663209.90
233	6591489.47	4663181.91
235	6591489.84	4663240.25
259	6591518.82	4663211.24


### UP 70

BROJ	Position X	Position Y
156	6591417.65	4663166.14
178	6591449.47	4663134.16
182	6591452.35	4663200.66
214	6591484.16	4663168.83

### UP 68

BROJ	Position X	Position Y
178	6591449.47	4663134.16
213	6591481.96	4663100.96
214	6591484.16	4663168.83
257	6591516.32	4663128.16
258	6591516.32	4663136.64
226	6591385.93	4662669.96
236	6591418.29	4662634.42





### IZMJENE I DOPUNE DUP-a TOPOLICA - BJEŠIŠI

#### Legenda:

- CD:** Površine centralnih djelatnosti
- SV:** Površine stanovanja već gustoće
- SD:** Površine za štakirnu i vježbajuču zonu
- PUJ:** Površine javne uprave
- SV:** Površine specijalne namjene
- DS:** Površine drumskog saobraćaja
- ZB:** Površine županičkog saobraćaja
- VE:** Površine vode
- EE:** Površine elektroenergetičke infrastrukture
- IK:** Površina komunalne infrastrukture

DODATA O DODODJELJIVIM I DODJUM  
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA  
"TOPOLICA - BJEŠIŠI"  
BR.030-285  
DATUM: 19.07.2016. godine  
  
PROVEDNIK SKEĆTINE  
Radević Novaković  
  
Sekretarijat za uređenje prostora, Komunalno-  
strojarstvene poslove i vodu, Županijski odbor  
Sekretar Sekretarijata, Župan Čimandžić

USLOVI ZA SPROVODENJE PLANA	
Plan	9.1.000
načelnik	Županija Bjeliski
zdravstvo	Ministarstvo zdravstva
dopravnik	Vojislav Guković, direktor pravnički
urbanistički planer	om Jelena Popović-Lipčić, arh.
dopravni planer	Gordan Đurić, direktor planiranja
čas	2016. godina

#### Legenda:

- Nebroj:**
- Požeške poslovne:**
- Otvorna saobraćajna:**
- Osobna reprezentacija:**
- Parke:**
- Telježnica pruga:**

- TE ulice - postojeće telekomunikacione ulice**
- TK postrojeni vid - postojeće telekomunikacione kanalizacija**
- Planiранa telekomunikaciona:**
- BSZ:**
- Normalna planiranja TE ulice**
- Planiранi TE postrojeni:**  
vidi se APKT cijevi 110mm

#### Elektroenergetika:

- Elektrovez 11kV - postojeći**
- Elektrovez 11kV - postojeći**
- Konceptualni 10kV - plan**
- Elektrovez 10kV - ukidanje (izmještaj)**

Konceptualni  
Odvodni

- TS**
- TS**
- TS**

TS 35/10kV postojeći

TS 10/0.4kV postojeći

TS 10/0.4kV plan

#### Hidrotehnika:

- Vodomjesečnost:**
- Punkti uzemlja:**
- Kanalizacijski:**
- Plavi i vodeni kanal:**
- Kanalizacijski mrežnički:**
- Plavi i vodeni kanal:**
- Regulacijska linija:**
- Regulacijska linija:**


- Granica plana:**
- Granica urbanističke parcele:**
- Otvorena urbanistička parcele:**
- Gradivinska linija - GL:**
- Regulacijska linija - RL:**

UP 1  
GL  
RL



# IZMJENE I DOPUNE DUP-a TOPOLICA-BJELIŠI

## LEGENDA:



*****	Granica plana
=====	Granica urbanističke parcele
UP 1	Oznaka urbanističke parcele
====	Ivičnjak
====	Kolsko-pješačke površine
====	Pješačke površine
====	Osnovna saobraćajnice
01	Oznaka mjesto priključka
Art	Oznaka presjeka tangenata
●	Parking
○○○	Dvored
\\\\\\	Površine drumskog saobraćaja koridor po GUP-u Bara i koridora za nastavak Bulevara
(Z)	Zeljeznička pruga

ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENE I DOPUNE  
DETALJNIH URBANISTIČKIH PLANI  
"TOPOLICA - BJELIŠI"  
BR:030-289  
DATUM: 18.07.2016. godine  
  
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE  
Radomir Novaković  
  
Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-  
stambene poslove i zaštitu životne sredine  
Sekretar Sekretarijata, Suzana Crnovršanin

## SAOBRAĆAJ


Plan	R 1:1000
naručilac :	Opština Bar
obradilac :	<i>Montenegro project</i>
direktor :	Vasilije Đukanović, dipl.pravnik
odgovorni planer:	mr Jadranka Popović, dipl.ing.arh.
odgovorni planer faze:	Dašić Zoran, dipl.ing.građ.




maj, 2016.godine

list br.8




presjek D-D  
Bulevar rijeke Željezničca





presjek L-L  
ulica "TB8"





### IZMJENE I DOPUNJE DUP-a TOPOLICA - BJELIŠI

POKRŠNINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE-PU  
Objekti pejzažne arhitekture  
javne namjene-PUJ

	Park
	Skrber
	Zelenilo uz saobraćajnicu
	Dvorac

Objekti pejzažne arhitekture  
ograničene namjene-POU

	Zelenilo stambenih objekata i blokova
	Zelenilo podvojnih objekata
	Zelenilo objekata provjetri

Objekti pejzažne arhitekture  
specijalne namjene-PUS

	Zelenilo stambenih objekata i blokova
	Zelenilo infrastrukture

Kontejneri

Parking

Granična planina

	Površine drvnog saobraćaja
	Površine drvnog saobraćaja kondor po GUP-u flava i koridora za nastavak Rutevara
	Zeljenička pruga
	Granica urbanističke parcele
	Oznaka urbanističke parcele

UP 1

#### DOLJKA O DONOŠENIU IZMJENE I DOPUNE

DETALJNIH URBANISTIČKIH PLANI

"TOPOLICA - BJELIŠ"

BR.050-249

DATUM 18.07.2016. godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Radomir Novaković

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-  
stambene poslove i radu izvode sredine  
Sekretar Sekretarijata, Svetozar Crnoverščanin

#### PEJZAŽNA ARHITEKTURA

Plan R.1:1.000

naručac: Opština Bar

odradnik:

diktor: Vasilije Bošković, dipl. pravnik


odgovorni planer: mr. Jovanča Popović, dipl. inž. arh.

odgovorni planer: Snežana Labić, dipl. inž. pejz. arh.

data: 2016 godine

list br. 9





### IZMJENE I DOPUNE DUP-a TOPOLICA - BJELIŠI

Legenda :

- Elektrovod 35kV - postojeći
- Elektrovod 30kV - postojeći
- Elektrovod 10kV - plan
- Elektrovod 10kV - uklanjanje (izmještanje)



TS 35/10kV postojeći

TS 35/0,4kV postojeći

TS 10/0,4kV plan

Granica plana

Granica urbanističke parcele

Oznaka urbanističke parcele

Parking

Željeznička smrta  
Površine državnog saobraćaja koridor  
po GIP-u Bara i koridora za nastavak Bulevara

Drvorad  
Konečnici


ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENE I DOPUNE  
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA  
TOPOLICA - BJELIŠI  
MTO/SD-289  
DATUM: 18.07.2016. godine  
PREDSJEDNIK SKUPštINE  
Radovan Novaković  
Sekretarijat za uređenje prostora, komunalne  
stambene poslove i zaštitu životne sredine  
Sekretar Sekretarijata, Suvremena Crnogorska

#### ELEKTROENERGETIKA

Pilan	N 1:1.000
naručilac:	Ogólna Bar
obradivač:	
direktor:	Vasilije Lukonović, dipl. pravnik
zastupnik predstavnik:	mr. zadruško Popović, dipl. ing. arh.
zagovornik plana:	Nada Detić, Zoran Vujović, dipl. eng. inž.
datotečni broj:	10
dato:	18.07.2016. godine







### IZMJENE I DOPUNE DUP-a TOPOLICA - BJELIŠI

#### Legenda

[Symbol: grey square]	TK okno - postojeće telekomunikaciono okno
[Symbol: grey rectangle]	TK podzemni vod - postojeća telekomunikaciona kanalizacija
[Symbol: grey dashed line]	Planirano telekomunikaciono okno
[Symbol: grey circle]	Numeracije planiranog TK okna
[Symbol: grey line]	Planirani TK podzemni vod sa 4PVC cijevi 110mm
[Symbol: dashed line]	Granica plana
[Symbol: solid line]	Granica urbanističke parcele
[Symbol: diagonal line]	Oznaka urbanističke parcele
[Symbol: thick grey line]	Ivičnjak
[Symbol: grey shaded area]	Kolsko-pješačke površine
[Symbol: light grey shaded area]	Pješačke površine
[Symbol: grey dots]	Osnovna saobraćajnice
[Symbol: grey circle with dot]	Parking
[Symbol: circle with 'Z']	Željeznička pruga
[Symbol: diagonal lines]	Površine drumskog saobraćaja
[Symbol: diagonal lines with 'B']	koridor po GUP-u Bar i koridora za nastavak Bulvara
[Symbol: diagonal lines with 'D']	Dvored
[Symbol: grey dots in circle]	Kontejnimi

ODLUKA O DONOŠENIU IZMJENE I DOPUNE  
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA  
"TOPOLICA - BJELIŠI"  
BR.030-189  
DATUM: 18.07.2016. godine  
  
PREDSJEDNIK SKUPštINE  
Radimir Novaković  
  
Sekretarjat za uređenje prostora, komunalno-  
stambene poljoprivredne i zaštitu životne sredine  
Sekretar Sekretarijata, Suzana Crnogorac

#### TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA (ili ELEKTRONSKA KOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA)

Plan	R 1:1000
naručilac :	Opština Bar
obradivač :	Projekt EGRO
direktor :	Vasilije Dukanović, dipl. pravnik
odgovorni planer:	mr Jadranka Popović, dipl.ing. arh.
odgovorni planer	Željko Maraš, dipl.ing. el.
fare:	

CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: BAR

Broj: 460-DJ-60/2022

Datum: 21.01.2022.



Katastarska opština: Bar


Broj lista nepokretnos.

Broj plana: 10

Parcelle: 4676/1, 4676/2

## KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:



Obravne  
Službe  
Bar



Crna Gora

Agencija za zaštitu životne sredine

SEKTOR ZA IZDAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI

Broj: 03-D-158/1

Adresa: IV proleterske

brigade broj 19

81000 Podgorica, Crna Gora

Podgorica, 25.01.2022.godine

**MINISTARSTVO EKOLOGIJA, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA**

Direkcija za planiranje i uređenje prostora

Direkcija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

Primljeno	04.01.2022.	Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i Urbanizma	Podgorica
Org. jed.	Jed. zašt. živ. sredine	Nadležni org.	Priček
	08 - 2204/12	UI: IV Proleterske brigade br.19	Vrhodno

**VEZA:** 03-D-158/1 od 24.01.2022.godine

**PREDMET:** Zahtjev za mišljenje o potrebi procjene uticaja

Povodom vašeg zahtjeva, broj 084-2204/3-2021 od 14.01.2022.godine, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta namjene stanovanje veće gustine na urbanističkoj parceli UP70 (zona C, blok 4) u zahjevu Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana „Topolica-Bjeliša“ (Sl.list Crne Gore- opštinski propisi br.br.32/16), Opština Bar, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 20/07, „Službeni list Crne Gore“, br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata utvrđeno je da je u Listi 2. navedene Uredbe predviđeno da se za „Trgovačke, poslovne i prodajne centre ukupne korisne površine preko 1.000 m<sup>2</sup> (hoteli, vjerski objekti, objekti za obrazovanje, nauku, zdravstvo, kulturu i socijalnu zaštitu, pozorišne, bioskopske, izložbene dvorane i drugi)“, za „Površinske ili podzemne parkinge sa 200 ili više mjesta za parkiranje vozila“, redni broj 12. Infrastrukturni projekti, kao i za „Vikend naselja, turistička naselja i hotelski kompleksi van urbanih sredina, kao i njihovi prateći sadržaji“, za „Namjenske parkove (zabavni, sportski, rekreativni, tereni za golf i dr.) sa pratećim objektima“ redni broj 14.Turizam i rekreacija, sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju nije moguće utvrditi koji su još sadržaji planirani na predmetnoj lokaciji pored stanovanja.

Podsjećamo vas da, ukoliko je planirano nešto od gore navedenog, onda je nepohodno da se nosilac projekta obaveže da, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 75/18), sproveđe postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod organa nadležnog za zaštitu životne sredine.

S poštovanjem,

dr Milan Gazdić  
VD DIREKTORA

Kontakt osoba:

Jasmina Janković-Mišnić, Samostalni savjetnik I

Tel: +382 20 446 517: +382 67 807 382

mail: jasmina.jankovic@epa.org.me



Crna Gora  
Opština Bar

09-02-2022  
08-2204/14-2021

Adresa: Bulevar revolucije br. 1  
85000 Bar, Crna Gora  
Tel: +382 30 311 561  
email: [sekretariat.ksp@bar.me](mailto:sekretariat.ksp@bar.me)  
[www.bar.me](http://www.bar.me)

**Sekretarijat za komunalno – stambene poslove  
i zaštitu životne sredine**

Br: UPI 14-319/22-18

Datum: 02.02.2022 godine

Sekretarijat komunalno-stambeno poslove i zaštitu životne sredine rješavajući po zahtjevu Ministarstva ekologije i prostornog planiranja-Direkcija za planiranje i uređenje prostora, a u ime Pavla Lekića iz Bara za utvrđivanje vodnih uslova u postupku utvrđivanja urbanističko tehničkih uslova za odvođenje otpadnih voda do izgradnje hidrotehničke infrastrukture planirane DUP-om "Topolica - Bjeliši", a na osnovu člana 114 i 115 stav 1. tač. 29 Zakona o vodama ("Sl.list RCG" br 27/07 i "Sl.list CG", br. 32/11 i 47/11 i 82/20), člana 12. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 040/18) i člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), d o n o s i

**R J E Š E N J E**

Pavlu Lekiću iz Bara, u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju objekta namjene stanovanja veće gustine na urbanističkoj parceli br. 70 (zona „C“, blok „4“) u zahvatu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Topolica-Bjeliši“ a koji se tiču planiranja izgradnje alternativnog rješenja u cilju sakupljanja i tretmana otpadnih voda do izgradnje fekalne kanalizacije predviđene planskim dokumentom, utvrđuju se sledeći **vodni uslovi** za izgradnju vodonepropusne septičke jame ili ekološkog bioprečistača:

**1. Septička jama:**

- zapreminu septičke jame odrediti srazmjerno veličini objekta, tj. proračunu količine otpadne vode ako je specifična potrošnja vode 140 l/stanovnik/dan;
- Zavisno hidrauličkom proračunu i dnevnom kapacitetu septičke jame predvidjeti jednokomorna, dvokomorna odnosno trokomorna septička jama;
- Zidove i dno jame uraditi nabijenim betonom;
- Unutrašnju stranu zida omalterisati cemetnim malterom do crnog sjaja, kako bi se onemogućilo isticanje tečnosti u teren;
- Postaviti ventilacione glave za odvođenje gasova, koji mogu biti ekspozitivni;
- Septičku jamu pokriti betonsko-armiranom pločom, sa propisanim otvorom i poklopcom za crpljenje;

- Obezbijediti nepropustljivost septicke jame, jer se desava da uslijed nesavjesnog rada, jame propuštaju nečistu tečnost i dolazi do zagađenja podzemnih voda;

## 2. Ekološki bioprečistač:

- adekvatnog kapacitetam (uraditi hidraulički proračun), zavisno od proračuna količine otpadne vode ako je specifična potrošnja vode 140 l/stanovnik/dan;
  - Kvalitet otpadne vode koji se ispušta u recipijent treba da je u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda ("Službeni listu CG", br. 56/2019);
  - Proizvođač uređaja mora da posjeduje sertifikat o kvalitetu otpadne vode koja izlazi iz uređaja i da su dopuštene koncentracije opasnih i štetnih materija u otpadnim vodama koje se smiju ispuštati u skladu sa Pravilnikom;
3. Ukoliko u objekatu planira restoran, hotel ili sl., prije ispuštanja otpadnih voda u recipijent, iste moraju biti tretirane preko separatora ulja i masti, adekvatkog kapaciteta zavisno od projektovanog hidrauličkog proračuna zauljenih otpadnih voda u planiranom objektu.
  4. Nakon izrade Glavnog projekta, investor podnosi, ovom Sekretarijatu zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti, shodno članu 118. Zakona o vodama.
  5. Ovi vodni uslovi su sastavni dio Urbanističko tehničkih uslova za urbanističku parcelu br. 70 (zona „C“, blok „4“) u zahvatu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Topolica-Bjeliš“.

## Obrazloženje

Ministarstva ekologije i prostornog planiranja-Direkcija za planiranje i uređenje prostora se obrato se ovom Sekretarijatu zahtjevom br. UPI 14-319/22-18 od 21.01.2022 godine za izdavanje vodnih za izgradnju objekta namjene stanovanja veće gustine na urbanističkoj parceli br. 680 (zona „C“, blok „4“) u zahvatu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plabna „Topolica-Bjeliš“.

Uz zahtjev je dostavljen Nacrt urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta namjene stanovanja veće gustine na urbanističkoj parceli br. 68 (zona „C“, blok „4“) u zahvatu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Topolica-Bjeliš“.

Članom 75 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20) propisano je da uslove koje prema posebnim propisima izdaje organ za tehničke uslove, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana, pribavlja Ministarstvo po službenoj dužnosti odnadležnih organa i pravnih lica.

Rješavajući po zahtjevu, utvrđeno je da za planirani objekat, te da je ovo jedini načini za regulisanje pitanja odvođenja otpadnih voda do izgradnje hidrotehničke infrastrukture planirane izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana „Topolica-Bjeliš“.

Uvidom u predložene UTU za izgradnju objekta namjene stanovanja veće gustine na urbanističkoj parceli br. 70 (zona „C“, blok „4“) u zahvatu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Topolica-Bjeliš“, konstatuje se da se predmetna parcela nalazi u zoni gdje nije izgrađena hidrotehnička infrastruktura za odvođenje otpadnih voda i trenutno ne postoje tehnički uslovi za priključenje na sistem fekalne kanalizacije i trenutno ne postoje tehnički uslovi za priključenje na sistem fekalne kanalizacije, investitor može da se oprijedili i projektnom dokumentacijom planira jedno od predloženih alternativnih rješenja, do izgradnje hidrotehničke instalacije planirane izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana „Topolica-Bjeliš“ na predmetnom lokalitetu.


Za donošenje ovog rješenja podnosič zahtjeva oslobođen je plaćanja administrativne takse u skladu sa članom 74 stav 12 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Sekretarijat je na osnovu sprovedenog postupka odlučivanja o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu po zahtjevu nosioca projekta, a na osnovu člana 13. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Imajući u vidu izloženo, ovaj Sekretarijat je utvrdio da ispunjene predpostavke za izdavanje traženih vodnih uslova, pa je na osnovu člana 114 i 115 Zakona o vodama, odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

**UPUSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI:** Protiv ovog rješenja može se izjaviti Žalba Glavnom administratoru Opštine Bar u roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba se ulaže preko ovog Sekretarijata i taksira sa 3 € administrativne takse.

Rukovodilac sektora za zaštitu  
životne sredine vodoprivredu  
Milo Markoč



**Dostavljeno:**

- podnosiocu zahtjeva,
- službi komunalne policije
- a/a



Crnogorski elektroprivredni sistem

Društvo sa ograničenom odgovornošću  
„Crnogorski elektroprivredni sistem“  
Podgorica, Ulični broj 12  
tel: +382 20 408 400  
fax: +382 20 408 413  
www.cedis.me

Sektor za pristup mreži  
Ulični broj 12  
tel: +382 20 408 308  
fax: +382 20 241 012  
www.cedis.me  
Broj 30-20-04-1034  
U Baru, 03.02.2022. godine

Pisarnica Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

04.02.2022.

Primenjeno:	04.02.2022.
Org. je:	Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Priklj:	

08-2204/13-2021

**CRNA GORA**  
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma  
Direktorat za planiranje i uređenje prostora  
**Direkcija za izdavanje urbanističko tehničkih uslova**

IV proleterske brigade br. 19;  
81000 Podgorica

Predmet: Vaš zahtev broj 30-20-04-678 od 26.01.2022. godine (vaš broj 084-2204/4-2021 od 14.01.2022. godine), za izdavanje tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije.

Dostavljena dokumentacija:

- Nacrt urbanističko tehničkih uslova sa izvodom iz planskih dokumenata;

Osnovni podaci:

<u>podnosioc zahtjeva za UTU</u>	<b>Pavle Lekić - Bar</b>
<u>planirani objekat</u>	<b>objekat stanovanja veće gustine</b>
<u>lokacija</u>	<b>na urbanističkoj parceli UP 70, u zoni "C", blok 4, u zahvatu DUP-a "Topolica-Bjeliši" "Topolica-Bjeliši" katastarske parcele broj 4676/2 i 4676/1 KO Novi Bar</b>

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma obratio se CEDIS-u, dopisom broj 30-20-04-678 od 26.01.2022. godine sa zahtjevom za izdavanje tehničkih uslova za projektovanje za objekat stanovanja veće gustine, na urbanističkoj parceli UP 70, u zoni "C", blok 4, u zahvatu DUP-a "Topolica-Bjeliši", odnosno katastarske parcele broj 4676/2 i 4676/1 KO Novi Bar. Uz zahtjev je dostavljen nacrt urbanističko tehničkih uslova sa izvodom iz planskog dokumenta.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da u istoj nisu sadržani podaci o zahtijevanoj jednovremenoj snazi objekta i načinu obračuna potrošnje električne energije. Bez ovih podataka se ne mogu izdati tehnički uslovi za izradu projektne dokumentacije.

Investitor je u obavezi da od CEDIS-a pribavi katastar postojećih elektroenergetskih objekata.

Izmještanje elektroenergetskih objekata i izvođenje radova u njihovoj neposrednoj blizini može se realizovati isključivo u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima, koji regulišu ovu oblast. U skladu sa tim ukazujemo na članove 220 i 221 Zakona o energetici („Sl. list CG“ br. 05/16 i 51/17) koji glase:

**Izmještanje energetskog objekta**  
**Član 220**

- (1) Nadležni državni organ može naložiti izmještanje energetskog objekta samo u slučaju izgradnje objekata saobraćajne, energetske i komunalne infrastrukture, objekata za potrebe odbrane zemlje, vodoprivrednih objekata i objekata za zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih objekata koji se, u skladu sa zakonom kojim se uređuje eksproprijacija, smatraju objektima od javnog interesa, a koji se, zbog prirodnih ili drugih karakteristika, ne mogu graditi na drugoj lokaciji.  
(2) U slučaju iz stava 1 ovog člana troškove izmještanja energetskog objekta, koji obuhvataju i troškove gradnje, odnosno postavljanja tog energetskog objekta na drugoj lokaciji, snosi investitor objekta radi čije izgradnje se izmešta energetski objekat.

**Zabranu radova koji ugrožavaju rad energetskih objekata**

**Član 221**

- (1) Zabranjena je izgradnja objekata koji nijesu u funkciji obavljanja energetskih djelatnosti, kao i izvođenje drugih radova ispod, iznad ili pored energetskih objekata, suprotno zakonu i tehničkim propisima.  
(2) Zabranjeno je zasadišvanje drveća i drugog rastinja na zemljištu iznad, ispod ili na udaljenosti sa koje se može ugroziti sigurnost energetskog objekta.  
(3) Operator sistema na čijem području se nalazi energetski objekat dužan je da redovno uklanja drveće i drugo rastinje koje ugrožava rad energetskog objekta, uz obavezu plaćanja naknade štete po tom osnovu.

(4) Vlasnici i nosioci drugih prava na nepokretnostima koje se nalaze ispod, iznad ili pored energetskog objekta ne smiju vršiti radove ili druge radnje kojima se onemogućava ili ugrožava rad i funkcionisanje energetskog objekta, bez prethodnog odobrenja energetskog subjekta koji je vlasnik, odnosno korisnik energetskog objekta.

(5) Energetski subjekat na zahtjev vlasnika ili nosioca drugih prava nad nepokretnostima koje se nalaze ispod, iznad ili pored energetskog objekta može izdati odobrenje za izvođenje radova iz stava 4 ovog člana u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Obradio: Tehničar za pristup mreži,  
Dragan Barišić el.teh.

**CEDIS**  
**Sektor za pristup mreži**  
**Šef Službe za pristup mreži Regiona 4,**  
**Milan Dragović dipl.el.ing.**



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Službi za pristup mreži Regiona 4
- a/a



Crna Gora  
Opština Bar  
Sekretarijat za komunalno-stambene  
poslove i zaštitu životne sredine

Pisarnica Ministarstva  
prostornog planiranja

Adresa: Bulevar revolucije br. 1  
85000 Bar, Crna Gora  
Tel: +382 30 311 561  
email: [sekretarijat.ksp@bar.me](mailto:sekretarijat.ksp@bar.me)  
[www.bar.me](http://www.bar.me)

Broj: UPI 14-341/22-14/1

Primljeno:	02.02.2022.	Vrijednost:
Org. jed.	Jed. ko. znak	
084	2204	Bar, 27.01.2022. godine
	11 - 2021	

Za: MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA – Direktorat za planiranje i uređenje prostora - Direkcija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, ul. IV Proleterske brigade broj 19, 81000 PODGORICA

Predmet: Saobraćajno – tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije

Veza: Vaš broj 084-2204/6 od 14.01.2022. godine

Poštovani,

Ovaj Sekretarijat je dobio zahtjev, broj UPI 14-341/22-14 od 21.01.2022. godine, za izdavanje saobraćajno – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, za izgradnju objekta namjene stanovanje veće gustine, koji je planiran na urbanističkoj parceli UP 70, zona „C“, blok 4, u zahvalu izmjena i dopuna DUP-a „Topolica - Bjeliši“ („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 32/16), odnosno na katastarskim parcelama broj 4676/2 i 4676/1, K.O. Novi Bar, opština Bar.

Shodno članu 17 Zakona o putevima („Sl. list Crne Gore“, br. 082/20) i članu 12 Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Bar („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 046/16), u nastavku vam dostavljamo sljedeće saobraćajno – tehničke uslove za projektovanje priključka na saobraćajnu infrastrukturu:

- Priključak planirati u skladu sa smjernicama iz Plana;
- Na priključku na saobraćajnicu obezbijediti odgovarajuću preglednost za učesnike u saobraćaju;
- Minimalna širina priključka i prilaznog puta mora da obezbijedi nesmetan ulazak i izlazak mjerodavnog vozila, sa odgovarajućim radijusima;
- Mjerodavno vozilo za proračun se definiše na osnovu potrebe prilaznog puta;
- Voditi računa o spoju prilaznog i javnog puta, za sami priključak koristiti materijale koji odgovaraju materijalima puta na koji se priključuje;
- Uzdužne profile priključka prilagoditi terenu i okolnim objektima, uz obavezno postizanje poprečnih i poduznih nagiba potrebnih za efikasno odvođenje atmosferskih voda.

Za urbanističku parcelu je potrebno uraditi saobraćajno-tehničku dokumentaciju priključka na javnu saobraćajnicu (grafički prikazati mjesto i način priključka), koju je potrebno uraditi u skladu sa standardima, normativima, preporukama i propisima koji važe u ovoj oblasti.

S poštovanjem,

Obradio,  
Milan Andrijašević

V.D. sekretara,  
Andro Drecun



Dostavljeno: Naslovu; a/a.

Kontakt tel.: 030/311-561

E-mail: [sekretarijat.ksp@bar.me](mailto:sekretarijat.ksp@bar.me)



# DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR



Ul. Branka Čalovića br.13, 85000 BAR  
030/312-938, 312-043  
030/312-938



vodovodbar@t-com.me  
info@vodovod.bar-me



www.vodovod.bar-me

PIB: 02054779 • PDV: 20/31-00124-5

Broj:258

Bar,24.01.2022.godine

Pratiljka za izdavanje tehničkih uslova  
za izgradnju objekta na stanovanje u prostornom  
planiranju i uređenju prostora  
Vrijednost

08-2204/3-2021
----------------

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma  
Direktorat za planiranje i uređenje prostora  
Direkcija za izдавanje urbanističko tehničkih uslova  
IV Proleterske brigade broj 19  
81 000 Podgorica

Predmet:Tehnički uslovi

Na osnovu zahtjeva **Pavla Lekića iz Bara**, shodno aktu broj 084-2204/7-2021 od 14.01.2022.godine koji je zaveden u arhivi DOO »Vodovod i kanalizacija«-Bar dana 21.01.2022.godine pod brojem 258, dostavljamo vam tehničke uslove:

Za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta namjene stanovanje veće gustine na urbanističkoj parceli UP 70 (zona C blok 4) u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana »Topolica Bjeliši« - izmjene i dopune Opština Bar.

S poštovanjem,

Tehnički direktor

Alvin Tombarević

Izvršni Direktor

Mladen Duričić



CKB 510-239-02  
ATLAS 505-5761-54

SGM 550-6467-82  
PBCG 535-10436-05

HB 520-19659-74  
LB 565-544-07

NLB 530-20001-53

Na osnovu zahtjeva **Pavle Lekić iz Bara**, shodno aktu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma- Direktorata za planiranje prostora – Direkcija za izdavanje urbanističko tehničkih uslova, broj 084-2204/7-2021 od 14.01.2022.godine koji je zaveden u arhivi DOO »Vodovod i kanalizacija«-Bar dana 21.01.2022.godine pod brojem 258, izdaju se

## TEHNIČKI USLOVI

Za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta namjene stanovanje veće gustine na urbanističkoj parceli UP 70 (zona C blok 4) u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana »Topolica Bjeliši« - izmjene i dopune Opština Bar.

### a) Opšti dio

#### *Vodovod:*

- Za registrovanje utroška vode cijelog objekta potrebno je ugraditi vodomjer u šahti u skladu sa tehničkim propisima. Šahrt treba da bude lociran u posjedu investitora, 1m od ivice parcele gledajući iz pravca mjesta priključenja na ulični cjevovod. Predvidjeti posebno mjerjenje potrošnje vode za stambeni i poslovni dio objekta.
- Mjerjenje isporučenih količina vode u objektima koji će se graditi ili postavljati na teritoriji Opštine Bar će se vršiti sledećim vodomjerima:
  - a) U objektima za individualno stanovanje – višemlaznim vodomjerima sa mokrim ili suvim mehanizmom klase tačnosti »C« ili više i pripremom za daljinsko očitavanje putem radio veze.
  - b) U objektima za kolektivno stanovanje – višemlaznim vodomjerom sa mokrim ili suvim mehanizmom klase tačnosti »C« ili više.
  - c) U objektima za obavljanje djelatnosti ili za smještaj sa profilom priključka na javni vodovod od 50mm ili većim – kombinovanim elektromagnetskim ili ultrazvučnim vodomjerom istog profila sa mogućnošću daljinskog očitavanja.
  - d) U poslovnim prostorima u objektu – višemlaznim vodomjerom sa mokrim ili suvim mehanizmom klase »C« ili više i sistemom za daljinsko očitavanje putem radio veze i radio frekventnim ventilom ispred vodomjera.
- U objektima za kolektivno stanovanje, vodomjeri se ugraduju u zajedničkim dijelovima stambene zgrade (hodnicima i holovima) uz obaveznu ugradnju manuelnog magnetnog ventila ispred vodomjera.
- Za objekte sa više od četiri stambene jedinice (stambene zgrade) može se predvidjeti ugradnja kontrolnih vodomjera za svaki ulaz posebno (vertikalno). Vodovodnu šahtu obavezno izvesti sa drenažom, penjalicama i poklopcem tako postavljenim da se vodomjer ne nalazi neposredno ispod otvora poklopca. Za svaku stambenu jedinice predvidjeti ugradnju mjernih uređaja-vodomjera smještenih u kasetama na etažama, stalno dostupnim za očitavanje, kontrolu i održavanje (max jedan ormara za jedan sprat, uz mogućnost zaključavanja radi obezbjeđenja od oštećenja i krađe vodomjera). Vodomjeri sa horizontalnom osovinom se moraju postaviti isključivo horizontalno, odnosno sa vertikalnom

- osovinom isključivo vertikalno, sa pravim komadom cijevi 3D-5D ispred vodomjera. Ukoliko se predviđa baštenski hidrant neophodno je odrediti subjekt koji će izmirivati naknadu za utrošenu vodu.
- Kod vodomjera profila Ø50mm i više obavezno se ispred vodomjera ugrađuje zatvarač, hvatač nečistoće, MDK komad, ravnji komad za smirenje toka vode, a iza vodomjera ravnji komad i zatvarač. Iza vodomjera na koji je spojena hidrantska mreža objekta ili sprinkler sistem za gašenje požara, obavezno se ugrađuje zaštitnik od povratnog toka (nepovratni ventil). Dužina ravnog dijela za smirenje toka ispred i iza vodomjera zavisi o profilu vodomjera. Prilikom dimenzionisanja vodomjernog šahta voditi računa o dimenzijsama armatura i fazonskih komada koji se ugrađuju.
  - Za vrstu materijala priključka na vodovodnu mrežu predviđajte PEHD (polietilen) ili PP (polipropilen). Maksimalno dozvoljeni profil priključka je Ø100mm, pri čemu profil priključka mora biti manji od profila ulične cijevi na koju se planira priključenje.
  - Direktno uzimanje vode iz javne vodovodne mreže preko hidroforskih uređaja, dozvoljeno je samo kod cjevovoda prečnika Ø 200 mm i više. Uredaj za povišenje pritiska kod direktnog spoja na vodovodnu mrežu obavezno mora biti opremljen frekventnom regulacijom. Iz cjevovoda prečnika manjih od Ø200mm voda za uređaj za povišenje pritiska se može uzimati samo preko zatvorenog prelaznog rezervoara sa slobodnim nivoom vode.
  - Direktno uzimanje vode iz javnog cjevovoda za sprinkler instalaciju (preko priključka za objekat) dozvoljeno je samo u slučaju kada je ulični cjevovod prečnika većeg ili jednakog Ø 250 mm. Za prečnike uličnih cjevovoda manjeg od Ø 250 mm potrebno je izgraditi rezervoar dovoljne zapremine za potrebe sprinkler instalacija. Rezervoari se u ovom slučaju pune iz uličnog cjevovoda u skladu sa hidrauličkim proračunom iz projekta.

#### *Fekalna kanalizacija:*

- Profil priključka i pad potrebno je odabrati u skladu sa izvedenim hidrauličkim proračunima, kao i na osnovu raspoloživih geodetskih kota. Minimalni profil priključka na gradsku kanalizacionu mrežu je Ø 160mm.
- Sva neophodna geodetska mjerena i uzdužne profile, predviđajte tehničkom dokumentacijom.
- Gradski sistem kanalizacione mreže je separatni, tako da se ne dozvoljava upuštanje atmosferskih voda u fekalnu kanalizaciju i obrnuto
- Nije dozvoljeno gravitaciono priključenje podrumskih i suterenskih etaža objekta na fekalnu kanalizaciju.
- Prilikom izrade projekta u dijelu ispuštanja otpadnih voda uzeti u obzir sve specifičnosti korisnika kanalizacije (kapacitet i tehnologija proizvodnje, količina, sastav i dinamika ispuštanja otpadnih voda, mogućnost recirkulacije i dr.), kao i ispoštovati "Pravilnik o kvaliteti i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda" Sl. list Crne Gore", br.056/2019
- Za materijal za izradu priključka na fekalnu kanalizaciju predviđajte atestirane PVC kanalizacione cijevi za uličnu kanalizaciju (tjemene nosivosti min SN4) ili PP (polipropilen).
- Reviziona okna mogu biti kružnog ili četvrtastog poprečnog presjeka, monolitne AB, montažne AB i poliesterske izrade.

- Na mjestima gdje je moguć uticaj morske vode predvidjeti šahte od poliestera.

#### *Atmosferska kanalizacija*

- Neophodno je izvesti proračun oticanja sa predmetne parcele, krovova i uređenih površina i odabrati adekvatan profil priključka.
- Sa izvršenim geodetskim mjerjenjima , dati uzdužne profile odvodnih kanala i raspoložive padove samog priključka.
- Reviziona okna i kišne slivnike projektovati u skladu sa tehničkim propisima za ovu vrstu djelatnosti.
- Za materijal za izradu priključka na atmosfersku kanalizaciju predviđjeti PVC ili PE (polietilen).
- Predviđjeti separatore za prečišćavanje voda sa parkinga i saobraćajnica, prije upuštanja ovih voda u gradsku atmosfersku kanalizaciju. Isto važi za sve zatvorene prostore u objektu koji služe za parkiranje automobila (garaže) površine veće od 50m<sup>2</sup>.
- Reviziona okna mogu biti kružnog ili četvrtastog poprečnog presjeka, monolitne AB, montažne AB i poliesterske izrade.
- Na mjestima gdje je moguć uticaj morske vode predviđjeti šahte od poliestera

#### *b) Postojeće hidrotehničke instalacije*

- U slučaju da je u granicama urbanističke parcele trasirana postojeća vodovodna cijev, koja se zadržava u planskom dokumentu, ili je planirana izgradnja nove mreže, neophodno je pridržavati se odredbi »Pravilnika o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitарне zaštite izvorišta i ograničenjima u tim zonama«(„Službeni list Crne Gore“, br. 66/09 od 2. oktobra 2009.god.  
Član. 32 - Pojas sanitарne zaštite određuje se oko glavnih cjevovoda i u zavisnosti od konfiguracije terena iznosi po 2m od osovine cjevovoda sa obje strane, a za cjevovode za vodosnabdijevanje do 200 stanovnika po 1m od osovine cjevovoda sa obje strane. U pojasu zaštite nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uređaja i vršenje radnji koje na bilo koji način mogu zagaditi vodu ili ugroziti stabilnost cjevovoda.  
Za cjevovode profila DN 200mm i veće, u slučaju izgradnje objekata na trasi cjevovoda u zoni sanitарne zaštite, neophodno je obezbijediti slobodan prostor svjetlog otvora širine 4,0m i visine 3,0m.
- Ako u granicama urbanističke parcele već postoji ili je planirana izgradnja fekalnog odnosno atmosferskog kolektora, nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uređaja i vršenje radnji u pojasu od 2m od osovine kolektora, koje na bilo koji način mogu ugroziti stabilnost cjevovoda.
- U slučaju potrebe izmještanja postojećih hidrotehničkih instalacija (čije zadržavanje nije predviđeno prostorno-planskim dokumentom) sa urbanističke parcele, neophodno je izraditi projekat izmještanja postojećeg cjevovoda shodno predmetnom DUP-u i tehničkim uslovima DOO »Vodovod i kanalizacija« - Bar. Ukoliko trasa novog(izmještenog) cjevovoda prolazi kroz predmetnu urbanističku parcelu, projekat može biti u sklopu glavnog projekta planiranog objekta.

**c) Posebni dio**

*Vodovod:*

Priklučenje objekta na vodovodnu mrežu predviđjeti u skladu sa predmetnim planskim dokumentom - faza hidrotehnika na planirani cjevovod Ø 160mm.

*Fekalna kanalizacija:*

- Priklučenje objekta na fekalnu kanalizaciju predviđjeti u skladu sa predmetnim planskim dokumentom - faza hidrotehnika na planirani kolektor Ø 250mm.

*Atmosferska kanalizacija:*

- Priklučenje objekta na atmosfersku kanalizaciju predviđjeti u skladu sa predmetnim planskim dokumentom - faza hidrotehnika na planirani kolektor Ø 400mm.

**d) Tehnička opremljenost projekta hidrotehničkih instalacija**


**I) Projekat unutrašnjih instalacija objekta**

- Projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za glavni projekat u skladu sa važećim *Pravilnikom o načelu izrade i sadržini tehničke dokumentacije*. Projekat unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije treba izraditi u skladu s pravilima struke i odredbama važeće zakonske regulative, a mora obuhvatiti interne instalacije vodovoda i kanalizacije.

**II) Projekat uređenja**

- U projektu dostaviti preglednu situaciju u odgovarajućoj razmjeri sa jasno naznačenim mjestom priključenja na gradsku uličnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu.
- Na situaciji prikazati položaj sa naznačenim međusobnim rastojanjem planiranog objekta od postojećih i planiranih hidrotehničkih instalacija.
- Projektom obavezno prikazati detalj vodomjernog šalta - vodoinstalaterski i građevinski, sa specifikacijom i pravim dimenzijama fazonskih komada i armatura da bi dokazali usvojene dimenzije, osnovu i presjek kao i njegovu lokaciju na situaciji.

P.J. Razvoj:

  
Nenad Lekić

Tehnički direktor:

  
Alvin Tombarević



Crna Gora  
Ministarstvo ekologije,  
prostornog planiranja i urbanizma

Adresa: IV proleterske brigade broj 19  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 446 276  
fax: +382 20 446 215

DIREKTORAT ZA PLANIRANJE I  
UREĐENJE PROSTORA  
Direkcija za izdavanje  
urbanističko-tehničkih uslova  
Broj: 084-2204/8-2021

Podgorica, 14.01.2022.godine

## MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

PODGORICA

Aktom broj 084-2204/1 od 29.12.2021.godine, Pavle Lekić iz Bara, obratio se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta namjene stanovanje veće gustine na urbanističkoj parceli 70 (Zona C, Blok 4), u zahvatu Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana "Topolica-Bjeliši", („Službeni list Crne Gore-opštinski propisi“, br 32/16), u opštini Bar.

Shodno članu 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20), uslove koje prema posebnim propisima izdaju nadležni organ i druga pravna lica, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana, organ uprave, odnosno organ lokalne uprave pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnih organa i pravnih lica.

Dostavljamo, nacrt urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta namjene stanovanje veće gustine na urbanističkoj parceli 70 (Zona C, Blok 4), u zahvatu Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana "Topolica-Bjeliši", („Službeni list Crne Gore-opštinski propisi“, br 32/16), u opštini Bar, radi izdavanja tehničkih uslova, u skladu sa citiranim članom 74 stav 5 Zakona.

Dati uslovi biće dio konačnih urbanističko-tehničkih uslova izdatih od strane ovog ministarstva.

Radi blagovremenog postupanja ovog ministarstva po predmetnom zahtjevu, potrebno je tražene tehničke uslove dostaviti ovom ministarstvu u roku od 15 dana prijema ovog dopisa.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Branka Petrović