


| | | | |
|---|--|---|-----------------------|
|  Direktorat za plaćanja | Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja | Odsjek za tehničke i ekonomske analize | |
| | Verzija br.: 2.3 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore | | Dokument: DP-DTEA- 00-05 | Strana 1 of 17 |

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv projekta–Naziv investicije : **“ IZGRADNJA OBJEKTA ZA PRERADU I PAKOVANJE POLJOIPRIVREDNIH PROIZVODA I NABAVKA OPREME ”**


Datum poziva: **28. 12. 2022 g.**

Broj i datum IPARD ugovora: **09 – 908/22 – 3376/23 od 16.12.2022**

Poštovari dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

| I PRIPREMNI RADOVI | | | |
|---------------------------|--|--------|--------|
| 1 | Montaža i demontaža priručne barake za smeštaj alata, materijala i radnika. Baraku izraditi od montažnih elemenata ili dasaka debljine 1" sa drvenom konstrukcijom. Baraku pokriti daskama i ter papirom ili salonitom. Obračun barake, komplet. | pausal | 1,00 |
| 2 | Montaža i demontaža zaštitne metalne ograde, oko gradilišta, visine 2,00 m sa kapijama za ulaz radnika, vozila i mehanizacije. Kapije snabdete bravama sa ključevima ili katancima. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti kako ne dođe do prevrtanja. Ograda mora biti uredno obojena. Koristi se za svezvreme trajanja radova i plaća jedanput, bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Obračun po m2 ograde. | m2 | 160,00 |
| 3 | Izrada i postavljanje tabli obaveštenja da se izvode građevinski radovi, sa osnovnim podacima o objektu, izvođaču, nadzoru, investitoru i projektantu .Obračun po komadu table. | kom | 1,00 |
| 4 | Nabavka, transport i montaža gradilišnog kontejnera sa dva radna mjesta i stolom za sastanke za potrebe investitora. Obezbijediti elektro i internet priključak u kontejneru. | kom | 1,00 |

| | | | |
|---|--|---|-----------------------|
|  Direktorat za plaćanja | Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja | Odsjek za tehničke i ekonomske analize | |
| | Verzija br.: 2.3 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore | | Dokument: DP-DTEA- 00-05 | Strana 2 of 17 |


GRADJEVINSKO-ZANATSKI RADOVI


II ZEMLJANI RADOVI

| | | | |
|---|--|----|--------|
| 1 | <p>Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije, zajedno sa humusom, za temeljnu konstrukciju. Iskop vršiti po projektu, sa pravilnim zasijecanjem strana i sa uračunatom tačnošću obrade dna i dozvoljenim odstupanjem 5cm. Za obračun količina iskopanog materijala priznaju se dimenzije osnove temelja uvećane za po 0.60m sa svake strane, širine temelja u cijenu po m³ iskopanog samoniklog materijala uključeni su troškovi iskopa materijala i odlaganje šljunkovito-pjeskovitog materijala na gradilište koji se može koristiti za nasipanje između temelja.</p> <p>U cijenu po jed.mjere je uključeno eventualno crpljenje vode, razupiranje rovova, a sve u skladu i prema opštim uslovima i posebnim uslovima za ovu vrstu radova. Obračun po m³ iskopanog materijala u samoniklom stanju.</p> | m3 | 192,60 |
| 2 | <p>Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka d=20cm, u tri sloja prije izrade temeljnih traka kao i podne ploce prizemlja. Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti. Obavezno dobiti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije. Obračun po m³ nasutog i nabijenog tamponskog sloja</p> | m3 | 16,68 |
| 3 | <p>Odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju, na daljinu do 10km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m³ materijala u samoniklom stanju.</p> | m3 | 163,40 |

III BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

| | | | |
|---|---|----|-------|
| 1 | <p>Izrada armirano betonske temeljnih traka u oplati u svemu projektnoj dokumentaciji od betona MB30 preko sabijene podloge od sljunka u potrebnoj oplati u konturi iskopa. Cijene sadrže sve radne operacije, utrošak materijala, pomoćni alat i radne skele. Šljunak obračunat posebnom pozicijom. Beton ugraditi i njegovati po propisima. Obračun po m³.</p> | m3 | 12,58 |
|---|---|----|-------|


| | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------|
|  | Direktorat za plaćanja | Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja | Odsjek za tehničke i ekonomske analize | |
| | | Verzija br.: 2.3 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore | | Dokument: DP-DTEA- 00-05 | | Strana 3 of 17 |
| 2 | Izrada armiranog cokla u obostranoj oplati, od betona MB30. Beton ugraditi i njegovati po propisima. Cijene sadrže sve radne operacije, utrošak materijala, pomoćni alat i radne skele. Beton ugraditi i njegovati po posebnim propisima. Obračun po m3. | m3 | 4,78 | |
| 3 | Izrada armirano betonske podne ploce u nivou prizemlja d=12cm, MB30 prema projektovanom preko sabijene podloge od sljunksa. Cijene sadrže sve radne operacije, utrošak materijala, pomoćni alat i radne skele. Sljunak obracunat posebnom pozicijom. Beton ugraditi i njegovati po posebnim propisima. Obračun po m2. | m2 | 68,96 | |
| 3 | Izrada armirano betonskog zidau nivou prizemlja d=20cm, Betonom marke MB30. Cijene sadrže sve radne operacije, utrošak materijala, pomoćni alat i radne skele. Beton ugraditi i njegovati po posebnim propisima. Obračun po m2. | m2 | 38,48 | |
| 3 | Izrada armirano betonske podne ploce u nivou sprata d=14cm, MB30 prema projektovanom. Cijene sadrže sve radne operacije, utrošak materijala, pomoćni alat i radne skele. Beton ugraditi i njegovati po posebnim propisima. Obračun po m2. | m2 | 57,60 | |
| 4 | Izrada armirano ab stubova betonom MB30 u dvostranoj oplati. Beton ugraditi i njegovati po propisima. Cijene sadrže sve radne operacije, utrošak materijala, pomoćni alat i radne skele. Obračun po m2 racunajuci površine osnove objekta (osnova prizemlja i sprata). | m3 | 2,26 | |
| 6 | Izrada armiranobetonskog greda i horizontalnih serklaza betonom MB30 potrebnoj oplati. Cijene sadrže sve radne operacije, utrošak materijala, pomoćni alat i radne skele. Beton ugraditi i njegovati po posebnim propisima. Obračun po m3. | m3 | 3,88 | |
| IV | ARMIRACKI RADOVI | | | |
| 1 | Nabavka, čišćenje, sečenje, mašinsko savijanje i montaža armature svih kvaliteta po projektu (GA, RA, MAG i MAR u svemu prema statičkim detaljima). Obračun po kg (procijenjena količina). | kg | 3780,00 | |

| | | | |
|---|--|---|-----------------------|
|  Direktorat za plaćanja | Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja | Odsjek za tehničke i ekonomske analize | |
| | Verzija br.: 2.3 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore | | Dokument: DP-DTEA- 00-05 | Strana 4 of 17 |


| | | | |
|------------|--|----|--------|
| V | DRVENA KONSTRUKCIJA | | |
| 1 | Nabavka materijala, izrada i ugradnja drvene zdrave camove konstrukcije za krov: grede, kosnic, stubovi, rogovi poprecna i poduzna letva. Prema važećim propisima za tu vrstu radova i u konstruktivnim rasponima sa svim potrebnim atestima o kvalitetu ugrađenog materijala. U cijenu je uračunat sav potreban materijal, pribor za rad. Obračun po m3. | m3 | 4,73 |
| VI | POKRIVACKI RADOVI | | |
| 1 | Nabavka materijala i postavljanje krovnog pokrivača "trapezasti lim", kao i ugradnja vjetar lajsni sa svim potrebnim radovima. Krovno pokrivački radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu, statičkom proračunu, standardima i pravilnicima. Cijene sadrže sve radne operacije, utrošak materijala, pomoćni alat i radne skele kako je to opisano u "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - visokogradnja". Obračun po m2 horizontalne projekcije. | m2 | 90,20 |
| VII | ZIDARSKI RADOVI, MALTERISANJE I GLAZURA | | |
| 1 | Nabavka materijala i zidanje zidova giter blokovima dimenzija 19x19x20 cm u produžnom malteru razmjere 1:2:6. Debljina zida je 20 cm. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 zida. | m2 | 160,88 |
| 2 | Izrada armirane cementne košuljice, debljine 5 cm, kao podloge. Podlogu za košuljicu, prije nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosijanim šljur.kom jedinicom", razmjere 1:3. Armirati je mrežom Ø6 mm, sa okcima 15/15 cm, postavljenom u sredini sloja. Košuljicu njegovati dok ne očvrzne. U cijenu je uračunat sav potreban materijal, stručna radna snaga i alat. Obračun po m2 košuljice. | m2 | 117,90 |
| 3 | Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova i plafona objekta cementnim laterom. U cijenu uračunat materijal radna snaga i potreban alat. Obračun po m2 malterisane površine. | m2 | 355,53 |



| VIII | LIMARSKI RADOVI | | |
|-------------|---|-----|--------|
| 1 | Nabavka, Izrada i ugradnja olučnih vertikalna kružnog preseka fi 100 od al plastificiranog lima d=0,55vmm, sa izradom obujmica za pričvršćivanje na zid. Obračun po m' ugradjenog oluka komplet sa nosačima, uključujući potkonstrukciju rad i potreban alat. | m1 | 17,00 |
| 2 | Nabavka, izrada i ugradnja horizontalnog oluka, od aluminijumskog plastificiranog lima lima d=0,55 mm dimenzija prema projektu, razvijene širine 40 cm. Obračun po m' ugradjenog oluka komplet sa nosačima uključujući potkonstrukciju rad i potreban alat. | m1 | 22,40 |
| IX | IZOLATERSKI RADOVI | | |
| 1 | Nabavka materijala i izrada hidroizolacije zida na nivou prizemlja preko podloge od tampon betona, kao i hidoizolacije ploce ispod glazure, i izrada hidroizolacije krovne konstrukcije. Hidroizolaciju raditi hidroizolacionom PE folijom 0.15 (hidrofolija u dva sloja). Hidroizolaciju poviti uz parapet i prema detaljima grafičkog priloga i upustvom proizvođača. Obračun po m2 površine u osnovi. | m2 | 263,18 |
| X | STOLARSKI RADOVI | | |
| | Nabavka i ugradnja PVC vrata.Vrata su izradjena od visokootpornog tvrdog višekomornog profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, mehanizmom za otvaranje i zatvaranje a sve prema semi iz projekta. | | |
| | Dim.140/240cm | kom | 2 |
| | Dim.140/220cm | kom | 1 |
| | Dim.80/210cm | kom | 7 |
| | Nabavka i ugradnja prozora od PVC profila u sivoj boji zastakljenih termopan staklom, potrebnim okovima, sa otvaranjem prema semi iz projekta. | | |
| | Dim.60/80cm | kom | 2 |
| | Dim.100/100cm | kom | 2 |

| | | | |
|---|--|---|-----------------------|
|  Direktorat za plaćanja | Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja | Odsjek za tehničke i ekonomske analize | |
| | Verzija br.: 2.3 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore | | Dokument: DP-DTEA- 00-05 | Strana 6 of 17 |

| | | | |
|-------------|---|----|--------|
| XI | KREMIČARSKI RADOVI | | |
| 1 | Postavljanje podnih keramičkih pločica (u zavisnosti od namjene prostorije keramiku raditi u razlicitim dimenzijama i boji).Pločice I klase lijepiti lijepkom, u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti piljevinom. U cijenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m2 poda. | m2 | 115,65 |
| 2 | Postavljanje zidnih keramičkih pločica.Pločice I klase lijepiti lijepkom, u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cijenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m2 poda. | m2 | 242,70 |
| XII | SUVO-MONTAZNI RADOVI | | |
| 1 | Nabavka materijala i izrada pregradnih zidova prizemlja od rigips ploca na prethodno postanljenoj metalnoj podkonstrukciji. U cijenu uracunata radna snaga, materijal I sav potreban alat. Obračun po m2. | m2 | 54,60 |
| 2 | Nabavka materijala i izrada zidova prizemlja od fasadnih panela debljine d=10cm. U cijenu uracunata radna snaga, materijal I sav potreban alat. Obračun po m2. | m2 | 14,20 |
| XIII | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI | | |
| 1 | Nabavka materijala i bojenje prethodno omalterisanih površina poludisperzivnom bojom, u tonu po izboru projektanta, dva puta. Prije bojenja zidove izravnati gletovanjem do potpuno ravne površine masom za gletovanje. Obračun po m ² . | m2 | 378,30 |
| XIV | FASADERSKI RADOVI | | |
| 1 | Nabavka materijala I izrada fasade objekta stiroporom d=5cm i bojenje disperzivnom bojom, a sve prema detaljima iz projekta.Obracun po m2. | m2 | 142,68 |


| | | | |
|---|--|---|-----------------------|
|  Direktorat za plaćanja | Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja | Odsjek za tehničke i ekonomske analize | |
| | Verzija br.: 2.3 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore | | Dokument: DP-DTEA- 00-05 | Strana 7 of 17 |

| XV | SANITARNI UREĐAJI OBJEKTA | | |
|------------|--|------|----|
| 1 | Nabavka, transport I montaža WC školjke <ul style="list-style-type: none"> - Nasadni vodokotlić (monoblok) sa urađenim pratećim sadržajem - Sanitarni montažni elemenat za konzolnu školjku sa ugrađenim vodokotlićem, ugradnja ispred zida Obračun po komadu montirane WC školjke I vodokotlića | Kom. | 2 |
| 2 | Nabavka, transport I montaža komplet umivaonika dimenzija 60 x 45 cm. <ul style="list-style-type: none"> - Sa stalkom, uz umivaonik, uračunati izlivni ventil sa čepom I sifonom. Obrčun po komadu montiranog umivaonika | Kom. | 2 |
| 3 | Nabavka, transport I montaža jednoručnih izlivnih slavina za umivaonike sa dva ventila. Obračun po komadu montirane slavine. | Kom. | 2 |
| 4 | Nabavka, transport I montaža ogledala, dimenzija 50 x 60. Obračun po komadu montiranog ogledala. | Kom. | 2 |
| 5 | Nabavka, transport I montaža bojlera, zapremine 80 litara. Obračun po komadu montiranog električnog bojlera. | Kom. | 1 |
| 6 | Nabavka, transport I montaža sanitarne galanterije. Obračun po komadu <ul style="list-style-type: none"> - PVC držač peškira----- 2 kom. - PVC držač sapuna ----- 2 kom. - PVC toilet kutija----- 2 kom. | | |
| XVI | VODOVOD | | |
| 1 | Ručni I mašinski iskop kanalskog rova, u materijalu IV, V I VI kategorije, odvoz viška materijala, zasipanje pijeska oko cijevi u pripremljen kanalski rov I zatrpavanje kanala sa materijalom iz iskopa I novim materijalom do potrebne zbijenosti | m | 15 |
| 2 | Izrada armirano – betonskog podzemnog rezervoara dimenzija 3,50 x 3,00 x 3,00 | kom. | 1 |
| 3 | Nabavka transport I montaža vodovodnih cijevi, PEHD (ili pocinkovane), DN25 mm (uslovi J.P.Vodovod), sa svim potrebnim armaturama I fazonskim komadima za radne pritiske PN10 bara, ispiranje, dezinfekcija I ispitivanje na probni pritisak. | m | 20 |




| | | | |
|---|--|---|----|
| 4 | Nabavka transport I montaža vodovodnih cijevi, PEHD (ili pocinkovane), DN20 mm (uslovi J.P.Vodovod), sa svim potrebnim armaturama I fazonskim komadima za radne pritiske PN 10 bara, ispiranje, dezinfekcija I ispitivanje na probni pritisak. | m | 20 |
|---|--|---|----|


| XVII | FEKALNA KANALIZACIJA | | |
|-------------|---|------|----|
| 1 | Ručni I mašinski iskop kanalskog rova, sa odvozom na deponiju, planiranje dna kanalskog rova, zasipanje pijeskom (0 – 4) ispod I iznad cijevi, zatrpavanje sa materijalom iz iskopa I novim materijalom do potrebne zbijenosti. Obračun po metru dužnom izvedene trase. | m | 10 |
| 2 | Izrada tipskih AB revizionih okana, prema uzdužnom profilu I grafičkom detalju iz projekta. U cijenu uračunati nabavku I montažu liveno – željeznog poklopca. Obračun po izvedenom komadu. | Kom. | 1 |
| 3 | Nabavka, transport I montaža kanalizacionih cijevi od PE, PVC, PP, materijala u pripremljen kanalski rov, sa probnim ispitivanjem DN 50 mm | m | 7 |
| 4 | Nabavka, transport I montaža kanalizacionih cijevi od PE, PVC,PP, materijala upripremljen kanalski rov, sa probnim ispitivanjem DN 110 mm | m | 5 |
| 5 | Nabavka, transport I montaža kanalizacionih cijevi od PE, PVC, PP, materijala upripremljen kanalski rov, sa probnim ispitivanjem DN 160 mm | m | 15 |
| 6 | Nabavka, transport I montaža biološkog separatora. | Kom. | 1 |
| 7 | Izgradnja upojnog bunara deimenzija 2 x 2 x 2,5 m. | Kom. | 1 |

| | | | |
|---|--|---|-----------------------|
|  Direktorat za plaćanja | Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja | Odsjek za tehničke i ekonomske analize | |
| | Verzija br.: 2.3 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore | | Dokument: DP-DTEA- 00-05 | Strana 9 of 17 |


| | | | |
|---|--|------|---------------|
| XVIII | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | | |
| - | MJERNO RAZVODNI ORMAR ----- | | 1 kom. |
| 1 | Zaštitni prekidač sa termičkim I elektromagnetnim okidačem, tip C, 400V, 10 kA tipa Acti 9 iC60N-D/32 | kom | 3 |
| 2 | Dvotarifno trofazno brojilo za direktno mjerenje aktivne energije sa integrisanom funkcijom uklopnog časovnika, s impulsnim i(i)li sarijskim dvosmjernim komunikacionim interfejsom, kl.2, nazivni napon Un=3x230/400V, nazivne struje In=10A, maksimalne struje I _{max} =40A (obezbjeđuje distribucija) | Kom. | 1 |
| 3 | Sabirnice, potporni izolatori, provodnici za šemiranje, redne stezaljke, POK kanali, Pg uvodnice, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice I drugi potrebni material. | | |
| - | RAZVODNE TABLE I USPONSKI VODOVI ----- | | 1 kom. |
| <p>Isporuka I ugradnja glavne razvodne table označene na planovima sa "GRT". Ova tabla je izrađena od hladno valjanog čeličnog lima debljine 1 – 1,5 mm, zaštićena poliesterskim strukturnim prahom RAL7035 koji se nanosi elektrostatičkim postupkom, stepena zaštite IP55.</p> <p>U tablama ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi u prilogu.</p> <p>Podrazumijeva se I plaća kompletna table sa montažom I povezivanjem.</p> | | | |
| 1 | Rastavljač, tip INS40, 400 V, 10kA | kom | 1 |
| 2 | Četvóropolni prekidač niskog napona, sa funkcijom ZUDS prema IEC/EN 61008-1, tipa iID 40/0,03A, "AC" tip | Kom. | 1 |
| 3 | Jednopolni zaštitni prekidač sa termičkim I elektromagnetnim okidačem, tip B. 230V. 10kA, tipa Acti 9 iC60N-B/16 A | kom | 34 |
| 4 | Jednopolni zaštitni prekidač sa termičkim I elektromagnetnim okidačem, tip B. 230V. 10kA, tipa Acti 9 iC60N-B/10 A | kom | 5 |

| | | | |
|---|--|---|------------------------|
|  Direktorat za plaćanja | Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja | Odsjek za tehničke i ekonomske analize | |
| | Verzija br.: 2.3 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore | | Dokument: DP-DTEA- 00-05 | Strana 10 of 17 |


| | | | |
|--|---|-----|----|
| 5 | Sabirnice, potporni izolatori, provodnici za šemiranje, redne stezaljke, POK kanali, Pg uvodnice, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice I drugi potrebni materijal | | |
| 6 | Podrazumijeva se I plaća kompletna table sa montažom I povezivanjem. | kom | 1 |
| 7 | Nabavka, tranposrt I polaganje energetskih kablova sa izolacijom I plaštom od PVC mase, prema JUS N.C5 220/75, tipa PPY I PP00; 0,6/1 kV. Kablovi se polažu na dionicama između PMO I GRTE a komplet sa povezivanjem u tablama I ormarima a plaća se po položenom metru kablova. | m | 25 |
| - ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE I TEHNOLOŠKE POTROŠNJE | | | |
| 1 | Isporučka materijala I izvođenje strujnih krugova trofaznih priključnica I izvoda provodnikom PPY 5x2,5mm2 položenim u rebrastim PVC cijevima Ø23mm dijelom ugrađenim u beton, dijelom direktno ispod maltera, prema planu I jednopolnim šemama. Podrazumijeva se postavljanje vodova u zoni prema zahtjevu za mašinsko malterisanje. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 15 m. | kom | 6 |
| 2 | Isporučka materijala i izvođenje strujnih krugova monofaznih "šuko" priključnica I priključnih mjesta, komplet sa PVC razvodnim kutijama Ø78 mm sa poklopcem na zavrtanj, provodnikom tipa PP-Y 3x2,5 mm2, položenim djelimično kroz betonske ploče u rebrastim PVC cijevima Ø16 mm ugrađenim u beton, djelimično iznad spuštenih plafona u kupatilima u rebrastim PVC cijevima Ø16 mm ili direktno ispod maltera, prema planu I jednopolnim šemama. Podrazumijeva se postavljanje vodova u zoni prema zahtjevu za mašinsko malterisanje. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 12 m Komplet za materijal I rad | kom | 16 |

| | | | |
|---|--|---|------------------------|
|  Direktorat za plaćanja | Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja | Odsjek za tehničke i ekonomske analize | |
| | Verzija br.: 2.3 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore | | Dokument: DP-DTEA- 00-05 | Strana 11 of 17 |


| | | | |
|---|---|-----|----|
| - PRIKLJUČNICE | | | |
| 1 | Isporuka i montaža dvomodularnih priključnica 2P+E 16A – 250V. Stavkom obuhvatiti isporuku i ugradnju kompletnog pribora za instalaciju priključnice tj: <ul style="list-style-type: none"> - Ugradna PVC kutija Ø60 mm ----- 1 kom. - Nosač modula 2M----- 1 kom. - Priključnica 2M,2P+E 16 A- 250V ----- 1 kom. - Dekorativni ram----- 1 kom. - Komplet za material i rad----- 5 kom. | | |
| 2 | Isporuka i montaža nadgradnih priključnica sa poklopcem 2P+E 16A – 250V. Komplet za material i rad. | kom | 10 |
| 3 | Isporuka i montaža nadgradnih trofaznih priključnica sa porculanskim jezgrom i poklopcem. Komplet za material i rad. | kom | 6 |
| - ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTEG I NUŽNOG (PROTIVPANIČNOG) OSVETLJENJA, | | | |
| 1 | Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova opšteg, nužnog (protivpaničnog) osvetljenja, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Instalaciju izvesti provodnicima tipa PP-Y 2,3, 4 x 1,5 mm ² , položenim kroz betonske ploče u rebrastim PVC cijevima Ø13,5 mm ugrađenim u beton ili direktno ispod maltera. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. Prosječno po jednom sijaličnom mjestu polaže: PP 2 x 1,5 mm ² ----- 0,3 m. PPY 3 x 1,5 mm ² ----- 12,8 m. PPY 4 x 1,5 mm ² ----- 0,4 m. Komplet za materijal i rad.----- 31 kom., | | |
| 2 | Isporuka i montaža plafonskih svjetiljki po izboru investitora i projektanta enterijera. Podrazumijeva se kompletna svjetiljka sa opremom za rad a plaća po ugrađenoj svjetiljki. | kom | 6 |

| | | | |
|---|--|---|------------------------|
|  Direktorat za plaćanja | Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja | Odsjek za tehničke i ekonomske analize | |
| | Verzija br.: 2.3 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore | | Dokument: DP-DTEA- 00-05 | Strana 12 of 17 |

| | | | |
|---|---|------|----|
| 3 | Isporuka I ugradnja svjetiljke ANTIPANIK svjetiljka u skladu sa PP elaboratom, snage 5W, po izboru projektanta enterijera ili investitora, IP20. Podrazumijeva se kompletna svjetiljka sa opremom za rad a plaća po ugrađenoj svjetiljci. | Kom. | 7 |
| 4 | Isporuka I ugradnja nadgradne LED svjetiljke –IP65 4600lm 840. Nadgradna dihtovana, LED svjetiljka, napravljena od polikarbonata, 35W, 4550lm, visoke efikasnosti od 130lm/W, 4000K, CRI80, IP65, IK08, radni vijek 50000h (5 godina), fotobiološka grupa rizika – RG0, raspon temperature okoline: - 25 do +50°C, SDCM < 6, dimenzija 1208 mm x 63 mm x 75 mm. Podrazumijeva se kompletna svjetiljka sa sijalicom I opremom za rad a plaća po ugrađenoj svjetiljci. | kom | 15 |
| 5 | Isporuka I ugradnja nadgradne LED svjetiljke –IP65 4600lm 840. Nadgradna LED svjetiljka, reflector, dolazi u kompletu sa 1500 mm kabla I podesivim nosačem. Kućište je aluminijsko sa prozirnim staklenim difuzorom. Ostale bitne karakteristike svjetiljke su: 50W, 7400lm, visoke efikasnosti od 148 lm/W Symmetrical Wide beam angle(60°), 4000K, CRI80, IP66, IK08, radni vijek 60000h (5 godina), dimenzija 314 x 240 x 63 mm, 2,5 kg., operating temperature range (°C) -30° - 50°C | kom | 3 |
| 6 | Isporuka I montaža jednomodularnog običnog prekidača 250V. Stavkom obuhvatiti isporuku I ugradnju kompletnog pribora za instalaciju prekidača tj: <ul style="list-style-type: none"> - Ugradna PVC kutija Ø60 mm ----- 1 kom. - Nosač modula 1M----- 1 kom. - Prekidač 1M,10AX/250V ----- 1 kom. - Dekorativni ram 1M----- 1 kom. - Komplet za materijal I rad ----- 4 kom. | | |

| | | | |
|---|--|---|------------------------|
|  Direktorat za plaćanja | Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja | Odsjek za tehničke i ekonomske analize | |
| | Verzija br.: 2.3 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore | | Dokument: DP-DTEA- 00-05 | Strana 13 of 17 |

| | | | |
|--|---|------|----|
| 7 | Isporuka I montaža jednomodularnog naizmeničnog prekidača 250V. Stavkom obuhvatiti isporuku I ugradnju kompletnog pribora za instalaciju prekidača tj: <ul style="list-style-type: none"> - Ugradna PVC kutija Ø60 mm ----- 1 kom. - Nosač modula 1M----- 1 kom. - Naizmenični prekidač 1M, 10AX/250V ----- 1 kom. - Dekorativni ram 1M----- 1 kom. - Komplet za materijal I rad ----- 2 kom. | - | |
| 8 | Isporuka I montaža nadgradnih prekidača IP44, 10AX/250V. Komplet za materijal I rad | kom | 4 |
| 9 | Isporuka I montaža nadgradnih naizmeničnih prekidača IP44, 10AX/250V. Komplet za materijal I rad. | kom | 10 |
| 10 | Isporuka I montaža serijskih nadgradnih prekidača IP44, 10AX/250V. Komplet za materijal I rad | kom | 2 |
| - INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA | | | |
| 1 | Isporuka materijala I izvođenje temeljnog uzemljivača od trake Fe-Zn 25 x 4 mm, koja se vari za ramaturu na svakih 1-2m., prema planu uzemljenja, sa povezivanjem na sabirnicu glavnog izjednačavanja potencijala PE montiranu u MRO, sa povezivanjem na vođice lifat, sa povezivanjem na spusne provodnike I metalne oluke, a u svemu prema tehničkom opisu u projektu. Ovom stavkom obuhvatiti I traku u rovu napojnih kablova. Ukupno za isporuku I rad računato po dužnom metru trake. | m | 52 |
| 2 | Isporuka I ugradnja ukrasnih komada traka – traka NGO49 58 x 58 JUS N.B4.936/III za međusobno spajanje traka sa antikorozivnom zaštitom na mjestima spajanja I nastavljanja trake. Uračunati I ukrasni komadi za vezu na glavne gromobranske odvode I za otcjepe sa gromobranske hvataljke. Ukupno za isporuku I rad. | Kom. | 10 |


| | | | |
|---|--|---|------------------------|
|  Direktorat za plaćanja | Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja | Odsjek za tehničke i ekonomske analize | |
| | Verzija br.: 2.3 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore | | Dokument: DP-DTEA- 00-05 | Strana 14 of 17 |

| | | | |
|--|--|---------------|----|
| 3 | Isporuka materijala I izvođenje spusnih provodnika kroz betonske stubove objekta od trake Fe-Zn 20 x 3 mm, P25 JUS.N.B4.901 prema planu gromobranske instalacije, sa izvođenjem priključka na temeljni uzemljivač I prihvatni sistem limeni krov, a u svemu prema tehničkom opisu u projektu. Vezu izvesti vijčanim stezanjem ili zavarivanjem. Ukupno za isporuku I rad računato po dužnom metro. | m | 32 |
| - ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA | | | |
| 1 | Pregled I ispitivanje izvedenih električnih I gromobranskih instalacija. Pregled I ispitivanje mora da izvrši norganizacija registrovana u nadležnom Ministarstvu za ovu vrstu djelatnosti I koja može da izda potrebni stručni nalaz | Pauša -Ino | |

Naziv projekta i kratak opis radova)

“IZGRADNJA OBJEKTA ZA PRERADU I PAKOVANJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
I NABAVKA OPREME”

- **Izvođenje građevinskih radova na izgradnji proizvodno poljoprivrednog objekta i to :**
 - Pripremni radovi
 - Zemljani radovi
 - Betonski radovi
 - Armirački radovi
 - Drvena konstrukcija
 - Pokrivački radovi
 - Zidarski radovi, malterisanje i glazura
 - Limarski radovi
 - Izolaterski radovi
 - Stolarski radovi
 - Keramičarski radovi
 - Suvò- montažni radovi
 - Molersko-farbarski radovi
 - Fasaderski radovi

| | | | |
|---|--|---|------------------------|
|  Direktorat za plaćanja | Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja | Odsjek za tehničke i ekonomske analize | |
| | Verzija br.: 2.3 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore | | Dokument: DP-DTEA- 00-05 | Strana 15 of 17 |

- Sanitarni uređaji objekta
- Vodovod
- Fekalna kanalizacija
- Mjerno razvodni ormar
- Razvodne table i usponski vodovi
- Električna instalacija opšte i tehnološke potrošnje
- Priključnice
- Električne instalacije opšteg i nužnog (protivpaničnog) osvjetljenja
- Instalacije uzemljenja i gromobrana
- Ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija

*Napominjemo da ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene radove **126.308,75€** (ovo je iznos bez PDV-a).*

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) " **POTENCIJAL" doo** (naziv projekta) : " **IZGRADNJA OBJEKTA ZA PRERADU I PAKOVANJE POLJOIPRIVREDNIH PROIZVODA I NABAVKA OPREME** "

ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja


Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

| | | | |
|---|--|---|------------------------|
|  Direktorat za plaćanja | Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja | Odsjek za tehničke i ekonomske analize | |
| | Verzija br.: 2.3 | | |
| Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore | | Dokument: DP-DTEA- 00-05 | Strana 16 of 17 |

5. Sve stavke iz ponude koja su jednake ili iznad 100.000 € bez PDV-a, moraju biti porijeklom iz sljedećih zemalja: Države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska), Ujedinjeno Kraljevstvo, i/ili od zemalja korisnica IPA-e (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo UNSCR br. 1244/1999, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Turska i Albanija), i/ili od zemalja korisnica Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska Uprava Zapadne Obale Gaze, Sirija, Tunis i Ukrajina) i/ili od zemalja evropskog ekonomskog područja: Norveška, Lihtenštajn i Island.

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od **29. 12. 2022 g.** (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do **17. 01. 2023 g**



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja


Verzija br.: 2.3

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-DTEA-
00-05**

Strana 17 of 17


Potpis



PRILOG 1 - PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

| KRATAK PREGLED KOLIČINA | | | | | |
|---|------|----------|----------|--------|--------|
| Br. | Opis | Jedinica | Količina | Cijena | UKUPNO |
| 00 | | | | | |
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ukupno | | | | | |
| PDV% | | | | | |
| Ukupna cijena sa svim porezima, carinama i PDV-om | | | | | |

PRILOG 2 - CRTEŽI / SKICE