

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 1 of 30

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv korisnika: **Miladin Ristić**

Mjera i broj Javnog poziva: **Mjera 7 – Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja, Podmjera 7.1. Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma, broj poziva 09-908/24-2065/1**

Naziv projekta – Naziv investicije: **Rekonstrukcija objekta u turistički apartman u Plužinama**

Datum poziva: **6.5.2025. godine**

Broj i datum IPARD ugovora: **Ugovor broj 09-908/24-6068/17 od 10.3.2025. godine**

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove: **Rekonstrukcija objekta u turistički apartman u Plužinama. Ponuda se odnosi na izvođenje radova na izgradnji objekta u cjelini, i to: građevinsko-zanatski radovi, radovi enektrotehnike (jaka struja), radovi elektronike (slaba struja), radovi hidrotehnike, radovi na protivpožarnoj zaštiti, prema predmjeru/specifikaciji koji se nalazi u Pozivu za dostavljanje ponuda.**

*Napominjemo da ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene radove iznosi **63.791,22 €** (ovo je iznos bez PDV-a).*

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom **NE OTVARAJ** – ponuda za korisnika **Miladin Ristić**, projekat **Rekonstrukcija objekta u turistički apartman u Plužinama** ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktor za plaćanja

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 2 of 30

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;
- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 3 of 30

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od 21.5.2025. godine.

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.


9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do 21.5.2025. godine.

11. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Ime i prezime: Slobodan Radović
 Telefon: +38267450837
 Email: slobodan.radovic@gmail.com

M.P


 Potpis

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 4 of 30

PRILOG 1 - PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

1 – GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI

I	PRIPREMNI RADOVI			
	Opsti uslovi			
1	MJERE ZAŠTITE NA RADU			
	opis stavke	jed.	kolicina	
	Obezbeđenje neophodnih mjera zaštite na radu i zaštite od požara u skladu sa projektom organizacije građenja, odgovarajućim elaboratima i propisima.			
	1,1 Mjere zaštite na radu	kom.	1,00	
2	IZVOĐENJE GRADILIŠNIH PRIKLJUČAKA			
	opis stavke	jed.	kolicina	
	Izvođenje gradilišnih priključaka (elektroenergetski priključak, priključak za vodovod i kanalizaciju i sl).			
	2,1 Gradilišni priključci	kom.	1,00	
3	ZAŠTITNA METALNA OGRADA			
	opis stavke	jed.	kolicina	
	Nabavka, montaža i demontaža zaštitne metalne ograde oko gradilišta, visine 2.00m sa kapijama za ulaz radnika, vozila i mehanizacije. Kapije snadbjeti bravama sa ključevima ili katancima. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti kako ne bi došlo do prevrtanja. Ograda mora biti uredno obojena. Koristi se za sve vrijeme trajanja radova i plaća jedanput, bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za korisnike, što se plaća posebno. Ogradu postaviti na granice urbanističke parcele, odnosno dijela parcele gdje se radovi izvode - u ovom slučaju I faza izvođenja koja obuhvata dio podzemne etaže i jednog nadzemnog objekta. Obračun po m2 ograde.			
	3,1 Zaštitna metalna ograda	m2	135,20	
4	TABLE SA UPOZORENJIMA			
	opis stavke	jed.	kolicina	
	Nabavka, izrada i postavljanje tabli i drugih oznaka sa upozorenjem, a po tehničkim propisima. Tabla je dimenzija 80x60cm. Obračun po komadu table.			
	4,1 Table sa upozorenjima	kom.	1,00	
5	TABLA ZA OBAVJEŠTENJA DA SE IZVODE GRAĐEVINSKI RADOVI			
	opis stavke	jed.	kolicina	
	Nabavka, izrada i postavljanje tabli za obavještenja da se izvode građevinski radovi, sa osnovnim podacima o objektu, izvođaču, investitoru i projektantu, kao i početku i roku završetka radova. Tabla je dimenzija 280x200cm ili veća, uz zadržavanje međusobne proporcije stranica table 1.6:1.0. Obračun po komadu table.			
	5,1 Tabla	kom.	1,00	
I	PRIPREMNI RADOVI			

III	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI			
	Opsti uslovi			
9	IZRADA ARMIRANO BETONSKIH STUBOVA			
	opis stavke	jed.	kolicina	cijena ukupno
	Nabavka materijala i izrada glatkih armirano betonskih stubova marke MB 35. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati od žute oplata ili metalne oplata sa tačnošću +1cm sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje.			
	9,1 AB stubovi objekta 25/25cm	m3	3,16	

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 5 of 30

10 IZRADA ARMIRANOBETONSKIH GREDA			
opis stavke		jed.	kolicina
Nabavka materijala i izrada armiranobetonskih greda u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je: spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB 35. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati od žute ili metalne oplate sa tačnošću +-1cm sa potrebnom skelom, podupiračima a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, podupirači, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona.			
10,1 d/h= 25/40cm		m3	6,16
11 IZRADA ARMIRANO BETONSKIH PLOČA			
opis stavke		jed.	kolicina
Nabavka materijala i izrada armirano betonskih ploča d=12-25 cm (međuspratnih tavanica) u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je: spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB 35. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati od žute ili metalne oplate sa tačnošću +-1cm sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m2 izlivena ploče.			
11,1 Ravna ploča u potkrovlju d=15cm		m2	65,20
11,2 Kosa ploča stepeništa		m2	8,5
15 IZRADA ARMIRANO BETONSKIH HORIZONTALNIH SERKLAŽA			
opis stavke		jed.	kolicina
Nabavka materijala i izrada armirano betonskih horizontalnih serklaža dimenzija kao u projektu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je: spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30 u armirano-betonskim konstruktivnim elementima presjeka do 0,40 m³/m'. Betoniranje izvoditi oplati sa potrebnom skelom i armirati podužnom armaturom sa 4 rfi 12 i uzengijama f8/20cm. Serklaže ankerovati u međuspratnu konstrukciju, ankerima 4 rfi 12 dužine 70cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, armatura, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m1.			
15,1 d=20/20cm - u zidovima objekta		m1	41,00
17 IZRADA LAKOARMIRANIH BETONSKIH PRAGOVA			
opis stavke		jed.	kolicina
Izrada lakoarmiranih betonskih pragova na bfasadnim i drugim vratima različitog presjeka u svemu prema projektu od betona klase MB25 u glatkoj oplati. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je: spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB25. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, podupirači, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Pragove uštemovati u masu zida i pod balkona. Obračun po m1 ugrađenog betona			
NAPOMENA: Dimenzije pragova uskladiti sa konačnim odabirom bravarije, u skladu sa dimenzijom i načinom ugradnje profila.			
17,1 Na fasadnim vratima		m1	4,00
17,2 Na unutrašnjim vratima		m1	1,40
18 IZRADA ARMIRANO BETONSKIH NADVRATNIKA I NADPROZORNIKA			
opis stavke		jed.	kolicina
Nabavka materijala i izrada armiranobetonskih nadvratnika i nadprozornika. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je: spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom i armirati podužnom armaturom sa 4 rfi 12 i uzengijama f8/20cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m1.			
18,1		m1	9,00
IV ARMIRAČKI RADOVI			
Opsti uslovi			
20 ŠIPKE			
opis stavke		jed.	kolicina

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 6 of 30

Nabavka, savijanje, siječenje i ugrađivanje željeza rađenog po detaljima armature i statičkog proračuna. B500B Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 i 22. Obračun po kg armature.

20,1	Šipke	kg	1.120,19
------	-------	----	----------

21	MREŽE		
opis stavke		jed.	kolicina
Nabavka, savijanje, siječenje i ugrađivanje željeza rađenog po detaljima armature i statičkog proračuna. Mreže Q-524, 335, 424, 257, 188, 131 i R-335, 524, 424 .Obračun po kg armature.			
21,1	Mreže	kg	24,31

V	ZIDARSKI RADOVI		
22	ZIDANI ZIDOVI OD GITER BLOKOVA DEBLJINE 20CM		
opis stavke		jed.	kolicina
Nabavka materijala i zidanje zidova ošupljenim giter blokovima dimenzija 19x19x25 cm (šupljikavost 25%) u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zida je 20cm. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2cm. U cenu ulazi i pomoćna skela kao i sav horizontalni i vertikalni transport. Obračun po m3 zida.			
NABAVKA I TRANSPORT			
22,1	Debljine 20cm	m3	18,42
UGRADNJA			
22,2	Debljine 20cm	m3	18,42

24	CEMETNI ESTRIH		
opis stavke		jed.	kolicina
Nabavka materijala i izrada cementnog estriha kao podloge za završnu obradu podova. Podlogu za košuljicu očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosijanim šljunkom „jedinicom“, razmjere 1:3.			
24,1	Ispod parketa d=5cm	m2	31,44
24,2	Ispod keramike d=5cm	m2	27,81

25	CEMENTNI ESTRIH U NAGIBU		
opis stavke		jed.	kolicina
Nabavka materijala i izrada cementnog estriha u nagibu debljine dmin=5cm. Podlogu za košuljicu očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosijanim šljunkom „jedinicom“, razmjere 1:3.			
25,1	U kupatilima i toaletima d=4-5cm	m2	6,00

26	MALTERISANJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA PRODUŽNIM MALTEROM		
opis stavke		jed.	kolicina
Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih površina mašinskim produžnim malterom 1:3:9, u svemu prema projektu, detaljima i tehničkim uslovima.			
26,1	Malterisanje zidova potkrovlja d=2cm	m2	92,15
26,2	Špaletne oko fasadnih otvora	m1	7,60

27	MALTERISANJE UNUTRAŠNJIH PLAFONSKIH POVRŠINA PRODUŽNIM MALTEROM		
opis stavke		jed.	kolicina
Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih površina mašinskim produžnim malterom 1:3:9, u svemu prema projektu, detaljima i tehničkim uslovima.			
27,1	Kosi plafoni potkrovlja	m2	56,52

28	MALTERISANJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA CEMENTNIM MALTEROM		
----	--	--	--

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 7 of 30

opis stavke	jed.	kolicina
Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih površina mašinskim cementnim malterom 1:3 u svemu prema projektu, detaljima i tehničkim uslovima.		
28,1 Iza keramike u kupatilima	m2	19,20
28,2 Iza keramike u kuhinjama	m2	19,34

29 MALTERISANJE SPOLJAŠNIJH POVRŠINA CEMENTNIM MALTEROM		
opis stavke	jed.	kolicina
Nabavka materijala i malterisanje spoljašnjih površina mašinskim cementnim malterom 1:3 u svemu prema projektu, detaljima i tehničkim uslovima.		
29,1 Malterisanje fasadnih zidova	m2	127,41
29,2 Malterisanje parternih zidova	m2	30,27

VI IZOLATERSKI RADOVI		
30 XPS NA ZIDOVIMA U ZEMLJI		
opis stavke	jed.	kolicina
Nabavka i postavljanje jednog sloja termoizolacije od XPS ploča (min.30.0kg/m ³ , 130 KPa) d= 5cm, na ukopanim zidovima. Obračun po m2, Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu.		
NABAVKA I TRANSPORT		
30,1 D=5cm na zidovima u zemlji	m2	26,64
UGRADNJA		
30,2 D=5cm na zidovima u zemlji	m2	26,64

31 ČEPASTA FOLIJA NA ZIDOVIMA U ZEMLJI		
opis stavke	jed.	kolicina
Nabavka, transport i ugradnja čepaste folije nakon stirodura kao zaštita hidroizolacije . Obračun po m2. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu i detaljima iz projekta.		
NABAVKA I TRANSPORT		
31,1 Čepasta folija na zidovima u zemlji	m2	26,64
31,2 Čepasta folija na zidovima partera	m2	30,27
UGRADNJA		
31,3 Čepasta folija na zidovima u zemlji	m2	26,64
31,4 Čepasta folija na zidovima partera	m2	30,27

32 TERMOIZOLACIJA U PODOVIMA XPS		
opis stavke	jed.	kolicina
Nabavka i postavljanje jednog sloja termoizolacije od XPS ploča (min.30.0kg/m ³ , 130 KPa) d=2cm, u sastavu plivajućih podova. Obračun po m2, Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu.		
NABAVKA I TRANSPORT		
32,2 Ispod keramike u hodniku d=2cm	m2	8,20
32,3 Ispod keramike u kupatilima d=2cm	m2	6,00
32,4 Ispod parketa d=2cm	m2	32,80
UGRADNJA		
32,6 Ispod keramike u hodniku d=2cm	m2	8,20
32,7 Ispod keramike u kupatilima d=2cm	m2	6,00
32,8 Ispod parketa d=2cm	m2	32,80

33 KAMENA VUNA IZMEĐU ROGOVA		
-------------------------------------	--	--

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 8 of 30

opis stavke	jed.	kolicina
Nabavka i postavljanje jednog sloja termoizolacije od kamene vune (min.30.0kg/m³, 130 KPa) d= 10cm, između rogova. Obračun po m2, Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. NABAVKA I TRANSPORT		
33,1 Kamena vuna između rogova	m2	79,40
UGRADNJA		
33,2 Kamena vuna između rogova	m2	79,40

34 PVC FOLIJA U PODOVIMA			
opis stavke		jed.	kolicina
Nabavka, transport i ugradnja jednog sloja pvc folije u sklopu plivajućih podova i ravnih krovova. Obračun po m2, Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu.			
NABAVKA I TRANSPORT			
34,1	U podovima	m2	55,20
UGRADNJA			
34,2	U podovima	m2	55,20

35 PODNA HIDROIZOLACIJA U KUPATILIMA			
opis stavke		jed.	kolicina
Reljefni poliolefinski FPO list membrana. Debljina membrane 0,8 mm. Nanosi se hladnim putem bez toplote ili otvorenog plamena na pripremljene podloge			
NABAVKA I TRANSPORT			
35,1	Kupatila i toaleti	m2	6,00
UGRADNJA			
35,2	Kupatila i toaleti	m2	6,00

36 PARNA BRANA			
opis stavke		jed.	kolicina
Nabavka, transport i ugradnja jednog sloja parne brane na krovu preko monolitne ploče. Branu postaviti sa preklapima od 30 cm i podviti uz obodne zidove (podizanje uz zidove izolacije uračunati u cijenu). U cijenu ulazi sav potreban materijal i rad. Obračun po m2.			
NABAVKA I TRANSPORT			
36,1	Preko kose krovne konstrukcije	m2	79,40
UGRADNJA			
36,2	Preko kose krovne konstrukcije	m2	79,40

37 MULTISEAL TAPE			
opis stavke		jed.	kolicina
Pažljiva ugradnja hidroizolacione trake po obodu fasadne bravarije. Poziciju na koju se traka lijepi je potrebno očistiti tako da traka bude zalijepljena na cijeloj površini. Traku dodatno fiksirati limenom lajsnom. Prilikom ugradnje koristiti vijak sa gumenom podloskom. Sve u skladu sa detaljima iz projekta. U sklopu pozicije obračunati i nabavku i ugradnju limene lajsne, vijke i sve ostalo da bi se pozicija kompletirala. Obračun po m1.			
NABAVKA I TRANSPORT			
37,1	Po obodu fasadne bravarije	m1	7,40
UGRADNJA			
37,2	Po obodu fasadne bravarije	m1	7,40

38 PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA			
opis stavke		jed.	kolicina
Nabavka, transport i ugradnja paropropusne vodonepropusne folije na kosim krovovima. Obračun po m2.			
NABAVKA I TRANSPORT			

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 9 of 30

38,1	Paropropusna vodonepropusna folija	m2	79,40
UGRADNJA			
38,2	Paropropusna vodonepropusna folija	m2	79,40

39 ZIDNA HIDROIZOLACIJA U TUŠ KABINI

Izrada vertikalne hidroizolacije u mokrim čvorovima. Podloge pripremiti i očistiti primenom odgovarajućih mehaničkih sredstava kao što je peskiranje. NABAVKA I TRANSPORT

39,1	Zid pored tuš kabine do visine od 210cm	m2	2,10
UGRADNJA			
39,2	Zid pored tuš kabine do visine od 210cm	m2	2,10

VII FASADNA BRAVARIJA

41 JEDNOKRILNA ULAZNA VRATA

opis stavke		jed.	kolicina
Ulazna vrata su rađena od alu profila. Otvarajuća polja raditi od EKV 66 TT sa termoprekidom. Ispuna je od dvostrukog stakla 6+12+6 mm.			
41,1	dim. 100/210cm	kom.	4,00

42 DVOKRILNI PROZOR

opis stavke		jed.	kolicina
Dvokrilni prozor izrađen od alu profila. Otvarajuća polja raditi od EKV 66 TT sa termoprekidom. Ispuna je od dvostrukog stakla 6+12+6 mm.			
42,1	dim. 120/120	kom.	2,00
42,2	dim. 60/80		2,00

VIII STOLARSKI RADOVI

Opsti uslovi

43 JEDNOKRILNA VRATA SA ISPUNOM OD EKSTRUDIRANE IVERICE

opis stavke		jed.	kolicina
Jednokrila vrata sa ispunom od ekstrudirane iverice, obloženo medijapanom 4-6 mm, obostrano furnirano hrastovim furnirom.			
43,1	dim. 80/210cm	kom.	3,00

44 JEDNOKRILNA VRATA SA ISPUNOM OD EKSTRUDIRANE IVERICE

opis stavke		jed.	kolicina	cijena	ukupno
Jednokrila vrata sa ispunom od ekstrudirane iverice, obloženo medijapanom 4-6 mm, obostrano furnirano hrastovim furnirom.					
44,1	70/210cm	kom.	2,00		

IX BRAVARIJA

45 OGRADA NA BALKONIMA

opis stavke		jed.	kolicina
Rukohvat na stepeništu je od INOX-a, podrazumijeva sljedeće estetske i tehničke podatke: Izradu kompletne ograde odraditi standardnim postupkom			
45,1	Ograda h=50cm	m1	8,60

46 RUKOHVAT NA STEPENIŠTU

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 10 of 30

opis stavke	jed.	kolicina
Rukohvat na stepeništu je od INOX-a, podrazumijeva sljedeće estetske i tehničke podatke: Izradu kompletne ograde odraditi standardnim postupkom		
46,1 Rukohvat na stepeništu h=110cm	m1	20,40

47 OGRADA NA STEPENIŠTU		
opis stavke	jed.	kolicina
Unutrašnja ograda na stepeništu je od INOX-a, podrazumijeva sljedeće estetske i tehničke podatke: Izradu kompletne ograde odraditi standardnim postupkom		
47,1	kom.	2,00

X KERAMIČARSKI RADOVI		
48 KERAMIKA NA PODOVIMA		
opis stavke	jed.	kolicina
Oblaganje podova , podnim protivkliznim keramičkim pločicama I klase. Pločice polagati u sloju vodonepropusnog lijepka u sloju "fuga na fugu"		
NABAVKA I TRANSPORT		
48,1 Podrum	m2	25,55
48,2 Hodnik	m2	8,57
UGRADNJA		
48,3 Podrum	m2	22,55
48,4 Hodnik	m2	8,57

49 PODNA KERAMIKA U KUPATILIMA		
opis stavke	jed.	kolicina
Oblaganje podova , podnim protivkliznim keramičkim pločicama. Pločice laserski rezane I klase. Pločice polagati u sloju vodonepropusnog lijepka u sloju ""fuga na fugu"		
NABAVKA I TRANSPORT		
49,1 Kupatila i toaleti	m2	6,00
UGRADNJA		
49,2 Kupatila i toaleti	m2	6,00

50 KERAMIČKA SOKLA		
opis stavke	jed.	kolicina
Postavljanje sokle od istog tipa keramike kao na podu pripadajuće pozicije u visini od 10 cm. Pločice polagati u sloju lijepka u sloju "fuga na fugu"		
NABAVKA I TRANSPORT		
50,3 Kupatila	m2	1,40
UGRADNJA		
50,6 Kupatila	m1	1,40

51 ELASTIČNI LIJEPAK ZA PODNU KERAMIKU		
opis stavke	jed.	kolicina
Nabavka i ugradnja visoko elastičnog ljepka za keramiku na bazi cementa klase C2TE S1 po EN 12004, ljepak se nanosi na potpuno vezani hidroizolacijski malter.		
51,1	m2	47,06

52 CEMENTNA FUGIRNA MASA ZA PODNU KERAMIKU		
opis stavke	jed.	kolicina

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 11 of 30

Nabavka i ugradnja elastične cementne fug mase klase CG2WA po EN 13888, uz polimerni dodatak. Potrošnja cca 0,3 kg/m2 u zavisnosti od dimenzija pločica i širine fuge..

52,1 m2 47,06

53 KERAMIKA NA ZIDOVIMA KUPATILA I TOALETA

opis stavke	jed.	kolicina
Nabavka materijala i oblaganje zidova sanitarnih prostorija zidnim keramičkim pločicama sa jednom dekorativnom pločicom. Lasersk irezane plocice I klase.		
NABAVKA I TRANSPORT		
53,1 Kupatila i toaleti visine 260cm	m2	19,20
UGRADNJA		
53,2 Kupatila i toaleti visine 260cm	m2	19,20

54 ZIDNA KERAMIKA U KUHINJI

opis stavke	jed.	kolicina
Nabavka materijala i oblaganje zidova kuhinje zidnim keramičkim pločicama . Pločice polagati u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje.		
NABAVKA I TRANSPORT		
54,1 Na zidovima kuhinje visine 150cm	m2	19,20
UGRADNJA		
54,2 Na zidovima kuhinje visine 150cm	m2	19,20

55 ELASTIČNI LIJEPAK ZA ZIDNU KERAMIKU

opis stavke	jed.	kolicina
Nabavka i ugradnja visoko elastičnog ljepka za keramiku na bazi cementa tipa klase C2TE S1 po EN 12004, ljepak se nanosi na potpuno vezani hidroizolacijski malter.		
55,1	m2	91,20

56 CEMENTNA FUGIRNA MASA ZA ZIDNU KERAMIKU

opis stavke	jed.	kolicina
Nabavka i ugradnja elastične cementne fugirne mase uz polimerni dodatak. Potrošnja cca 0,5 kg/m2 u zavisnoti od dimenzija pločica i širine fuge. Širina fuge 3mm		
56,1	m2	38,40

XI KAMENOREZAČKI RADOVI

58 OBLAGANJE PARTERNIH ZIDOVA

opis stavke	jed.	kolicina
Nabavka materijala i postavljanje fasadnog kamena debljine 2cm, veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora.		
NABAVKA I TRANSPORT		
58,1	m1	31,30
UGRADNJA		
58,2	m1	31,30

XII PODOPOLAGAČKI RADOVI

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 12 of 30

59 PARKET			
opis stavke		jed.	kolicina
Nabavka i postavljanje hrastovog parketa, preko betonske podloge. Postaviti parket I klase, debljine 22 mm, u slogu po izboru projektanta			
59,1	NABAVKA I TRANSPORT	m2	32,80
59,2	UGRADNJA	m2	32,80
60 LAJSNE ZA PARKET			
opis stavke		jed.	kolicina
Nabavka, transport i ugradnja lajsni od hrasta u boji po izboru investitora, na sastavu poda i zidova. Postaviti lajsne, a sučeljavanja gerovati. Lajsne pričvrsti mesinganim holšrafovim sa tiplovima na razmaku od 80 cm. Obračun po m1.			
60,1	NABAVKA I TRANSPORT	m1	32,40
60,2	UGRADNJA	m1	32,40
XIII SUVOMONTAŽNI RADOVI			
61 VLAGOOTPORNI SPUŠTENI PLAFON			
opis stavke		jed.	kolicina
Obješena obloga plafona sa horizontalnim neprekinutim pogledom, sa prekrivenom potkonstrukcijom (MEST EN 14195)			
61,1	Vlagootporni spuštteni plafoni	m2	6,00
62 TEMELJNI PREMAZ			
opis stavke		jed.	kolicina
Nanošenje temeljnog premaza na podlogu od Knauf impregniranih ploča (MEST EN 520 - H2 / DIN 18180 GKB1) a prije lijepljenja keramičkih pločica.			
62,1	Temeljni premaz	m2	47,60
63 OBLOGA INSTALACIONIH KANALA			
opis stavke		jed.	kolicina
OBLOGA od vlagootpornih ploča. Predzidna obloga sa čeličnom potkonstrukcijom od pocinkovanih UW 50 mm profila koja je odmaknuta 0,00 mm od zida.			
63,1	Obloga instalacionih kanala d=7.50cm	m2	0,90
65 PREGRADNI ZID SUVA-VLAGOOTPORNIA			
opis stavke		jed.	kolicina
PREGRADNI ZID od standardnih i vlagootpornih ploča. Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW (MEST EN 14195) i UW (MEST EN 14195) profila 50 mm			
65,1	d=10cm -2x standardna ploča -potkonstrukcija sa mineralnom vunom debljine 5cm -2x vlagootporna ploča	m2	11,88
66 OJAČANJE OTVORA ZA VRATA			
opis stavke		jed.	kolicina
Nabavka, transport i ugradnja ojačanja otvora za vrata sa UA profilima (nazivne debljine lima 2.0 mm) - komplet sa utičnim ugaonicima			
66,1	Jednokrila vrata	kom.	2,00
67 IZVOĐENJE UGLA PREGRADNOG ZIDA			

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 13 of 30

opis stavke	jed.	kolicina
Izvođenje ugla W112 pregradnog zida u svemu prema detalju D5 iz tehničkog lista W11 pregradni zidovi / aktuelno izdanje..Obračun po m1.		
67,1 Zid debljine 10cm	m1	0,90

XIV TESARSKI RADOVI

68 DRVENA KROVNA KONSTRUKCIJA

opis stavke	jed.	kolicina
Gredice 12x14cm . Koristiti drvenu građu - četinare II klase, sa maksimalnim procentom vlage 15%. Komplet drvenu konstrukciju zaštiti hemijskim sredstvima		
68,1 Rogovi 12/14cm - kuća	m2	79,40

70 LETVISANJE KROVA

opis stavke	jed.	kolicina
Letve 5x3cm. Koristiti drvenu građu - četinare II klase, sa maksimalnim procentom vlage 15%. Komplet drvenu konstrukciju zaštiti hemijskim sredstvima		
70,1 Letva 5x3cm - kuća	m2	79,40
70,2 Kontra letva 3x5cm - kuća	m2	79,40

71 PODAŠČAVANJE KROVA

opis stavke	jed.	kolicina
Podašćavanje krova daskama debljine 20mm za stvaranje vazdušnog prostora ispod pokrivača. Koristiti drvenu građu - četinare II klase		
71,1 Podašćavanje d=2cm - kuća	m2	79,40

72 ZAŠTITNI PREMAZ DRVENIH KROVNIH ELEMENATA

opis stavke	jed.	kolicina
Zaštitni premaz drvenih elemenata krova. Drvene elemente konstrukcije krova, zaštititi od insekata, algi, gljivica i truljenja sa dva do tri premaza		
72,1 Zaštita premaz krovni drvenih elemenata	m2	100,24

XV LIMARSKI RADOVI

73 POKRIVANJE KROVNE RAVNI

opis stavke	jed.	kolicina
Pokrivanje krovne ravni falcovanim limom debljine 0.8mm. Boja lima je RAL 7016. Obračun po m2.		
73,1 Krovna ravan - kuća	m2	79,40

74 OPŠIVANJE PRODORA INSTALACIONIH KANALA NA KROVU

opis stavke	jed.	kolicina
Opšivanje prodora instalacionih kanala na krovu pocinčanim limom debljine 0.8mm. Boja lima je RAL 7016. Obračun po m1.		
74,1 Prodor instalacionih kanala rš45cm	m1	0,90

75 OPŠIVANJE SPOJA KROVA I OLUKA

opis stavke	jed.	kolicina
Opšivanje spoja krova i oluka pocinčanim limom debljine 0.8mm. Boja lima je RAL 7016. Obračun po m1.		
75,1 Opšivanje spoja krova i oluka rš30cm	m1	20,00

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 14 of 30

76	VERTIKALNI OLUCI		
opis stavke		jed.	kolicina
Izrada i montaža vertikalnih olučnih cevi od plastificiranog lima, razvijene širine (RŠ) do 50 cm, Ø15 cm, debljine 0,80 mm.			
76,1	Vertikalni oluci 10/10cm	kom	6,00

77	LIMENI SLIVNICI U OLUČIMA		
opis stavke		jed.	kolicina
Nabavka materijala i izrada slivnika u limenih olucima od plastificiranog aluminijuma debljine 0.8mm. Boja lima je RAL 9007. Obračun po komadu.			
77,1	Limeni slivnik	kom.	6,00

XVI	FASADERSKI RADOVI		
78	DRVENA FASADA		
opis stavke		jed.	kolicina
Površina termoizolacione ploče na koju se nanosi ovo ljepilo mora biti ravna. Ljepilo se nanosi nazubljenom gletericom 10 x 10 mm. U svježi sloj ljepila naknadne pojave vidljivih prekida po površini fasade (prekidi između etaža itd.). Otvore i sve instalacijske elemente na fasadi zaštititi tankim PE folijama.			
78,2	Vertikalne drvene fasadne površine d=8cm XPS - potkrovlje	m2	114,30

79	FASADNA SKELA		
opis stavke		jed.	kolicina
Montaža i demontaža metalne cjevaste fasadne skele i zaštitnog skelskog platna, za radove u svemu po važećim propisima i mjerama HTZ-a.			
79,1	Fasadna skela	m2	114,30

XVII	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI		
80	BOJENJE SA GLETOVANJEM MALTERISANIH ZIDOVA I PLAFONA		
opis stavke		jed.	kolicina
Bojenje sa gletovanjem betonskih i malterisanih zidova, poludisperzivnim bojama. Malterisane zidove i plafone gletovati disperzivnim gitom.			
80,1	Zidne površine u podrumu	m2	44,48
80,2	Zidne površine prizemlja	m2	105,82
80,3	Plafonske površine	m2	98,33

81	BOJENJE SA GLETOVANJEM GIPSANIH ZIDOVA I PLAFONA		
opis stavke		jed.	kolicina
Bojenje i farbanje gips kartonskih plafona i zidova, poludisperzivnim bojama. Glave holšrafova ili eksera minimizirati, površine natopiti firnisom i gitovati			
81,1	Zidne površine	m2	92,15
81,2	Plafonske površine	m2	47,00

XVIII	RAZNI ZANATSKI RADOVI		
--------------	------------------------------	--	--

82	POŠTANSKA SANDUČAD		
opis stavke		jed.	kolicina

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 15 of 30

Izrada i montaža metalnog poštanskog sandučeta sa jednim pregradkom. Postaviti metalno poštansko sanduče dimenzija 150x400x200 mm,

NABAVKA I TRANSPORT

82,1 Dimenzija 150x400x100 mm, 1 pregradak. kom. 1,00

UGRADNJA

82,2 Dimenzija 150x400x100 mm, 1 pregradak. kom. 1,00

83 POKRIVNE ALUMINIJUMSKE LAJNE

opis stavke jed. kolicina

Nabavka i postavljanje pokrivne aluminijske lajsne na spoju različitih podova boje RAL 9006. Lajsne u ravni sa podom. Lajasnu fiksirati silikonom..

NABAVKA I TRANSPORT

83,1 Prelazne lajsne na vratima m1 1,40

UGRADNJA

83,2 Prelazne lajsne na vratima m1 1,40

84 UGAONA ALUMINIJUMSKA LAJSNA

opis stavke jed. kolicina cijena ukupno

Nabavka i postavljanje ugaone aluminijske lajsne na spoju dva zida obložena keramikom boje RAL 9006. Lajsne treba da bude u ravni sa keramikom.

NABAVKA I TRANSPORT

84,1 Kupatila m1 7,20

84,2 Kuhinje m1 8,80

UGRADNJA

84,3 Kupatila m1 7,20

84,4 Kuhinje m1 5,80

XIX ZAVRŠNI RADOVI

85 ČIŠĆENJE GRADILIŠTA

opis stavke jed. kolicina

U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 površine gradilišta.

85,1 Čišćenje gradilišta m2 226,00

86 PRANJE GRADILIŠTA

opis stavke jed. kolicina

Pranje gradilišta po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje cijelog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 očišćene površine.

86,1 Pranje gradilišta m2 226,00

87 ODVOZ ŠUTA

opis stavke jed. kolicina

Odvoz šuta sa gradilišne na deponiju udaljenu 20 km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3, mjereno u kamionu.

87,1 Odvoz šuta m3 15,00

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 16 of 30

2 – RADOVI ELEKTROTEHNIKE (JAKA STRUJA)

r.br.	OPIS POZICIJE	jed. mjere	količin a
	Ovim predmjerom predviđa se nabavka, isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.		
	GRADJEVINSKI RADOVI		
0.1	Pripremno-završni građevinski radovi, paušalno		
0.2	Obilježavanje trase, iskop i zatrpavanje rova dimenzija 0,4x0,8mx20, za potrebe polaganja napojnog kabla. Iskop se vrši ručno, u zemljištu III i IV kategorije. Ukupno za rad, računato po metru kubnom izvršenog iskopa:	m3	6,4
0.3	Pijesak za kablovski rov. Razastiru se dva sloja pijeska, debljine po 10cm, prije i poslije polaganja kablova. Pijesak se polaže cijelom širinom rova. Ukupno računato po m ³ pijeska:	m3	3,2
0.4	“Gal”- štitnik ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak centimetara, potpuno prekrivajući položeni kabl. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno računato po položenom štitniku (l = 1,0 m):	kom	22,0
0.5	Upozorna traka od mekanog polivinilhlorida koja se postavlja na 20 cm od površine zemlje. Ukupno računato po metru trake:	m	22,0
0.6	Traka FeZn 25x4mm, u kablovski rov od granice parcele do izvoda sa temeljnog uzemljivača. Traka se polaže nakon nanošenja prvog sloja iskopa pri zatrpavanju rova. Ukupno metru dužnom trake:	m	22,0
0.7	Spojnice traka-traka sličnim tipu KON 01 za međusobno spajanje traka. Ukupno:	kom	2,0
0.8	Kutije za zaštitu ukrasnog komada od mehaničkog oštećenja i dodira K-U-K a x b = 60 x 90 mm. Nakon montaže zaliti olovom i nakon toga bitumenom. Ukupno:	kom	1,0
0.9	Zatrpavanje kablovskog rova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak santimara. Pri zatrpavanju uklanjati veće komade materijala oštih ivica. Ukupno računato po m ³ korišćenog iskopa:	m3	3,2
0.10	Uredjenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 5 km, a plaća se po m ³ viška iskopa.	m ³	3,2
0	Gradjevinski radovi		
	Razvodni ormari		

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 17 of 30

2.1.	PMO montiran na granici parcele. PMO je izradjen od presovanog poliestera stepena zaštite IP54, IK10, klase izolacije II. Ormar je opremljen sa vratima, sa zatvaranjem u tri tačke, sa polucilindar bravom namijenjen za dva mjerenja. U ormar se ugrađuje sledeća oprema (NAPOMENA: el.brojilo isporučuje ED Podgorica):		
	Rastavni osigurač ISFT 100/63A	kom	1
	Automatski prekidač, iC60H-D/32A, 1p; 10kA	kom	2
	sabirnice, redne stezalke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, uvodnice za kablove, bakarne pletenice i drugi potrebni materijal.		
	stavkom obuhvatiti sabirnice, redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijal neophodan za ugradnju ormara. Ukupno :	kompl.	1
2.2	Isporuka i ugradnja nadgradne razvodne table RT-A2, RT-A3, IP40. Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table, prekidača i ranžiranje kablova.		
	U razvodnu table se ugrađuju sledeći elementi:		
	Rastavljač INS 40A, 1-0, 3P	kom	1
	Zaštitni uređaj diferencijalne struje 40/0,03A, 4p	kom	1
	Automatski prekidač MCB-B/16A, 3p; 6kA	kom	1
	Automatski prekidač MCB-B/16A, 1p; 6kA	kom	7
	Automatski prekidač MCB-B/10A, 1p; 6kA	kom	1
	jednopolni prekidači niskog napona ,MCB B/6A	kom	1
	trafo za zvono 230/12V	kom	1
	SO zvono za montažu na DIN šinu 12V	kom	1
	Stavkom obuhvatiti sabirnice, redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijala neophodan za ugradnju tabli. Ukupno za materijal i rad:	kom	2
2.4.	Napojni vod od PMO smještenog na granici parcele do razvodne table RT-A. Kabl se polažu u kablovskom rovu. Kabl tipa:		
	PP 00 5x10 mm ²	m	40
	Ukupno razvodni ormari i table		
2	Električna instalacija opšte potrošnje		
2.1	Nabavka, isporuka i izvođenje provodnika tipa. Stavkom obuhvatiti i sav montažni materijal (bužiri, PVC cijevi, obujmice, itd.) koji je neophodan za ugradnju provodnika kao i povezivanje provodnika na oba kraja. Ukupno za materijal i rad:		
	PP-Y 5x2,5mm ²	m	20
	PP-Y 3x2,5mm ²	m	370
	Ukupno električna instalacija opšte potrošnje		
3	Električna instalacija osvetljenja		
3.1	Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvetljenja, bez postavljanja svjetiljki i prekidača, kao i strujnih krugova el.zvona. Stavkom obuhvatiti i sav montažni materijal (bužiri, PVC cijevi, obujmice, itd.) koji je neophodan za ugradnju provodnika. Provodnici se polažu dijelom u zidu ispod maltera, plafonom u cijevima odgovarajućeg prečnika i tipa. Instalaciju u svemu izvesti prema tehničkom opisu. Ukupno za materijal i rad:		
	PP-Y 3x1,5 mm ²	m	400

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 18 of 30

3.2	(S1) Nabavka, isporuka i ugradnja - Ugradna LED svjetiljka, ukupne ulazne snage 9.4 W, izlazni svjetlosni fluks svjetiljke 900 lm, temperatura boje svijetla 3000K, po izboru investitora. Stavkom obuhvatiti sav prpratni materijal. Ukupno:	kom	2
3.3	(S2) Nabavka, isporuka i ugradnja - Ugradna LED svjetiljka, ukupne ulazne snage 11 W, izlazni svjetlosni fluks svjetiljke 800 lm, temperatura boje svijetla 3000K, stepena zaštite IP44, mehanicke zaštite IK06, po izboru investitora. Stavkom obuhvatiti sav prpratni materijal. Ukupno:	kom	4
3.4	(S3) Nabavka, isporuka i ugradnja - Ugradna LED svjetiljka, ukupne ulazne snage 12 W, izlazni svjetlosni fluks svjetiljke 850 lm, temperatura boje svijetla 6000K, po izboru investitora. Stavkom obuhvatiti sav prpratni materijal. Ukupno:	kom	4
3.5	(S5) Nabavka, isporuka i ugradnja - Nadgradna LED svjetiljka, ukupne ulazne snage 8.7 W, izlazni svjetlosni fluks svjetiljke 715 lm, temperatura boje svijetla 3000K, stepena zaštite IP20, mehanicke zaštite IK06, po izboru investitora. Stavkom obuhvatiti sav prpratni materijal. Ukupno:	kom	2
3.6	(S6) Nabavka, isporuka i ugradnja - Nadgradna LED svjetiljka, ukupne ulazne snage 10.7 W, izlazni svjetlosni fluks svjetiljke 1300 lm, temperatura boje svijetla 3000K, stepena zaštite IP54, po izboru investitora. Stavkom obuhvatiti sav prpratni materijal. Ukupno:	kom	2
3.7	Nabavka, isporuka i ugradnja - Ugradna LED svjetiljka sa senzorom, ukupne ulazne snage 12 W, izlazni svjetlosni fluks svjetiljke 850 lm, temperatura boje svijetla 6000K, po izboru investitora. Stavkom obuhvatiti sav prpratni materijal. Ukupno:	kom.	2
Ukupno električna instalacija osvjetljenja			
4	Instalaciona oprema		
4.1	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora, bijela boja ugradna PVC kutija Ø60mm maska 2M armatura 2M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 1 kom Ukupno za materijal i rad:	komple t	6
4.2	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora, bijela boja ugradna PVC kutija 4M maska 4M armatura 4M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 2 kom Ukupno za materijal i rad:	komple t	2
4.3	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora , bijela boja ugradna PVC kutija Ø60mm maska 2M armatura 2M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - IP44 Ukupno za materijal i rad:	komple t	8
4.4	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora , bijela boja ugradna PVC kutija Ø60mm maska 4M +prekidač armatura 4M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 1kom, 1M-1kom Ukupno za materijal i rad:	komple t	2
4.5	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora , bijela boja ugradna PVC kutija Ø60mm armatura 6M	komple t	2

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 19 of 30

	maska 6M Ukupno za materijal i rad:	priključnica 2P+E 16A, 6M bijela , 2M-3kom		
4.6	Nabavka, isporuka i ugradnja trofazne priključnice 16A/400V, JUS N.EO.350. Ukupno za materijal i rad:		komple t	2
4.8	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora , bijela boja ugradna PVC kutija Ø60mm dekorativna maska 2M Ukupno za materijal i rad:	armatura 2M taster za zvono sa indikacijom 2M - 1 kom	komple t	2
4.9	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora , bijela boja ugradna PVC kutija Ø60mm dekorativna maska 2M Ukupno za materijal i rad:	armatura 2M običan prekidač 2M bijela - 1 kom	komple t	2
4.1 0	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora , bijela boja ugradna PVC kutija Ø60mm dekorativna maska 2M Ukupno za materijal i rad:	armatura 2M naizmjenični prekidač 2M bijela - 1 kom	komple t	2
4.1 2	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora , bijela boja ugradna PVC kutija Ø60mm dekorativna maska 4M Ukupno za materijal i rad:	armatura 4M običan prekidač 2M bijela - 2 kom	kom.	2
Ukupno instalaciona oprema				
5	Instalacija izjednačenja potencijala			
5.1	Izvršiti galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu koje ne pripadaju električnoj instalaciji provodnikom P/F1x16mm ² (metalni rukohvati stepeništa...). Ukupno:		m	40
Ukupno instalacija izjednačenja potencijala				
6	Instalacija gromobrana			
6.2	Isporuca materijala i izvođenje spusnih provodnika Fe/Zn Ø8 mm, prema planu gromobranske instalacije, sa izradom veza na uzemljivač i prihvatni sistem, a u svemu prema tehničkom opisu i planovima u prilogu projekta. Ukupno za materijal i rad:		m	36
6.3	Isporuca materijala i izvođenje gromobranske instalacije okruglim provodnikom od nerđajućeg čelika FEZN Ø8 mm, prema planu gromobranske instalacije, a u svemu prema tehničkom opisu i planovima u prilogu projekta. Ukupno za materijal i rad:		m	57
6.4	Isporuca i montaža materijala i spojnice. Ukupno za materijal i rad:			
	loveći šiljak		kom.	2
	KON 08 - žica-žica		kom.	8

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 20 of 30

	KON 02 - traka - žica	kom.	4
6.5	Isporuka i montaža krovnih nosača. Ukupno za materijal i rad:		
	SON 16	kom.	67
6.6	Povezivanje svih metalnih masa na krovu sa prihvatnim vodom gromobranske instalacije(metalne opšivke, stubovi antena za televizijski sistem, ventilacioni otvori ukoliko su metalni,...)	pauš	1
6.7	Isporuka i ugradnja bitumena sa kojim se treba premazati traka na mjestu ulaza ili izlaza iz betonske ploče ili platna na dužini od min +30-30 cm. Ukupno za materijal i rad:	kg	5
6.8	Polaganje dvije gibljive crvene PVC cijevi 2xHDE Ø160. Ukupno za materijal i rad:	m	2
	Ukupno instalacija uzemljenja i gromobrana		
7	Ispitivanje		
7.1	Ispitivanje električnih instalacija jake struje sa pribavljanjem atesta	pauš	1
	Ukupno ispitivanje		

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 21 of 30

3 – RADOVI ELEKTRONIKE (SLABA STRUJA)

I	PRIKLJUČAK NA TK INFRASTRUKTURU	jed. mjere	količina
1	Izrada kablovske tk kanalizacije od PE cijevi sa opisom radova: -iskop rova sa razupiranjem; -nasipanje donjeg sloja d=10 cm pijeska (granulacije do 4mm), -polaganje PE cijevi -nasipanje pijeska (granulacije do 4mm); -nasipanje d=10 cm zaštitnog sloja pijeska (granulacije do 4mm); -zatrpanje rova tamponom u slojevima sa nabijanjem, -postavljanje pozor trake; -uređenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala za 2xPE Ø40 mm	m	20,00
2	Isporuka i postavljanje PE Ø 40 mm cijevi u ploči prizemlja od kablovskog okna ispred objekta do rek ormara KOMPLET RAD+MATERIJAL (obračun po snopu cijevi).	m	43,00
3	Izrada kablovskog okna unutrašnjih dimenzija 80x80x80cm: -iskop rupe za okno, -izrada okna debljine zidova d=15cm, -izrada donje i gornje ploče d=15cm, -ugradnja lakog poklopca sa ramom, -utovar i odvoz viška materijala, (rad+materijal)	kom	1,00
II	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM		
1	Isporuka i ugradnja ugradne dozne za smještaj RJ-45 modula dim. 3M (koristi se i za TV instalacije).	kom	2,00
2	Iporuka i ugradnja nosača mehanizma dim. 2M. (koristi se i za TV instalacije).	kom	2,00
3	Iporuka i ugradnja dekorativnog okvira (bijeli) dim. 2M (koristi se i za TV instalacije).	kom	2,00
4	Isporuka i ugradnja ugradne dozne za smještaj RJ-45 modula dim. 2M.	kom	1,00
5	Iporuka i ugradnja nosača mehanizma dim. 2M.	kom	1,00
6	Iporuka i ugradnja dekorativnog okvira (bijeli) dim. 2M	kom	1,00
7	Isporuka i ugradnja RJ-45 modula cat.6 u postavljenom priboru.	kom	4,00
8	Izrada telefonskog (računarskog) priključka u prostorijama (od glavne uticnice u dnevnoj sobi, povezane na TK okno, do pripadajućih utičnica) kablom FTP cat. 6 sa ranžiranjem kabla na obje strane na RJ-45 module. Kabal se polaže u savitljivoj HF cijevi Ø13 mm po podu (komplet materijal i rad). Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 16 m.	kom	4,00
9	Ostali sitni nespecificirani materijal	paušal	1
10	Završno ispitivanje i testiranje, izdavanje atesta i predaja korisniku.	paušal	1
III	TV INSTALACIJA		

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 22 of 30

1	Isporuka i montaža kombinovane ugradne TV utičnice za prijem RF i SAT spektra.	kom	4,00
2	Isporuka i ugradnja ugradne dozne za smještaj TV instalacija modula dim. 4M	kom	1,00
3	Iporuka i ugradnja nosača mehanizma dim. 4M.	kom	1,00
4	Iporuka i ugradnja dekorativnog okvira (bijeli) dim. 4M	kom	1,00
5	Izrada televizijskog priključka u prostorijama (od glavne uticnice u dnevnoj sobi, povezane na TK okno, do pripadajućih utičnica) kablom RG6 A/U. Kabal se polaže u savitljivoj HF cijevi Ø13 mm po podu (komplet materijal i rad). Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 16 m.	kom	4,00
6	Ostali sitni nespecificirani materijal	paušal	1
7	Završno ispitivanje i testiranje, izdavanje atesta i predaja korisniku.	paušal	1

4 – RADOVI HIDROTEHNIKE

1.VODOVOD			
1. ZEMLJANI RADOVI			
Iskop zemlje vršit će se prema nacrtima na predviđenim dubinama sa poravnavanjem dna. Iskop treba odmah snimiti, utvrditi stvarnu kategoriju zemljišta i količine uvesti u građevinsku knjigu.			
Ako prilikom iskopa dođe do rušenja zemlje usljed nepažnje i nepoštivanja propisa, izvođač snosi troškove dovođenja u prvobitno stanje.			
Ručni iskop kanala van objekta u materijalu III kategorije, u uskom iskopu za polaganje vodovodnih cijevi van objekta do priključka na spoljni cjevovod. Prosječna širina iskopa je 0.7m van objekta a 0.5 u objektu. Prosječna dubina rova van objekta je 0.7m a u objektu 0.40m iskopani materijal odbaciti na 1.0m od ivice rova sa jedne strane tako da jedna strana rova bude slobodna za odlaganje cijevi i ostalog potrebnog materijala za montažu cjevovoda.Kod iskopa voditi računa da dno kanala bude fino isplanirano u niveleti, a strane rova da budu pravilno odsječene Po potrebi kod iskopa rova van objekta gornju ivicu rova osigurati drvenim talpama pričvršćenim na drvenim stubižima koji nadvisuju zemljište za 50cm, radi zaštite od obručavanja materijala iz iskopa. Obračun iskopane zemlje izvršice se u sraslom stanju	m³	6,435	
Nabavka transport i ugradjivanje sitnog pijeska ispod i oko cijevi. Prije polaganja cijevi u rovovima razastrijeti sloj pijeska debljine 10cm, pa ga poravnati u predvidjenom nagibu. Nakon polaganja cijevi i ispitivanja cijevi nasuti pijesak tako da preko gornje ivice cijevi visina pijeska bude 10cm. Plaća se po m3 ugradjenog pijeska.	m³	30,00	
Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa izvršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti vodovodnih cijevi na probni pritisak od 12 bara a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje izvesti u slojevima od 20-30cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti. Prilikom zatrpavanja voditi računa da materijal bude što sitniji. Obračun zatrpavanja izvršice se u sraslom zbijenim stanju po m³.	m³	28,32	
Utovar i transport viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju sa grubim planiranjem na mjestu istovara. Plaćanje se vrši po m³ prevezene i isplanirane zemlje.	m³	5,40	

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 23 of 30

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:			
2. MONTAZNI RADOVI			
Nabavka transport i ugradnja zaštitnih PVC cijevi na mjestima prodora cijevi kroz spoljne AB zidove			
Ø1" l=0.3m	kom.	1,00	
Nabavka,transport i ugradnja polipropilenskih cijevi . Cijevi i fazonski komadi se spajaju čeonim varenjem.			
CIJEVI DN 32 mm	m'	80,00	
CIJEVI DN 25 mm	m'	20,00	
CIJEVI DN 20 mm	m'	26,00	
Nabavka, transport i ugradnja propusnih ventila sa poniklovanom kapom . Obračun po komadu.			
DN25mm-(Ø3/4")	kom,	3,00	
DN20mm-(Ø1/2")	kom.	6,00	
Nabavka, transport i montaža ugaonih ventila za vodokotlić sa bakarnom priključnom cijevi za vodokotlić DN20mm-(Ø1/2")	kom.	3,00	
UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:			
UKUPNO VODOVOD			
2. FEKALNA KANALIZACIJA			
1.ZEMLJANI RADOVI			
Obilježavanje i iskolčavanje trase kanala u objektu i van objekta. Obračun po m` obilježene trase, kao i svih prodora u objektu i osovina sanitarnih pribora u kupatilima.	m`	8,00	
Ručni iskop kanala van objekta u materijalu III kategorije, u uskom iskopu za polaganje vodovodnih cijevi van objekta do priključka na spoljni cjevovod. Prosječna širina iskopa je 0.7m van objekta a 0.5 u objektu. Prosječna dubina rova van objekta je 0.7m a u objektu 0.40m iskopani materijal odbaciti na 1.0m od ivice rova sa jedne strane tako da jedna strana rova bude slobodna za odlaganje cijevi i ostalog potrebnog materijala za montažu cjevovoda.Kod iskopa voditi računa da dno kanala bude fino isplanirano u niveleti, a strane rova da budu pravilno odsječene Po potrebi kod iskopa rova van objekta gornju ivicu rova osigurati drvenim talpama pričvršćenim na drvenim stubijima koji nadvisuju zemljište za 50cm, radi zaštite od obrućavanja materijala iz iskopa. Obračun iskopane zemlje izvišće se u sraslom stanju.	m³	7,04	
Nabavka transport i ugradjivanje sitnog pijeska ispod i oko cijevi. Prije polaganja cijevi u rovovima razastrijeti sloj pijeska debljine 10cm, pa ga poravnati u predviđenom nagibu. Nakon polaganja cijevi i ispitivanja cijevi nasuti pijesak tako da preko gornje ivice cijevi visina pijeska bude 10cm. Plaća se po m3 ugrađenog pijeska.	m³	2,16	

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 24 of 30

Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa. Zatrpavanje izvršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti cijevi kao i prohodnost cijevi, a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje izvesti u sloju 20-30cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti. Prilikom zatrpavanja prvog sloja voditi računa da materijal bude što sitniji kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. Obračun količine zatrpavanja po m ³ .	m ³	4,09	
Odvoz i planiranje preostale zemlje iz iskopa izvršiće se na najbližu gradsku deponiju. Plaćanje se vrši po m ³ prevezene i planirane zemlje.	m ³	5,97	
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:			
2.BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI			
izrada kompletne nepropusne septičke jame. U cijenu uračunat sav neophodan materijal i radna snaga	kom,	1,00	
UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI			
3.MONTAŽNI RADOVI			
Nabavka, transport i montaža plastičnih kanalizacionih cijevi od polipropilena sa svim fazonskim komadima . Materijal mora biti standardan prema din-u. Spajanje cijevi u natičnom naglavku, a zaptivanje sa gumenim zaptivnim prstenima. Vertikalne cijevi pričvrstiti za zid sa originalnim cijevnim obujmicama sa zaštitnom gumom na svaka 2.0m, a ispod mufa ugraditi nepomičnu obujmicu. Horizontalne razvode ispod konstrukcije učvrstiti za plafon sa originalnim cijevnim obujmicama sa zaštitnom gumom na razmaku 10d. Iza mufa ih pričvrstiti nepomičnim obujmicama. Radovi obuhvataju sva štemovanja za podne i zidne razvode i krpljive oštećenih zidnih površina. Montažu izvesti u svemu prema uoštovima proizvođača cijevi. Obračun po m [`] cijevi sa svim opisanim radovima.			
Ø110mm	m [`]	12,00	
Ø70mm	m [`]	3,00	
Ø50mm	m [`]	6,00	
Nabavka, transport, raznošenje i montaža ventilacionih kapa - glava od PVC-a. Obračun po komadu montirane ventilacione kape.			
VENTILACIONA KAPA DN150 mm	kom	1,00	
Nabavka , transport i montaža vertikalnih slivnika , sa zaptivačem zadaha, Ø75mm u kupatilima . Obračun po komadu ugrađenog slivnika.			
VERTIKALNI SLIVNIK DN70mm	kom	3,00	
UKUPNO MONTAŽNI RADOVI			
UKUPNO FEKALNA KANALIZACIJA			
SANITARNI UREĐAJI			
Nabavka,transport i ugradnja umivaonika. Koji treba montirati na 80 cm iznad poda i pričvrstiti na zid. Umivaonik je opremljen sa poniklovanim sifonom, čepom i rozetnom. Na umivaoniku montirati bateriju. Iznad umivaonika ugraditi etažerku I klase i ogledalo. Obračun po komadu montiranog i ispitnog umivaonika			
KER. UMIVAONIK	kom	3,00	
Nabavka transport i montaža, konzolne WC šolje I klase sa niskomontažnim nadzidnim bešumnim vodokotlićem sa ugaonim ventilom i vezom,. Poklopnu dasku za WC šolju raditi sa okvirom od visoko kvalitetne plastike. Pored šolje			

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 25 of 30

isporučiti držač za toaletni papir postavljen levo ili desno od šolje na visini oko 80cm i četku za čišćenje wc šolje. Sve u kompletu prema opisu. Obračun po kompletu.			
*- zidnog nosača od inoxa sa WC četkom			
*- držača toalet papira od inoxa			
Obračun po komadu ugrađenog.	kom	3,00	
Nabavka, transport i montaža akrilne tus kade , sa prelivnom i odlivnom garniturom. Uz kadu montirati svu potrebnu galanteriju, koju sačinjavaju: sapunjara za kadu, držač za peškir i dr.Obračun po komadu montirane i ispitane kade tuš kada	kom	3,00	
Nabavka, transport i montaža slavine sa holenderom 15 mm za priključak mašine za veš. Obračun po komadu montirane i ispitane slavine.			
slavina Ø15	kom	3,00	
Nabavka, transport i montaža električnog bojlera zapremine 80 l sa originalnim cijevima za montažu. Bojler se postavlja na zid u vertikalnom položaju .Obračun po komadu montiranog i ispitanog bojlera.			
Bojler 80 l	kom	3,00	
UKUPNO SANITARNI UREĐAJI			

5- RADOVI PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE

		Jedinica	Količina
	Tip aparata		
	Ručni aparati za početno gašenje požara tip S - 9A	Komad	3

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 26 of 30

Ponudu dostaviti sa svim jediničnim cijenama, ukupnim cijenama bez PDV-a, posebno obračunatim PDV-om, porezima carinama i drugim dažbinama, u predloženom formatu:

Br.	Opis	Jedinica	Količina	Cijena	UKUPNO
00					
01					
02					
03					
-					
-					
Ukupno					
PDV%					
Ukupna cijena sa svim porezima, carinama i PDV-om					

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 27 of 30

PRILOG 2 - CRTEŽI / SKICE





Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 28 of 30





Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 29 of 30





Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 30 of 30

