

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 1 of 5



AP-GETA-00-05
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv korisnika: NG Company

Mjera i broj Javnog poziva: Mjera 1 – Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava, Prvi Javni poziv

Naziv projekta – Naziv investicije: Izgradnja objekta za držanje koka nosilja, nabavka opreme – sistema za držanje koka nosilja i izgradnja solarne elektrane 10kW

Datum poziva: 22.07.2026. godine

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/24-24352/23 od 24.06.2026. godine

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na izgradnji objekta za držanje koka nosilja kapaciteta 14.688 komada.

Napominjemo da ugovorena cijena sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu za navedene radove iznosi 386,322.02 EUR (ovo je iznos bez PDV-a).

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika NG Company, naziv projekta Izgradnja objekta za držanje koka nosilja, nabavka opreme – sistema za držanje koka nosilja i izgradnja solarne elektrane 10kW ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 2 of 5



Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - *Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu*

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 3 of 5



- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od 07.08.2026. godine (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 4 of 5



10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do 07.08.2026. godine do 10:00h.

11. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Miloš Nenezić

Broj telefona: 067/901-900

E-mail: ngcompanydoo@gmail.com

Munou Husevut
Potpis



 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 5 of 5



PRILOG 1 - PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

R.br.	Opis radova	jm	Količina	Cijena	Ukupno
GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI					
I ZEMLJANI RADOVI					
1	Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje debljine do 20 cm. Upotrebljiv humus, za završnu obradu, odvojiti na posebnu deponiju, što ulazi u cenu. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 terena.	m2	1,090.00		
2	Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije , terena sa deponovanjem. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti i deponovati na gradilišnu deponiju za kasnije nasipanje. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Obračun po m3	m3	297.57		
3	Nabavka i razastiranje šljunka ispod temelja. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m3 nabijenog šljunka.	m3	84.93		
4	Nabavka i razastiranje šljunka ispod podne ploče. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m3 nabijenog šljunka.	m3	120.56		
I Ukupno zemljani radovi (1-4):					
II BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI					

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA- 00-05	Strana 6 of 5



1	Izrada podložnog betona ispod temeljnih traka i temelja samaca u sloju od 5 cm. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 30 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m2.	m2	153.85		
2	Izrada armirano betonskih temeljnih stopa marke MB 30. Temelje armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 20 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 temelja.	m3	73.64		
3	Izrada armirano betonskih temeljnih veznih i obodnih greda MB 30. Grede armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 betona.	m3	40.30		
4	Izrada armirano betonske podne ploče MB 30 debljine 15cm u nagibu prema fasadi od 0.5%. Ploču armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m2 betona.	m2	832.94		
5	Izrada armirano betonskih postamenata na koje naleže čelični stub 40x40x70 cm, marke MB 30. Izraditi oplatu i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 betona	m3	6.69		
6	Izrada armirano betonske sokle na koju naleže fasadni panel d=10 i 20 cm, marke MB 30. Izraditi oplatu i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 betona	m3	6.35		

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 7 of 5



7	Izrada armirano betonske ploče postamenta silosa, marke MB 30. Izraditi oplatu i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 betona	m3	6.05		
8	Izrada armirano betonskog kanala trake za izdubivanje , marke MB 20. Izraditi oplatu i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 betona	m3	4.57		
II Ukupno betonski i armirano betonski radovi (1-8):					
III ARMIRAČKI RADOVI					
1	Nabavka, čišćenje, sečenje, savijanje, montaža i ugradnja rebraste armature i armaturnih mreža, u svemu prema statičkom proračunu. U cijenu uračunati sav potreban materijal alat i rad. Obračun po kilogramu ugrađene armature.				
1.1.	RA1 Ø8	kg	1,378.01		
1.3.	RA1 Ø10	kg	4,096.16		
1.4.	RA1 Ø12	kg	817.55		
1.8.	RA1 Ø16	kg	4,373.29		
1.9.	MA Q-335	kg	6,319.56		
III Ukupno armirački radovi (1-1):					
IV ČELIČNA KONSTRUKCIJA					

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 8 of 5



1	Nabavka, izrada i postavljanje čelične konstrukcije, podrožnica krova i spregova. Konstrukciju izraditi od čeličnih nosača, limova, ugaonika, flahova, podložnih ploča, ankeri i slično, po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje elemente očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, po izvršenoj montaži popraviti je. U cenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije i varova. Obračun se vrši po kg izrađene konstrukcije, a na osnovu specifičnih težina iz radioničke dokumentacije.	kg	49,748.80		
V Ukupno čelični radovi (1-1):					
V ZIDARSKI RADOVI					
1	Izrada cementne košuljice debljine 5 cm, kao podloge. Podlogu za košuljicu, pre nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrсне. Obračun po m2 košuljice.	m2	102.35		
V Ukupno zidarski radovi (1-1):					
VI Hidroizolaterski radovi					

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 9 of 5



1	Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu Obračun po m2 komplet izvedene pozicije.	m2	102.35		
VI Ukupno hidroizolaterski radovi (1-1):					
VII SPOLJAŠNJA ALU BRAVARIJA					
Napomena: Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za ugradnju. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.					
1	Ulazna dvokrilna vrata raditi od aluminijskih profila. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u "RAL-u 9016 MATT". Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primjenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Okov okretni vertikalni sa otvaranjem prema šemi proizvođača aluminijskih profila sa odgovarajućim sertifikatom, oblik i boja u "RAL-u 9016 MATT". Pozicija je zatvorena aluminijskim panelom debljine 32mm. Obračun po komadu.				
1.1.	POZ 01 dim 150/220 cm	kom	6.00		
1.2.	POZ 03 dim 200/220 cm	kom	1.00		
1.3.	POZ 04 dim 200/220 cm	kom	1.00		

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 10 of 5



2	Ulazna dvokrilna vrata raditi od aluminijskih profila . Profil je zaštićen procesom plastifikacije u "RAL-u 9016 MATT". Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primjenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Okov okretni vertikalni sa otvaranjem prema šemi proizvođača aluminijskih profila sa odgovarajućim sertifikatom, oblik i boja u "RAL-u 9016 MATT". Pozicija je zatvorena aluminijskim panelom debljine 32mm i djelimično zastakljena lameliranim staklom 3+3mm. Obračun po komadu.				
2.1.	POZ 2 dim 150/220 cm	kom	1.00		
3	Ulazna jednokrila vrata raditi od aluminijskih profila . Profil je zaštićen procesom plastifikacije u "RAL-u 9016 MATT". Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primjenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Okov okretni vertikalni sa otvaranjem prema šemi proizvođača aluminijskih profila sa odgovarajućim sertifikatom, oblik i boja u "RAL-u 9016 MATT". Pozicija je zatvorena aluminijskim panelom debljine 32mm i djelimično zastakljena lameliranim staklom 3+3mm. Obračun po komadu.				
3.1.	POZ 5 dim 90/220cm	kom	1.00		
4	Prozor jednokrili raditi od aluminijskih profila . Profil je zaštićen procesom plastifikacije u "RAL-u 9016 MATT". Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primjenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Okov nagibni sa otvaranjem prema šemi proizvođača aluminijskih profila sa odgovarajućim sertifikatom, oblik i boja u "RAL-u 9016 MATT". Pozicija je zastakljena termoizolacionim staklom tipa 6+16+4 (Ug=1,0W/m2K). Obračun po komadu.				
4.1.	POZ 6 dim 140/50	kom	2.00		
4.2.	POZ 7 dim 100/50	kom	9.00		
4.3.	POZ 9 dim 80/120	kom	2.00		
5	Prozor dvokrilni raditi od aluminijskih profila sa termoprekidom. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u "RAL-u 9016 MATT". Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primjenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Okov okretno-nagibni sa otvaranjem prema šemi proizvođača aluminijskih profila sa odgovarajućim sertifikatom, oblik i boja u "RAL-u 9016 MATT". Pozicija je zastakljena termoizolacionim staklom tipa 6+16+4 (Ug=1,0W/m2K). Obračun po komadu.				

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 11 of 5



5.1.	POZ 8 dim 140/120	kom	2.00		
VII Ukupno spoljašna aluminijumska bravarija (1-5):					
VIII UNUTRAŠNJA ALU BRAVARIJA					
Napomena: Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti projektant i nadzorni organ ili investitor. Obračun je po komadu sa svim potrebnim elementima za ugradnju. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.					
1	Unutrašnja jednokrlna vrata raditi od aluminijumskih profila . Profil je zaštićen procesom plastifikacije u "RAL-u 9016 MATT". Montažu vršiti prema "RAL" sistemu montaže uz obaveznu primjenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Okov okretni vertikalni sa otvaranjem prema šemi proizvođača aluminijumskih profila sa odgovarajućim sertifikatom, oblik i boja u "RAL-u 9016 MATT". Pozicija je zatvorena aluminijumskim panelom debljine 32mm. Obračun po komadu.				
1.1.	POZ A dim 90/220 cm	kom	1.00		
1.2.	POZ B dim 80/220 cm	kom	3.00		
1.3.	POZ C dim 70/220 cm	kom	1.00		
VIII Ukupno unutrašnja aluminijumska bravarija (1-1):					
IX BRAVARSKI RADOVI					
1	Unutrašnja ograda na stepeništu. Visina ograde je 100cm. Rukohvat je od čelične cijevi fi 60 mm. Ram ograde se radi od kosih čeličnih flahova dimenzija pop. presjeka 50x10 mm, i vertikalnih celicnih cjevastih profila dmenzija fi40mm. Ispunu čine vertikalno postavljeni puni čelični kružni profili dimenzija fi 10mm, koji se postavljaju na jednakom osnom razmaku od 10 cm. Sve veze konstruktivnih elemenata ograde - čeličnih profira se ostvaruju zavarivanjem. Takođe vrši se bušenje svih otvora potrebnih za fiksiranje ograde.Nakon povezivanja svih elemenata ograda se nosi na plastifikaciju. Nakon plastifikacije vrši se montaža. Obračun po m1.				
1.1.	POZ OG-01 - kosa	m1	5.84		
1.2.	POZ OG-02 - ravna	m1	1.18		

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 12 of 5



2	Čelične penjalice za izlazak na krov. Visina penjalice je 700cm. Konstrukcija je od čelične kutijaste cijevi 50x50 mm. Zaštitni kavez se radi od horizontalnih i vertikalnih čeličnih flahova dimenzija pop. presjeka 50x10 mm. Ispunu čine horizontalno postavljeni čelični kružni profili dimenzija fi 40mm, koji se postavljaju na jednakom osnom razmaku od 36 cm. Sve veze konstruktivnih elemenata penjalice - čeličnih profila se ostvaruju zavarivanjem. Takođe vrši se bušenje svih otvora potrebnih za fiksiranje penjalice. Nakon povezivanja svih elemenata ograda se nosi na plastifikaciju. Nakon plastifikacije vrši se montaža. Obračun po komadu.				
2.1.	POZ A dim 90/220 cm	kom	1.00		
IX Ukupno bravarski radovi (1-2):					
X LIMARSKI RADOVI					
1	Nabavka materijala, transport i ugradnja limene opšivke atike. Postavlja se na podloške od plastificiranog lima i zaptiva zaptivnom masom. Razvijena širina do 50 cm pokrivnog alu lima, d=0.6mm. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat, horizontalni, vertikalni prenos i rad. Obračun po m1	m1	11.50		
2	Nabavka materijala, transport i ugradnja limene opšivke unutrašnjeg dijela atike. Postavlja se na podloške od plastificiranog lima i zaptiva zaptivnom masom. Razvijena širina do 75 cm pokrivnog alu lima, d=0.6mm. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat, horizontalni, vertikalni prenos i rad. Obračun po m1	m1	36.50		

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA- 00-05	Strana 13 of 5



3	Nabavka materijala, transport i ugradnja uvodnog lima horizontalnog oluka. Postavlja se na podloške od plastificiranog lima i zaptiva zaptivnom masom. Razvijena širina do 30 cm alu lima, d=0.6mm. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat, horizontalni, vertikalni prenos i rad. Obračun po m1	m1	20.00		
4	Nabavka materijala, transport i ugradnja limenog horizontalnog olučnog korita. Postavlja se na podloške od čeličnih flahova i zaptiva zaptivnom masom. Razvijena širina do 70 cm pokrivnog alu lima, d=0.6mm. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat, horizontalni, vertikalni prenos i rad. Obračun po m1	m1	20.00		
5	Nabavka materijala, transport i ugradnja limenog visećeg horizontalnog oluka. Postavlja se na podloške od čeličnih flahova i zaptiva zaptivnom masom. Polukružnog profila prečnika 16 cm od pocinčanog plastificiranog lima, d=0.6mm. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat, horizontalni, vertikalni prenos i rad. Obračun po m1.	m1	146.90		
6	Izrada i montaža olučnih vertikalna kružnog presjeka fi 12cm od fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima, u boji po izboru projektanta. Olučne vertikale potrebno je izvesti sa svim potrebnim ankerima i obujmicama, sa svim potrebnim veznim i spojnim materijalom. Obračun po m1 izvedenog oluka, zajedno sa sabirnim kazančetom na spoju horizontalnog oluka i vertikalne olučne cijevi, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.	m1	39.90		

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 14 of 5



7	Nabavka i ugradnja termoizloacionih fasadnih vatrootpornih panela, sastoje se od dva profilisana obostrano pocinkovanog i obojenog čeličnog lima debljine 0,5 mm ili 0,7 mm. Jezgro panela od PUR ispune. Sva tri sloja čine kompaktan panel debljine 100 mm, koji garantuje potrebnu nosivost, zaptivnost i sastav. Ovom pozicijom je obuhvaćena nabavka i ugradnja fasadnih panela (uključujući i fino uklapanje sa potrebnim elementima na mestima sučeljavanja) sa potrebnom podkonstrukcijom. Obračun po m2.	m2	755.00		
8	Nabavka i ugradnja termoizloacionih fasadnih panela, sastoje se od dva profilisana obostrano pocinkovanog i obojenog čeličnog lima debljine 0,5 mm ili 0,7 mm. Jezgro panela od PUR ispune. Sva tri sloja čine kompaktan panel debljine 50 mm, koji garantuje potrebnu nosivost, zaptivnost i sastav. Ovom pozicijom je obuhvaćena nabavka i ugradnja fasadnih panela (uključujući i fino uklapanje sa potrebnim elementima na mestima sučeljavanja) sa potrebnom podkonstrukcijom. Obračun po m2.	m2	727.00		
9	Nabavka i ugradnja krovnih termoizloacionih panela, otporni na požar sastoje se od jednog plitkog i jednog duboko profilisanog, obostrano pocinkovanog i obojenog čeličnog lima debljine 0,5 mm ili 0,6 mm. Jezgro panela od PUR ispune.). Sva tri sloja čine kompaktan panel debljine 150 mm, koji garantuje potrebnu nosivost, zaptivnost i sastav. Način ugradnje panela prema instrukcijama i detaljima proizvođača. U poziciju uključeni svi opšivi i fasonski elementi (slemena). Obračun po m2 kose projekcije krova.	m2	938.00		

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 15 of 5



X Ukupno limarski radovi (1-9):					
XI TERMOIZOLATERSKI RADOVI					
1	Nabavika materijala i postavljanje termoizolacije od stirodura debljine d=3,0cm na podnu ploču prizemlja ispod kancelarije, kuhinje i toaleta u svemu prema projektu, detalju i važećim propisima. Obračun po m2 komplet postavljenih stirdur ploča	m2	28.14		
XI Ukupno termoizolaterski radovi (1-1)					
XII KERAMIČARSKI RADOVI					
1	Nabavka, transport i popločavanje podova podnom keramikom, fuga na fugu. debljine 1,00cm, vrste prema izboru projektanta u sloju građevinskog fleksibilnog ljepila preko predhodno izvedenog rabić cementnog estriha. U cijenu uračunati soklu, sav potreban materijal, alat, horizontalni, vertikalni prenos i rad. Obračun po m2:				
1.1.	kancelarija	m2	14.95		
1.2.	kuhinja	m2	7.35		
1.3.	toalet i garderoba	m2	10.63		
1.3.	hodnik	m2	17.27		
1.3.	skladištenje jaja	m2	90.92		
2	Nabavka, transport i oblaganje zidova , kuhinje, sanitarija zidnim keramičkim pločicama, fuga na fugu. Postavljaju se na lijepak. Fuge zaliti fug masom. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat, horizontalni, vertikalni prenos i rad. Visina oblaganja do vrha. Iz površine izbijeni otvori u cjelosti. Obračun po m2:				
2.1	sanitarije i gard. visina oblaganja 2.20 m	m2	42.84		
2.2.	kuhinja visina oblaganja 1.5m	m2	14.55		
XII Ukupno keramičarski radovi (1-2):					
XIII PODOPOLAGAČKI RADOVI					
1	Nabavka i ugradnja PE folije preko stirodura u kancelariji, kupatilu i kuhinji .Obračun po m2.	m2	28.14		
XIII Ukupno podopolagački radovi (1-1):					

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 16 of 5



XIV SUVO-MONTAŽNI RADOVI					
1	Zidna obloga kod toaleta i kancelarije sa čeličnom potkonstrukcijom od pocinkovanih CD (MEST EN 14195) i UD (MEST EN 14195) profila. Visina obloge max. 10,00 m (osni razmak profila 62.5 cm). Ukupna debljina obloge ca.60-100 mm, CD profil pričvršćen na postojeći zid od fasadnih panela akustičnim odbojnikom u razmaku od max. 1,50 m. Dvoslojna obloga od standardnih ploča (MEST EN 520 - A) debljine 12,5 mm. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2. Ispuna spojeva: Uniflott sa upotrebom papirne bandaž trake. Izolacioni sloj debljine 40 mm (staklena vuna). Sklop zida : AB stub +podkonstrukcija 50 mm +staklena vuna 50 mm+1 *GK ploča 12,5 mm				
	gips karton x 2	m2	34.79		
	vlagootporni gips karton x 2	m2	28.59		
2	Montaža gips kartonskog zida UZ-1 . Sastoji se od gips kartonske table (2x) i čelične potkonstrukcije od pocinkovanih CD profila. Obračun po m2.	m2	44.96		
3	Montaža gips kartonskog zida UZ-2 . Sastoji se od vlagootpornih gips tabli sa jedne strane, čelične potkonstrukcije od pocinkovanih CD profila i običnih gips tabli sa druge strane. Obračun po m2	m2	48.57		
4	Montaža gips kartonskog zida UZ-3 . Sastoji se od vlagootpornih gips tabli (2x) i čelične potkonstrukcije od pocinkovanih CD profila. Obračun po m2.	m2	13.80		
5	Montaža gips kartonskog samonosivog plafona . Sastoji se od gips kartonskih tabli sa jedne strane i čelične potkonstrukcije od pocinkovanih CD profila. Obračun po m2	m2	47.71		
XIV Ukupno suvo-montažni radovi (1-5):					
XV MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI					

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA- 00-05	Strana 17 of 5



1	Nabavka materijala, transport, gletovanje i bojenje unutrašnjih zidova disperzivnom dekorativnom bojom bojama u tonu po izboru projektanta. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat, horizontalni, vertikalni prenos, pomoćnu skelu i rad. Zidovi su prethodno malterisani. Obračun po m2				
1.2.	zidovi	m2	173.28		
1.3.	plafoni	m2	47.71		
XV Ukupno molersko-farbarski radovi (1-1):					
XVI Ostali radovi					
1	Nabavak i ugradnja inverterskog multi split sistema najmanjeg energetskog nivoa A++. Sistem podrazumjeva jednu spoljnu jedinicu i dvije unutrašnje zidne kapaciteta 18000 BTU po jedinici. Obračun po kom.	kom	2.00		
2	Čišćenje svih prostorija objekta obuhvaćeno u 5 faza: 1) čišćenje nakon grubih građevinskih radova zajedno sa iznošenjem suvišnog materijala, šute, opeke i sl. 2) čišćenje prije malterisanja i ugradnje pozicija bravarije. 3) čišćenje poslije polaganja instalacija. 4) čišćenje prije polaganja podova. 5) završno čišćenje prije tehničkog prijemla koje mora biti i najkvalitetnije u zadnjoj fazi (5) obuhvatiti pranje i čišćenje, stakla iznutra i izvana, vratiju, podova i opločenja, kompletno sa odvozom otpadnog materijala. Obračun po m2 podnih površina. uz utovar i transport šuta van objekta, te odvoz kamionom-kiperom na gradsku deponiju na udaljenost do 15 km. Obračun po m2 bruto površine. Plaća se samo jedanput, prema iskazu površina.	m2	1,020.32		
XVI Ukupno ostali radovi (1-2):					

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 18 of 5



REKAPITULACIJA		
I	ZEMLJANI RADOVI	
II	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	
III	ARMIRAČKI RADOVI	
IV	ČELIČNA KONSTRUKCIJA	
V	ZIDARSKI RADOVI	
VI	HIDROIZOLATERSKI RADOVI	
VII	SPOLJAŠNJA ALU BRAVARIJA	
VIII	UNUTRAŠNJA ALU BRAVARIJA	
IX	BRAVARSKI RADOVI	
X	LIMARSKI RADOVI	
XI	TERMOIZOLATERSKI RADOVI	
XII	KERAMIČARSKI RADOVI	
XIII	PODOPOLAGAČKI RADOVI	
XIV	SUVOMONTAZNI RADOVI	
XV	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	
XVI	OSTALI RADOVI	
UKUPNO BEZ PDV-A		
PDV		
UKUPNO SA PDV-OM		

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA- 00-05	Strana 19 of 5



PRILOG 2 - CRTEŽI / SKICE



Fotografija 3 – 3d prikaz izgleda objekta

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA- 00-05	Strana 20 of 5



Fotografija 4 – 3d prikaz izgleda objekta