

Naručilac Ministarstvo sporta i mladih
 Broj: 01-406-51/2019-2
 Datum: 28.11.2019. godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17 od 27.07.2017.godine) Ministarstvo sporta i mladih dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
 ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Ministarstvo sporta i mladih	Lice/a za davanje informacija: Dijana Džaković
Adresa: Svetlane Kane Radević broj 3	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB: 11018459
Telefon: 020/684-900	Faks:
E mail: dijana.dzakovic@ms.gov.me	Internet stranica: ms@ms.gov.me

II Predmet nabavke:

- robe
 usluge
 radovi

III Opis predmeta nabavke:

Adaptacija prostora za potrebe omladinskog servisa (klub ili centar) u Opštini Mojkovac

45000000-7 Građevinski radovi
 45317000-2 Ostali elektroinstalacijski radovi
 45442100-8 Molerski radova

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 28.000,00 €.

Adaptacija prostora za potrebe omladinskog servisa (klub ili centar)				
R.B	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jed. mjere	Količina
I	DEMONTAŽNI RADOVI			
1	Pažljiva demontaža pregradne staklene površne u aluminijskom ramu. Šut iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju, ili lokaciju koju odredi investitor. Obračun se vrši paušalno	Obračun se vrši paušalno	paušalno	1.00
2	Demontaža unutrašnjih prozora i drvenih vrata sa štokovima sa svim pripadajućim lajsnama, okovima i mehanizmima. Šut iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju, ili lokaciju koju odredi investitor. Obračun se vrši paušalno	Obračun se vrši paušalno	paušalno	1.00
3	Demontaža sanitarija iz toaleta toaleta. Šut iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju, ili lokaciju koju odredi investitor. Obračun se vrši paušalno	Obračun se vrši paušalno	paušalno	1.00
4	Skidanje postojeće podne obloge od keramičkih pločica. Šut iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju, ili lokaciju koju odredi investitor. Obračun se vrši po m ²	Obračun po m ² .	m ²	30.00
5	Skidanje postojeće zidne obloge od keramičkih pločica u toaletima. Šut iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju, ili lokaciju koju odredi investitor. Obračun se vrši po m ²	Obračun po m ² .	m ²	11.40
6	Uklanjanje dotrajalih kanalizacionih i vodovodnih cijevi iz toaleta. Šut iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju, ili	Obračun se vrši paušalno	paušalno	83.16

	lokaciju koju odredi investitor. Obračun se vrši paušalno			
UKUPNO I – DEMONTAŽNI RADOVI:				
II MONTAŽERSKI RADOVI				
1	Nabavka i ugradnja spušenog plafona sa horizontalnim neprekinutim pogledom, sa potkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih profila, ovješanih visilicama za postojeću konstrukciju. Potkonstrukcija se oblaže jednostrukim gipskartonskim pločama 12.5mm. Spoj gipsanih ploča obraditi papirnom bandaž trakom. Spoj plafona sa zidom izvesti sa razdelnom trakom. Obračun po m2 kompletno završene pozicije prema navedenom opisu.	Obračun po m ² kompletno završene pozicije prema navedenom opisu.	m ²	26.00
2	Nabavka i ugradnja spušenog plafona u toaletu sa horizontalnim neprekinutim pogledom, sa potkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih profila, ovješanih visilicama za postojeću konstrukciju. Potkonstrukcija se oblaže jednostrukim vlagootpornim gipskartonskim pločama 12.5mm. Spoj gipsanih ploča obraditi papirnom bandaž trakom. Spoj plafona sa zidom izvesti sa razdelnom trakom. Obračun po m2 kompletno završene pozicije prema navedenom opisu.	Obračun po m ² kompletno završene pozicije prema navedenom opisu.	m ²	2.20
3	Nabavka ugradnja sloja termo-zvučne izolacije kamene vune, debljine 10cm na plafonskoj konstrukciji Obračun po m2	Obračun po m ²	m ²	26.20
UKUPNO II – MONTAŽERSKI RADOVI:				
III IZRADA VODOVODNIH I KANALIZACIONIH INSTALACIJA:				
1	Izrada vodovodnih i kanalizacionih instalacija. Priključivanje se vrši na postojeću mrežu. Jedinicom cijenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i	Obračun se vrši paušalno	paušalno	1.00

	pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. Obračun se vrši paušalno			
	UKUPNO III - IZRADA VODOVODNIH I KANALIZACIONIH INSTALACIJA:			
IV	IZOLATERSKI RADOVI:			
1	Izrada hidroizolacije u tri sloja u prostorijama gdje je predviđena keramika. Obračun po m2	Obračun po m ²	m ²	16.00
	UKUPNO IV - IZOLATERSKI RADOVI:			
V	KERAMIČARSKI RADOVI			
1	Nabavka i postavljanje podne protivklizne keramike I klase koja se postavlja u ljepilu. u cijenu uračunata izrada vertikalnih cokli 10cm, u prostorijama gdje nema zidnih pločica. Pločice postaviti po sistemu fuga na fugu sa fugovanjem toniranom vodonepropusnom fugen masom. Pločice po izboru projektanta i investitora. Obračun po m2 ugrađene keramike.	Obračun po m ²	m ²	36.00
2	Nabavka i postavljanje zidne keramike I klase koja se postavlja u ljepilu. Pločice postaviti po sistemu fuga na fugu sa fugovanjem toniranom vodonepropusnom fugen masom. Pločice po izboru projektanta i investitora. Obračun po m2 ugrađene keramike.	Obračun po m ²	m ²	13.00
	UKUPNO V - KERAMIČARSKI RADOVI:			
VI	MOLERSKI RADOVI			
1	Obrada zidova . Čišćenje i struganje postojeće boje, gletovanjem površina glet masom. Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton. Završna obrada zidne površine u tehnici SAHARA. Obračun po m2 računajući kompletan materijal, rad i skelu. U cijenu ulazi obrada špaletni oko otvora.	Obračun po m ²	m ²	106.00

2	Obrada zida iznad keramike poludisperzivnom bojom sa prethodnim propisnim struganjem postojeće boje, gletovanjem površina glet masom. Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton. Završno bojenje je dva puta u bijeloj boji. Obračun po m ² računajući kompletan materijal, rad i skelu.	Obračun po m ²	m ²	6.00
3	Obrada plafona poludisperzivnom bojom sa prethodnim propisnim struganjem postojeće boje, gletovanjem površina glet masom. Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton. Završno bojenje je dva puta u bijeloj boji. Obračun po m ² računajući kompletan materijal, rad i skelu.	Obračun po m ²	m ²	28.20
UKUPNO VI - MOLERSKI RADOVI:				
VII STOLARSKI RADOVI				
1	Izrada prozora od pvc profila, dimenzija 1.2 x 1.2 m Njemačkog proizvođača KBE ili sličnog -bijela boja. Profil je 6-komornog sistema, 70mm širine štoka, ojačan pocinčanim ojačanjem 1.5mm sa fabrički utisnutom sivom gumom. Okov je Njemačkog proizvođača WINKHAUS ili sličan. Staklo je kvaliteta niskoemisiono , 4-16-4 ,mašinski se pere. Garancija na profil 10god,na okov i staklo 2god. Za sav materijal dostaviti sertifikate i ateste.	Obračun se vrši po komadu	kom	1.00
2	Nabavka i ugradnja jednokrlnih unutrašnjih vrata, dimenzija 0.7 x 2.05m. (stvarne dimenzije uzeti na licu mjesta, ukoliko je	Obračun se vrši po komadu	kom	2.00

	potrebno doštemavanje uračunato je u cijenu). Štok vrata je sa oblogom od hrastovog furnira. Vratno krilo je duplo šperovano, obostrano obloženo hrastovim furnirom. Na spoju štoka sa zidom postaviti ukrasne deklajsne. Završna obrada stolarije je bajc po izboru projektanta. Okove i brave prilagoditi namjeni. U podu predvidjeti gumene odbojnice. Obračun po komadu.			
UKUPNO VII - STOLARSKI RADOVI:				
VIII RAZNI RADOVI				
1	Nabavka i ugradnja komplet umivaonika od porcelanske keramike, sa odlivom i čepom. Ispod umivaonika ugraditi fleksibilno namjensko plastično crijevo. Uračunati bateriju. Cijenom obuhvatiti nabavku i ugradnju ogledala 80x60 cm, zidnog dispenzera za tečni sapun i hromiranog nosača papirnih ubrusa. Obračun se vrši po komadu	Obračun se vrši po komadu	kom	1.00
2	Nabavka i ugradnja komplet WC šolje sa niskomontažnim vodokotličem. Uz WC šolju ugraditi i poklopnu PVC dasku, držač rolo papira i četku. Jediničnom cijenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. Obračun se vrši po komadu	Obračun se vrši po komadu	kom	1.00
3	Nabavka i ugradnja gumenih ploča na pripremljenoj podlozi od keramičkih pločica. Gumene ploče su vodopropusne, uv stabilne. Ploče su dimenzija 500x500mm, debljime 10mm. Obračun se vrši po m2	Obračun po m ²	m ²	26.00
UKUPNO VIII - RAZNI RADOVI:				
IX ELEKTROINSTALACIJE				
1	Demontaža rasvjete, maski utičnica i prekidača sa isporukom i ugradnjom potrebnog materijala za	Obračun se vrši paušalno	paušalno	1.00

	izmještanje elektroinstalacija ili zamjenu dotrajalih(kablovi, prekidači, utičnice, indikatori i sl). Obračun se vrši paušalno			
2	Nabavka i ugradnja ugradnih plafonjerki sa sijalicom (sijalica od cca 20V) i svim potrebnim materijalom za ugradnju	Obračun se vrši po komadu	kom	6.00
3	Nabavka i ugradnja PPY 3x2.5 kabla.	Obračun po m.	m	100.00
4	Nabavka i ugradnja PPY 3x1.5 kabla.	Obračun po m.	m	100.00
5	Nabavka i ugradnja sitnog elektro materijala	Obračun se vrši paušalno	paušalno	1.00
6	Nabavka i ugradnja zidnih prekidača	Obračun se vrši po komadu	kom	5.00
7	Nabavka i ugradnja zidnih utičnica	Obračun se vrši po komadu	kom	12.00
8	Nabavka i ugradnja bužir crijeva PP16	Obračun po m.	m	100.00
9	Završno ispitivanje i testiranje instalacije sa izradom protokola mjerenja, obilježavanje utičnica. Mjerenje amperskim uređajem, puštanje sistema u ispravan rad i predaja na upotrebu. Obračun paušalno	Obračun se vrši paušalno	paušalno	1.00
UKUPNO IX - ELEKTROINSTALACIJE:				
X	ELABORATI			
1	Izrada elaborata Zaštite na radu	Obračun se vrši paušalno	paušalno	1.00
2	Izrada Elaborata protipožarne zaštite	Obračun se vrši paušalno	paušalno	1.00
3	Izrada Elaborata izvedenog stanja objekta	Obračun se vrši paušalno	paušalno	1.00
UKUPNO X – ELABORATI:				
ZBIRNA REKAPITULACIJA:				
I	DEMONTAŽNI RADOVI			€
II	MONTAŽERSKI RADOVI			€
III	IZRADA VODOVODNIH I KANALIZACIONIH INSTALACIJA			€
IV	IZOLATERSKI RADOVI			€
V	KERAMIČARSKI RADOVI			€
VI	MOLERSKI RADOVI			€
VII	STOLARSKI RADOVI			€
VIII	RAZNI RADOVI			€
IX	ELEKTROINSTALACIJE			€
X	ELABORATI			€
UKUPNO BEZ PDV-A				
PDV 21%				

	UKUPNO SA PDV-OM	
--	-------------------------	--

		€
--	--	---

Uslovi i dokazi predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda:

U postupku nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova
--

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana otvaranja ponuda;
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" br.64/17 od 06.10.2017.godine) ponuđač, privredno društvo treba da dostavi:
 - Važeću licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

VI Način plaćanja:

Način plaćanja: Virmanski

Rok plaćanja: U roku od 30 (trideset) dana od dana primopredaje izvedenih radova.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

- a) Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.
b) Mjesto izvršenja ugovora je Opština Mojkovac.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

<input type="checkbox"/> najniža ponuđena cijena	broj bodova	100
<input type="checkbox"/> najniža ponuđena cijena	broj bodova	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> rok isporuke roba ili izvršenja usluga ili radova	broj bodova	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> kvalitet	broj bodova	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> tekući troškovi održavanja	broj bodova	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> troškovna ekonomičnost	broj bodova	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> tehničke i tehnološke prednosti	broj bodova	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> program i stepen zaštite životne sredine, odnosno energetske efikasnosti	broj bodova	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> post-prodajno servisiranje i tehnička pomoć	broj bodova	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> garantni period, vrsta i kvalitet garancija i garantovana vrijednost	broj bodova	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> obezbjeđenje rezervnih djelova	broj bodova	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> post-garantno održavanje	broj bodova	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> estetske i funkcionalne karakteristike	broj bodova	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> _____	broj bodova	<input type="text"/>

IX Rok i način dostavljanja ponuda:

Ponude se predaju radnim danima od 12.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 04.12.2019. godine do 10 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Svetlane Kane Radević br.3, Podgorica
- elektronskim putem na mail adresu dijana.dzakovic@ms.gov.me.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka:

Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka je 3 dana od dana otvaranja ponuda.

XI Druge informacije:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti biće objavljen na internet stranici Ministarstva sporta i mladih. Uputstvo za postupanje prilikom sprovođenja postupaka nabavke male vrijednosti i obrasci su objavljeni na internet stranici Ministarstva sporta i mladih u odjeljku Javne nabavke.

Garantni rok: Za sav ugrađeni materijal, opremu i izvedene radove je minimum 2 godine računajući od dana primopredaje izvedenih radova.

Službenik za javne nabavke

Dijana Džaković



Ovlašćeno lice naručioca

Mjanović

Memorandum ponuđača

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

IZJAVU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja
