

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize
	Verzija br.: 2.3	
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-05 Strana 1 of 9

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv projekta – Naziv investicije: Izgradnja vinskog podruma sa hladnjacom i nabavka opreme za proizvodnju vina

Datum poziva: 18.04.2023.

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/22-3328/31 od 3.02.2023.

Aneks br. 1: 09-908/22-3328/37 od 6.04.2023.

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

elektroinstalacije jake i slabe struje na Izgradnji vinskog podruma

(Naziv projekta i kratak opis radova)

Napominjemo da ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene radove 42.041.32 € (ovo je iznos bez PDV-a).

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) **VINARIJA KRGOVIC DOO, Podgorica** (naziv projekta) **Izgradnja vinskog podruma sa hladnjacom i nabavka opreme za proizvodnju vina** ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-05	Strana 2 of 9

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Sve stavke iz ponude koja su jednake ili iznad 100.000 € bez PDV-a, moraju biti porijeklom iz sljedećih zemalja: Države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska), Ujedinjeno Kraljevstvo, i/ili od zemalja korisnica IPA-e (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo UNSCR br. 1244/1999, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Turska i Albanija), i/ili od zemalja korisnica Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska Uprava Zapadne Obale Gaze, Sirija, Tunis i Ukrajina) i/ili od zemalja evropskog ekonomskog područja: Norveška, Lihtenštajn i Island.

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-05	Strana 3 of 5

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od 3.05.2023. (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do 3.05.2023. (datum i vrijeme).

BY Kugović

Potpis



 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-05	Strana 4 of 9

PRILOG 1 - PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

IZRADA SISTEMA JAKE I SLABE STRUJE

KRATAK PREGLED KOLIČINA					
Br.	Opis	Jedinica	Količina	Cijena	UKUPNO
I	ELEKTRICNE INSTALACIJE JAKE STRUJE				
1.1	Iskop i zatrpavanje rova prosečnih dim 0.8x0.5m za potrebe polaganja kabla	m3	8		
1.2	Polaganje dva sloja peska debljine 20cm (ispod i iznad „vindurit“cevi) u iskopan rov	m3	6		
1.3	Nabavka, isporuka i polaganje „vindurit“ cijevi koji se postavljaju na mestu prolaska kablova u objekat. Cevi precnika 70mm	m	15		
1.4	Nabavka, isporuka i polaganje trake za upozorenje. Traku postaviti pri zatrpavanju rova, a na 20cm od površine zemlje	m	50		
1.5	Isporuka i postavljanje priključno mernog ormana PMO. Komplet sa mernom grupom	kom	1		
1.6	Isporuka i postavljanje glavnog razvodnog ormana GRO, sa opremom 1 kom prekidac KS 250A 21 kom osiguraca NH100/35 3 kom automatskih osiguraca 10A i ostali prateći materijal	kom	1		
1.7	Isporuka i postavljanje razvodnog ormana RO-Pr sa sledecom opremom 1 kom prekidac GS100-10U 53 kom automatskih osiguraca 6-20A i ostali prateći materijal	kom	1		
1.8	Isporuka i postavljanje razvodnog ormana RO-Su sa sledecom opremom 1 kom prekidac GS63-10U 37 kom automatskih osiguraca 6-20A i ostali prateći materijal	kom	1		
1.9	Isporuka i postavljanje razvodnog ormana RO-P0 sa sledecom opremom	kom	1		

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-05	Strana 5 of 9

	1 kom prekidač GS100-10U 62 kom automatskih osiguraca 6-20A i ostali prateći materijal				
1.10	Isporučka i postavljanje razvodnog ormara RO-H sa sledećom opremom 1 kom prekidač GS100-10U 25 kom automatskih osiguraca 6-23A i ostali prateći materijal	kom	1		
1.11	Isporučka i postavljanje razvodnog ormara RO-Pk sa sledećom opremom 1 kom prekidač GS63-10U 24 kom automatskih osiguraca 6-23A i ostali prateći materijal	kom	1		
1.12	Isporučka i plaganje kablova od GRO do ostalih razvodnih ormara i od RO do tehnološke opreme(presa,filter, punilica...) Kabal se polaze kroz cevi. Komplet sa polaganjem cevi: Kabal PP00-A 4 x150mm2 Kabal PP00-Y 5 x16mm2 Kabal PP00-Y 5 x10mm2 Kabal PP00-Y 5 x6mm2 Kabal PP00-Y 5 x4mm2 Kabal PP00-Y 5 x2.5mm2 Kabal PP00-Y 1 x16mm2 Kabal PP00-A 4 x35mm2	m m m m m m m m m	40 50 30 90 15 60 25 25		
1.13	Isporučka materijala i izrada instalacije sijalicnog mesta, provodnikom PP00-Y 3x1.5mm2 kroz cijevi. Komplet sa polaganjem cijevi. Prosečna dužina priključnog mesta je 10m.	kom	186		
1.14	Isporučka materijala i izrada instalacije sijalicnog mesta, provodnikom PP00-Y 3x2.5mm2 kroz cevi. Komplet sa polaganjem cevi. Prosečna dužina priključnog mesta je 15m.	kom	45		
1.15	Isporučka materijala i izrada instalacije sijalicnog mesta, provodnikom PP00-Y 5x2.5mm2 kroz cevi. Komplet sa polaganjem cevi. Prosečna dužina priključnog mesta je 20m.	kom	28		



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.3

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-DTEA-
00-05

Strana 6 of 9

1.16	Isporuca i ugradnja obicnog instalacionog prekidaca 10A/250V za na zid	kom	50		
1.17	Isporuca i ugradnja monofazne suho prikljucnice 16A/250V za na zid	kom	45		
1.18	Isporuca i ugradnja trofazne suho prikljucnice 16A/380V za na zid. Prikljucnica je slicna tipu Legrand	kom	28		
1.19	Isporuca materijala i izrada instalacije priklj.mesta za reklamu, provodnikom PP0-Y 3x1.5mm2 kroz cevi. Komplet sa polaganjem cevi. Prosecna duzina prikljucnog mesta je 30m.	kom	1		
1.20	Isporuca materijala i izrada instalacije prikljucka za bojler provodnikom PP0-Y 3x2.5mm2 kroz cevi. Komplet sa polaganjem cevi. Prosecna duzina prikljucnog mesta je 15m.	kom	1		
1.21	Isporuca materijala i izrada instalacije prikljucka za REK, RO-TV.... provodnikom PP0-Y 3x2.5mm2 kroz cevi. Komplet sa polaganjem cevi. Prosecna duzina prikljucnog mesta je 20m.	kom	4		
1.22	Nabavka, isporuka i ugradnja provodnika P/F-Y 16mm2 za povezivanje metalnih konstrukcija unutar objekta na uzemlj.sistem (metalna vrata, celicna konstr., cevi).	m	50		
1.23	Isporuca i postavljanje svetiljki Komplet sa ugradnjom odgovar.izvora svetlosti LED -L.Svetiljka nadgradna 2x18W LED, zastite IP65 -R.Svetiljka reflektor 50W LED, zastite IP 65 -C.Svetiljka "plafonjera" nadgradna 12W LED IP65 -D.Svetiljka reflektor 100W LED, zastite IP65 -P.Svetiljka „panik“ 8W LED	kom kom kom kom kom	110 14 47 3 12		
1.24	Ispitivaje instalacije, razna merenja i izdavanje atesta	pausal	1		
II	GROMOBRANSKA INSTALACIJA				
2.1.	Isporuca i postavljanje potpore za traku -potpora JUS N.B4.920 -potpora JUS N.B4.922 -potpora JUS N.B4.925	kom kom kom	15 80 20		
2.2	Isporuca i postavljanje ukrs. komada JUS N.B4.936	kom	28		
2.3	Isporuca i potsavljanje obuhvatnice za oluk JUS N.B4.914	kom	8		
2.4	Isporuca i postavljanje stezaljke za oluk JUS N.B4.908	kom	10		

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-05	Strana 7 of 9

2.5	Isporučka i postavljanje mernog spoja u kutiji za MS	kom	10		
2.6	Isporučka i postavljanje trake FeZn 20x3mm na već postavljenim odgovarajućim potporama	m	120		
2.7	Isporučka i polaganje trake FeZn 25x4mm u AB stubu ili zidu	m	80		
2.8	Isporučka i polaganje trake FeZn 25x4mm u temelju i od temelja do mernog spoja i oluka	m	150		
2.9	Ispitivanje gromobranske instalacije, merenja i izdavanje atesta.	pausal	1		
III	STRUKTUIRANI KABLOVSKI SISTEM SLABE STRUJE				
3.1	Isporučka, montaža i povezivanje nazidnog RACK ormana. Komplet sa panelima, sina za napajanje, rezervno napajanje UPS i ostalom pratećom opremom.	kom	1		
3.2	Isporučka i polaganje kabla FTP Wall cat.6 u PVC cevi, od rack ormana do telekomunikacioni priključnica	m	150		
3.3	Isporučka i postavljanje telekomunikacione priključnice RJ 45 cat 6,	kom	5		
3.4	Isporučka i ugradnja 16-portnog patch panela sa modulima cat.6 namenjen razdvajanju kablova u kompletu sa nosačem i organizatorom kablova u RACK ormanu	kom	1		
3.5	Isporučka i montaža 8-portnog switch-a sa 2Gb/s u RACK ormanu	kom	1		
3.6	Ostali nepredviđeni troškovi, završno ispitivanje DATA scenerom i puštanje instalacije u rad	pausal	1		
IV	SAT/TV INSTALACIJA				
4.1	Isporučka i ugradnja antenskog sistema za prijem zemaljskih i satelitskih programa u sastavu: satelitska antena 2 kom, antenski stub sa priborom za SAT antene 2 kom, antene za zemaljski program 4 kom, LNB konvertori 2 kom. Komplet	kom	1		
4.2	Isporučka, montaža i povezivanje pojačavača signala	kom	1		
4.3	Komponenta za prijem zemaljskih signala MBV 435	kom	1		
4.4	Isporučka i polaganje koaksijalnog kabla RG-6/U u cevima od ZASa do SAT/TV priključnica. Komplet sa isporukom i polaganjem cevi	m	100		
4.5	Isporučka i ugradnja SAT/TV priključnice.	kom	3		

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-05	Strana 8 of 9

4.6	Isporučka i polaganje PE cevi 2x40mm od RACK ormana do antenskih stubova	m	20		
4.7	Ostali nepredviđeni troškovi, završno ispitivanje, merenje nivoa signala na priključnicama i putanje inst. u rad	pausal	1		
V	SISTEM VIDEO NADZORA				
5.1	Nabavka, isporuka materijala i izrada instalacije provodnikom S/FTP CAT 6a, LS0H sa kojim izraditi instalaciju racunsko telekomunikacione mreze od RACK ormana do svake kamere ponaosob. U prvoj fazi izvesti cevnu instalaciju postavljanjem HFFR fleksibilne cevi Ø 16mm u zidu ispod maltera, a u drugoj fazi, izvesti instalaciju uvlačenjem vodova. Placa se komplet po dužnom metru, rad i materijal. U cenu su uracunate i HFFR fleksibilne cevi fi 1mm za provlačenje kablova.	m	350		
5.2	PFA136 – Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamere. Od aluminijuma, Ø111.5mm x34mm, nosivost 1kg. Pogodna za direktnu montazu kamere na kutiju i smestanje konektora za povezivanje. Placa se po komadu.	kom	6		
5.3	PFA121 – vodootporna nazidna dozna (ili nosac PFB203 W) – za skrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamere IP66, materijal: aluminijum, dimenzije (SxDxV) 134x134x55mm, temperature - 40°C- 60°C, nosivost 3kg, tezina 0.55kg, pogodna za direktnu montazu kamere na kutiju i smestanje konektora za povezivanje. Placa se po komadu.	kom	4		
5.4	Isporučka i montaza 8-portnog patch panela namenjen ranžiranju kablova sa kamera koj se smesta u RACK ormanu.	kom	1		
5.5	Isporučka i ugradnja ultra Full HD komplet video nadzor sa 8 kamera 8 x Ultra-Low Light PRI kamera 1 x snimac 1 x hard disk 2 x napajanje 2 x razdelnik 1 na 4	kom	1		

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-05	Strana 9 of 9

5.6	Kompletiranje završenih radova, uz sva ispitivanja davanja atesta i upustva kao i pustanje celokupne instalacije i predaje iste investitoru na upotrebu. Placa se pausalno.	pausal	1		
I	ELEKTRICNE INSTALACIJE JAKE STRUJE				
II	GROMOBRANSKA INSTALACIJA				
III	STRUKTUIRANI KABLOVSKI SISTEM SLABE STRUJE				
IV	SAT/TV INSTALACIJA				
V	SISTEM VIDEO NADZORA				
Ukupno I – V					
PDV%					
Ukupna cijena sa svim porezima, carinama i PDV-om					

PRILOG 2 - CRTEŽI / SKICE