 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DTEA- 00-05</b>	<b>Strana 1 of 27</b>

## POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv projekta – Naziv investicije: Izgradnja komore za čuvanje gotovih proizvoda (jaja) i magacina za hranu

Datum poziva: 14.02.2023

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/22-6766/19 od 30.12.2022.

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

Izgradnja komore za čuvanje gotovih proizvoda (jaja) i magacina za hranu sa detaljnim predmjerom koji sadrži opis i količine radova u prilogu 1 ovog dokumenta

( Naziv projekta i kratak opis radova)


*Napominjemo da ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene radove 253.883,69 € (ovo je iznos bez PDV-a).*

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) Alkoset d.o.o. (naziv projekta) Izgradnja komore za čuvanje gotovih proizvoda (jaja) i magacina za hranu ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101 81000 Podgorica

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DTEA- 00-05</b>	<b>Strana 2 of 27</b>

E-mail: [dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me](mailto:dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me)

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Sve stavke iz ponude koja su jednake ili iznad 100.000 € bez PDV-a, moraju biti porijeklom iz sljedećih zemalja: Države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska), Ujedinjeno Kraljevstvo, i/ili od zemalja korisnica IPA-e (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo UNSCR br. 1244/1999, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Turska i Albanija), i/ili od zemalja korisnica Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska Uprava Zapadne Obale Gaze, Sirija, Tunis i Ukrajina) i/ili od zemalja evropskog ekonomskog područja: Norveška, Lihtenštajn i Island.


6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.


7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od 01.03.2023 (krajnji rok za podnošenje ponude).

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DTEA- 00-05</b>	<b>Strana 3 of 27</b>

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.


9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do 01.03.2023 u 12h (datum i vrijeme).



Potpis



 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DTEA- 00-05</b>	<b>Strana 4 of 27</b>

**PRILOG 1 - PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA**

No	OPIS POZICIJE	Jed.mj	Količina
<b>I</b>	<b>PRIPREMNI RADOVI</b>		
1.1.	Razna snimanja, obilježavanja, kao i ustanovljenje faktičkog stanja, unošenje promjena, kao i radovi organizacione prirode.	<b>komp.</b>	
1.2.	Lociranje privremenih objekata u svrhu organizovanja rada, smještaja alata, opreme i materijala neophodnih za rad.	<b>komp.</b>	
<b>SVEGA PRIPREMNIH RADOVA:</b>			
<b>II</b>	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>		
2.1.	Mašinski iskop zemljišta I i II kategorije u širokom otkopu sa guranjem materijala do gradilišne deponije. Obračun po m <sup>3</sup> .	<b>m<sup>3</sup></b>	107.00
2.2.	Iskop zemljišta III i IV kat. za temeljne stope dimenzija 1,20 x 1,20m, te 1,00x1,00 u dovoljnoj širini za pravilno postavljanje oplata, sa odvozom materijala do gradilišne deponije. Obračun po m <sup>3</sup> .	<b>m<sup>3</sup></b>	35.84
2.3.	Iskop zemljišta III i IV kat. Temeljne grede sa guranjem materijala do gradilišne deponije. Obračun po m <sup>3</sup> .	<b>m<sup>3</sup></b>	21.60
2.4.	Nasipanje i nabijanje tla ispod temelja i oko temelja u slojevima d = 20cm do potrebne zbijenosti. Obračun po m <sup>2</sup> .	<b>m<sup>2</sup></b>	41.00
2.5.	Nabavka i razastiranje tampona sa nabijanjem do potrebne zbijenosti, ispod podne ploče u sloju od 20 cm. Obračun po m <sup>3</sup> .	<b>m<sup>3</sup></b>	61.60
2.6.	Odvoz viška iskopanog materijala na deponiju udaljenosti do 5km.	<b>m<sup>3</sup></b>	61.84
<b>SVEGA ZEMLJANIH RADOVA:</b>			



**Direktorat za  
plaćanja**

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.3


Odsjek za tehničke i  
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore

Dokument: DP-DTEA-  
00-05

Strana 5 of 27

<b>III</b>	<b>BETONSKI RADOVI:</b>		
3.1.	Nabavka i ugradnja betona MB 30, radi izrade temeljnih stopa dimenzija 1,20 m x1,20 *0,45m Obračun po m3.	m <sup>3</sup>	9.07
3.2.	Nabavka i ugradnja betona MB 30, radi izrade temeljnih stopa dimenzija 1,20 m x1,00 *0,45m Obračun po m3.	m <sup>3</sup>	2.20
3.3.	Nabavka i ugradnja betona MB 30, radi izrade temeljnih stopa dimenzija 1,00 m x1,00 *0,45m Obračun po m3.	m <sup>3</sup>	0.90
3.4.	Nabavka i ugradnja betona MB 30, radi izrade temeljnih greda dimenzija 0,25m x 0,35m .Obračun po m3.	m <sup>3</sup>	11.12
3.5.	Nabavka i ugradnja betona MB 30, radi izrade podne ploče unutrašnjih dijelova objekta . Obračun po m3.	m <sup>3</sup>	45.50
3.6.	Nabavka i ugradnja betona MB 30, poslije postavljanja tvrde termoizolacije radi izrade podne ploče debljine 12 cm tipa ferobeton ili slično bez neravnina. Obavezna konstruktivna armatura+sintetička vlakna radi zaštite od sitnih prslina. Obračun po m3.	m <sup>3</sup>	36.00
3.7.	Nabavka i ugradnja betona MB 30, radi izrade parapetnih holkera d=8cm , visine 0,2 m .Obračun po m1.	m <sup>1</sup>	109.00
3.7.	Nabavka materijala i ugradnja betona trotoar oko objekta sa predhodnim nabijanjem šljunka sa blagim padom ka okolnom zemljestu radi odvodjenja vode. Prosječna debljina ploče trotoara je 12 cm. Obračun po m2	m <sup>2</sup>	135.00
<b>SVEGA BETONSKIH RADOVA:</b>			
<b>IV ARMIRAČKI RADOVI</b>			

	<b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>
		<b>Verzija br.: 2.3</b>	
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DTEA- 00-05</b>	<b>Strana 6 of 27</b>

4.1.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja armature različitih profila : po kg.	kg	4725.00
<b>SVEGA ARMIRAČKIH RADOVA</b>			
<b>V ZIDARSK I RADOVI</b>			
5.1.	Fina obrada malterisanjem sokla objekta poslije postavljanja tvrdih termoizolacionih ploča radi termičke zaštite konstrukcije objekta do visine panela. U cijenu uračunati sav rad i materijal. Obračun po m2	m <sup>2</sup>	62.30
<b>SVEGA ZIDARSKIH RADOVA:</b>			
<b>VI IZOLATERSKI RADOVI</b>			
6.1.	Nabavka materijala i ugradnja hidroizalacije u podu na tlu od troslojnih poliuretanskih namaza sa impregnacijom. Obračun po m2.	m <sup>2</sup>	325.50
6.2.	Nabavka materijala i ugradnja tvrde termoizolacije od mineralnih vlakana d = 5cm u PVC foliji, ispod podne ploče u skladištu stočne hrane i po obodu temeljnih greda unutar objekta i proizvodnje . Obračun po m2.	m <sup>2</sup>	162.50
6.3.	Nabavka materijala i ugradnja tvrde termoizolacije od mineralnih vlakana d = 10cm u PVC foliji, ispod betonskog poda u podovima hladnjaca i po obodu temeljnih greda do zidnih panela . Obračun po m2.	m <sup>2</sup>	114.50
6.4.	Nabavka materijala i ugradnja termoizolacije od poliuretana na vertikalnim zidnim spojevima panela, sljemena kosog krova i doprozornicima i dovratnicima ..Obračun po m1.	m <sup>1</sup>	92.60
<b>SVEGA IZOLATERSKIH RADOVA:</b>			



**Direktorat za  
plaćanja**

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.3

**Odsjek za tehničke i  
ekonomske analize**

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore

Dokument: DP-DTEA-  
00-05

Strana 7 of 27

<b>VII PROZORI I VRATA</b>			
7.1.	Nabavka i ugradnja spoljne bravarije prozora od eloksirane AL bravarije. Ugrađivanje se vrši suvom montažom uz obavezno zaptivanje odgovarajućim lajsnama i dvokomponentnim kitom sa izvedenim termičkim mostom. Zastakljivanje izvesti termopan staklom 4+6+4mm. U cijenu uračunati AL solbanke -lajsne i potrebnu skelu za montažu otvora. Profil mora biti ojačan čeličnim umetkom. Prije ugradnje prozora ugraditi blind ramove od metalnih profila. Obračun po kom.	<b>kom.</b>	
	120/60	<b>12</b>	1.00
7.2.	Nabavka i ugradnja segmentnih vrata sa termo i zvučnom izolacijom od čeličnih panela sa ispunom od poliuretana dim 450 x 400cm. Obračun po komadu.	<b>kom.</b>	
	450/400	<b>2</b>	1.00
7.3.	Nabavka i ugradnja kliznih vrata prema hladnjači, kao i prema skladištu stočne hrane od panela d=10 cm, sa čeličnim ramom, zaprivnim kederima i okovom. Vrata na hladnjači moraju imati klizno podizni mehanizam. Obračun po kom.	<b>kom.</b>	
	220/240 cm	<b>2</b>	1.00
7.4.	Nabavka i ugradnja okretnih vrata na kupatilu (toaletu) od aluminijske konstrukcije sa ispunom od panela. Sve mjere uzimati na licu mjesta. Obračun po kom.	<b>kom.</b>	



**Direktorat za  
plaćanja**

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.3

**Odsjek za tehničke i  
ekonomske analize**

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore

Dokument: DP-DTEA-  
00-05

Strana 8 of 27

	80/210	1	1.00
	<b>SVEGA PROZORA I VRATA:</b>		
	<b>VIII GIPSARSKI RADOVI</b>		
8.1.	Nabavka materijala i montaža vodootpornih gips kartonskih ploča x2 na metalnoj potkonstrukciji za zatvaranje konstrukcije zidova unutrašnj strane toaleta . U svemu prema detaljima iz grafičkog priloga.Obračun po m2.	m <sup>2</sup>	31.00
	<b>SVEGA GIPSARSKI RADOVI:</b>		
	<b>IX PODOPOLAGAČKI RADOVI</b>		
9.1.	Nabavka i ugradnja unutrašnjih podnih keramičkih pločica 1. klase lijepljenjem za podlogu od betona, a prema izboru projektanta (svijetlog tona)..Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	7.00
9.2.	Nabavka i ugradnja unutrašnjih zidnih keramičkih pločica 1. klase lijepljenje na zidnu oblogu od gipsa.Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	32.00
	<b>SVEGA PODOPOLAGAČKIH RADOVA:</b>		
	<b>X MOLERSKO FARBARSKI RADOVI</b>		
10.1.	Nabavka materijala i ugradnja fasadne obloge sokla do panela kulirplastom ili lastafleksom .Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	48.00
10.1.	Nabavka materijala za zaštitu čelične konstrukcije sa prethodnim čišćenjem i odmašćivanjem.Boja se nanosi u 4 sloja (prajmer,temeljna boja,završna boja i zaštitni lak za metal.Obzirom da je teško sračunati površinu svih različitih elemenata, to projektant uzima prosječnu potrošnju materijala po m2 plašta konstrukcije (cca 724m2) Potrošnja materijala za ovakvu vrstu konstrukcije je 1,1kg/m2 plašta u 4 sloja. Obračun po kg. utrošenog materijala,boje.	kg	796.40





**Direktorat za  
plaćanja**

**Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja**

**Verzija br.: 2.3**

**Odsjek za tehničke i  
ekonomske analize**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore**

**Dokument: DP-DTEA-  
00-05**

**Strana 9 of 27**

<b>SVEGA MOLERSKO FARBARSKIH RADOVA</b>			
<b>XI LIMARSKI RADOVI</b>			
11.1.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja horizontalnih oluka od pocinčanog, plastificiranog lima d=0.55mm u boji panela samo u dijelu ulaza u objekat U cijenu su uračunati i svi potrebni vezni elementi oluka. Obračun po m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	15.50
11.2.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja vertikalnih oluka od pocinčanog lima d=0.55mm Ø100. U cijenu su uračunati i vezni i spojni elementi oluka. Obračun po m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	10.00
11.3.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja krovnog sljemenog opšiva od plastificiranog čeličnog lima d= 0,6mm, razvijene širine 90 cm. Obračun po m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	41.00
11.4.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja opšiva na spoju krova i fasanog panela od plastificiranog čeličnog lima d= 0,6mm, razvijene širine 50 cm. Obračun po m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	81.00
11.5.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja opšiva po obodu zabatnog zida od plastificiranog čeličnog lima d= 0,6mm, razvijene širine 50 cm. Obračun po m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	16.00
11.6.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja opšiva na spoju parapetnog zida i fasnog panela od plastificiranog čeličnog lima d= 0,6mm, razvijene širine 33 cm. Obračun po m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	96.00



**Direktorat za  
plaćanja**

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.3


Odsjek za tehničke i  
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore

Dokument: DP-DTEA-  
00-05

Strana 10 of 27

11.7.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja spoljašnjeg opšiva na verikalnom ivičnom zaključku fasdnih panela od plastificiranog čeličnog lima d= 0,6mm, razvijene širine 50 cm. Obračun po m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	51.40
11.8.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja unutrašnjeg opšiva na spoju vertikalnih zabatnih panela i krovnih panela od plastificiranog čeličnog lima d= 0,6mm, razvijene širine 33 cm. Obračun po m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	52.00
11.9.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja unutrašnjeg opšiva na spoju krova i čeonih panela od plastificiranog čeličnog lima d= 0,6mm, razvijene širine 33 cm. Obračun po m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	41.00
11.10.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja unutrašnjeg ugaonih opšiva na spojevima zidova i krova hladnjače, kao i ugaonim vertikalnim spojevima zidova, te po unutrašnjem i vanskom obodu prozora i vrata od plastificiranog čeličnog lima d= 0,4mm, razvijene širine 15 cm. Obračun po m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	198.00
<b>SVEGA LIMARSKIH RADOVA</b>			
<b>XI MONTAŽERSKI RADOVI</b>			
11.1.	Nabavka materijala i ugradnja čelične konstrukcije ramovskog tipa, rimarne i sekundarne, sve prema projektu konstrukcije. U cijenu ulaze stubovi, spregovi za vjetar, raskinjače, rešetkasti nosači, rožnjače, zatege, spojni vezni materijal ankeri i šrafovi za povezivanje čelične konstrukcije. Obračun po kg čelične konstrukcije.	kg	17940.90

	<b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
		<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>			<b>Dokument: DP-DTEA- 00-05</b>	<b>Strana 11 of 27</b>

11.2.	Nabavka materijala i ugradnja krovnog pokrivača - panela od visoko rebrovanog čeličnog plastificiranog lima d= 0,5mm sa gornje strane i ravnog blago žljebovanog d=0,5mm sa donje strane, sa poliuretanskom ispunom d= 10 cm. U cijenu ulaze potrebni opšivi zidova, šrafovi, kao i PVC folija. Obračun po m <sup>2</sup> krovnog pokrivača po priloženoj krojnoj listi. Unutrašnja strana panela je u tonu RAL 9001, a vanjska strana RAL 9006.	m <sup>2</sup>	336.00
11.3.	Nabavka materijala i ugradnja fasadnih panela d=80mm sa ispunom od negorećeg poliuretana. Paneli su blago žljebovani sa unutrašnje i spoljašnje strane U cijenu ulaze potrebni opšivi zidova, šrafovi. unutrašnja strana panela je u tonu RAL 9001, a vanjska strana RAL 9006. Obračun po m <sup>2</sup> spoljašnjeg zida po priloženoj krojnoj listi.	m <sup>2</sup>	492.00
11.4.	Nabavka materijala i ugradnja pregradnih panela u objektu. U cijenu ulaze potrebni opšivi zidova, šrafovi, unutrašnja strana panela je u tonu RAL 9001. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	62.00
11.5.	Nabavka materijala i ugradnja konstrukcije za spusteni plafon od panela. Obračun po m <sup>2</sup> spoljašnjeg zida.	m <sup>2</sup>	100.00
<b>UKUPNO MONTAŽERSKIH RADOVA</b>			
<b>XII HLADNJAČA</b>			
rb	plusna komora 6.6x14.55x4m	jm	kol.
1	frigopanel 80mm	m2	276
2	isparivac KFL 13.5kw pri -10/+45	kom	1
3	rashladni agregat 15KW pri -10/+45 U BOX kucistu	kom	1



**Direktorat za  
plaćanja**

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.3


**Odsjek za tehničke i  
ekonomske analize**

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore

Dokument: DP-DTEA-  
00-05

Strana 12 of 27

4	termoexpazioni ventil te5	kom	1
5	ewcr300	kom	1
6	vrata klizna 150x250	kom	1
7	U profil 80mm	kom	44
8	sanitarna lajsna	kom	86
9	ugao sanitarne lajsne	kom	8
10	L profil 150x110mm	kom	65
11	freon R404a	kom	3
12	rasvjeta u komori	kom	8
13	montaza I montazni materijal(cu cijevi,elektrokablovi,izolacija cijevi itd)	kom	1
14	paletni regali za komoru	kom	3
	<b>UKUPNO PO SVIM STAVKAMA HLADNJAČA:</b>		
I	<b>PRIPREMNI RADOVI</b>		
II	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>		
III	<b>BETONERSKI RADOVI</b>		
IV	<b>ARMIRAČKI RADOVI</b>		
V	<b>ZIDARSKI RADOVI</b>		
VI	<b>IZOLATERSKI RADOVI</b>		
VII	<b>PROZORI I VRATA</b>		
VIII	<b>GIPSARSKI RADOVI</b>		
IX	<b>PODOPOLAGAČKI RADOVI</b>		
X	<b>MOLERSKO FARBARSKI RADOVI</b>		
XI	<b>LIMARSKI RADOVI</b>		
XI	<b>MONTAŽERSKI RADOVI</b>		
XII	<b>HLADNJAČA</b>		
	<b>UKUPNO od I do XII</b>		
	<b>PDV 21%</b>		

	<b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
		<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>			<b>Dokument: DP-DTEA- 00-05</b>	<b>Strana 13 of 27</b>

	<b>SVEGA UKUPNO</b>	
--	---------------------	--

### ELEKTROINSTALACIJE

R.B.	Opis stavke	Jed. mjera	Količina
<b>1</b>	<b>NAPOJNI KABLOVI I REGALI</b>		
1.1	Isporuka i postavljanje PVC cijevi fi110mm za ulaz napojnog kabla u objekat, kako je dato u prilogu. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru dužnom cijevi:	m	20
1.2	Nabavka, transport i polaganje energetske napojne kablove za potrebe napajanja razvodnih tabli. U cijenu uračunati i priključenje kablova na dvije strane sa potrebnim materijalom. Kablovi se polažu u cijevima odgovarajućeg prečnika:		
	PP00 4x16mm <sup>2</sup>	m	50
	<b>Ukupno napojni kablovi i regali:</b>		
<b>2</b>	<b>RAZVODNI ORMARI I TABLE</b>		
2.1	<b>Glavni mjerno razvodni ormari - PMO</b>		
	Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg mjerno razvodnog ormara (PMO) izrađenog od dva puta dekapiranog lima debljine 2 mm sa vratima i bravom za zaključavanje. Stepenn zaštite table IP54. Tabla se sastoji od slijedećih polja:		



**Direktorat za  
plaćanja**

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.3


**Odsjek za tehničke i  
ekonomske analize**

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore


Dokument: DP-DTEA-  
00-05

Strana 14 of 27

	<p>Napomena: Brojila namjenjena mjerenju utrošene električne energije nabavlja, isporučuje i montira na licu mjesta nadležni distributer električne energije, u ovom slučaju CEDIS. Izvođač elektro radova je dužan da u objektu ugradi MRO, te izvrši kabliranje („šemiranje“) u okviru MRO, odnosno dovede odgovarajuću broj P/F žica do svakog mjesta na kojem će biti postavljeno brojilo. Nakon toga nadležni distributer električne energije će o svom trošku postaviti brojila. U ormaru se ugrađuju slijedeći elementi:</p>		
	<b>PMO</b>		
	predvidjeti brojilo 230/400V, 50Hz, 10-60A. Brojilo o svom trošku isporučuje i montira na objektu CEDIS	kom	1
	tropolni prekidači niskog napona, C 60N - C/40A	kom	1
	tropolna rastavna osiguračka sklopka tipa ISFT 160/100 A	kom	1
	odvodnici prenapona tip V25-B/3	kom	3
	Cu sabirnice 30x5 mm (L1, L2, L3, N, PE)	m	3
	ostali nespacificirani materijal (ožičenje, uvodnice, kanali, pertinaks	paušalno	
		komplet	1
	<b>Razvodne table - RT</b>		
2.2	Isporuka i montaža nadgradne razvodne table u svemu prema jednopolnoj šemi. Tabla je poliesterska ili metalna ili sl., zatvorenog tipa, opremljene vratima sa ugrađenom sledećom opremom:		
	zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A, tip IID, ACTI 9	kom	1
	jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/10A	kom	3
	jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/16A	kom	10
	tropolni prekidači niskog napona, C 60N - C/16A	kom	2
	nulta i zaštitna šina	kom	2
	šine za nošenje osigurača	kompl	1
	ostali sitan materijal	paušalno	

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DTEA- 00-05</b>	<b>Strana 15 of 27</b>

	Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem.	komplet	1
	<b>ukupno razvodni ormari i table:</b>		
<b>3</b>	<b>ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA</b>		
3.1	Isporuka materijala i izvodjenje strujnih krugova osvjetljenja provodnikom N2XH-Y 3x1,5 mm <sup>2</sup> , bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu u cijevima fl 13.5 (60%) ili u kablovske regale. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. Računa se kompletno za materijal i rad:	m	300
3.2	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne LED svjetiljke, ukupne ulazne snage 52.7W, izlazni svjetlosni fluks svjetiljke 6790lm, temperatura boje svjetla 4000K, efikasnosti svjetiljke 129 lm/W, stepena zaštite IP66, mehaničke zaštite IK08, dimenzija 1600x92x90 mm, mase 2.1kg, L LED6400-840 PC MB HF. Ukupno za materijal i rad:	kom	21
3.3	Isporuka i montaža priključka sa sijaličnim grlom E27 i izvorom svjetla za svjetiljke prema planu el. instalacije.	kom	3
3.4	Isporuka i montaža modularnog kompleta sa sledećim priborom: nadgradni jednopolni prekidač 1M, 10 A	kom	10
3.5	Sitni nespecificirani montažni materijal	paušal	1
	<b>ukupno električna instalacija osvjetljenja:</b>		
<b>4</b>	<b>ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE</b>		

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	Verzija br.: 2.3		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DTEA- 00-05</b>	<b>Strana 16 of 27</b>

4.1	Isporuka materijala i izvođenje monofaznih priključnih mjesta, provodnikom N2XH-Y 3x2,5mm <sup>2</sup> položenim u kablovskim regalima. Ukupno za rad i materijal:	m	300
4.2	Isporuka i ugradnja monofaznih OG utičnica, komplet sa kutijom i materijalom za učvršćivanje, u zaštiti IP 54. OG utičnice se ugrađuju u zid, tako da im poklopac bude u ravni sa zidom.	kom	10
4.3	Isporuka materijala i izvođenje priključnih mjesta za hladnjaču, provodnikom N2XH-Y 5x10mm <sup>2</sup> položenim u kablovskom regalu. Ukupno za rad i materijal:	m	50
	<b>Ukupno instalacija opšte potrošnje:</b>		
<b>5</b>	<b>INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA</b>		
5.1	Isporuka i izvođenje temeljnog uzemljivača i gromobranske instalacije od FeZn trake 25x4mm, prema planu uzemljenja sa povezivanjem na čeličnu konstrukciju, a u svemu prema tehničkom opisu u projektu. Ukupno za isporuku i rad računato po dužnom metru trake.	m	450
5.2	Isporuka i ugradnja ukrasnih komada traka-traka JUS N.B4. 936 za međusobno spajanje traka. Ukupno za isporuku i rad:	kom	50
5.3	Isporuka i postavljanje stezaljke za lim P JUS N.B4 908 koje se koriste za povezivanje provodnika na krovnu konstrukciju. Ukupno za isporuku i rad :	kom	30
5.4	Isporuka i postavljanje obujmica za oluk sa povezivanjem na uzemljenje objekta. Ukupno za isporuku i rad za obujmicu tipa:NGO 15, JUS N.B4.914-O(P)	kom	16
	<b>Ukupno instalacija uzemljenja i gromobrana:</b>		
<b>6</b>	<b>ISPTIVANJA ISPRAVNOSTI INSTALACIJA</b>		





**Direktorat za  
plaćanja**

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.3

**Odsjek za tehničke i  
ekonomske analize**

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore

Dokument: DP-DTEA-  
00-05

Strana 17 of 27

6.1	Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i glavnog dodatnog provodnika za izjednačenje potencijala sa izdavanjem atesta. Ispitivanje otpornosti izolacije električne instalacije sa izdavanjem atesta. Ispitivanje funkcionalnosti instalacija sa izdavanjem atesta. Pregled i ispitivanje električnih instalacija sa izdavanjem atesta - rezervoara 3	kom	0
	<b>Ukupno</b>		
<b>REKAPITULACIJA:</b>			
1	NAPOJNI KABLOVI		
2	RAZVODNI ORMARI I TABLE		
3	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA		
4	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE		
5	INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA		
	<b>Ukupno bez PDV-a:</b>		
	<b>PDV(21%):</b>		
	<b>Ukupno sa PDV-om:</b>	-	-

**PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA ZA IZRADU UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA  
VODOVODA**

**A/ PRIPREMNI RADOVI U OBJEKTU**

Red.br.	Pozicija	Jedinica mjere	Količina
1	Štemovanje i probijanje zidova i ploče za postavljanje vodovodnih cijevi	paušal	

**UKUPNO PRIPREMNI RADOVI (€)**



**Direktorat za  
plaćanja**

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.3

**Odsjek za tehničke i  
ekonomske analize**

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore

Dokument: DP-DTEA-  
00-05

Strana 18 of 27

**B/ INSTALATERSKI RADOVI U OBJEKTU**

Red.br.	Pozicija	Jedinica mjere	Količina
1	Nabavka transporta i ugradnja PE vodovodnih cijevi i fazonskih komada sa spojnim materijalom. Obračun po metru dužnom, prema profilu cijevi		
	DN 20	m	0
	DN 15	m	8.7
2	Nabavka transporta i ugradnja propusnih ventila sa niklovanom rozetnom i kapom. Obračun po komadu montiranog ventila, prema odgovarajućem pečniku	kom	7
3	Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak. Obračun po m cjevovoda.	m	44.5

**UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI (€)**

**C/ SANITARNI UREĐAJI U OBJEKTU**

Red.br.	Pozicija	Jedinica mjere	Količina
1	Nabavka, transport i montaža WC šolje i niskomontažnog vodokotlića sa ugrdbenom armaturom i plastičnom ispirnom cijevi i ostalim pratećim sadržajem. Obračun po komadu montirane WC šolje i vodokotlića	kom	1



**Direktorat za  
plaćanja**

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.3

**Odsjek za tehničke i  
ekonomske analize**

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore

Dokument: DP-DTEA-  
00-05

Strana 19 of 27

2	Nabavka, transport i montaža komplet umivaonika dimenzija 60x48 cm. Uz umivaonik uračunati izlivni ventil sa čepom i sifonom . Obračun po komadu montiranog umivaonika	kom	1
3	Nabavka, transport i montaža kade. Prema projektu arhitekture. Obračun po komadu montirane tuš-kade.	kom	0
4	Nabavka , transport i montaža zidne baterije za toplu i hladnu vodu sa telefon tušem i konzolnim držačem tuša. Obračun po komadu montirane baterije	kom	1
5	Nabavka, transport i montaža holender slavine za mašinu. Obračun po komadu montirane slavine	kom	0
6	Nabavka, transport i montaža holender slavine za sudoperu. Obračun po komadu montirane slavine	kom	0
7	Nabavka, transport i montaža holender slavine za mašinu za pranje suđa. Obračun po komadu montirane slavine	kom	0
8	Nabavka, transport i montaža jednoručnih izlivnih slavina za umivaonik sa dva ventila. Obračun po komadu montirane slavine	kom	1
9	Nabavka, transport i montaža ogledala dimenzija 50x60. Obračun po komadu montiranog ogledala	kom	1
10	Nabavka, transport i montaža bojlera zapremine 50 l . Obračun po komadu montiranog bojlera	kom	1



**Direktorat za  
plaćanja**

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.3

**Odsjek za tehničke i  
ekonomske analize**

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore

Dokument: DP-DTEA-  
00-05

Strana 20 of 27

11	Nabavka, transport i montaža bojlera zapremine 250 l . Obračun po komadu montiranog bojlera	kom	0
12	Nabavka, transport i montaža sanitarne galanterije. Obračun po komadu.	kompl.	1
	niklovani držač peškira	kom	1
	niklovani držač sapuna	kom	1
	PVC toalet kutija	kom	1
<b>UKUPNO SANITARNI UREĐAJI (€)</b>			

**UKUPNO PRIPREMNI RADOVI (€)**

**UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI (€)**

**UKUPNO SANITARNI UREĐAJI (€)**

**UKUPNO INSTALACIJE VODOVODA U OBJEKTU (€)**


**PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA ZA IZRADU SPOLJNIH INSTALACIJA  
VODOVODA ZA OBJEKAT**

**PRIPREMNI RADOVI**

R.broj	Pozicija	Jed.mjere	Količina
1.	Obilježavanje trase vodovoda od objekta do granice parcele. Obračun po m.	m	44.5


**UKUPNO PRIPREMNI RADOVI (€)**

**ZEMLJANI RADOVI**

	<b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
		<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>			<b>Dokument: DP-DTEA- 00-05</b>	<b>Strana 21 of 27</b>

R.broj	Pozicija	Jed.mjere	Količina
1	Iskop rova u zemljištu III i IV kategorije za polaganje polietilenskih vodovodnih cijevi. Rovovi moraju biti iskopani po projektovanim pravcima i isplaniranim dnom .Obračun po $m^3$ . $(28*0,9*0,6)=$	$m^3$	24.30
2	Ručni iskop u zemljištu III i IV kategorije za vodomjerni šaht .Obračun po $m^3$ .	$m^3$	3.50
3	Nabavka i ugradnja pijeska ispod i iznad cijevi. Donji sloj isplanirati prema potrebnom padu. Po izvršenoj montaži i hidrauličnoj probi, cijevnu mrežu zatrpati slojem pijeska od 10 cm iznad tjemena cijevi. Obračun po $m^3$ . $(28*0,3*0,6)=$	$m^3$	8.00
4	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm. Obračun po $m^3$ . $(28*0,6*0,6)=$	$m^3$	16.02
<b>UKUPNO ZEMLJANI RADOVI ( €)</b>			
<b>BETONERSKI RADOVI</b>			

1.00	Šalovanje, armiranje i betoniranje zidova i ploče sa ugradnjom pocinčanog poklopca dim. 60x60 za šahtu za vodomjer. Dio dna šahte se ne betonira. Unutrašnja dimenzija šahta je 120x120. Obračun po komadu	kom	1.00
<b>UKUPNO BETONSKI RADOVI</b>			

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DTEA- 00-05</b>	<b>Strana 22 of 27</b>

### INSTALATERSKI RADOVI


R.broj	Pozicija	Jed.mjere	Količina
1	Nabavka, transport i ugradnja polietilenskih vodovodnih cijevi PE 100 DN 20 mm PN 10. (PP_R ili slično) Cijevi polagati na sloju sitnog pijeska sa izradom potrebnih spojeva. U cijenu su uračunati spojevi (varovi). Obračun po m1 cijevi.	m1	44.50
2.00	Nabavka i ugradnja vodomjera DN 20 mm sa svim spojnim elementima i fasonskim komadima. Obračun po komadu montiranog vodomjera.	kom	1.00
<b>UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI</b>			

### REKAPITULACIJA

<b>PRIPREMNI RADOVI (€)</b>
<b>ZEMLJANI RADOVI (€)</b>
<b>BETONERSKI RADOVI (€)</b>
<b>INSTALATERSKI RADOVI(€)</b>

<b>U K U P N O (€)</b>
------------------------

<b>PREDMJER I PREDRAČUN INSTALACIJA KANALIZACIJE U OBJEKTU</b>
--

	<b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>
		<b>Verzija br.: 2.3</b>	
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DTEA- 00-05</b>	<b>Strana 23 of 27</b>


**PRIPREMNI RADOVI**

Red.br.	Pozicija	Jedinica mjere	Količina
1	Štemovanje i probijanje zidova i ploča za postavljanje kanalizacionih cijevi, kao i nabavka i postavljanje držača cijevi .	paušal	

**UKUPNO PRIPREMNI RADOVI (€)**

**INSTALATERSKI RADOVI**

	Pozicija	Jedinica mjere	Količina
1.	Nabavka, transport i ugradnja PVC kanalizacionih cijevi i fazonskih komada. Kvalitet materijala mora odgovarati standardima. Sve cijevi, odnosno fazonski komadi moraju biti besprekorno spojeni po uputstvu proizvođača. Prema DIN EN 12056 i DIN 1986-100 i za sisteme sa povišenim zahtevima za zaštitom od zvuka. Obračun po m1 cijevi.		
	CIJEV Ø 50	m	1.6
	CIJEV Ø 110	m	1
2.	Nabavka i ugradnja:		
	emajliranih slivnih rešetki	kom	1
	revizija za održavanje	kom	2
	podnih slivnika za tuškadu i kupatilo	kom	0
	emajliranih vratanaca za vertikalnu i tuš kab.	kom	2
	ventilaciona kapa	kom	1

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DTEA- 00-05</b>	<b>Strana 24 of 27</b>

3	Nabavka i ugradnja kanalizac.resetke	m1	0
<b>UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI ( € )</b>			
<b>UKUPNO PRIPREMNI RADOVI (€)</b>			
<b>UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI (€)</b>			


**UKUPNO unutrašnje instalacije kanalizacije(€)**

**PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA ZA IZRADU SPOLJNE FEKALNE  
KANALIZACIJE**

<b>PRIPREMNI RADOVI</b>			
R.broj	Pozicija	Jed.mjere	Količina
1	Obilježavanje elemenata trase fekalne kanalizacije prije početka građenja sa obnavljanjem u toku građenja.	m	25.50
<b>UKUPNO PRIPREMNI RADOVI</b>			

<b>ZEMLJANI RADOVI</b>			
R.broj	Pozicija	Jed.mjere	Količina
1	Iskop rova u zemljištu III i IV kategorije za polaganje kanalizacionih cijevi.(25.5*1.2*0.8)	m <sup>3</sup>	25.00



	<b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
		<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>			<b>Dokument: DP-DTEA- 00-05</b>	<b>Strana 25 of 27</b>

2	Iskop rova u zemljištu III i IV kategorije za SEPTICKU JAMU I UPOJNI B.	m <sup>3</sup>	35.00
2	Iskop rova u zemljištu III i IV kategorije za saht reviziono okno	m <sup>3</sup>	6.00
3	Nabavka transport i ugradnja pijeska d=10 cm ispod oko i iznad cijevi (25.5*0.3*0.8)	m <sup>3</sup>	6.12
4	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa u slojevima od po 30 cm sa prethodnim nabijanjem (25.5*0.9*0.8)	m <sup>3</sup>	18.40
5	Odvoz viška materijala na deponiju udaljenu do 5 km	m <sup>3</sup>	12.60
<b>UKUPNO ZEMLJANI RADOVI (€)</b>			

<b>BETONSKI RADOVI</b>			
R.broj	Pozicija	Jed.mjere	Količina
1	Nabavka, transport i ugradnja betona radi izrade septicke jame i gornje poloce upojnog bunara.	m <sup>3</sup>	6.80
2	Nabavka, transport i ugradnja kamena radi izrade upojnog bunara.	m <sup>3</sup>	3.00
3	Nabavka, transport i ugradnja betona radi izrade revizionog okna	m <sup>3</sup>	4.00
<b>UKUPNO BETONSKI RADOVI (€)</b>			

<b>INSTALATERSKI RADOVI</b>			
R.broj	Pozicija	Jed.mjere	Količina



**Direktorat za  
plaćanja**

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.3

**Odsjek za tehničke i  
ekonomske analize**

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore

Dokument: DP-DTEA-  
00-05

Strana 26 of 27

1	Nabavka, transport i ugradnja PVC kanalizacionih cijevi profila Ø 160 mm i potrebnih fazonskih komada. Kvalitet materijala mora odgovarati standardima. Sve cijevi, odnosno fazonski komadi moraju biti besprekorno spojeni po uputstvu proizvođača. Obračun po m1 cijevi.	m	25.5
2	Nabavka transport i ugradnja 1 livenogvozdenih penjalica . Obračun po komadu montiranog penjalica.	kom	8.00
3	Nabavka transport i ugradnja 1 livenogvozdenih poklopaca prečnika Ø 600 mm nosivosti do 25 MPa . Obračun po komadu montiranog poklopca	kom	4.00
<b>UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI (€)</b>			

**REKAPITULACIJA**

<b>PRIPREMNI RADOVI</b>
<b>ZEMLJANI RADOVI</b>
<b>BETONSKI RADOVI</b>
<b>INSTALATERSKI RADOVI</b>

<b>U K U P N O (€)</b>
------------------------

<b>PREDMJER I PREDRAČUN PROTIVPOŽARNIH APARATA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA</b>
--



**Direktorat za  
plaćanja**

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.3

**Odsjek za tehničke i  
ekonomske analize**

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore

Dokument: DP-DTEA-  
00-05

Strana 27 of 27

R.broj	Pozicija	Jed.mjere	Količina
1.	Ručni aparati za početno gašenje požara S-9	kom	3
<b>UKUPNO</b>			

**PRILOG 2 - CRTEŽI / SKICE**