



Crna Gora  
Ministarstvo prostornog planiranja,  
urbanizma i državne imovine

Broj: 06-333/24-5530/8

Adresa: IV Proleterske brigade broj 19  
81000 Podgorica, Crna Gora  
Tel: +382 20 446 200  
Tel: +382 20 446 339

Podgorica, 30.07.2024. godine

**„NIVEL“ D.O.O. Podgorica**

**PODGORICA**  
**Bulevar Mihajila Lalića br.7**

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj 06-333/24-5530/8 od 30.07.2024. godine, za građenje objekata u okviru površine za mješovitu namjenu, na urbanističkoj parceli UP B 3.6, urbanistička zona B, urbanistički blok 3, koju čine djelovi katastarskih parcela 3788/1 i 3789 KO Podgorica III, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo 8“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br.32/18), u Podgorici.



**MINISTAR**  
Slaven Radunović

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- U spise predmeta
- Direkciji za inspekcijski nadzor
- a/a

SAGLASNA:

Marina Izgarević Pavićević, državna sekretarka

*MP*  
ODOBRIO: /

Boško Todorović, v.d. generalnog direktora

*Boško Todorović*  
OBRAĐILA:

Milica Abramović, načelnica

*Milica Abramović*

# URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1. Broj: 06-333/24-5530/8  
Podgorica, 30.07.2024. godine



Crna Gora  
Ministarstvo prostornog planiranja,  
urbanizma i državne imovine

2. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22, 04/23) i podnijetog zahtjeva **NIVEL D.O.O. iz Podgorice**, izdaje:

3. **URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE**  
**za izradu tehničke dokumentacije**

4. za građenje objekata u okviru površine za mješovitu namjenu, na urbanističkoj parceli UP B 3.6, urbanistička zona B, urbanistički blok 3, koju čine djelovi katastarskih parcela 3788/1 i 3789 KO Podgorica III, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo 8“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br.32/18), u Podgorici.

5. **PODNOŠILAC ZAHTJEVA:** **NIVEL D.O.O iz Podgorice**

6. **POSTOJEĆE STANJE**

Katastarske parcele 3788/1 i 3789 KO Podgorica III, nalaze se u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo 8“, u Podgorici.

Prema listu nepokretnosti 6095 – prepis, Područna jedinica Podgorica, KO Podgorica III, evidentirano je sljedeće:

- katastarska parcela 3788/1 KO Podgorica III, zemljište uz vanprivrednu zgradu, površine 6002 m<sup>2</sup>;
- katastarska parcela 3788/1, zgrada broj 1, KO Podgorica III, zgrade u trgovini, površine 190 m<sup>2</sup>;
- katastarska parcela 3788/2 KO Podgorica III, livada 3.klase, površine 1676 m<sup>2</sup>;
- katastarska parcela 3789 KO Podgorica III, zemljište uz vanprivrednu zgradu, površine 2014 m<sup>2</sup>;
- katastarska parcela 3789, zgrada broj 1, KO Podgorica III, zgrade u trgovini, površine 347 m<sup>2</sup>;
- katastarska parcela 3789, zgrada broj 2, KO Podgorica III, zgrade u trgovini, površine 287 m<sup>2</sup>;
- katastarska parcela 3789, zgrada broj 3, KO Podgorica III, zgrade u trgovini, površine 149 m<sup>2</sup>;

Sve svojina 1/1 Đurović Božine Vladimira.  
Prema postojećem stanju na predmetnoj lokaciji se nalazi stovarište.

#### **Područje zahvata plana sa aspekta POSTOJEĆEG STANJA karakteriše:**

Prostor zahvata u okviru DUP-a „Zabjelo 8“ čini dio gradskog područja Podgorice. U odnosu na uže gradsko jezgro nalazi se u jugozapadnom dijelu.

Prostor zahvata je djelimično izgrađen. U sjevernom dijelu zahvata se nalaze veće neizgrađene površine koje su samo mjestimično na manjim potezima izgrađene objektima porodičnog stanovanja. U južnom dijelu zahvata uz Ulicu princeze Ksenije stanovanje je organizованo kroz stambene blokove koji su u najvećoj mjeri dobro organizovani i popunjeni i saobraćajno povezani u ortogonalni raster. Uz ulicu Vojisavljevića nalazi se niz poslovnih i poslovno-stambenih objekata koji sa zapadne i jugo-zapadne strane čitavom prostoru daju karakter stambeno-poslovne zone. U jugoistočnom dijelu se nalazi kompleks škole i vrtića koji je u funkciji kako predmetnog zahvata tako i šire zone. Stambena zona Zabjelo je u neposrednoj blizini, tako da se ovi prostori međusobno dopunjavaju u smislu centralnih djelatnosti, snabdijevanja, usluga, školstva i socijalnih ustanova, koje opslužuju područje Zabjela.

Prostor zahvata plana određen sa dvije gradske saobraćajnice visokog ranga: ulicom Vojisavljevića sa zapadne i jugozapadne strane i Ul. Vojvode Ilike Plamena sa istočne strane, koja je ujedno i dio magistralnog prstena oko centralne zone Podgorice dok je sa jugoistočne strane određen ulicom Princeze Ksenije.

Predmetni prostor je izrazito ravan teren i predstavlja zonu gusto izgrađenih grupacija individualnih stambenih objekata i to u najvećoj mjeri u južnom dijelu zahvata, kao i zonu poslovnih i poslovno stambenih objekata na potezu uz ulicu Vojisavljevića. U kontaktu sa naseljem Zabjelo u istočnom dijelu zahvata plana se nalazi kompleks objekata u funkciji „Zavoda za zapošljavanje“.

Svi sadržaji, kao i grupacije stambenih objekata su najvećim dijelom saobraćajno povezani. Saobraćajnice u okviru naselja su dijelom sa asfaltnim zastorom mada nedovoljne širine, dok se do nekih objekata dolazi samo makadamskim putevima bez kolovoznog zastora.

#### **Zona B**

Zona B obuhvata prostor neposredno uz ulicu Vojvode Ilike Plamena. Ova zona je izgrađena na delu koji se oslanja na ulicu Princeze Ksenije i Vojvode Ilike Plamena gde su pored objekata školstva i administracije locirani i objekti stanovanja i to porodičnog i višeporodičnog. U krajnjem severnom delu zone uz ulicu Vojvode Ilike Plamena trenutno je izgrađen jedan poslovni objekat. U skladu sa planskim karakteristikama zona je podeljena na šest blokova.

#### **Planirane namene u okviru Zone B:**

- stanovanje srednje gustine
- mešovita namena
- školstvo i socijalna zaštita
- centralne delatnosti
- objekti elektroenergetske infrastrukture
- površine javne namene

Ovu zonu planski karakteriše:

- zadržavanje postojećih stambenih objekata uz mogućnost intervencija u skladu sa uslovima plana
- zadržavanje postojećeg poslovnog objekta uz ulicu Vojvode Ilike Plamenca koji sa novim objektom koji se planira u kontaktu treba da čini prostornu i oblikovnu celinu.
- organizacija objekata mešovite namene uz Ulicu vojvode Ilike Plamenca koji se mogu postavljati kao slobodnostojeći objekti sa jednom ili više lamela, objekti u nizu ili objekti u okviru zajedničkog kompleksa. Planira se izradnja stambeno-poslovnih objekata sa šest nadzemnih etaža u okviru kojih će se stanovanje organizovati na višim etežama, a poslovanje u prizemlju. Ukoliko se formira veći kompleks moguće je da jedan objekat bude potpuno poslovni.
- zadržavanje objekta škola, vrtića i objekta uprave i administracije u okviru planiranih urbanističkih parcela.

## 7. PLANIRANO STANJE

### 7.1. Namjena parcele odnosno lokacije

Urbanistička parcela UP B 3.6, urbanistička zona B, urbanistički blok 3, nalazi se u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo 8“, u Podgorici i sastoji se od djelova katastarskih parcela 3788/1 i 3789 KO Podgorica III.

Prema Detaljnog urbanističkom planu „Zabjelo 8“ urbanistička parcela UP B 3.6, urbanistička zona B, urbanistički blok 3, **namjene je površine za mješovitu namjenu (stovarište)**, a shodno grafičkom prilogu plana, list br.1 - Plan namjene površina.

#### **Osnovna namjena objekta:**

Površine mješovite namjene su površine koje su predviđene za stanovanje i za druge namjene koje ne predstavljaju značajnu smetnju stanovanju od kojih nijedna nije preovlađujuća. Mogu se organizovati objekti stambeno-poslovnog karaktera u okviru kojih će se stanovanje organizovati na višim etežama, a poslovanje u prizemlju. Moguće je graditi i objekte samo poslovanja ili objekte u kombinaciji poslovanja i stanovanja.

#### **Mešovita namena**

- Mešovita namena je planira u okviru blokova 2 i 3. Mogu se organizovati objekti mešovite namene stambeno - poslovnog karaktera u okviru kojih će se stanovanje organizovati na višim etežama, a poslovanje u prizemlju. Objekti se planiraju sa sledećim parametrima:
  - maksimalna spratnost P+5 uz mogućnost izgradnje suterenske odnosno podumske etaže
  - maksimalni indeks zauzetosti 0.5
  - maksimalni indeks izgrađenosti 2.5
  - minimalna udaljenost od susedne parcele 5m

- Delatnosti koje se mogu naći u okviru ove namene su: trgovina, ugostiteljstvo, zanatske radnje, koje ne ometaju stanovanje, a koje služe za opsluživanje područja, uprava, zdravstvo, poslovni i kancelarijski sadržaji i sl..

- Objekte postavljati kao slobodnostojeće ili u okviru parcele formirati niz od više lamela ili kompleks pri čemu se objekat može postaviti i na granicu susedne parcele kao dvojni uz

prethodnu saglasnost suseda s tim što oba objekta moraju predstavljati oblikovnu i prostornu celinu.

- Objekti se postavljaju na ili iza zadate građevinske linije odnosno u okviru zadate zone gradnje.
- Ukoliko se u podrumskim odnosno suterenskim etažama organizuje parkiranje ili pomoćne prostorije (tehničke prostorije, garaže, kotlarnica itd.) iste ne ulaze u obračun BRGP.
- Potreban broj parking mesta, a prema normativima datim u posebnom poglavljju ovog plana, obezbediti na parkinzima ili u garažama koje se moraju organizovati u okviru objekata u podrumskim ili suterenskim etažama.
- Ograđivanje je moguće živom zelenom ogradom koja je u funkciji parternog uređenja, a u skladu sa organizacijom parcele i delatnosti koja se obavlja na parceli.
- Ukoliko se usled kosog krova nad većim rasponima formira visok tavanski prostor, isti se može u tom slučaju koristiti uz osvetljenje preko krovnih prozora, badža ili uvučenih lođa.
- Oblikovno objekte ukomponovati u ambijent uz primenu savremenih materijala i savremenog arhitektonskog izraza.

| ZONA B<br>BLOK 3 |         | POVRŠINE ZA MEŠOVITE NAMENE |                  |                  |                     |          |     |         |                  |                     |          |   |   |                         |                      |                 |
|------------------|---------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------|-----|---------|------------------|---------------------|----------|---|---|-------------------------|----------------------|-----------------|
|                  |         | MN                          |                  |                  |                     |          |     |         |                  |                     |          |   |   |                         |                      |                 |
|                  |         | Broj UP                     | Površina UP (m²) | POSTOJEĆE STANJE |                     |          |     |         | PLANIRANO STANJE |                     |          |   |   | Namena                  | Broj stamb. jedin.   | Broj stanovišta |
|                  |         |                             |                  | Spratnost        | P pod objektom (m²) | BRP (m²) | Iz  | II      | MAX spratnost    | P pod objektom (m²) | BRP (m²) | Iz                                      | II  | Dozvoljene mste gradnje | Postavljanje objekta |                 |
| UP B3.6          | 8610.52 | 3xP<br>2xP+Pk<br>P+1        | 1855.39          | 2737.65          | 0.22                | 0.32     | P+6 | 4305.26 | 21526.30         | 0.50                | 2.50     | Dogradnja<br>nadgradnja<br>nova gradnja | slobodno-<br>stojeci<br>objekti<br>kompleksa<br>niz | stambeno-<br>poslovni   | 191                  | 574             |

Planirani broj parking mesta je: 253

\* Napomena: parametri gradnje za svaku pojedinačnu urbanističku parcelu na nivou zone dati su u tabelama. Broj stambenih jedinica prikazan u tabelama nije obavezujući a broj parking mesta je u funkciji broja stambenih jedinica i površine u funkciji poslovanja.

#### Uslovi za tretman postojećih objekata

- Postojeći objekti definisanih horizontalnih i vertikalnih gabarita koji su planom evidentirani bez obzira da li su prekoračili planom zadate parametre i da li su izgrađeni sa ili bez građevinske dozvole, a koji su prikazani u grafičkom prilogu postojeće fizičke strukture, ukoliko ne ugrožavaju planiranu regulativu mogu se kao takvi zadržati.
- Ukoliko postoji zahtev ili potreba korisnika postojeći objekti pod uslovom da nisu prekoračili planom zadate parametre mogu se nadograditi ili dograditi do maksimalno zadatih parametara definisanih za namenu u okviru koje se nalaze.
- Postojeći objekti koji su prekoračili planom zadate parametre kao takvi su zadržani. Ukoliko postoji potreba korisnika isti može biti porušen i u okviru parcele izgrađen novi objekat u skladu sa parametrima zadatim za tu namenu na nivou bloka.
- Takođe svi postojeći objekti mogu pretrpeti totalnu rekonstrukciju, odnosno postojeći objekat se može porušiti i izgraditi novi, pri čemu važe uslovi koji su u planu dati za izgradnju novog objekta u okviru tog bloka i namene, odnosno mora se poštovati zadata građevinska linija, odnos prema susednim parcelama kao i zadati urbanistički parametri. Ukoliko se postojeći slobodnostojeći objekat ruši i na njegovom mestu gradi novi objekat a parcela je uža od 12 m,

novi objekat se postavlja na granicu susedne parcele bez saglasnosti suseda s tim što se prema susedu ne mogu otvarati otvori.

Ukoliko se postojeći objekat ruši na parcelama manjim od 400m<sup>2</sup> novi se može graditi po sledećim parametrima gradnje:

- maksimalna spratnost P+1 uz mogućnost izgradnje suterenske odnosno podrumske etaže
- maksimalni indeks zauzetosti 0.3
- maksimalni indeks izgrađenosti 0.6

Objekti koji su u izgradnji, a za čiju izgradnju nije pribavljena građevinska dozvola ili UTU mogu se završiti u okviru planom zadatih maksimalnih parametara za namenu u okviru koje se nalaze.

Objekti koji su u izgradnji, a za njihovu izgradnju je pribavljena građevinska dozvola ili UTU, mogu se završiti prema ranije pribavljenoj dokumentaciji.

Za postojeće objekte koji su u izgradnji kroz izradu tehničke dokumentacije za završetak radova oblikovanje i materijalizaciju maksimalno uklopiti u uslove za novu gradnju kako bi se poboljšao kvalitet ambijenta.

Maksimalna zauzetost i maksimalna izgrađenost parcele uključuju sve objekte na parceli (stambene, poslovne). Ukoliko na parceli postoje dva ili više objekata, a planom se nije mogla izvršiti preparcelacija u cilju formiranja pripadajuće parcele svakom postojećem objektu, objekti se kao takvi mogu zadržati i na njima su moguće intervencije u okviru parametara zadatih u planu, a koji u ovom slučaju važe za čitavu parcelu.

Postojeći objekti koji zadiru u novoplaniranu građevinsku liniju, a ne narušavaju planiranu regulativu, kao takvi se mogu zadržati. Ukoliko postojeći objekat zadiru u novoplaniranu građevinsku liniju zadatu na nivou bloka, a ne ugrožava planiranu regulativu isti se, ukoliko nije prekoračio zadate parametre gradnje, može dograditi odnosno nadgraditi do maksimalno zadatih parametara. Nadgradnju i dogradnju objekta vršiti iza zadate građevinske linije.

Ukoliko postojeći objekat ne zadovoljava uslov u smislu minimalne udaljenosti od susedne parcele isti se kao takav može zadržati. Nad takvim objektom moguća je nadgradnja i dogradnja u skladu sa uslovima plana i uz prethodnu saglasnost suseda. Prilikom bočne dogradnje ovi objekti moraju poštovati propisanu minimalnu udaljenost.

Gde nije bilo moguće izvršiti parcelaciju u cilju nove izgradnje uz zadovoljenje uslova o veličini novoformirane parcele ili pristupu, postojeći objekat je moguće dograditi do zadatih parametara ili izgraditi novi objekat kao drugi na parceli u skladu sa parametrima koji važe za čitavu parcelu.

Maksimalna visina nadzitka podkrovija mora biti 1.2m na mestu gde se građevinska linija podkrovija i sprata poklapaju.

Nije dozvoljena izgradnja mansardnih krovova u vidu tzv. „kapa“ sa prepustima.

Pre intervencije na postojećem objektu potrebno je izvršiti proveru statičke stabilnosti postojećeg objekta.

Postojeći pomoćni objekti se mogu zadržati ili u okviru parcele uz postojeći objekat graditi novi u skladu sa Odlukom o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorice.

#### Spratnost objekta (maksimalna visinska kota):

- Maksimalna spratnost objekta je data u odnosu na veličinu parcele i pripadnosti parcele određenoj zoni ili bloku. U objektu je moguća izgradnja suterenske ili podrumskih etaža (broj etaža pod zemljom nije ograničen) već je u skladu sa uslovima lokacije. Ukoliko se u podrumskim odnosno suterenskim etažama organizuje parkiranje ili pomoćne prostorije

(tehničke prostorije, kotlarnica isl.) iste ne ulaze u obračun indeksa izgrađenosti parcele, odnosno ne ulaze u obračun BRGP.

**Vertikalni gabarit**, ovim planskim dokumentom, određen je kroz dva parametra. Prvi parametar definiše spratnost objekta - kao broj nadzemnih etaža, a drugi parametar predstavlja maksimalno dozvoljenu visinu objekta koja se izražava u metrima i znači distancu od najniže kote okolnog konačno uređenog i nivelišanog terena ili trotoara uz objekat do kote sljemenja ili vijenca ravnog krova.

Prema položaju u objektu etaže mogu biti podzemne i to je podrum i nadzemne, a to su suteren, prizemlje, sprat(ovi) i potkrovљje.

Oznake etaža su: **Po** (podrum), **Su** (suteren) **P** (prizemlje), **1 do N** (spratovi), **Pk** (potkrovљje). U strukturi etaža podrum može imati jednu ili više etaža, suteren samo jednu. Prizemlje samo jednu etažu, takođe potkrovљje samo jednu etažu koja može biti smaknuta.

Podrum je podzemna etaža čiji vertikalni gabarit ne može nadvisiti relevantnu kota terena, ako se radi o denivelisanom terenu, relevantnom kotom se smatra najniža kota konačno uređenog i nivelišanog terena oko objekta.

Suteren je nadzemna etaža kod koje se deo vertikalnog gabarita nalazi iznad kote konačno nivelišanog terena oko objekta. Suteren je etaža koja može biti na ravnem i denivelisanom terenu.

Kod suterena na ravnom terenu vertikalni gabarit ne može nadvisiti kota terena više od 1m konačno nivelišanog i uređenog terena oko objekta.

Suteren na denivelisanom terenu je sa tri strane ugrađen u teren, s tim što se kota poda suterena na jednoj strani objekta poklapa sa kotom terena ili odstupa od kote terena maksimalno 1m.

Potkrovљje je etaža ispod kosog krova a nalazi se iznad poslednjeg sprata. Maksimalna visina nadzitka podkrovija mora biti 1.2m na mjestu gdje se građevinska linija podkrovija i sprata poklapaju.

- Za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetaznih konstrukcija iznosi:
  - za garaže i tehničke prostorije do 3,0 m;
  - za stambene etaže do 3,5 m;
  - za poslovne etaže do 4,5 m;
  - izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, najveća visina prizemne etaže na mjestu prolaza iznosi 4,5 m.

**Maksimalno dozvoljeni kapacitet objekta** definisan je površinom pod objektom i bruto građevinskom površinom objekta.

*Površinu pod objektom* čini zbir površina prizemlja svih objekata na urbanističkoj parceli. *Bruto građevinsku površinu parcele* čini zbir bruto površina svih izgrađenih etaža (podzemnih i nadzemnih) svih objekata na parceli. Površina obuhvaćena erkerima, lođama i balkonom deo je bruto razvijene građevinske površine definisane planskim parametrima za tretiranu parcelu. U proračun bruto građevinske površine sve etaže uračunavaju se sa 100% (uključujući i suterenske, podrumske i potkrovne etaže).

U bruto građevinsku površinu ne uračunavaju se delovi podzemnih etaža koji služe za obezbeđenje kapaciteta mirujućeg saobraćaja, servisni prostori neophodni za funkcionisanje podzemne garaže i tehnički sistemi objekta.

**Indeks zauzetosti zemljišta** je parametar koji pokazuje zauzetost građevinskog zemljišta na nivou urbanističke parcele. U zauzetost parcele uključene su površine pod objektima. U zauzetost parcele ne uključuju se površine pod stazama, bazenima i drugim mobilijarom. **Indeks izgrađenosti zemljišta** je parametar koji pokazuje intenzitet izgrađenosti, odnosno iskorišćenosti građevinskog zemljišta na nivou urbanističke parcele i bloka.

Svi potrebni urbanistički parametri obračunavaju se u skladu sa "Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima" ( „Sl. list CG, br.24/10 i 33/14“) i Crnogorskim standardom MEST EN 15221-6.

Procedure izrade tehničke dokumentacije, kao i samo građenje, mora se sprovoditi u svemu prema važećoj zakonskoj regulativi.

## 7.2. Pravila parcelacije i nivелације

Granice urbanističkih parcella sa svim potrebnim elementima za obilježavanje dati su u grafičkom prilogu „Plan parcelacije, regulacije i UTU“.

Za organizaciju planiranih sadržaja obezbeđena je pripadajuća parcella kao osnovna urbanistička celina za koju će se izdavati Urbanističko tehnički uslovi. Sastavni deo ovog planskog akta su grafički prilozi „Smernice za sprovođenje planskog dokumenta“ i „Plan parcelacije, regulacije i UTU“, na kojima su prikazane granice novoformiranih parcella.

Osnov za parcelaciju bila je postojeća parcelacija, postojeći način korišćenja prostora i mreža postojećih i novoplaniranih saobraćajnica. Urbanistička parcella mora imati površinu i oblik koji omogućava izgradnju i korišćenje parcella i objekta saglasno planskom dokumentu, standardima i normativima.

Kota poda prizemlja postojećeg objekta se zadržava i uređenje terena oko objekta prilagođava njoj. Kod novih objekata kota poda prizemlja za objekte stanovanja može biti od 0-1.0m, a za objekte u okviru kojih se obavljaju delatnosti maksimalno 0.2m od kote konačno uređenog i nivelišanog terena oko objekta, a koji je u funkciji planirane nivelijacije saobraćajnice u kontaktu.

Članom 13 Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Službeni list Crne Gore“, br.44/18), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu.

## 7.3. Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcellama

### Građevinska linija:

- Građevinska linija je linija na zemlji (GL 1) predstavlja liniju do koje se može graditi. Geodetski elementi za obeležavanje građevinske linije, odnosno koordinate tačaka građevinske linije su dati u grafičkom prilogu „Plan parcelacije, regulacije i UTU“.

- Planom je data i privremena građevinska linija na zemlji (GL1pr) koja je definisana zonom zaštite koridora postojećeg dalekovoda. Ona predstavlja liniju do koje se mogu graditi objekti do trenutka izmještanja dalekovoda. U slučaju gradnje prije izmještanja dalekovoda potrebno je pribaviti posebne uslove i saglasnosti nadležnog elektroprivrednog preduzeća. Nakon izmještanja dalekovoda, objekti se mogu graditi do definisane građevinske linije GL1.
- Novi objekti se postavljaju na ili iza građevinske linije koja je zadata na nivou bloka.
- Položaj građevinske linije je obavezujući za novoplanirane objekte.

**Regulaciona linija:**

- Regulaciona linija je linija koja deli javnu površinu od površina namenjenih za druge namjene.
- Rastojanje između dvije regulacione linije definiše profil saobraćajno infrastrukturnog koridora.
- Regulaciona linija je predstavljena na grafičkim prilozima „Plan parcelacije, regulacije i UTU“, „Plan saobraćaja, nivelierte i regulacije“ i „Smernice za sprovođenje planskog dokumenta“ i definisana je analitičko geodetskim elementima.
- Granice urbanističkih parcela sa svim potrebnim elementima za obilježavanje dati su u grafičkom prilogu „Plan parcelacije, regulacije i UTU“

Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati :

- Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list Crne Gore“, br. 44/18, 43/19);
- Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine zgrade („Službeni list Crne Gore“, br. 60/18);
- Pravilnik o uslovima za izradu tehničke dokumentacije za stambenu zgradu („Službeni list CG“ br.066/23 i 113/23).

Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.

**8. PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA**

Radi zaštite od požara planirani novi objekti moraju biti realizovani prema Zakonu o zaštiti i spašavanju i odgovarajućim tehničkim protivpožarnim propisima, standardima i normativima, tako da ukupnom realizacijom ne bude pogoršana ukupna protivpožarna bezbednost prostora, a na slobodnom prostoru oko planiranih objekata mora biti ugrađena odgovarajuća hidrantska mreža prema Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara. ("Sl.list SFRJ", br. 30/91).

Planskim rešenjem objekti su locirani tako da je svakom objektu obezbeđen pristupni put za vatrogasna vozila, shodno Pravilniku za pristupne puteve. Objekti su locirani tako da ne postoji međusobna ugroženost.

Prilikom izrade investiciono – tehničke dokumentacije obavezna je izrada projekata ili elaborata zaštite od požara (i eksplozija ako se radi o objektima u kojima su definisane opasnosti od požara i eksplozija), planova zaštite i spašavanja prema izrađenoj proceni

ugroženosti za svaki hazard posebno i na navedeno se moraju pribaviti odgovarajuća mišljenja i saglasnosti u skladu sa Zakonom.

Tehničkom dokumentacijom predvidjeti **mjere zaštite od požara** shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju obezbeđenja zaštite od požara primjeniti mjere propisane sljedećim zakonima i propisima:

- Zakon o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“, br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i Zakonom o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list CG«, br.26/10 i 48/15).

#### Pravilnici:

- Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Službeni list RCG«, br.8/93)
- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ br.30/91)
- Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara („Službeni list SFRJ“, br.8/95)
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ“, br.7/84)
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službeni list SFRJ“, br.24/87)
- Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivihtecnosti („Službeni list SFRJ“, br.20/71, 23/71)
- Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju goriva („Službeni list SFRJ“, br.27/71)
- Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištenju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ“, br.24/71, 26/71).

### Mjere zaštite na radu

Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“, br.34/14 i 44/18), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.

Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi izradi plan mjera zaštite i zdravlja na radu shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“, br.34/14 i 44/18).

### Smernice zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda i obezbeđenje potreba odbrane

Potrebno je da se pri izgradnji na predmetnom prostoru, skupom urbanističkih i građevinskih karakteristika zadovolje potrebe zaštite i to pre svega tako da se smanje dejstva eventualnog mogućeg razaranja objekata. Zbog toga je, pri planiranju na ovom prostoru obavezno obezbititi mere zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda. U tom smislu, sa aspekta zaštite na predmetnom području su razrađene i sprovedene mere i dati parametri povredivosti. Kao optimalna mera za smanjenje povredivosti, ostvaren je koncept kojim je predmetni prostor koncipiran kao urbani sistem, koji će funkcionisati u sklopu celokupnog naselja.

### **Uslovi i mere za zaštitu od zemljotresa:**

Mere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju sve preporuke za planiranje i projektovanje koje su iznesene u ovoj dokumentaciji, a odnose se na planiranje i funkcionalni zoning, planiranje i projektovanje infrastrukturnih sistema, lociranje i fundiranje, tj izgradnju objekata. Ove mere su u skladu sa rezultatima i preporukama "Elaborata o seizmološkim podlogama i seizmičkoj mikrorekonstrukciji područja Crne Gore". Pored toga, na predmetnom području obavezno je sprovođenje inženjersko - geoloških, seizmičkih i geofizičkih ispitivanja terena na kome će se graditi novi objekti.

9.

### **USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE**

U okviru raspoloživih mehanizama za zaštitu životne sredine koji se koriste prilikom sprovođenja prostornih i urbanističkih planova, kao obavezne, treba da se sprovode obaveze iz važećih zakonskih propisa, prvenstveno:

Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.75/18), Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 080/05, „Službeni list CG“, br.54/16 i 18/19) kao i Zakonom o vodama („Službeni list RCG“, br. 27/07, „Službeni list CG“ br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18); Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni list CG“, br. 28/11, 01/14 i 02/18) i Zakonom o zaštiti vazduha („Službeni list CG“, br. 25/10, 40/11, 43/15 i 73/19).

Prilikom odobravanja intervencije u prostoru stručne službe opštine treba da se rukovode sljedećim:

- Planirane intervencije u zahvatu plana treba da budu bezbjedne sa aspekta zagađenja životne sredine
- Poštovati sve propise i parametre date u planu, naročito principe ozelenjavanja prostora
- Regulisati otpadne vode na adekvatan način da se eliminiše svako potencijalno zagađenje
- Površinske otpadne vode organizovano prikupljati putem atmosferske kanalizacije
- Uкупna izgradnja na području plana treba da bude realizovana prema standardima koji obezbeđuju smanjenje ukupne potrošnje energije i upotrebu obnovljivih izvora energije. Standarde za izgradnju treba temeljiti na Evropskoj direktivi o energetskim svojstvima E 2002/91/EC (16.12.2002.)

10.

### **USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE**

#### **Zelenilo stambenih objekata i blokova**

Blokovsko zelenilo kao kategorija zelenih površina može se smatrati jednom od najvažnijih kategorija zelenila grada, a jedan od razloga je taj što se veliki deo aktivnosti gradskog stanovništva odvija upravo u stambenom bloku. Prostor unutar stambenih blokova i objekata potrebno je opremljeni zelenilom koje pored estetskih ima izražene i druge funkcije: socijalne, zaštitne, rekreacione i dr. U okviru ovog zelenila treba predvidjeti: pješačke staze, travnjake za igru i odmor, prostor za igru djece i rekreaciju odraslih, kao i zelenilo parking prostora i „niša“ za kontejnere. Pješačke komunikacije, staze i aleje na teritoriji stambenog bloka projektuju se vodeći računa o najkraćim pravcima ka glavnim sadržajima. U tom smislu

otvorene površine bloka neophodno je, dobrom organizacionom prostora, učiniti prijatnim mjestom, kako za igru djece, tako i za miran odmor odraslih, ali i prolaznicima, koji su upućeni ka nekim drugim sadržajima. Prilikom projektovanja voditi računa o izboru vrsta, osuđenosti, položaju drveća u odnosu na objekte i instalacije, izboru mobilijara, funkcionalnosti pješačkih staza i platoa i izboru zastora. Kako je u okviru ove kategorije planirano i stanovanje u kombinaciji sa različitim djelatnostima, mješovite namjene različitog tipa, tako i uređenje prostora podrazumijeva korištenje izrazito dekorativnih vrsta i ne pretpostavljanje zasadom površine oko poslovnih prostora. U zavisnosti od procentualne zastupljenosti stambenih jedinica, zavisi i način organizovanja blokovskog zelenila. Zelenilo u okviru ostalih kategorija mješovite namene potrebno je organizovati na takav način da ističe ostale namene u okviru stambenog bloka. Preporučuje se upotreba izrazito dekorativnih vrsta koje treba dodatno da oplemene prostor, a koje su istovremeno prilagođene na date uslove sredine i stvaraju prijatan ambijent za boravak stanovnika. Koncept otvorenih površina tj. izgradnja "zelenog bloka" daje opštu atmosferu naselju i predstavlja okosnicu slike naselja.

- Pored autohtonih biljnih vrsta, koristiti i alohtone vrste otporne na ekološke uslove sredine a u skladu sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima. Izbjegavati upotrebu invazivnih vrsta.
- Sadnice moraju biti zdrave, rasadnički pravilno odnjegovane, standardnih dimenzija, sa busenom.

Ograđivanje je moguće živom zelenom ogradiom koja je u funkciji parternog uređenja, a u skladu sa organizacijom parcele i djelatnosti koja se obavlja na parceli.

#### **11. USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE**

U okviru predmetnog prostora potrebno je poštovati odredbe i metodologiju zaštite spomenika kulture koji su postavljeni u Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl.list CG“, br. 49/10, 40/11, 44/17 i 18/19). U slučaju pronađenja nalaza od arheološkog značaja, sve radove treba prekinuti i obavijestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve potrebne mjere za njihovu zaštitu, shodno članu 87 i članu 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

#### **12. USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM**

Potrebno je obezbjediti prilaz i upotrebu objekta licima koja se otežano kreću ili se koriste invalidskim kolicima, u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20) i u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretnjivosti i lica sa invaliditetom („Službeni list Crne Gore“, br. 48/13 i 44/15). Kretanje lica sa invaliditetom omogućiti projektovanjem oborenih ivičnjaka na mjestu pješačkih prelaza, kao i povezivanje rampi viših i nižih prostora, obezbjeđenjem dovoljne širine bezbjednih nagiba i odgovarajućom obradom površina.

Rampa za savladavanje visinske razlike do 120cm, u unutrašnjem ili spoljašnjem prostoru može imati dopušteni nagib do 1:20(5%), a izuzetno, za visinsku razliku do 76cm, dopušteni nagib smije biti do 1:12(8,3%).  
Pri projektovanju i građenju saobraćajnih površina potrebno je pridržavati se standarda i propisa koji regulišu ovu oblast.

13.

### **USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA**

Postojeći pomoćni objekti se mogu zadržati ili u okviru parcele uz postojeći objekat graditi novi u skladu sa Odlukom o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorice.

14.

### **USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA**

/

15.

### **USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU**

Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakon o vodama („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 27/07 i „Službeni list Crne Gore“, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18).

16.

### **MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA**

Idejnim rješenjem može se odrediti faznost (tehničko-tehnološka i funkcionalna cijelina) građenja objekta, u skladu sa čl.76 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

17.

### **USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU**

17.1

#### **Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu**

Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG:

- Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje)
- Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta
- Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja
- Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV

*Mjesto, način i uslovi priključenja objekta na elektro infrastrukturnu mrežu:*

Za priključak novih objekata predviđeno je postavljanje samostojećih niskonaponskih razvodnih ormana sa izvodima sa kojih se priključuju objekti odnosno ormani sa mjernim uređajima, ili samostojeći razvodni ormani sa mjernim uređajima. Za priključak objekata predvideti na granici razdvajanja parcela, odnosno

|      |   |
|------|---|
|      | <p>na granici parcele samostojeće ormane sa opremom za mjerenje potrošnje električne energije objekata. Ukoliko se zadržava vazdušna mreža priključne mjerne ormane objekta postaviti na betonske NN stubove. Način priključenja objekta kao i tip i presjek priključnih kablova za objekte biće određen od nadležnog elektrodistributivnog preduzeća i glavnim projektima koji će se izradivati za ove objekte.</p>  |
| 17.2 | <p><b>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</b></p> <p><i>Mjesto, način i uslovi priključenja objekta na vodovodnu infrastrukturnu mrežu:</i><br/>Prečnik priključka treba da je prema hidrauličkom proračunu i on obično iznosi kod objekata porodičnog stanovanja 20 ili 25mm. Na mjestu priključka predviđeti vodomerni šaht koji će osim odgovarajućeg vodomjera imati propusni i ispusni ventil. Vodomerni šaht se postavlja maksimalno na dva metra od regulacione linije. Ukoliko je potrebna hidrantska mreža predviđeti još jedan vodomjer kao i vodovodnu armaturu. Ako se u objektima nalaze lokalni, svaki lokal mora imati posebno vodomjer.</p> <p><i>Mjesto, način i uslovi priključenja objekta na kanalizacionu infrastrukturnu mrežu:</i><br/>Priključiti se na uličnu fekalnu kanalizaciju 30cm iznad ulične cijevi. Prečnik priključka je 150mm. Ako se radi o većim objektima hidrauličkim proračunom će se doći do odgovarajućeg prečnika. Pad kanalizacionih cijevi je najmanji 2% a najveći 5%. Predviđjeti revizioni silaz kod samog objekta. Priključiti se na revizioni silaz na ulici.</p> <p><i>Mjesto, način i uslovi priključenja objekta na atmosfersku infrastrukturnu mrežu:</i><br/>Atmosferska se voda preko sливника upušta u atmosfersku kanalizaciju. Kod objekata odnosno olučnih vertikala potrebni su olučnjaci. Presjek priključka atmosferske kanalizacije zavisi od hidrauličkog proračuna. Priključak treba da je 30cm iznad ulične cijevi. Pad kanalizacionih cijevi je različit zavisno od prečnika a najveći 5%. Priključiti se na revizioni silaz na ulici.</p> |
| 17.3 | <p><b>Upravljanje otpadom</b></p> <p>Odlaganje otpada u okviru predmetnog prostora mora se vršiti u skladu sa namjenom objekata. Površine za postavljanje kontejnera moraju se obezbjediti u okviru pripadajuće parcele i to u skladu sa namjenom, a njihova lokacija se mora precizirati kroz tehničku dokumentaciju.</p> <p>U okviru predmetnog prostora određene su lokacije za postavljanje kontejnera u okviru javnih površina, a što je prikazano u grafičkim prilozima.</p> <p>Odvoz i krajnja distribucija otpada vršiće se u skladu sa opštinskom odlukom, a u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Službeni list CG", broj 64/11 i 39/16). Za tretiranje otpada koji nastaje u toku gradnje ili intervencija na objektima poštovati Pravilnik o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cementa azbestnog građevinskog otpada ("Službeni list Crne Gore", broj 50/12), a s tim u vezi u skladu sa Planom upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2008-2012. godine svaka jedinica lokalne samouprave ili više njih zajedno, mora odrediti lokaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada.</p>  |
| 17.4 | <p><b>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</b></p> <p>Svakoj parceli je obezbjeđen pristup sa javne površine. Objekte priključiti na javnu saobraćajnicu u skladu sa saobraćajnom mrežom datom u planu.</p>  |

|      |   |
|------|---|
|      | Grafički prilog 2 „Plan saobraćaja, nivелације i regulације“.   |
| 17.5 | <p><b>Ostali infrastrukturni uslovi</b></p> <p><b>Telekomunikaciona mreža</b></p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije elektronske komunikac. infrastrukt.poštovati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl list CG", br.40/13)</li> <li>-Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl list CG", br.33/14)</li> <li>-Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastructure i povezivanje opreme i objekata ("Sl list CG", br.41/15)</li> <li>-Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl list CG", br.59/15)</li> <li>- Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl list CG", br.52/14)</li> </ul> <p><b>Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost</b> upućuje na primjenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije <a href="http://www.ekip.me/regulativa/">http://www.ekip.me/regulativa/</a>;</li> <li>- sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture <a href="http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me">http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me</a> kao i adresu web portala <a href="http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp">http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp</a> preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.</li> </ul> <p><i>Mjesto, način i uslovi priključenja objekta na telekomunikacionu infrastrukturnu mrežu:</i><br/>     Priključak novih objekata na TK infrastrukturu predviđen je iz samostojećih koncentracionih ormana ili direktno do TK ormana postavljenih u samom objektu. Da bi se pomenuti objekti priključili na TK infrastrukturu predviđena je izgradnja nove TK kanalizacije koja se sastoji od četiri PVC cijevi prečnika 110mm i odgovarajućeg broja TK okna. Unutrašnju telekomunikacionu instalaciju izvoditi u svemu prema Uputstvu o izradi telefonskih instalacija i uvoda - ZJPTT i važećih propisa i standarda iz ove oblasti. Spoljni priključni kablovi kao i veza sa postojećom najbližom telekomunikacionom infrastrukturom biće data posebnim uslovima Preduzeća CG Telekom.</p> |
| 18.  | <p><b>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</b></p> <p><b>Inženjersko - geološke karakteristike</b></p> <p>Podgorica sa bližom okolinom sa geološkog aspekta leži na terenima koje izgrađuju mezozoički sedimenti kredne starosti (brda) i kenozoički fluvioglacijski sedimenti kvartara (ravni tereni). Područje Plana čine šljunkovi pjeskovi neravnomjernog granulometrijskog</p>   |

sastava i promjenljivog stepena vezivnosti. Nekad su to posve nezavisni sedimenti, a nekad su pravi konglometari, praktično nestišljivi.

### **Stepen seizmičkog intenziteta**

Sa makroseizmičkog stanovišta Podgorica se nalazi u okviru prostora sa vrlo izraženom seizmičkom aktivnošću. Prema Seismološkoj karti SFRJ, u razmjeri 1:100.000, gradsko područje je obuhvaćeno 8 o MCS skale, kao maksimalnog intenziteta očekivanog zemljotresa za povratni period od 100 godina, sa verovatnoćom 63 %.

Parametri, seizmičnosti se odnose na tri karakteristična modela terena - konglomeratisane terase, tj. za model C1 gdje je debljina sedimenata površinskog sloja (do podine) manja od 35 m, - model C2 gdje je ta debljina veća od 35 m.

Dobijeni parametri su sljedeći:

Za I i II kategoriju terena:

- koeficijent seizmičnosti  $K_s$  0,079 - 0,090
- koeficijent dinamičnosti  $K_d$  1,00 >  $K_d$  > 0,47
- ubrzanje tla  $Q_{max}(q)$  0,288 - 0,360
- intenzitet u I (MCS) IX<sup>o</sup> MCS

Za III kategoriju terena:

- koeficijent seizmičnosti  $K_s$  0,045
- koeficijent dinamičnosti  $K_d$  = 0,33-1,00
- ubrzanje tla  $Q_{max}(q)$  0,188
- intenzitet u I (MCS) VIII<sup>o</sup> MCS

### **Meteorološki podaci:**

Klima Podgorice je klasifikovana kao mediteranska klima sa toplim i suvim letima i umereno hladnim zimama. Iako se grad nalazi na oko 50 km udaljenosti od Jadranskog mora, blizina Dinarskih Alpa na sjeveru menja njegovu klimu. Srednje godišnje padavine iznose 1 544 mm. Blizina Jadranskog mora i uticaj planinskog zaleda rezultira pojmom izmenjenog sredozemnog tipa klime sa svojim specifičnim karakteristikama, toplim i vrućim ljetima i blagim i kišovitim zimama.

Temperatura prelazi 25°C u oko 135 dana godišnje. U Podgorici srednja godišnja temperatura je 15,5°C sa srednjom minimalnom od 5°C u januaru i srednjom maksimalnom od 26,7°C u julu. Podgorica je jedan od najtopljih gradova u Evropi. Broj kišnih dana je oko 115, a onih sa jakim vjetrom oko 60. Periodični, ali jak sjeverni vjetar ima uticaj na klimu zimi. Grad sa svojom strukturoom i raznovrsnošću ljudskih aktivnosti mijenja životnu sredinu i prirodno klimatsko stanje. Kao rezultat toga nastaje mnoštvo mikroklimatskih jedinica, a sam grad dobija karakterističnu lokalnu klimu.

Prosječna relativna vlažnost za Podgoricu iznosi 63,6%.

### **Hidrološke i hidrogeološke karakteristike**

Na području Podgorice se nalaze najveći vodenih resursi Crne Gore: podzemne vode zetsko-bjelopavličkog basena; podzemne izdani koje hrane izvore i izvorišta u slivovima Morače, Cijevne i Lima; stajaće vode – Skadarsko, Rikavačko i Bukumirsko jezero, Mutno jezero i Jezerce; tekuće vode – dio slivova gornje Tare i gornjeg Lima, sliv Morače, donji tok reke

Cijevne i samo ušće rijeke Zete u Moraču, izvorište Mareza – rječica Trešenica, rijeke Matica i Sitnica.

*Podzemne vode* - Vode u podzemlju Zetske ravnice, od Zlatice do priobalja Skadarskog jezera, su velikog kapaciteta, a njihova čistota je svakim danom sve ugroženija, što limitira mogući obim ekomske valorizacije. Gledajući od severa ka jugu, odnosno od Zlatice ka Skadarskom jezeru, skoro proporcionalno kvalitet voda se ugrožava (gradske i prigradske naseobine, KAP, pesticidi i drugo).

*Rječni vodotoci* - posjeduju različite ekomske potencijale: hidroenergetske, turističke, komercijalizacija voda (voda kao roba), voda za navodnjavanje, voda za tekuću potrošnju i dr.

Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07 i "Sl.list CG", br. 73/10 i 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.

#### 19. ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Oznaka urbanističke parcele                               | UP B3.6                       |
| Površina urbanističke parcele (m <sup>2</sup> )           | 8610.52 m <sup>2</sup>        |
| Indeks zauzetosti   | 0.50                          |
| Indeks izgrađenosti                                       | 2.50                          |
| Bruto građevinska površina objekta (BRGP m <sup>2</sup> ) | 21. 526,30 m <sup>2</sup>     |
| Površina pod objektom (m <sup>2</sup> )                   | 4305,26 m <sup>2</sup>        |
| Max.spratnost objekta                                     | P+5                           |
| Namjena   | površine za mješovite namjene |

#### Uslovi za parkiranje i garažiranje vozila:

Parkiranje je planirano u okviru parcele, a garažiranje isključivo u okviru objekta.

Potreban broj parking mesta, obezbjediti na parkinzima ili u garažama koje se moraju organizovati u okviru objekata u podrumskim ili suterenskim etažama.

Podzemne garaže se mogu organizovati i ispod ozelenjenih i drugih površina van objekata, a u skladu sa tehničkim i geološkim uslovima terena bez ograničenja etaža pod zemljom. Broj parking mesta za nove objekte je planiran po normativu 1.1 parking ili garažno mesto po stambenoj jedinici (15PM na 1000m<sup>2</sup> ), odnosno 50m<sup>2</sup> poslovnog prostora na jedno parking mjesto.

Minimalno parking mjesto, kod upravnog parkiranja, za putničko vozilo je širine 2,3 m i dužine 4,8 m na otvorenom, a kod garaža dubina parking mesta je minimum 5, a parking mesto koje sa jedne poduzne strane ima stub, zid ili drugi vertikalni građevinski element, ogradu ili opremu proširuje se za 0,3 do 0,6 m, zavisno od oblika i položaja građevinskog elementa.

Minimalna širina komunikacije za pristup do parking mesta pod uglom  $90^\circ$  je 5,5 m. Za pararelno parkiranje, dimenzija parking mesta je 2,00x6,00m, a širina kolovoza prilazne saobraćajnice 3,5 m.

Kod kosog parkiranja, pod uglom 30/45/600 dubina parking mesta (upravno na kolovoz) je 4,30/5,00/5,30 m, širina kolovoza prilazne saobraćajnice 2,80/3,00/4,7m, a širina parking mesta 2,30 m.

#### *Uslovi za izgradnju garaža:*

Opšti uslovi građenja i smeštaja garaža / garažnih građevina koji se moraju poštovati prilikom izrade projekata su:

- garaža mora imati osiguran pristup sa ulice nižeg i/ili višeg ranga;
- dozvoljava se gradnja garaže kao montažne građevine, a način građenja nije ograničen;
- građevina mora osiguravati zaštitu od buke i svetlosti u odnosu na susedne stambene površine i građevine;
- prilikom dimenzioniranja parkirnih mesta potrebno je svako parkirno mjesto proširiti za 0,3 m na strani gdje se uz parkirno mjesto nalazi zid ili stub;
- treba poštovati sve važeće standarde i tehničke propise i norme koji definišu ovu oblast.

#### *Parkiranje u okviru plana treba da zadovolje sljedeće normative i to:*

- stanovanje na 1.000 m<sup>2</sup> - 15 pm (lokalni uslovi min. 12, a max. 18 pm)
- proizvodnja na 1.000 m<sup>2</sup> - 20 pm (6-25 pm)
- fakulteti na 1.000 m<sup>2</sup> - 30 pm (10-37 pm)
- poslovanje na 1.000 m<sup>2</sup> - 30 pm (10-40 pm)
- trgovina na 1.000 m<sup>2</sup> - 60 pm (40-80 pm)
- hoteli na 1.000 m<sup>2</sup> - 10 pm (5-20 pm)
- restorani na 1.000 m<sup>2</sup> - 120 pm (40-200 pm)

#### **Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja**

Objekte postavljati kao slobodnostojeće ili formirati niz od više lamela ili kompleks pri čemu se objekat može postaviti i na granicu susjedne parcele kao dvojni uz prethodnu saglasnost susjeda s tim što ova objekta moraju predstavljati oblikovnu i prostornu cjelinu. Objekti se postavljaju na ili iza zadate građevinske linije.

Ukoliko se u podrumskim odnosno suterenskim etažama organizuje parkiranje ili pomoćne prostorije (tehničke prostorije, kotlarnica isl.) iste ne ulaze u obračun indeksa izgrađenosti parcele.

Arhitektonski volumeni objekata moraju biti pažljivo projektovani sa ciljem dobijanja homogene slike naselja.

Novi objekti oblikovno i materijalizacijom treba da podrže i unaprijede postojeći ambijent. Oblikovno objekte ukomponovati u ambijent uz primenu savremenih materijala i savremenog arhitektonskog izraza. Oblikovanje i materijalizacija treba da podrže namjenu objekta, a u skladu sa propisima za ovu vrstu objekata.

U objektima u kojima se prizemlja koriste kao poslovni prostori isti enterijerski moraju biti obrađeni u skladu sa objektom u kome se nalaze kao i sa djelatnostima koje se u objektu obavljaju.

Komerčijalni natpisi i panoi moraju biti realizovani na visokom likovnom nivou. Urbana oprema mora biti projektovana, birana i koordinirana sa pažnjom.

Rasvjetu prostora kolskih i pešačkih komunikacija treba izvesti pažljivo odabranim rasvjetnim tјelima, sa dovoljnim osvetljajem za potrebe normalne funkcije prostora.

Obrada prozorskih otvora i vrata drvetom ili aluminijumska bravarija odnosno PVC, u boji koja je u skladu sa arhitekturom i materijalizacijom objekta.

Ozelenjavanje vršiti autohtonim vrstama u skladu sa uslovima datim u prilogu smernica za zaštitu prirodnih i pejzažnih vrijednosti.

Rasvetu prostora kolskih i pešačkih komunikacija treba izvesti pažljivo odabranim rasvetnim tјelima, sa dovoljnim osvetljajem za potrebe normalne funkcije prostora.

#### *Fasade (vrsta materijala):*

- U izgradnji objekata treba koristiti elemente tradicionalne arhitekture tog podneblja ukomponovane na savremen način, prirodne materijale i dr.
- Fasade objekata su predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno izvedeni.

#### *Krovni pokrivač (vrsta materijala, nagib):*

- Projektovati kose krovne ravni propisanog nagiba za ovo podneblje uz korišćenje elemenata tradicionalne arhitekture i prirodne materijale ukomponovane na savremen način.
- Krovni pokrivači su predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno izvedeni.
- Za sve objekte se preporučuju kosi krovovi, dvovodni ili četvorovodni, a kod komplikovanijih objekata i kombinovani, nagib krovnih ravni je u funkciji odabranog krovnog pokrivača. Krovni pokrivač je crijeplj, tegola, lim ili neki drugi kvalitetan materijal.

Objekte postavljati u skladu sa položajem i oblikom urbanističke parcele.

#### **Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti**

U procesu uspostavljanja održive potrošnje energije prioritet treba dati racionalnom planiranju potrošnje, tj. implementaciji mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema.

Održiva gradnja je svakako jedan od značajnijih segmenata održivog razvoja koji uključuje:

- Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu;
- Energetsku efikasnost zgrada;
- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata.

#### Energetski i ekološki održivo graditeljstvo teži:

- Smanjenju gubitaka toplotne iz objekta poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povolnjim odnosom osnove i volumena zgrade;
- Povećanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orientacijom zgrade i korišćenjem sunčeve energije;
- Korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (sunce, vjetar, biomasa itd.);
- Povećanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije.
- Predvidjeti mogućnost korišćenja solarne energije.

- Kao sistem protiv pretjerane insolacije korititi održive sisteme (zasjenu škurama, građevinskim elementima, zelenilom i sl.) kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju.
- Pri proračunu koeficijenta prolaza toplotne objekata uzeti vrijednosti za 20-25% niže od maksimalnih dozvoljenih vrijednosti za ovu klimatsku zonu.
- Drvoredima i gustim zasadima smanjiti uticaj vjetra i obezbjediti neophodnu zasjenu u ljetnjim mjesecima

Poboljšanjem toplotno izolacionih karakteristika zgrade moguće je postići smanjenje ukupnih gubitaka toplotne za prosječno 40 do 80%.

Kod gradnje novih objekata važno je već u fazi idejnog projekta u saradnji sa projektantom predvidjeti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetska efikasna zgrada.

Zato je potrebno:

- Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik objekta;
- Primjeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletног spoljnег omotačа objekta i izbjegavati toplotne mostove. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije.
- Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštiti se od pretjeranog osunčanja. Kao sistem protiv preterane insolacije korititi održive sisteme (zasjenu škurama, građevinskim elementima, zelenilom i sl) kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju. Drvoredima i gustim zasadima smanjiti uticaj vjetra i obezbjediti neophodnu zasjenu u ljetnjim mjesecima.
- Rashladno opterećenje treba smanjiti putem mera projektovanja pasivnih kuća. To može uključiti izolovane površine, zaštitu od sunca putem npr. brisoleja, konzolne strukture, ozelenjene nadstrešnice ili njihove kombinacije.
- Pri proračunu koeficijenta prolaza toplotne objekata uzeti vrijednosti za 20-25% niže od maksimalnih dozvoljenih vrijednosti za ovu klimatsku zonu
- Niskoenergetske tehnologije za grijanje i hlađenje se trebaju uzeti u obzir gdje god je to moguće.
- Kad god je to moguće, višak toplotne iz drugih procesa će se koristiti za predgrejavanje tople vode za hotel, vile i dr.
- Održivost fotovoltaičnih ćelija treba ispitati u svrhu snabdjevanja niskonaponskom strujom za rasvjetu naselja, kao i druge mogućnosti, poput punjenja električnih vozila.

Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada ("Službeni list CG", br.47/13).

#### DOSTAVLJENO:

- Podnosiocu zahtjeva
- Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje
- U spise predmeta
- a/a

**OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>Milica Abramović<br/>Nataša Đuknić</p>   | <br>   | <p><b>MINISTAR</b><br/><b>Slaven Radunović</b></p>  |
| <p><b>PRILOZI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grafički prilozi iz planskog dokumenta</li> <li>- Mišljenja tehničkih organa:</li> <li>• Akt Agencije za zaštitu životne sredine broj 03-D-2912/2 od 09.07.2024.g. (zaveden u Ministarstvu pod brojem 06-333/24-5530/6 od 25.07.2024.g.);</li> <li>• Tehnički uslovi priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju broj UP I -02-041/24-4945/2 od 24.07.2024.godine, izdati od strane „VODOVOD I KANALIZACIJA“ D.O.O. Podgorica (zaveden u Ministarstvu pod brojem 06-333/24-5530/7 od 25.07.2024.g.).</li> </ul> | <p>Napomena:</p> <p>Članom 74 stav 8 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 04/23), utvrđeno je da ako organ za tehničke uslove ne dostavi uslove koje prema posebnim propisima izdaje organ za tehničke uslove i dopunu tehničkih uslova sa predlogom drugačijeg rješenja u pogledu priključenja, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva smatraće se da je saglasan sa urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim planskim dokumentom odnosno predlogom drugačijeg rješenja u pogledu priključaka.</p> <p>Naime, ovo ministarstvo se shodno članu 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata obrailo aktima broj: 06-333/24-5530/3 od 01.07.2024.godine Upravi za nekretnine Područna jedinica Podgorica i 06-333/24-5530/4 od 01.07.2024.godine Glavnom gradu Podgorica, Sekretarijat za saobraćaj, za tehničke uslove koje prema posebnim propisima izdaje organ za tehničke uslove.</p> <p>Kako u zakonom utvrđenom roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva nisu dostavljeni (povratnica od 08.07.2024.godine i povratnice od 10.07.2024.godine), smatra se da su saglasani sa urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim planskim dokumentom.</p> |   |

| ZONA B<br>BLOK 3 |          | POVRŠINE ZA MEŠOVITE NAMENE |                  |           |                     |          |      |     |               |                     |          |      |                                   |                               |                       |        |                   |                 |
|------------------|----------|-----------------------------|------------------|-----------|---------------------|----------|------|-----|---------------|---------------------|----------|------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------------|
|                  |          | POSTOJEĆE STANJE            |                  |           |                     |          |      |     |               | MN PLANIRANO STANJE |          |      |                                   |                               |                       |        |                   |                 |
|                  |          | Broj UP                     | Površina UP (m²) | Spratnost | P pod objektom (m²) | BRP (m²) | Iz   | li  | MAX spratnost | P pod objektom (m²) | BRP (m²) | Iz   | li                                | Dozvoljene vrste građenja     | Postavljajuće objekta | Namena | Broj stamb. jedin | Broj stanovnika |
| UP B3.1          | 2314.60  | /                           | 0.00             | 0.00      | 0.00                | 0.00     | 0.00 | P+5 | 1157.30       | 5786.60             | 0.50     | 2.50 | nova gradnja                      | slobodno-stojeći kompleks niz | stambeno-poslovni     | 51     | 154               | 68              |
| UP B3.2          | 1999.91  | /                           | 0.00             | 0.00      | 0.00                | 0.00     | 0.00 | P+5 | 999.96        | 4999.78             | 0.50     | 2.50 | nova gradnja                      | slobodno-stojeći kompleks niz | stambeno-poslovni     | 44     | 133               | 59              |
| UP B3.3          | 4062.54  | /                           | 0.00             | 0.00      | 0.00                | 0.00     | 0.00 | P+5 | 2031.27       | 10155.35            | 0.50     | 2.50 | nova gradnja                      | slobodno-stojeći kompleks niz | stambeno-poslovni     | 90     | 271               | 119             |
| UP B3.4          | 3848.49  | P                           | 497.88           | 497.88    | 0.13                | 0.13     | 0.13 | P+5 | 1924.25       | 9621.23             | 0.50     | 2.50 | dogradnja nadgradnja nova gradnja | slobodno-stojeći kompleks niz | stambeno-poslovni     | 86     | 267               | 113             |
| UP B3.6          | 3610.52  | 3xP,<br>2xP+P%,<br>P+1      | 1855.39          | 2737.65   | 0.22                | 0.32     | 0.32 | P+5 | 4305.25       | 21526.30            | 0.50     | 2.50 | dogradnja nadgradnja nova gradnja | slobodno-stojeći kompleks niz | stambeno-poslovni     | 191    | 574               | 253             |
| Ukupno           | 20836.06 | /                           | 2353.27          | 3235.53   | 0.11                | 0.16     | 0.16 | P+5 | 10418.03      | 52090.15            | 0.50     | 2.50 | /                                 |                               |                       | 463    | 1389              | 612             |



granica DUP-a

## PLAN NAMENE POVRŠINA

R 1:1000

list br.1

Investitor:

Glavni grad Podgorica

Obradivač:



GENERALNI STAV  
VREDIĆ - MELJIĆ - KOMALTA  
MONTENEGRO ARMY

SKUPŠTINA  
GLAVNOG GRADA PODGORICE  
ODLUKA O DONOSENJU  
DUP-a "ZABJELO 8" U PODGORICI  
Broj: 02-030/18-714 od 12.09.2018.

Izrada planske  
dokumentacije

"URBANPROJEKT" AD-ČAČAK

Direktor:  
ANDREJA ANDRIĆ, dipl.ing. grad.

Odgovorni planer:

ZORICA SRETENOVIĆ, dipl.ing. arh.

Predsjednik  
Skupštine Glavnog grada Podgorice:

Dr. ĐORĐE SUHIH



#### POVRŠINE ZA STANOVANJE

- Površine za stanovanje male gustine
- Površine za stanovanje srednje gustine
- 1**  
 POVRŠINE ZA CENTRALNE DELATNOSTI
- POVRŠINE ZA ŠKOLSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU
- POVRŠINE ZA MEŠOVITENAMENE
- POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE**
  - Površine javne namene

#### POVRŠINE OSTALE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OBJEKATA

- Objekti elektroenergetske infrastrukture

#### POVRŠINE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

- Ulice u naselju (kolovoz,trotoari i parkinzi)
- Drumski saobraćaj
- Javni parking

#### PARCELACIJA

- Granica urbanističke parcele
- UP B3.4** Oznaka urbanističke parcele
- UP B3-Z.2** Oznaka urbanističke parcele zelenih površina
- P-2** Spratnost objekta
- 3**  
 Granica urbanističkog bloka
- Oznaka urbanističkog bloka
- D**  
 Granica urbanističke zone
- Oznaka urbanističke zone
- Zona zaštite dalekovoda





**PLAN SAOBRAĆAJA,  
NIVELACIJE I REGULACIJE**


**R 1:1000**

**list br.2**

Investitor:

Glavni grad Podgorica

Obradivač:



**SKUPŠTINA  
GLAVNOG GRADA PODGORICE  
ODLUKA O DONOŠENJU  
DUP-a "ZABJELO 8" U PODGORICI  
Broj: 02-030/18-714 od 12.09.2018.**

Izrada planske  
dokumentacije:

"URBANPROJEKT" AD-ČAČAK  
Direktor:  
ANDREJA ANDRIĆ, dipl.ing.građ.

Odgovorni planer:

ZORICA SRETENOVIĆ, dipl.ing.arh.

Predsjednik  
Skupštine Glavnog grada Podgorice:

Dr. ĐORĐE SUHIH



## LEGENDA:

### DRUMSKI SAOBRAĆAJ

 Ulice u naselju (kolovoz,trotoari i parkinzi)

### ELEMENTI SAOBRAĆAJNICA


 Osovina saobraćajnice

 Tangenta osovine saobraćajnice

 Oznaka mesta priključka

 Oznaka preseka tangenata


 A  Oznaka preseka saobraćajnica

 Ulica br.1 Naziv saobraćajnice

 Javni parking

 Linearno zelenilo

 GL1 Građevinska linija GL1

 GL1P Građevinska linija-privremena(do ukidanja dalekovoda)


 RL Regulaciona linija

 Zona zaštite dalekovoda

 granica DUP-a



## KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFILI R 1:200/1:100





# PLAN PARCELACIJE, REGULACIJE I UTU


## R 1:1000

### list br.3

Investitor:

Glavni grad Podgorica

Obrađivač:



SKUPŠTINA  
GLAVNOG GRADA PODGORICE  
ODLUKA O DONOŠENJU  
DUP-a "ZABJELO 8" U PODGORICI  
Broj: 02-030/18-714 od 12.09.2018.

Izrada planske  
dokumentacije:

"URBANPROJEKT" AD-ČAČAK

Direktor:

ANDREJA ANDRIĆ, dipl.ing.građ.

Odgovorni planer:

ZORICA SRETENOVIĆ, dipl.ing.arh.

Predsjednik


Skupštine Glavnog grada Podgorice:

Dr. ĐORĐE SUHIH



## LEGENDA:

### DRUMSKI SAOBRAĆAJ



Ulice u naselju (kolovoz,trotoari i parkinzi)



Javni parking

### PARCELACIJA

01 ————— 02 Granica urbanističke parcele

01 ..... GL1 ..... 02 Građevinska linija GL1



Građevinska linija-privremena(do ukidanja dalekovoda)



Regulaciona linija

UP B3.4 Oznaka urbanističke parcele

UP B3-Z.2 Oznaka urbanističke parcele zelenih površina

3

Oznaka urbanističkog bloka

D

Oznaka urbanističke zone



Zona zaštite dalekovoda





# KOORDINATE TAČAKA GRAĐEVINSKIH LINIJA

list br.3a

Investitor: Glavni grad Podgorica

Obradivač:  URBANPROJEKT - PREDUZEĆE ZA KONSALTING,  
DIZAJN/ARHITEKTURU I INGENJERIJ

SKUPŠTINA  
GLAVNOG GRADA PODGORICE  
ODLUKA O DONOŠENJU  
DUP-a "ZABJELO 8" U PODGORICI  
Broj: 02-030/18-714 od 12.09.2018.

Izrada planske dokumentacije: "URBANPROJEKT" AD-ČAČAK  
Direktor:  
ANDREJA ANDRIĆ, dipl.ing.građ.

Odgovorni planer: ZORICA SRETENOVIĆ, dipl.ing.arh.

Predsjednik  
Skupštine Glavnog grada Podgorice: Dr. ĐORĐE SUHIH



|     |            |             |
|-----|------------|-------------|
| 408 | 6602641.66 | 4699057.40  |
| 409 | 6602666.50 | 4699020.90  |
| 410 | 6602626.16 | 4699036.19  |
| 411 | 6602734.00 | 4698954.32  |
| 412 | 6602756.59 | 4698933.53  |
| 413 | 6602722.85 | 4698947.74  |
| 414 | 6602798.87 | 4698951.58  |
| 415 | 6602795.62 | 4698952.01  |
| 416 | 6602769.70 | 4698930.42  |
| 417 | 6602783.68 | 4698938.49  |
| 418 | 6602772.63 | 4698945.72  |
| 419 | 6602787.37 | 4698956.10  |
| 420 | 6602778.65 | 4698937.74  |
| 421 | 6602793.04 | 4698947.86  |
| 422 | 6602759.03 | 4698923.04  |
| 423 | 6602730.54 | 4698903.04  |
| 424 | 6602727.87 | 4698911.36  |
| 425 | 6602707.24 | 4698875.83  |
| 426 | 6602672.23 | 4698879.79  |
| 427 | 6602510.48 | 4698831.80  |
| 428 | 6602639.42 | 4698861.34  |
| 429 | 6602714.68 | 4698878.16  |
| 430 | 6602745.11 | 4698866.89  |
| 431 | 6602811.48 | 4698841.04  |
| 432 | 6602825.78 | 4698891.77  |
| 433 | 6602566.21 | 4699042.47  |
| 434 | 6602513.69 | 4698908.41  |
| 435 | 6602459.93 | 4698853.38  |
| 436 | 6602623.96 | 46988442.57 |
| 437 | 6602629.80 | 46988443.43 |
| 438 | 6602547.05 | 46988460.37 |
| 439 | 6602543.35 | 46988414.92 |
| 440 | 6602542.84 | 46988431.05 |
| 441 | 6602497.86 | 4698811.24  |
| 442 | 6602544.67 | 46988785.84 |
| 443 | 6602227.95 | 4698902.28  |
| 444 | 6602358.78 | 46989276.33 |

7 6602006.07 4698696.75  
 8 6602663.70 4699023.32  
 9 6602631.21 4699032.75  
 10 6602674.85 4698882.75  
 11 6602707.43 4698885.80  
 12 6602709.68 4698887.43  
 13 6602701.92 4698881.44



|      |            |            |
|------|------------|------------|
| 271  | 6602803.90 | 4698860.14 |
| 272  | 6602835.23 | 4698829.83 |
| 273  | 6602845.09 | 4698850.90 |
| 274  | 6602844.39 | 4698864.39 |
| 275  | 6602832.02 | 4698884.44 |
| 1947 | 6602814.59 | 4698834.81 |
| 1948 | 6602834.11 | 4698827.30 |
| 1949 | 6602711.85 | 4698873.88 |
| 1950 | 6602743.34 | 4698862.21 |
| 1951 | 6602775.68 | 4698849.66 |
| 1952 | 6602799.00 | 4698840.55 |
| 1953 | 6602802.64 | 4698839.37 |
| 2739 | 6602699.57 | 4698886.82 |

|      |            |            |
|------|------------|------------|
| 2679 | 6602724.56 | 4698905.21 |
| 2680 | 6602732.59 | 4698909.89 |

|      |            |            |
|------|------------|------------|
| 2641 | 6602706.71 | 4698892.36 |
| 2642 | 6602721.41 | 4698902.70 |

## KOORDINATE

## ČAĆAKA PARCELACIJE

[A]

a.

list br.3b

Investitor:

...

Glavni grad Podgorica

Obrađivač:



URBANPROJEKT - PREDUZECE ZA KONSULTATIVNO,  
URBANIZACIJSKO PROJEKTOVANJE I INŽENIJERSTVO

SKUPŠTINA  
GLAVNOG GRADA PODGORICE  
ODLUKA O DONOŠENJU  
DUP-a "ZABJELO 8" U PODGORICI  
Broj: 02-030/18-714 od 12.09.2018.

Izrada planske  
dokumentacije:

"URBANPROJEKT" AD-ČAĆAK

Direktor:

ANDREJA ANDRIĆ, dipl.ing.građ.

Odgovorni planer:

ZORICA SRETENOVIĆ, dipl.ing.arh.

Predsjednik  
Skupštine Glavnog grada Podgorice:

Dr. ĐORĐE SUHIH



# SMERNICE ZA SPROVOĐENJE PLANSKOG DOKUMENTA

R 1:1000

list br.4

Investitor:

Glavni grad Podgorica

Obradivač:



SKUPŠTINA  
GLAVNOG GRADA PODGORICE  
ODLUKA O DONOŠENJU  
DUP-a "ZABJELO 8" U PODGORICI  
Broj: 02-030/18-714 od 12.09.2018.

Izrada planske  
dokumentacije:

"URBANPROJEKT" AD-ČAČAK

Direktor:  
ANDREJA ANDRIĆ, dipl.ing.grad.

Odgovorni planer:

ZORICA SRETENOVIĆ, dipl.ing.arch.

Predsjednik  
Skupštine Glavnog grada Podgorice:


Dr. ĐORĐE SUHIH





## LEGENDA:

### POVRŠINE ZA STANOVANJE



Površine za stanovanje male gustine

Površine za stanovanje srednje gustine



POVRŠINE ZA CENTRALNE DELATNOSTI



POVRŠINE ZA ŠKOLSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU



POVRŠINE ZA MEŠOVITENAMENE

### POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE



Površine javne namene

### POVRŠINE OSTALE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OBJEKATA



Objekti elektroenergetske infrastrukture

### POVRŠINE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE



Ulice u naselju (kolovoz, trotoari i parkinzi)



Drumski saobraćaj



Javni parking



## PARCELACIJA

|           |  |
|-----------|--|
| GL1       | Granica urbanističke parcele   |
| GL1pr     | Građevinska linija GL1<br>Građevinska linija privremena (do ukidanja dalekovoda) |
| RL        | Regulaciona linija   |
| UP B3.4   | Oznaka urbanističke parcele  |
| UP B3-Z.2 | Oznaka urbanističke parcele zelenih površina                                     |
| P+2       | Spratnost objekta  |
| <b>3</b>  | Granica urbanističkog bloka  |
|           | Oznaka urbanističkog bloka   |
| <b>D</b>  | Granica urbanističke zone  |
|           | Oznaka urbanističke zone   |
|           | Zona zaštite dalekovoda  |
|           | granica DUP-a  |



# PLAN HIDROTEHNIČKE

## INFRASTRUKTURE

### R 1:1000

list br.5

Investitor:

Glavni grad Podgorica

Obrađivač:



SKUPŠTINA  
GLAVNOG GRADA PODGORICE  
ODLUKA O DONOSENJU  
DUP-a "ZABJELO 8" U PODGORICI  
Broj: 02-030/18-714 od 12.09.2018.

Izrada planske  
dokumentacije:

"URBANPROJEKT" AD-ČAČAK  
Direktor:  
ANDREJA ANDRIĆ, dipl.ing.građ.

Odgovorni planer:

ZORICA SRETOBOVIĆ, dipl.ing.arh.

Predsjednik  
Skupštine Glavnog grada Podgorice:


Dr. ĐORĐE SUHIH



LEGENDA:

- Postojeći vodovod
- - - Planirani vodovod
- Uklanjanje vodovoda
- - - Planirani vodovod višeg reda
- Postojeći kanalizacioni vod
- - - Planirani kanalizacioni vod
- - - Planirani kanalizacioni vod višeg reda
- Smer odvođenja kanalizacionih vodova
  
- Postojeća atmosferska kanalizacija
- - - Planirana atmosferska kanalizacija
- Smer odvođenja atmosferske kanalizacije





# PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

R 1:1000

list br.6

Investitor: Glavni grad Podgorica

Obrađivač:  
 URBANPROJEKT - PROVJEDNE I KONSULTATIVNE  
RADNICE, PROJEKTOVANJE I DIZAJNIRANJE

SKUPŠTINA  
GLAVNOG GRADA PODGORICE  
ODLUKA O DONOŠENJU  
DUP-a "ZABJELO 8" U PODGORICI  
Broj: 02-030/18-714 od 12.09.2018.

Izrada planske  
dokumentacije: "URBANPROJEKT" AD-ČAČAK  
Direktor:  
ANDREJA ANDRIĆ, dipl.ing.građ.

Odgovorni planer: ZORICA SRETEHOVIĆ, dipl.ing.arch.

Predsjednik  
Skupštine Glavnog grada Podgorice: Dr. ĐORĐE SUHIH



## LEGENDA:



Postojeća trafostanica



Postojeći elektrovod 10kV



Postojeći elektrovod 35kV



Postojeći elektrovod 10kV koji se ukida



Postojeći elektrovod 35kV koji se ukida



Planirana trafostanica



Planirani elektrovod 10kV



Planirani elektrovod 35kV



Granica traforeona


**TR 6**

Oznaka traforeona



Zona zaštite dalekovoda





# PLAN TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE

list br.

Investitor:

Glavni grad Podgorica

Obrađivač:



URBANPROJEKT - PRODUCE ŽA KONSALTIĆ  
IZRADA, PROJEKTOVANJE I INGENJERIJA

SKUPŠTINA  
GLAVNOG GRADA PODGORICE  
ODLUKA O DONOŠENJU  
DUP-a "ZABJELO 8" U PODGORICI  
Broj: 02-030/18-714 od 12.09.2018.

Izrada planske  
dokumentacije:

"URBANPROJEKT" AD-ČAČAK

Direktor:

ANDREJA ANDRIĆ, dipl.ing.građ.

Odgovorni planer:

ZORICA SRETENOVIĆ, dipl.ing.ar.

Predsjednik

Skupštine Glavnog grada Podgorice:

Dr. ĐORĐE SUHIH

## LEGENDA:



Postojeće TK okno



Postojeći TK vod

Postojeci TK vod višeg reda




Planirano TK okno



Planirani TK vod





# PLAN ZELENIH I SLOBODNIH POVRŠINA


## R 1:1000

## list br.8

Investitor:

Glavni grad Podgorica

Obrađivač:



SKUPŠTINA  
GLAVNOG GRADA PODGORICE  
ODLUKA O DONOŠENJU  
DUP-a "ZABJELO 8" U PODGORICI  
Broj: 02-030/18-714 od 12.09.2018

Izrada planske  
dokumentacije:

"URBANPROJEKT" AD-ČAČAK

Direktor:  
ANDREJA ANDRIĆ, dipl.ing.građ.

Odgovorni planer:

ZORICA SRTESTENOVIC, dipl.ing.arh.



Predsjednik  
Skupštine Glavnog grada Podgorice:

Dr. ĐORĐE SUHIH






**LEGENDA:**


**POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE JAVNE NAMENE**

-  Skver
-  Zelenilo uz saobraćajnice
-  Drvored (Linerno zelenilo)

**POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE OGRANIČENE NAMENE**

-  Zelenilo stambenih objekata i blokova
-  Zelenilo individualnih stambenih objekata
-  Zelenilo poslovnih objekata
-  Zelenilo administrativnih objekata
-  Zelenilo objekata prosvete

**POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE SPECIJALNE NAMENE**

-  Zelenilo infrastrukture
-  Zona zaštite dalekovoda







Crna Gora

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja

Urbanizma i državne imovine

25-07-2024

SEKTOR ZA IZDAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI

Broj: 03-D-2912/2

06-333/24-5530/6

Podgorica, 12.07.2024 godine

## MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE

Direktorat za planiranje prostora i informacione sisteme  
Direkcija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

Podgorica

UI. IV Proleterske brigade br.19

VEZA: 03-D-2912/1 od 09.07.2024.godine

PREDMET: Odgovor na zahtjev u cilju izdavanja urabaničko-tehničkih uslova

Povodom vašeg zahtjeva, broj 06-333/24-5530/2, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za građenje objekta u okviru površine za mješovitu namjenu, na urbanističkoj parceli UP B 3.6, urbanistička zona B, urbanistički blok 3, koju čine djelovi katastarskih parcela 3788/1 i 3789 KO Podgorica III, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo 8“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 32/18) Glavni grad Podgorica, a u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova preduzeću NIVEL d.o.o iz Podgorice, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 20/07, „Službeni list Crne Gore“, br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju nije moguće utvrditi koji su sadržaji planirani na predmetnoj lokaciji.

Smatramo da Investitora treba obvezati da, **kada bude jasno definisao planirane sadržaje na predmetnoj lokaciji, zatraži Izjašnjenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu kod Agencije za zaštitu životne sredine.**

dr Milan Gazdić  
DIREKTOR

15

AGENCIJA ZA ZAŠTITU  
ŽIVOTNE SREDINE  
CRNE GOREIV Proleterske 19  
81000 Podgorica, Crne Gore  
tel.: +382 20 446 500  
email: epamontenegro@gmail.com  
www.epa.org.me



# DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSĆU "VODOVOD I KANALIZACIJA"

81000 Podgorica, Ulica zetskih vladara bb

PIB: 02015641, PDV: 20.31-00109-1

Telefon: Kabinet (+ 382 20 440 300), Korisnički servis (+ 382 20 440 388)

E-mail: [kabinet@viki.me](mailto:kabinet@viki.me), [info@viki.me](mailto:info@viki.me)  
Website: [www.viki.me](http://www.viki.me)

Zaračuni:

NLB 530-22-44

Lovćen banka: 565-2334-69

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja Prva banka CG: 535-9562-08

urbanizma i državne imovine Hipotekarna banka: 520-9074-13

25-07-2024

25-07-2024

UPI-02-041/24-4945/2

CRNA GORA

06-333/24-5530/7

Broj:

Podgorica, 24. 07. 2024. god.

Ministarstvo prostornog planiranja,  
urbanizma i državne imovine

159204, 3000-518/2024

DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica, postupajući po zahtjevu **Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine**, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list CG broj 64/17), člana 19 Odluke o javnom vodosнabдijevanju na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15 i 034/16), člana 10 Odluke o prikupljanju, prečišćavanju i ispuštanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15) i člana 5 Odluke o prikupljanju i ispuštanju atmosferskih voda na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15) izdaje

## TEHNIČKE USLOVE PRIKLJUČENJA NA GRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJU

Na osnovu zahtjeva Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, koji je kod nas evidentiran pod brojem UPI-02-041/24-4945/1 od 11.07.2024. godine, za izdavanje tehničkih uslova priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju **za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta mješovite namjene na urbanističkoj parceli UP B3.6, zpna B, blok 3, u zahvatu DUP-a "Zabjelo 8" u Podgorici, investitora „Nivel“ d.o.o.** (prema nacrtu urbanističko-tehničkih uslova dostavljenih uz akt Ministarstva broj 06-333/24-5530/5 od 01.07.2024. godine), propisujemo sljedeće tehničke uslove priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju. U prilogu dostavljamo situaciju sa ucrtanim postojećim hidrotehničkim instalacijama. Položaj prikazanih cjevovoda je ucrtan kao spoj osovine poklopaca šahtova, što ne odgovara stvarnom položaju cjevi, koji kod vodovoda može biti udaljen od osovine poklopca i par metara. Stvarni položaj mora se utvrditi uvidom u svaki šaht pojedinačno. Napominjemo da se u blizini lokacije može naići na priključne cjevovode za koje ovo društvo ne posjeduje potrebne podatke o visinskom i horizontalnom položaju, jer prilikom izgradnje ovih cjevovoda nije urađen katastar instalacija, a na cjevovodu nisu izvedeni vodovodni šahtovi, te u sadašnjem stanju nema mogućnosti da ih snimimo i ucrtamo njihov tačan položaj. U slučaju da priključne cjeve prolaze preko predmetne parcele, iste se moraju izmjestiti prije početka radova na objektu, a na osnovu zahtjeva investitora. Troškovi izmještanja padaju na teret investitora, a vodoinstalaterske radove izvodi isključivo "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica.

Nacrtom urbanističko-tehničkih uslova je u okviru parcele planiran objekat spratnosti do P+5, površine pod objektom max 4305,26m<sup>2</sup> i max bruto građevinske površine 21526,30m<sup>2</sup>. Namjena planiranog objekta je mješovita – višeporodično stanovanje sa poslovanjem.

DUP-om je planirana izgradnja ulice zapadno od lokacije objekta, u sklopu koje je planirana izgradnja fekalne kanalizacije i atmosferske kanalizacije, kao i rekonstrukcija Ulice 27. marta i Ulice Ilike Plamenca, u sklopu koje je planirana izgradnja vodovoda pored predmetne lokacije. Situacija DUP-om planiranog stanja – faza hidrotehnikе je u prilogu nacrt

urbanističko-tehničkih uslova. Za realizaciju hidrotehničke infrastrukture je nadležna Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

Postojeći vodovod AC"C" DN500mm u Ulici 27. marta (Ilike Plamenca) je tranzitni, služi za napajanje sekundarne vodovodne mreže i na njemu se ne dozvoljavaju individualna priključenja objekata.

a) Vodovod:

Za trajno priključenje predmetnog objekta na gradsku vodovodnu mrežu trenutno nema uslova. Priključenje postojećih i planiranih objekata na ovoj lokaciji (te i predmetnog objekta) moći će se ostvariti nakon izgradnje vodovoda u Ulici Ilike Plamenca, njegovog tehničkog prijema i predaje na upravljanje i održavanje ovom društvu. Vodovodni priključak prema objektu voditi isključivo javnom površinom, kada se za to steknu uslovi.

U slučaju da se nađe na neki od priključnih cjevovoda, sa njega će se, eventualno, moći obezbijediti gradilišni priključak, ukoliko to ne bude ugrožavalo uredno vodosnabdijevanje postojećih potrošača na predmetnom reonu.

U slučaju racionalne i tehnički logične potrošnje u vodovodnom sistemu biće obezbijeden pritisak na mjestu priključenja oko 3bar, nakon izgradnje planiranog vodovoda.

Za registrovanje utroška vode, potrebno je predvidjeti ugradnju vodomjera za svaku stambenu i poslovnu jedinicu posebno. Vodomjere predvidjeti u objektu - u zajedničkim prostorijama, stalno dostupnim za očitavanje, kontrolu i održavanje (poželjno jedan ormarić za jedan sprat). Obavezno je obezbijediti način odvodjenja vode iz skloništa za vodomjere, koja se neminovno javlja na ovakvim mjestima.

Za registrovanje utroška vode cijelog objekta (odnosno svakog ulaza posebno), potrebno je ugraditi kontrolne vodomjere u šahtu ispred objekta, posebno za stambeni, posebno za poslovni dio objekta. Minimalne dimenzije svjetlog otvora šahta za vodomjer su 1.2x1.2x1.2 m (u koji se mogu smjestiti maksimalno 3 mala vodomjera), obavezno sa drenažom, penjalicama i poklopcom tako postavljenim da se pri silazu u šaht ne gazi po vodomjerima. Šah treba da bude u posjedu podnosioca zahtjeva, 1 do 2m od ivice parcele gledajući iz pravca mjesta priključenja na ulični cjevovod.

Kod vodomjera  $\varnothing$  50 mm i više obavezno se ispred vodomjera ugrađuje zatvarač, hvatač nečistoće, MDK komad, ravni komad za smirenje toka vode, a iza vodomjera ravni komad i zatvarač. Iza vodomjera na koji je spojena hidrantska mreža objekta ili sprinkler sistem za gašenje požara, obavezno se ugrađuje zaštitnik od povratnog toka (nepovratni ventil). Dužina ravnog dijela za smirenje toka ispred i iza vodomjera zavisi od profila vodomjera. Prilikom dimenzionisanja vodomjernog šahta voditi računa o dimenzijama komada koji se ugrađuju.

Svi vodomjeri koji se ugrađuju moraju biti klase C, sa mesinganim, horizontalnim kućištem, impulsnim mehanizmom i radio modulom za daljinsko očitavanje, sa magnetnim ventilom prije i propusnim ventilom poslije vodomjera, koji su prilagođeni usvojenom programu i opremi "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica. Vodomjeri moraju biti sa horizontalnom osovinom, baždareni i moraju imati važeću plombu Metrološkog zavoda Crne Gore sa oznakom ME.

Nije potrebno razdvajati protivpožarnu od ostale sanitарне vodovodne mreže, jer se protivpožarna voda vrlo rijetko troši, pa voda u cjevima dugo stoji te može biti sanitarno neispravna. Osim toga, kod razdvojenog sistema može se desiti da baš kad je potrebno, ustanovimo da nešto nije u redu sa tom granom vodovodne mreže. Kod zajedničkog sistema, dovoljan je jedan kontrolni vodomjer – kombinovani sa daljinskim očitavanjem. Ne dozvoljava se postavljanje hidrantских priključaka za vatrogasna vozila na spoljnim zidovima objekata.

Ako uslovi zaštite od požara za predmetni objekat zahtijevaju automatsku stabilnu instalaciju za gašenje požara – sprinkler instalaciju, za istu je potrebno predvidjeti minimalno redukovani rezervoar shodno klasi požarne opasnosti, a sve u skladu sa standardom MEST EN – 12845. Projektom unutrašnjih instalacija potrebno je predvidjeti kontinualnu dopunu rezervoara iz spoljašnje vodovodne mreže i prikazati njihovo povezivanje kao i način mjerena potrošnje te vode. Potrebno je predvidjeti poseban vodomjer i za njega.

Vodoinstalaterske radove na izradi priključka, nabavci i ugradnji vodomjera izvodi **isključivo** "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica po zahtjevu korisnika. U slučaju nepoštovanja navedenog, odnosno bespravnog priključenja na vodovodnu mrežu, vodovodni priključak će biti ukinut i preduzete odgovarajuće zakonske mjere. Prilikom izvođenja pripremnih radova za ugradnju vodomjera, obavezno konsultovati nadležnu službu "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica, koja nabavlja i ugrađuje vodomjere.

Nakon sprovođenja postupka za dobijanje odobrenja za gradnju objekta i prijave gradnje nadležnom organu, potrebno je podnijeti zahtjev ovom društvu za dobijanje gradilišnog vodovodnog priključka. Investitor, odnosno izvođač radova, je dužan da obezbijedi uredno očitavanje vodomjera za gradilište nadležnom licu društva. Ukoliko umjesto vlastitog gradilišnog priključka investitor za građenje koristi vodu preko svog ili tuđeg registrovanog vodomjera za domaćinstvo, ili na neki drugi način, ta potrošnja će se posebno obračunati i mora da se reguliše prije dobijanja trajnog priključka. Da bi se stekli uslovi za dobijanje trajnog priključka, potrebno je da investitor pribavi potvrdu da je objekat urađen prema revidovanoj projektnoj dokumentaciji, kao i potvrdu o izmirenim obavezama od Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. i uz zahtjev za stalni priključak ih dostavi "Vodovod i kanalizacija" razvoj Podgorice d.o.o. i uz zahtjev za stalni priključak ih dostavi "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica. Uz zahtjev je potrebno dostaviti i spiskove sa svim potrebnim podacima o vlasnicima stambenih i poslovnih jedinica sa brojevima pripadajućih vodomjera i kupoprodane ugovore. Do tada će sva utrošena voda biti fakturisana investitoru objekta. Takođe, napominjemo da će kontrolni vodomjeri i vodomjer za sprinkler sistem biti registrovani na investitora objekta, dok se ne dostavi zahtjev za preregistraciju na neko drugo lice (skupštinu stanara ili neko drugo lice).

b) Fekalna kanalizacija:

Gradski sistem kanalizacione mreže je separatni, tako da se ne dozvoljava upuštanje atmosferskih voda u fekalnu kanalizaciju i obrnuto.

Priklučenje objekta na gradsku fekalnu kanalizaciju može se izvršiti na kolektoru fekalne kanalizacije AC DN600mm, u Ulici Ilike Plamenca, u postojećem revizionom oknu, na priloženoj situaciji označenom kao RO 414, čije su kote i koordinate date u prilogu.

Priklučak, izvod iz objekta izvesti od atestiranih PVC kanalizacionih cijevi za uličnu kanalizaciju (tjemene nosivosti ne manje od SN4) prečnika DN160 ili DN200 do uličnog revizionog okna. Kod ukrštanja sa vodovodom, kanalizaciona cijev mora da bude ispod vodovoda i to tako da je minimum 20 cm od tjemena kanalizacione cijevi do dna vodovodne cijevi. Kanalizaciona cijev ne bi smjela biti plića od 1,0 m.

Radove na izgradnji kanalizacionog priključka vršiće stranka u vlastitoj režiji kada se za to steknu uslovi, a priključenje na gradsku kanalizaciju se vrši pod obaveznim nadzorom "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica, koje je potrebno obavijestiti o početku radova. Posebnu pažnju обратити на vodovod, kao i PTT i elektroinstalacije, čije je katastre potrebno pribaviti od nadležnih institucija. Internu kanalizaciju treba obavezno isprati prije priključenja, da šut i otpadni materijal ne bi oštetili postojeću gradsku fekalnu kanalizaciju. Isto se odnosi na priključenje atmosferske kanalizacije. Prije početka radova na izvođenju priključka, treba se obratiti nadležnom organu radi dobijanja protokola za prekop saobraćajnice. S obzirom na to da će objekat u budućnosti biti priključen na gradsku fekalnu kanalizaciju, napominjemo da nije preporučljivo gravitaciono priključenje podrumskih i suterenskih etaža objekta na fekalnu kanalizaciju. U slučaju da investitor priključi pomenute etaže na kolektor fekalne kanalizacije bez prepumpavanja, "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica neće snositi nikakvu odgovornost od eventualnog izlivanja fekalnih voda u naprijed navedene etaže objekta.

Ukoliko su u okviru poslovnih sadržaja u objektu predviđeni kafići, restorani ili slični sadržaji, investitor je dužan izvršiti tretman otpadnih voda prije upuštanja istih u gradsku fekalnu kanalizaciju.

### c) Atmosferska kanalizacija

Projektom obuhvatiti rješenje odvođenja kišnih voda sa krova objekta, kao i cijele lokacije objekta. Za rješenje odvođenja predviđeti izgradnju retenzionog bazena (upojni bunar ili rov) na lokaciji predmetne parcele. Dimenzije retenzionog bazena dokazati proračunom. Dimenzionisati ga za prihvatanje prvog poplavnog talasa 15-to minutne kiše intenziteta 264 l/s/ha. Bez obzira što u blizini lokacije ne postoji izgrađena atmosferska kanalizacija napominjemo zbog budućeg stanja, da se kišne vode ne smiju upuštati direktno u gradsku atmosfersku kanalizaciju, nego prvo u retenzioni bazen koji se preliva u gradsku atmosfersku kanalizaciju.

Takođe, napominjemo da postoji mogućnost da buduća atmosferska kanalizacija kapacitetom neće moći da primi vodu sa krova i okolnog terena planiranih objekata. Atmosferska kanalizacija se ne projektuje na maksimalnu količinu padavina na određenom području za određeni povratni period, jer bi isto bilo neracionalno. S tim u vezi ne možemo garantovati uredno odvođenje atmosferskih voda u slučaju dugotrajnih kiša velikog intenziteta, koje mogu izazvati plavljenje podruma i suterena objekta.

Obavezno predviđeti separatore za prečišćavanje voda sa parkinga i saobraćajnica. Isto važi za sve zatvorene prostore u objektu koji služe za parkiranje automobila (garaže) površine veće od 50m<sup>2</sup>.

### d) Tehnička opremljenost projekta hidrotehničkih instalacija

Projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za glavni projekat u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za gradjenje objekta (Službeni list CG broj 044/18). Projekat unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije treba izraditi u skladu s pravilima struke i odredbama važeće zakonske regulative, a mora obuhvatiti interne instalacije vodovoda i kanalizacije do priključenja na gradski ulični vodovod odnosno do javne ulične kanalizacije, uključujući i same spojeve sa istim.

U predmjeru radova obavezno treba razdvojiti radove na unutrašnjoj vodovodnoj instalaciji, koje obavlja izvođač radova na objektu, od dijela vodovodnog priključka, koji izvod "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica.

Projekat obavezno mora da sadrži preglednu situaciju u odgovarajućoj razmjeri, sa svim prikazanim elementima relevantnim za izbor projektnog rješenja. Svrha pregledne situacije na kojoj insistiramo kao obaveznom dijelu projekta, je da se može sagledati kako konceptualno rješenje, tako i veza svih ostalih priloga datih projektom.

Napominjemo da je potrebno nakon obrade projektne dokumentacije u dijelu spoljnih i unutrašnjih instalacija, projekt dostaviti "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica na provjeru poštovanja uslova priključenja i davanja saglasnosti na projekat.

Ovi uslovi važe 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja.

Prilog: Situacija R = 1:1500

Podgorica,  
24.07.2024. godine

Izvršni direktor,  
Aleksandar Nišavić, dipl.ecc.



## Legenda

1:1,500

- Čvorovi
- Vodovodna mreža
- Slinici
- RO Atmosferske kanalizacija
- Fekalna kanalizacija
- RO Fekalne kanalizacije

"NIVEL" d.o.o.  
kal. pašnje 378891 i 3789  
KO Podgorica III

| Broj sahata | Y koordinat | X koordinat | kota poklopca | kdc uzvodno | kdc nizvodno |
|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| 415         | 6602826.02  | 4698938.39  | 39.90         | 36.28       | 36.28        |
| 2243        | 6602826.39  | 4698919.41  | 40.12         | 35.22       | 35.22        |
| 2244        | 6602813.14  | 4698961.14  | 40.12         | 35.15       | 35.15        |

| KDC lijevo | KDC desno  | KDC desno  | KDC desno | KDC desno |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| PVC DN 300 | 37.95      | 38.58      | 38.58     | 38.58     |
| 2243       | 6602826.39 | 4698919.41 | 40.12     | 35.22     |
| 2244       | 6602813.14 | 4698961.14 | 40.12     | 35.15     |

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,  
urbanizma i državne imovine

31.07.2024

06-333/24-5530/8



Crna Gora  
Uprava za nekretnine  
Područna jedinica Podgorica

Adresa: Bul. Vojvode Stanka Radonjića 1,  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 444 500

Br.101-917-2862Dj

Podgorica, 22.07.2024.godine

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA  
URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE

PODGORICA

IV Proleterske brigade br. 19

Veza Vaš. br. 06-333/24-5530/3

U vezi Vašeg zahtjeva br. gornji u prilogu ovog akta Vam dostavljamo list nepokretnosti za kat. parc. br. 3788/1 i 3789 iz l.n.br. 6095 KO Podgorica III kao i kopiju plana za navedene nepokretnosti.

Prilog: - l.n. br. 6095  
-kopija plana

Dostavljeno:

- naslovu
- a/a



PODRUČNA JEDINICA  
PODGORICA

Broj: 101-919-36918/2024

Datum: 17.07.2024

KO: PODGORICA III

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu MINISTARSTVO PROSTORNOG PLAN 101-917/24-2862, za potrebe izdaje se

## LIST NEPOKRETNOSTI 6095 - PREPIS

## Podaci o parcelama

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korišćenja Osnov sticanja                | Bon. klasa | Površina m <sup>2</sup> | Prihod |
|------|---------|-------------|------------|-------------|------------------------------|--|------------|-------------------------|--------|
| 3788 | 1       |             | 40 52      |             | ZABJELO                      | Zemljište uz vanprivr. zgradu<br>PRAVNI PROPIS |            | 6002                    | 0.00   |
| 3788 | 1       | 1           | 40 52      |             | ZABJELO                      | Zgrade u trgovini<br>PRAVNI PROPIS             |            | 190                     | 0.00   |
| 3788 | 2       |             | 40 52      |             | ZABJELO                      | Livada 3. klase<br>PRAVNI PROPIS               |            | 1676                    | 9.55   |
| 3789 |         |             | 40 52      |             | ZABJELO                      | Zemljište uz vanprivr. zgradu<br>NASLJEDJE     |            | 2014                    | 0.00   |
| 3789 |         | 1           | 40 52      |             | ZABJELO                      | Zgrade u trgovini<br>NASLJEDJE                 |            | 347                     | 0.00   |
| 3789 |         | 2           | 40 52      |             | ZABJELO                      | Zgrade u trgovini<br>NASLJEDJE                 |            | 287                     | 0.00   |
| 3789 |         | 3           | 40 52      |             | ZABJELO                      | Zgrade u trgovini<br>NASLJEDJE                 |            | 149                     | 0.00   |
|      |         |             |            |             |                              |  |            | 10665                   | 9.55   |

## Podaci o vlasniku ili nosiocu

| Matični broj - ID broj | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto                      | Prava   | Obim prava |
|------------------------|--|---------|------------|
| 1501957210026          | DUROVIĆ BOŽINA VLADIMIR<br>STOVARIŠTE DUROVIĆ BB PODGORICA | Svojina | 1/1        |

## Podaci o objektima i posebnim djelovima

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Način korišćenja Osnov sticanja<br>Sobnost               | PD Godina izgradnje | Spratnost/ Sprat<br>Površina | Vlasnik ili nosilac prava<br>Adresa, Mjesto                 | Prava                |
|------|---------|-------------|--|---------------------|------------------------------|---|----------------------|
| 3788 | 1       | 1           | Zgrade u trgovini<br>GRADENJE                            | 999                 | IP 190                       |   |                      |
| 3788 | 1       | 1           | Poslovni prostor u vanprivredi<br>GRADENJE<br>Jedna soba | 1                   | IP 144                       | Svojina<br>DUROVIĆ BOŽINA VLADIMIR<br>STOVARIŠTE DUROVIĆ BB | 1/1<br>1501957210026 |
| 3788 | 1       | 1           | Poslovni prostor u vanprivredi<br>GRADENJE<br>Jedna soba | 2                   | P 144                        | Svojina<br>DUROVIĆ BOŽINA VLADIMIR<br>STOVARIŠTE DUROVIĆ BB | 1/1<br>1501957210026 |
| 3788 | 1       | 1           | Poslovni prostor u vanprivredi<br>GRADENJE<br>Pet soba   | 3                   | PN 152                       | Svojina<br>DUROVIĆ BOŽINA VLADIMIR<br>STOVARIŠTE DUROVIĆ BB | 1/1<br>1501957210026 |
| 3789 |         | 1           | Zgrade u trgovini<br>GRADENJE                            | 999                 | PI 347                       | Svojina<br>DUROVIĆ BOŽINA VLADIMIR<br>STOVARIŠTE DUROVIĆ BB | 1/1<br>1501957210026 |

### Podaci o objektima i posebnim djelovima

| Broj Podbroj | Broj zgrade | Način korišćenja<br>Osnov sticanja<br>Sobnost                   | PD<br>Godina izgradnje | Spratnost/ Sprat<br>Površina | Prava<br>Vlasnik ili nosilac prava<br>Adresa, Mjesto                          |
|--------------|-------------|---|------------------------|------------------------------|---|
| 3789         | 1           | Poslovni prostor u vanprivredi<br><b>GRADENJE</b><br>Jedna soba | 1                      | P<br>250                     | Svojina<br>DUROVIĆ BOŽINA VLADIMIR 1/1<br>STOVARIŠTE DUROVIĆ BB 1501957210026 |
| 3789         | 1           | Poslovni prostor u vanprivredi<br><b>GRADENJE</b><br>Jedna soba | 2                      | P1<br>250                    | Svojina<br>DUROVIĆ BOŽINA VLADIMIR 1/1<br>STOVARIŠTE DUROVIĆ BB 1501957210026 |
| 3789         | 2           | Zgrade u trgovini<br><b>GRADENJE</b>                            | 999                    | P1<br>287                    | Svojina<br>DUROVIĆ BOŽINA VLADIMIR 1/1<br>STOVARIŠTE DUROVIĆ BB 1501957210026 |
| 3789         | 2           | Poslovni prostor u vanprivredi<br><b>GRADENJE</b><br>Jedna soba | 1                      | P<br>238                     | Svojina<br>DUROVIĆ BOŽINA VLADIMIR 1/1<br>STOVARIŠTE DUROVIĆ BB 1501957210026 |
| 3789         | 2           | Poslovni prostor u vanprivredi<br><b>GRADENJE</b><br>Jedna soba | 2                      | P1<br>238                    | Svojina<br>DUROVIĆ BOŽINA VLADIMIR 1/1<br>STOVARIŠTE DUROVIĆ BB 1501957210026 |
| 3789         | 3           | Zgrade u trgovini<br><b>GRADENJE</b>                            | 999                    | P1<br>149                    | Svojina<br>DUROVIĆ BOŽINA VLADIMIR 1/1<br>STOVARIŠTE DUROVIĆ BB 1501957210026 |
| 3789         | 3           | Poslovni prostor u vanprivredi<br><b>GRADENJE</b><br>Dvije sobe | 1                      | P<br>118                     | Svojina<br>DUROVIĆ BOŽINA VLADIMIR 1/1<br>STOVARIŠTE DUROVIĆ BB 1501957210026 |
| 3789         | 3           | Poslovni prostor u vanprivredi<br><b>GRADENJE</b><br>Dvije sobe | 2                      | P1<br>118                    | Svojina<br>DUROVIĆ BOŽINA VLADIMIR 1/1<br>STOVARIŠTE DUROVIĆ BB 1501957210026 |

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Ovlašćeno lice:

## SPISAK PODNIJETIH ZAHTJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA

| Br. parcele podbroj | Zgrada | Predmet               | Datum i vrijeme  | Podnositac           | Sadržina   |
|---------------------|--------|-----------------------|------------------|----------------------|--|
|                     | PD     |                       |                  |                      |  |
| 3788/1              |        | 101-2-919-7198/1-2024 | 30.05.2024 08:47 | GEO ING              | ZA OVJNERU I UKNJIŽBU ELABORATA KO PG 3 LN 6095 PARC 3788/1 3789 |
|                     | 1      | 101-2-919-7198/1-2024 | 30.05.2024 08:47 | GEO ING              | ZA OVJNERU I UKNJIŽBU ELABORATA KO PG 3 LN 6095 PARC 3788/1 3789 |
| 3788/2              |        | 101-2-919-5200/1-2021 | 28.04.2021 09:56 | DIREKCIJA ZA IMOVINU | ZA EKSPROPRIJICIJU KO PG 3 PARC 3788/4 3788/2 LN 6095            |
|                     |        | 101-2-919-7198/1-2024 | 30.05.2024 08:47 | GEO ING              | ZA OVJNERU I UKNJIŽBU ELABORATA KO PG 3 LN 6095 PARC 3788/1 3789 |

# CRNA GORA

UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA: PODGORICA


Broj: 101-91724-2862

Datum: 18.07.2024

Katastarska opština: PODGORICA III  
Broj lista nepokretnosti: 00000000000000000000000000000000  
Broj planata: 29,30,61,62  
Parcelle: 3788/1, 3788/2, 3788/3  
Razmjer: 1: 1000



## KOPJA PLANA



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA  
Obredje: 1.7.2024.