



AP-GETA-00-05
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv korisnika: **Zlatan MIB doo**Mjera i broj Javnog poziva: **Mjera I Prvi Javni Poziv IPARD III**Naziv projekta – **Uređenje gazdinstva i nabavka opreme**Datum poziva: **27.10.2026.**Broj i datum IPARD ugovora: **09-908/24-24698/21 od 05.10.2026.**

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

Uređenje gazdinstva i nabavka opreme

(Naziv projekta i kratak opis radova)

*Napominjemo da ugovorena cijena sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu za navedene radove **70.725,90** EUR (ovo je iznos bez PDV-a).*

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) Zlatan MIB doo (naziv projekta **Uređenje gazdinstva i nabavka opreme** ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790



3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;
- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947: Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;



b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od **10.11.2026.** (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do **10.11.2026.** (datum i vrijeme).

11. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Milić Jokić

Kontakt telefon: +382 69 558 536

E- Mail: zlatanmib.nk@gmail.com

Adresa: Gudeljska 49, Nikšić

Potpis



Jokić Milić

**PRILOG 1 - PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA**

Br.	Opis pozicije / predmeta radova	Jedinica	Količina
1 PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI			
1.1	Pripremni radovi. Organizacija gradilišta, obezbjeđenje energetskih priključaka, dobijanje dozvola, saglasnosti. Organizacija privremene deponije i drugi pripremni radovi koji idu na teret izvođača. Prije izvršenja početnih radova izvođač radova će obaviti sljedeće pripreme za normalno i pravilno izvršenje radova: izraditi potrebne infrastrukturne segmente neophodne za nesmetano funkcionisanje gradilišta, građevinska tabla, obezbjeđenje nesmetanog rada na objektu te zaštita gradilišta od prolaznika, košenje dvorišta i drugih neophodnih stvari za nesmetano funkcionisanje gradilišta. Obračun paušalno.	paušalno	1
1.2	Obilježavanje objekta i prenos kota, visina i vagresa za objekat kompletno kao i izrada i postavljanje nanosne skele, za izvođenje ograde (ograda se postavlja uz samu granicu parcele, shodno datim crtežima i osnovama). Obilježavanje – geometar.	komplet	1.00
1.3	Rušenje i demontaža postojećeg dijela coklene ograde na parceli, u kompletu zajedno sa svim elementima postojeće ograde – čelične stubove, ispunu i dr. elemente. Ograda se uklanja u kompletu, zajedno sa AB elementima, te se sav nastali šut uklanja na pogodno mjesto radi kasnijeg odvoza na deponiju (posebno se obračunava). Napomena: obim parcele iznosi cca 126 m ² . Rušenje i demontaža postojeće ograde.	komplet	1.0
1.4	Rušenje i uklanjanje svih preostalih elemenata na parceli, koji smetaju novoprojektovanim objektima (ograda i plato), i to, nisko rastinje, djelovi AB popločanja i sl. Sav nastali šut deponovati na pogodno mjesto na parceli radi kasnijeg odvoza na deponiju (posebno se obračunava). Uklanjanje na parceli.	komad	1
1.5	Utovar u pogodno transportno sredstvo i odvoz nastalog šuta sa gradilišta na deponiju do 10 km udaljenosti. Obračun paušalno.	paušalno	1.00
2 ZEMLJANI RADOVI			
2.1	Skidanje sloja humusa i površinske zemlje pozicije položaja platoa ispred objekta, kao i budućeg dijela trotoara oko objekta mašinskim putem do dubine od 20–25 cm. Materijal odvoziti na gradsku deponiju na daljini do 10 km, što se posebno obračunava. Humus se uklanja u površini od cca 605 m ² .	m ³	151.25



Br.	Opis pozicije / predmeta radova	Jedinica	Količina
	Obračun po kubiku uklonjenog humusa.		
2.2	Mašinski iskop rova do kote fundiranja AB grede ograde (na dubini od 40–50 cm od tla), sve u skladu sa grafičkom dokumentacijom mašinskim putem. Iskopani materijal odbaciti van mjesta iskopa, potom dio materijala potrebnog za nabijanje između zidova zadržati na gradilištu i to na mjestu gdje neće smetati izvođenju ostalih radova. Višak materijala odvoziti na gradsku deponiju na daljini do 10 km, što se posebno obračunava. Rov za ogradu je širine 0,40 m, radi lakšeg montiranja oplata za gredu (širina AB cokle 20 cm), osim na dijelu ulazne kapije gdje se rov zbog cokle za šinu kapije kopa u širini od 60 cm. Dužina iskopa iznosi cca 126 m1.	m3	25.20
	Obračun po kubiku iskopa.		
2.3	Nabavka, nasipanje i razastiranje sloja tampona d=10 cm, d=15 cm, odnosno d=20 cm granulacije 0–63 mm, uz nabijanje vibro pločom do potrebne stišljivosti od min. 40 MPa (za ogradu i trotoare), što se dokazuje obavezanim ispitivanjem od strane ovlaštene institucije, ispod planirane AB temeljne grede ograde, ispod trotoara, kao i ispod prostora planiranog platoa – asfaltni plato.		
a	Tampon za AB temeljnu gredu ograde d=15 cm.	m3	7.56
b	Tampon ispod trotoara d=10 cm.	m3	6.5
c	Tampon ispod platoa (drobljeni kameni agregat, mehanički stabiliziran, sa modulom stišljivosti od 70 MPa) d=20 cm.	m3	110
2.4	Nasipanje materijala iz iskopa oko prethodno izvedene AB grede ograde, koje treba raditi u slojevima od po 20 cm sa dobrim nabijanjem vibro pločom do potrebne zbijenosti. Zbijenost se dokazuje propisnim ispitivanjem i atestima ovlaštenih firmi za ove poslove. Cijena podrazumijeva nasipanje materijala iz iskopa. Obračun po kubiku nasipa.	m3	15.75
2.5	Utovar u pogodno transportno sredstvo i odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju (do 10 km udaljenosti). Za obračun se uzima količina iz iskopa u prirodnom zbijenom stanju uvećana za 50% zbog rastresitosti. Napomena: tačna količina materijala koji se odvozi (ili dovozi) utvrđuje se nakon završetka radova na uređenju terena – uporediti stavke predmjera. Obračun po kubiku odvoza.	m3	180.00



Br.	Opis pozicije / predmeta radova	Jedinica	Količina
3.1	Nabavka materijala i izrada AB temeljne grede ograde. Grede izvesti u skladu sa pravilnikom i načinom izrade za ovu vrstu poslova, a sve shodno projektnoj dokumentaciji, betonom C25/30 u oplati. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton, kao i opštim uslovima. Dimenzije i oblik temeljnih traka izvesti prema mjerama iz projekta. AB temeljna greda ograde iznosi 20/50 cm, u zemlji ukopano 25 cm na nabijenom tamponu od 15 cm. Izuzetno za debljinu grede (38 cm/25 cm) na dijelu ulazne kapije koja je šira zbog dijela za ugradnju klizne šine za kapiju, što iznosi cca 13,50 m1. Bliži detalji dati su u grafičkim priložima. Obračun po kubiku ugrađenog betona.	m3	13.60
3.2	Nabavka materijala i izrada AB stubova prednje ograde u svemu prema grafičkoj dokumentaciji i projektu konstrukcije. Stub je dimenzija presjeka 20/20 cm, visine 200 cm. Stubovi se ugrađuju u skladu sa grafičkom dokumentacijom i iznosi 10 komada, s napomenom da su 2 stuba jedna cjelina jer se spajaju na spoju kraka kosine ograde. Stubove betonirati betonom C25/30 u oplati. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton, kao i opštim uslovima. Svi stubovi moraju biti izvedeni u glatkoj oplati, adekvatno vibrirani, bez udubljenja i ispupčenja radi kasnije lakše obrade istih. Obračun po komadu izvedenog stuba datih dimenzija. Količina potrebnog betona za sve stubove iznosi 1 m3. Stubovi ograde.	kom	10.00
3.3	Nabavka materijala i izrada ispune prednje ograde od betonskih blokova d=12 cm. Visina ispune od AB temeljne grede iznosi 100 cm. Pozicija uključuje sav potreban rad, alat i materijal za zidanje ispune polja betonskim blokovima, kao i izradu okapne AB grede d=8 cm, u širini AB stubova, cijelom dužinom ozidanog dijela ispune ograde, uključujući i potrebnu armaturu za ukrućenje. Obračun po m2 ozidanog dijela od blokova i okapne grede. Zidanje ispuna ograde betonskim blokom d=12 cm.	m2	12.00
3.4	Nabavka materijala i malterisanje dijela zidova ispune od betonskih blokova, obostrano, malterom debljine d=15 mm. Pozicija uključuje sav potreban rad, alat i materijal za izvođenje ove pozicije uz poštovanje svih tehničkih normi i pravila za ovu vrstu radova. Obračun po m2 omalterisane površine. Malterisanje ispuna ograde od betonskog bloka.	m2	25.00
3.5	Nabavka materijala i izrada trotoara oko objekta. Pozicijom predvideti izradu potrebne oplata, armiranje armaturnom mrežom Q188, betoniranje betonom C25/30 u blagom padu od objekta. Trotoare izvesti u segmentima u dužini od 150–200 cm, radi sprječavanja pucanja betona i kvalitetnije	m1	72.00



Br.	Opis pozicije / predmeta radova	Jedinica	Količina
	izrade. Beton se izvodi u debljini d=10 cm. Pozicija uključuje sav potreban rad, alat i materijal prema prethodno opisanoj poziciji. Obračun po m1 izvedenog trotoara u širini od 100 odnosno 75 cm (75 cm širina trotoara je bočna strana objekta koja je od coklene ograde udaljena svega cca 75 cm, dok ostale strane izvesti u širini od 100 cm). Trotoari.		
4 ARMIRAČKI RADOVI			
4.1	Nabavka, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, prenos, postavljanje i vezivanje armature. Voditi računa o vrsti čelika koji je predviđen statičkim računom. Obračun po kg komplet ugrađene armature, nezavisno od profila željeza koje se koristi. Količina armature je iz projekta konstrukcije.		
a	Šipke B500B	kg	1303.06
5 MONTAŽERSKI RADOVI NA OGRADI			
5.1	Nabavka materijala i izrada ograde montažom gotovih elemenata , u svemu prema grafičkoj dokumentaciji i uputstvu proizvođača. Pozicija uključuje sav potreban rad, alat i materijal u kompletu za izvršenje date pozicije shodno grafičkoj dokumentaciji:		
A	Nabavka, transport i ugradnja čeličnih stubova od HOP kutijastih šupljih profila presjeka 50/50 mm, visine 205 cm, sa pripadajućom zaštitnom kapicom (poklopcem). Stubovi posjeduju pločevinu preko koje se ankerišu za AB temeljnu gredu ankerima M10 200 mm. Alternativno, stubovi se mogu direktno uliti u AB gredu dubine 40 cm, dok ostali dio mora viriti 205 cm. Obračun po komadu ugrađenog stuba, sa svim potrebnim radom, alatom, montažom, hemijskom zaštitom i farbanjem.	komad	70.00
b	Nabavka, transport i ugradnja čeličnih stubova od HOP kutijastih šupljih profila presjeka 50/50 mm, visine 230 cm, na pozicijama kaskadnog dijela ograde, sa pripadajućom zaštitnom kapicom. Stubovi se ankerišu za AB temeljnu gredu ankerima M10 200 mm ili se direktno ulivaju u AB gredu dubine 40 cm, dok ostali dio mora viriti 230 cm. Obračun po komadu ugrađenog stuba sa svim potrebnim radom, alatom, montažom, hemijskom zaštitom i farbanjem.	komad	10.00
c	Nabavka materijala i izrada ograde montažom gotovih elemenata, dimenzija 200/203 cm. Paneli se pričvršćuju za prethodno ugrađene čelične stubove pripadajućim vezama shodno uputstvu proizvođača. Pozicija uključuje potrebnu montažu panela, po potrebi i rezanje istih, montiranih	komad	78.00



Br.	Opis pozicije / predmeta radova	Jedinica	Količina
	na postavljene stubove shodno uputstvu proizvođača, sa svim predviđenim elementima (spojnice, zatezači i dr.) i grafičkom dokumentacijom.		
6 BRAVARSKI RADOVI – ispuna ograde od kovanih elemenata			
6.1	Nabavka materijala, transport, izrada i ugradnja ispuna, kapija i ulaznih vrata na dijelu betonske ograde prednje ulazne strane. Ispuna se ugrađuje od HOP čeličnih profila, u skladu sa detaljima iz grafičke dokumentacije. Obračun po komadu komplet izvedene pozicije:		
a	Nabavka materijala i izrada segmenta ispune polja ograde u širini od 170 cm, u svemu prema detaljima iz grafičkih priloga i profila predviđenih projektnom dokumentacijom. Sve profile adekvatno zaštititi hemijskim putem protiv rđe i propadanja (2x temeljni premaz i završno obrađen u antracit boji). Pozicijom obuhvatiti sav potreban rad, alat i materijal (ankeri, varovi, farbanje, montaža i sl.) za komplet izvedenu poziciju datog polja po komadu.	komad	3
b	Nabavka materijala i izrada segmenta ispune polja ograde u širini od 120 cm, u svemu prema detaljima iz grafičkih priloga i profila predviđenih projektnom dokumentacijom. Sve profile adekvatno zaštititi hemijskim putem protiv rđe i propadanja (2x temeljni premaz i završno obrađen u antracit boji). Pozicijom obuhvatiti sav potreban rad, alat i materijal (ankeri, varovi, farbanje, montaža i sl.) za komplet izvedenu poziciju datog polja po komadu.	komad	2
c	Nabavka materijala i izrada segmenta ispune polja ograde u širini od 233 cm, u svemu prema detaljima iz grafičkih priloga i profila predviđenih projektnom dokumentacijom. Sve profile adekvatno zaštititi hemijskim putem protiv rđe i propadanja (2x temeljni premaz i završno obrađen u antracit boji). Pozicijom obuhvatiti sav potreban rad, alat i materijal (ankeri, varovi, farbanje, montaža i sl.) za komplet izvedenu poziciju datog polja po komadu.	komad	1
d	Nabavka materijala i izrada ulaznih vrata za pješake u širini od 120 cm, u svemu prema detaljima iz grafičkih priloga i profila predviđenih projektnom dokumentacijom. Sve profile adekvatno zaštititi hemijskim putem protiv rđe i propadanja (2x temeljni premaz i završno obrađen u antracit boji).	komad	1



Br.	Opis pozicije / predmeta radova	Jedinica	Količina
	Pozicija uključuje nabavku potrebnih šarki, kvaka, brave sa ključem i ostalih neophodnih elemenata za ovu vrstu pozicije. Sve elemente izvesti od čelika, završno obrađenih u istom tonu i boji kao profili. Ispuna u visini ozidanog dijela ograde je od čeličnog lima debljine 4–6 mm, zaštićenog i obrađenog u istom tonu i boji kao profili. Ispuna se radi sa spoljne strane kapije, prema ulici. Pozicijom obuhvatiti sav potreban rad, alat i materijal (šarke, kvake, bravu, ankeri, varovi, farbanje, montaža i sl.) za komplet izvedenu poziciju date kapije po komadu.		
e	Nabavka materijala i izrada klizne kapije za vozila, u svemu prema detaljima iz grafičkih priloga i profila predviđenih projektnom dokumentacijom. Sve profile adekvatno zaštititi hemijskim putem protiv rđe i propadanja (2x temeljni premaz i završno obrađen u antracit boji). Pozicija uključuje nabavku potrebnih šarki, kvaka, brave sa ključem i ostalih neophodnih elemenata za ovu vrstu pozicije. Sve elemente izvesti od čelika, završno obrađenih u istom tonu i boji kao profili. Ispuna u visini ozidanog dijela ograde je od čeličnog lima debljine 4–6 mm, zaštićenog i obrađenog u istom tonu i boji kao profili. Ispuna se radi sa spoljne strane kapije, prema ulici. Pozicijom obuhvatiti sav potreban rad, alat i materijal (šarke, kvake, bravu, vodilice, točkovi, ankeri, varovi, farbanje, montaža i sl.) za komplet izvedenu poziciju date kapije po komadu. Pozicija obuhvata i ugradnju šine za AB gredu po kojoj je predviđeno otvaranje kapije, kao i elektromotor za automatsko otvaranje i zatvaranje iste.	komad	1
7 FASADERSKI RADOVI			
7.1	Nabavka materijala, transport i izrada fasadnih radova na AB elementima ograde, kao i omalterisanim ispunama od betonskih blokova. Pozicija predviđa premaz površina kontakt betonom, zaštitu dvoslojnu ljepilom i mrežicom, kao i završnu obradu bavalitom u svjetlosivom tonu (boja RAL 7035 ili ekvivalent po izboru investitora). Obračun po m2 obrađene fasade ograde. Farbanje ograde.	m2	150.00
8 OSTALI RADOVI			
8.1	Nabavka materijala, transport i ugradnja asfaltnog platoa ispred objekta, za potrebe parking prostora i manervisanja mehanizacijom. Asfalt se ugrađuje preko prethodno izvedenog tamponskog sloja (posebno se obračunava) debljine d=20 cm. Prvi sloj je bitumenizirani sloj drobljenog kamenog agregata AC Base debljine d=6 cm postavljen direktno preko tamponskog	m2	550.00



Br.	Opis pozicije / predmeta radova	Jedinica	Količina
	sloja, a završni sloj habajući sloj asfalt betona AC surf debljine d=4 cm. Pozicija se izvodi u svemu prema grafičkoj dokumentaciji, tj. u površini shodno grafičkim crtežima, obezbjeđujući blage padove za odvodnju prema saobraćajnici. Pozicijom je predviđen sav potreban rad, alat i materijal za izvođenje ove pozicije u kompletu prema pravilima i načinu izrade za ovu vrstu poslova. Obračun po m2 ugrađenog asfalta u oba navedena sloja. Asfaltni plato.		
8.2	Dovoženje, nasipanje i fino planiranje zemlje – humusa u debljini od cca 20 cm radi zatravnjivanja površine oko objekta na pozicijama koje su devastirale okoliš tokom izvođenja građevinskih radova. Zemlja se nasipa uz nabijanje u slojevima od 10 cm. Nasip se izvodi u površini od cca 200 m2 d=20 cm. Obračun po m3 nasutog i nabijenog materijala. Nasip humusa.	m2	40.00
8.3	Završno grubo i fino čišćenje objekta sa odvoženjem cijelog šuta na pogodnu deponiju do 10 km udaljenosti. Obračun paušalno. Čišćenje i odvoz.	paušalno	1.00