 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 1 of 18

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv korisnika: Monte Grow DOO

Mjera i broj Javnog poziva: Mjera 3, 1. Javni poziv

Naziv projekta – Naziv investicije: „Izgradnja i opremanje poslovno skladišnog objekta gazdinstvo Monte Grow d.o.o. Nikšić”

Datum poziva: 16.06.2026 godine

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/24-22287/37 od 06.11.2025. godine

Poštovani dobavljači,


1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje poslovno skladišnog objekta gazdinstvo Monte Grow d.o.o. Nikšić”

Opis radova: Kompletna izgradnja poslovno-skladišnog objekta, uključujući pripremne, zemljane, betonske, zidarske, izolaterske, montažerske, podopolagačke, molersko-farbarske i limarske radove, ugradnju prozora i vrata, kao i nabavku i ugradnju hladnjače.

(Naziv projekta i kratak opis radova)

Napominjemo da ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene radove 239,012.15€ (ovo je iznos bez PDV-a).

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 2 of 18

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj kovrti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika Monte Grow DOO (naziv projekta) „Izgradnja i opremanje poslovno skladišnog objekta gazdinstvo Monte Grow d.o.o. Nikšić” ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me


Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 3 of 18

relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;

- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;


c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od 01.07.2026. (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do 01.07.2026. (datum i vrijeme).

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 4 of 18

11. Za dodatne informacije kontaktirajte:


Monte Grow DOO
Danica Perunović, izvršni direktor

Broj telefona: +38269779779

E-mail: office@montegrow.eu

Potpis
M.P



	Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
		Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore			Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 5 of 18

PRILOG 1 - PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

KRATAK PREGLED KOLIČINA					
Br.	Opis	Jedinica	Količina	Cijena	UKUPNO
01	PRIPREMNI RADOVI - Razna snimanja, obilježavanja, kao i ustanovljenje faktičkog stanja, unošenje promjena, kao i radovi organizacione prirode.	KOMP.	1		
02	PRIPREMNI RADOVI - Lociranje privremenih objekata u svrhu organizovanja rada, smještaja alata, opreme i materijala neophodnih za rad.	KOMP.	1		
03	ZEMLJANI RADOVI - Široki iskop tla I i II kategorije. Sa guranjem na gradilišnu deponiju radi ponovnog korištenja u sloju 20-30cm. Obračun po m3.	M3	80		
04	ZEMLJANI RADOVI - Iskop zemljišta III i IV kat. za temeljne stope dimenzija 1,50 x 1.50m sa odvozom materijala do gradilišne deponije. Obračun po m3.	M3	84		
05	ZEMLJANI RADOVI - Iskop zemljišta III i IV kat. Temeljne grede sa odvozom materijala do gradilišne deponije. Obračun po m3.	M3	42.50		
06	ZEMLJANI RADOVI - Nasipanje i nabijanje tla ispod	M3	90.5		



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-UTEA-
00-05**

Strana 6 of 18

	temelja i oko temelja u slojevima d = 20cm do potrebne zbijenosti. Obračun po m ² .				
07	ZEMLJANI RADOVI - Nabavka i razastiranje tampona sa nabijanjem do potrebne zbijenosti, ispod podne ploče. Obračun po m ³ .	M3	57		
08	ZEMLJANI RADOVI - Odvoz viška iskopanog materijala na deponiju udaljenosti do 5km.	M3	59		
09	BETONERSKI RADOVI - Nabavka i ugradnja betona MB 30, radi izrade temeljnih stopa dimenzija 1,50 m x 1,50m Obračun po m ³ .	M3	20.7		
10	BETONERSKI RADOVI - Nabavka i ugradnja betona MB 30, radi izrade temeljnih greda dimenzija 0,30m x 0,40m .Obračun po m ³ .	M3	10.6		
11	BETONERSKI RADOVI - Nabavka i ugradnja betona MB 30, radi izrade temeljne stope dijela objekta garderoba. Obračun po m ³ .	M3	4.33		
12	BETONERSKI RADOVI - Nabavka i ugradnja betona MB 30, radi izrade temeljne grede dijela objekta garderoba. Obračun po m ³ .	M3	0.8		
13	BETONERSKI RADOVI - Nabavka i ugradnja betona MB 30, radi izrade parapetnih AB zidova objekta, d=8cm ,	M1	98		



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize**

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 7 of 18

	visine 0,33 m .Obračun po m1.				
14	BETONERSKI RADOVI - Nabavka i ugradnja betona MB 30, radi izrade podne ploče objekta, d = 0,15m. Betonsku podlogu raditi manjim površinama, tako da se obezbjedi dovoljno diletacije. Obračun po m3.	M3	50		
15	BETONERSKI RADOVI - Nabavka i ugradnja betona MB 30, sa dodatkom željeznog oksida (ferobeton) radi izrade poda unutar objekta, d = 8cm. Betonsku podlogu raditi manjim površinama, tako da se obezbjedi dovoljno diletacije. Obračun po m2.	M2	180		
16	BETONERSKI RADOVI - Nabavka materijala i ugradnja betona trotoar oko objekta sa blagim padom ka okolnom zemljestu radi odvodjenja vode.Obračun po m2	M2	78		
17	BETONERSKI RADOVI - Nabavka materijala, izrada i ugradnja armature. Obračun po kg.	KG	3570		
18	ZIDARSKI RADOVI - Nabavka materijala i malterisanje parapetnog zida cementnim malterom 1:3: d= 3-4cm. Obračun po m2 zida.	M2	29.80		
19	ZIDARSKI RADOVI - Nabavka materijala i izrada	M2	62.30		



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0


Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 8 of 18

	cementne košuljice d = 3 cm preko podne ploče u prizemlju u dijelu garderobe I prerade. Obračun po m ² ugrađenog materijala.				
20	ZIDARSKI RADOVI - Nabavka materijala i izrada cementne košuljice d = 6 cm preko podne ploče u prizemlju u dijelu hladnjaca. Obračun po m ² ugrađenog materijala.	M2	54.34		
21	IZOLATERSKI RADOVI - Nabavka materijala i ugradnja hidroizalacije u podu na tlu od troslojnih bitumiziranih namaza sa impregnacijom. Obračun po m ² .	M2	325.5		
22	IZOLATERSKI RADOVI - Nabavka materijala i ugradnja tvrde termoizolacije od mineralnih vlakana d = 5cm u PVC foliji, ispod cementne košuljice u podovima garderobe objekta I proizvodnje . Obračun po m ² .	M2	62.5		
23	IZOLATERSKI RADOVI - Nabavka materijala i ugradnja tvrde termoizolacije od mineralnih vlakana d = 15cm u PVC foliji, ispod cementne košuljice u podovima hladnjaca . Obračun po m ² .	M2	54.34		
24	IZOLATERSKI RADOVI - Nabavka materijala i zaštita konstrukcije, nanošenjem	M2	670		

	Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
		Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore			Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 9 of 18

	potrebnih premaza epoksi/poliuretan. U svrhu zaštite od pojave korozije i vanjskog utjecaja okoline, sve čelične konstrukcije potrebno je zaštititi na adekvatan način. Obračun po m2.				
25	IZOLATERSKI RADOVI - Nabavka materijala i ugradnja hidroizolacije dijela konstrukcije ispod podne ploče i zidova, uz donji dio fasadnog zida iza parapeta .Obračun po m2.	M2	66		
26	PROZORI I VRATA - Nabavka i ugradnja spoljne bravarije prozora od PVC bravarije. Ugrađivanje se vrši suvom montažom uz obavezno zaptivanje odgovarajućim lajsnama i dvokomponentnim kitom sa izvedenim termičkim mostom. Zastakljivanje izvesti termopan staklom 4+6+4mm. U cijenu uračunati PVC solbanke i potrebnu skelu za montažu otvora. Profil mora biti ojačan čeličnim umetkom. Prije ugradnje prozora ugraditi blind ramove od metalnih kutija 40x40mm.(prema šemama bravarije) Obračun po kom.	KOM	6		



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0


**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-UTEA-
00-05**

Strana 10 of 18

	169/120 (166,7€ po m2)				
27	PROZORI I VRATA - Nabavka i ugradnja segmentnih vrata sa termo i zvučnom izolacijom od čeličnih panela sa ispunom od poliuretana dim 450 x 400cm. 2 kom u kompletu. 450/400	KOM	2		
28	PROZORI I VRATA - 150/250	KOM	4		
29	PROZORI I VRATA - 240/300 KLIZNA HLADNJACA	KOM	1		
30	PROZORI I VRATA - 90/220	KOM	1		
31	PROZORI I VRATA - 80/210	KOM	4		
32	PROZORI I VRATA - 70/210	KOM	1		
33	GIPSARSKI RADOVI - Nabavka materijala i montaža vodootpornih gips kartonskih ploča x2 na metalnoj potkonstrukciji za zarvaranje konstrukcije sa unutrašnje strane objekta u dijelu proizvodnje i garderobe. U svemu prema detaljima iz grafičkog priloga. Obračun po m2.	M2	193		
34	PODPOLAGAČKI RADOVI - Nabavka i ugradnja unutrašnjih podnih keramičkih pločica 1. klase u	M2	62.3		

	Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
		Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore			Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 11 of 18

	cementnom estrihu prema izboru investitora svijetlog tona.Obračun po m2.				
35	PODPOLAGAČKI RADOVI - Nabavka i ugradnja poluretanskog poda na pripremnom prajmeru prekocementnog estrihu prema izboru projektanta svijetlog tona za hladnjace - opciono.Obračun po m2.	M2	54.34		
36	PODPOLAGAČKI RADOVI - Nabavka i ugradnja zidnih keramičkih pločica I klase na lijepku do visine od 4.0m - proizvodni dio .Obračun po m2.	M2	202		
37	PODPOLAGAČKI RADOVI - Nabavka i ugradnja zidnih keramičkih pločica I klase na lijepku do visine od 1.5m GARDEROBA .Obračun po m2.	M2	21		
38	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI- Nabavka materijala i gletovanje plafona i dijelu proizvodnje i garderobe. Obračun po m2 zida.	M2	62.30		
39	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI- Nabavka materijala i gletovanje unutrašnjih zidova. Obračun po m2 zida.	M2	195		
40	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI- Nabavka materijala i bojenje unutrašnjih zidova disperzivnom bojom sa svim	M2	192.52		



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize**

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 12 of 18

	potrebnim predradnjama u dva sloja u tonu po izboru investitora. Obračun po m2.				
41	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI- Nabavka materijala i bojenje plafona disperzivnom bojomu dva sloja sa svim potrebnim predradnjama. Obračun po m2.	M2	63		
42	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI- Nabavka materijala i obrada betonskog parapetnog zida kulirplastom u tonu po izboru investitora. Obračun po m2.	M2	125		
43	LIMARSKI RADOVI - Nabavka materijala, izrada i ugradnja horizontalnih oluka od pocinčanog lima d=0.55mm U cijenu su uračunati i držači h . oluka . Obračun po m1.	M1	55.35		
44	LIMARSKI RADOVI - Nabavka materijala, izrada i ugradnja vertikalnih oluka od pocinčanog lima d=0.55mm Ø140. U cijenu su uračunati i držači h . Oluka. Obračun po m1.	M1	33.50		
45	LIMARSKI RADOVI - Nabavka materijala, izrada i ugradnja krovnog sljemenog opšiva od plastificiranog čeličnog lima d= 0,6mm, razvijene širine 90 cm. Obračun po m1.	M1	25.5		



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize**

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 13 of 18

46	LIMARSKI RADOVI - Nabavka materijala, izrada i ugradnja opšiva na spoju krova i fasanog panela od plastificiranog čeličnog lima d= 0,6mm, razvijene širine 50 cm. Obračun po m1.	M1	55		
47	LIMARSKI RADOVI - Nabavka materijala, izrada i ugradnja opšiva po obodu zabatnog zida od plastificiranog čeličnog lima d= 0,6mm, razvijene širine 50 cm. Prema boji panela RAL 9006. Obračun po m1.	M1	32.6		
48	LIMARSKI RADOVI - Nabavka materijala, izrada i ugradnja opšiva na spoju parapetnog zida i fasadnog panela od plastificiranog čeličnog lima d= 0,6mm, razvijene širine 33 cm. RAL 9006. Obračun po m1.	M1	80		
49	LIMARSKI RADOVI - Nabavka materijala, izrada i ugradnja spoljašnjeg opšiva na verikalnom ivičnom zaključku fasadnih panela od plastificiranog čeličnog lima d= 0,6mm, razvijene širine 50 cm. Obračun po m1.	M1	24		
50	LIMARSKI RADOVI - Nabavka materijala, izrada i ugradnja unutrašnjeg opšiva na spoju vertikalnih zabatnih panela i krovnih panela od plastificiranog čeličnog lima	M1	32		



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-UTEA-
00-05**

Strana 14 of 18

	d= 0,6mm, razvijene širine 33 cm. Obračun po m1.				
51	LIMARSKI RADOVI - Nabavka materijala, izrada i ugradnja unutrašnjeg opšiva na spoju krova i čeonih panela od plastificiranog čeličnog lima d= 0,6mm, razvijene širine 33 cm. RAL9001 Obračun po m1.	M1	55		
52	LIMARSKI RADOVI - Nabavka materijala, izrada i ugradnja unutrašnjeg sljemenog opšiva od plastificiranog čeličnog lima d= 0,6mm, razvijene širine 33 cm. Obračun po m1.	M1	25.5		
53	MONTAŽERSKI RADOVI - Nabavka materijala i ugradnja čelične konstrukcije ramovskog tipa, sve prema projektu konstrukcije. U cijenu ulaze spregovi za vjetar, ankeri i šrafovi za povezivanje čelične konstrukcije. Nabavka materijala i ugradnja sekundarnog nosećeg sistema - čelične rožnjače u krovu i čelične rigle u fasadnim zidovima sa prethodno izbušenim rupama za pričvršćivanje za primarnu konstrukciju. Obračun po kg konstrukcije sa prethodnim čišćenjem, odmašćivanjem, nanošenjem prajmera,	KG	18000		



**Direktorat za
plaćanja**

**Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja**

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-UTEA-
00-05**

Strana 15 of 18

	temeljne boje i završne boje za metal RAL9007.				
54	MONTAŽERSKI RADOVI - Nabavka materijala i ugradnja krovnog pokrivača - panela od visoko rebrovanog čeličnog plastificiranog lima d= 0,50mm sa gornje strane i ravnog blago žljebovanog d=0,40mm sa donje strane,sa poliuretanskom ispunom d= 10 cm. U cijenu ulaze potrebni opšivi zidova, šrafovi, kao i PVC folija. Obračun po m2 krovnog pokrivača.	M2	343		
55	MONTAŽERSKI RADOVI - Nabavka materijala i ugradnja fasdnih panela blago žljebovanog sa spoljašnje strane U cijenu ulaze potrebni opšivi zidova, šrafovi. Obračun po m2 spoljašnjeg zida. RAL9006 sa vanjske strane, RAL9003	M2	455		
56	MONTAŽERSKI RADOVI - Nabavka materijala i ugradnja pregradnih panela u objektu. U cijenu ulaze potrebni opšivi zidova, šrafovi i potrebna podkonstrukcija. Obračun po m2. RAL9003	M2	95.31		
57	MONTAŽERSKI RADOVI - Nabavka materijala i ugradnja hladnjače unutra objekta u svemu prema projektu objekta. U cijenu	M2	203.5		



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize**

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 16 of 18

	ulaze potrebni opšivi zidova, šrafovi i potrebna podkonstrukcija. Konstrukcija je zaštićena industrijskim postojanim bojama, a spajanje elemenata čelične konstrukcije hladnjače se vrši zavarivanjem i putem odgovarajućih ploča dok je samo sklapanje isključivo vijčanim vezama. Hladnjače se pokrivaju najkvalitetnijim termoizolacionim krovnim sendvič panelima i oblažu najkvalitetnijim zidnim termoizolacionim sendvič panelima (po potrebi vatrootpornim). Obračun po m2. RAL9003				
58	MONTAŽERSKI RADOVI - Nabavka materijala i ugradnja konstrukcije za spusteni plafon od panela. Obračun po m2.	M2	190.20		
59	HLADNJAČA - Sistem za hlađenje 0°C do 20°C (Za rashladnu sobu - Hladnjaču) <ul style="list-style-type: none">• Kondeziciona jedinica• Rashladni uređaj• Električna kontrolna kutija• Ekspanzioni ventil	KOM	1		
60	HLADNJAČA - Sistem za zamrzavanje do -25°C	KOM	1		



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-UTEA-
00-05**

Strana 17 of 18

	(Za rashladnu sobu - Hladnjaču) <ul style="list-style-type: none">• Kondeziciona jedinica• Rashladni uređaj• Električna kontrolna kutija• Ekspanzioni ventil				
Ukupno					
PDV%					
Ukupna cijena sa svim porezima, carinama i PDV-om					

