



Crna Gora  
Uprava za vode



Adresa: Bulevar Revolucije br.24,  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 224 593  
fax: +382 20 224 594  
[www.upravazavode.gov.me](http://www.upravazavode.gov.me)

## INFORMACIJA

o nastavku izvođenja hitnih interventnih radova u svrhu regulacije vodotoka i zaštite od  
poplava

Podgorica, april 2026. godine

## I. Uvodne napomene

Najveći broj površinskih vodotoka u Crnoj Gori su bujičnog karaktera. Rijeke izviru na velikoj nadmorskoj visini i sa sobom nose velike količine rječnih nanosa koji se taloži u ravničarskim tokovima.

Izražene klimatske promjene u nekoliko posljednjih godina donose velike količine padavina u kratkom vremenskom periodu, što dovodi do drastičnog i naglog porasta vodostaja, koje neuređeno korito sa velikim količinama rječnog nanosa ne može da propusti, pa su u priobalju česte poplave. Bujični karakter crnogorskih vodotoka ima za posljedicu veliku produkciju rječnog nanosa kao i eroziono djelovanje u slivovima vodotoka. Prirodna produkcija najčešće prevazilazi transportnu sposobnost vodenih tokova, usljed čega dolazi do neujednačenog taloženja i pojave zasipanja korita. Imajući u vidu da taloženje velikih količina materijala utiče na protočnost rijeka, povoljno je vršiti njegovo zahvatanje do nivoa produkcije vučenog nanosa na vodotocima, odnosno na lokalitetima na kojima se vađenjem materijala doprinosi očuvanju ili poboljšanju vodnog režima, u obimu kojim se ne narušava vodni režim, stabilnost obala i prirodna ravnoteža vodnih i priobalnih ekosistema, kako to propisuje Zakon o vodama.

## II. Izvedeni hitni radovi u svrhu regulacije vodotoka i zaštite od poplava

Uprava za vode u prethodnom periodu, u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj:11-011/25-1314/3 od 25.04.2025. godine, sprovela je hitne interventne radove u svrhu regulacije vodotoka i zaštite od poplava na ugroženim lokalitetima. Navedenim zaključkom predmetne radove izvela je inženjerska jedinica Vojske Crne Gore, u skladu sa Sporazumom zaključenim između Uprave za vode i Ministarstva odbrane br. 951 od 11.09.2025.godine. Jedan od razloga međuinstitucionalne saradnje i potpisivanja navedenog Sporazuma je i taj da se iz ovog procesa isključe izvođači radova koje je vrlo komplikovano kontrolisati na terenu, a time otklone i sve sumnje u vezi eksploatacije materijala prilikom izvođenja predmetnih radova. Finansijska sredstva za izvođenje predmetnih radova kao i za sve prateće aktivnosti za realizaciju istih obezbijedila je Uprava za vode, kroz Program korišćenja sredstava za poslove upravljanja vodama za 2025. godinu, koja su namijenjena za uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda.

Predmetni radovi izvedeni su na sljedećim lokacijama:

**Lokacija 1:** Opština Rožaje, rijeka Ibar - dionica nizvodno od mosta na magistralnom putu (Dimiškin most) kroz naselje Suho polje do Klekovačkog mosta u dužini od 1692 m. Izvedeni su radovi u dužini od 1130 metara. Radovi su prekinuti zbog vremenskih prilika.

**Lokacija 2:** Opština Rožaje, rijeka Ibar - dionica od uliva Bačke rijeke do pravca restorana „Vrelo“ nizvodno u dužini 1200 m. Radovi su izvedeni i na desnoj obali kod restorana Vrelo.

**Lokacija 3:** Opština Gusinje, rijeka Grnčar - dionica između pješačkog mosta i mosta na magistralnom putu (na ulazu u grad) i nizvodno 140m od mosta na magistralnom putu. Ukupna dužina dionice je cca 310 metara.

**Lokacija 4:** Opština Kolašin, rijeka Tara - dionica nizvodno od novog mosta na magistralnom putu Mateševo - Kolašin (neposredno nakon isključenja sa auto petlje Mateševo).

Sve navedene aktivnosti su sprovedene uz dobru koordinaciju, aktivno učešće Vojske Crne Gore i stručnog nadzora koji je vršio nadzor nad izvođenjem radova. Uprava za vode je u kontinuitetu

pratila situaciju na terenu uz dobru komunikaciju sa opštinskim i inspekcijskim organima, kao i lokalnim stanovništvom kako bi se ispratili radovi i osiguralo bezbjedno okruženje.

Međutim, usljed visokog vodostaja i isteka ugovorenih obaveza Ministarstva odbrane zaključno sa 31.12.2025. godine, navedeni radovi su privremeno prekinuti pa samim tim planirana dinamika radova nije u cjelosti realizovana.

Shodno navedenom, hitni interventni radovi u 2025. godini su dali pozitivne rezultate, kao i kvalitetnu komunikaciju i koordinaciju sa lokalnim samoupravama kako bi ovi i drugi izazovi na terenu bili riješeni kroz konstruktivan zajednički pristup, a sve u cilju zaštite od poplava, održavanja vodnih objekata i uređenje vodotoka.

### **III. Nastavak izvođenja hitnih interventnih radova u svrhu regulacije vodotoka i zaštite od poplava**

U tekućoj godini potrebno je nastaviti sa hitnim interventnim radovima, imajući u vidu posljedice koje mogu nastupiti zbog neodržavanja vodotoka, a sve u cilju zaštite od štetnog djelovanja voda. Posebno naglašavamo da su u ovoj godini dostavljeni zahtjevi od strane opštinskih organa, inspektora za vode, mjesnih zajednica i fizičkih lica u kojima se traži hitno čišćenje rječnog nanosa u svrhu regulacije vodotoka i zaštite od poplava, gdje je usljed visokog vodostaja došlo do značajne štete i ugrožavanja privatne imovine.

Radove na održavanju vodotoka treba tretirati kao hitne intervencije. Ukoliko se hidrološka slika značajnije promijeni i vodostaj naraste do nivoa koji pokriva veći dio sprudova, radove je potrebno odložiti do smanjenja vodostaja koje se može desiti u toku zime zbog niskih temperatura ili nakon prolječnih velikih voda.

Izvođenje radova pratiće stručni nadzorni organ imenovan od strane nadležnog organa uprave, a koji će izvođaču radova davati naloge za prilagođavanje radova postojećim terenskim uslovima.

Prije izvođenja radova kada se odredi lokacija za hitnu intervenciju potrebno je izvršiti geodetsko snimanje terena na dionici koja će se regulisati i geodetsko obilježavanje parcela. Nakon izvođenja interventnih i sanacionih radova potrebno je obaviti geodetsko snimanje oblikovanog rječnog korita na naznačenom potezu.

Sredstva za realizaciju navedenih radova obezbijediće Uprava za vode kroz Programom korišćenja sredstava za poslove upravljanja vodama za 2026. godinu, namijenjena za uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda. Obaveze prema korisnicima Programa mogu se izvršavati po dinamici utvrđenoj budžetskim planom potrošnje, koji odobrava organ državne uprave nadležan za poslove Budžeta, a u skladu sa izvršenim radovima.

Shodno navedenom, kako bi nastavili sa predmetnim radovima potrebno je da Uprava za vode zaključi Sporazum sa Ministarstvom odbrane o nastavku izvođenja hitnih interventnih radova i time izvrši sanaciju i regulaciju vodotoka na ugroženim područjima. Ministarstvo odbrane ustupiće svoju inženjersku jedinicu za izvođenje navedenih radova, dok će Uprava za vode davati naloge

za prilagođavanje radova postojećim terenskim uslovima, uz praćenje istih od strane nadzornog organa.