 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 1 of 42

DP-DPAP-00-29b - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv projekta – Naziv investicije: Izgradnja objekata apartmanskog tipa u Maoču, Pljevlja
Datum poziva: 13.12.2023. godine
Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/21-12172/23 od 08.06.2023. godine i
aneks Ugovora broj 09-908/21-12172/29

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

Izgradnja 4 objekata apartmanskog tipa-bungalova

Detaljna specifikacija radova je u prilogu 1

(Naziv projekta i kratak opis radova)

Napominjemo da je ugovorena cijena za navedene radove 132.374,99€ (ovo je iznos bez PDV-a).

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) Mijuško Bujišić (naziv projekta) Izgradnja objekata apartmanskog tipa u Maoču, Pljevlja na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja


Moskovska 101

81000 Podgorica


Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

U slučaju da se ponude šalju elektronskim putem, moraju se poslati na sljedeću e-mail adresu:


E-mail: dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 2 of 42

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.
4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.
5. Sve stavke iz ponude koja su jednake ili iznad 100.000 € bez PDV-a, moraju biti porijeklom iz sljedećih zemalja: Države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska), Ujedinjeno Kraljevstvo, i/ili od zemalja korisnica IPA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija, Kosovo UNSCR br. 1244/1999, Crna Gora, Turska), i/ili od zemalja korisnica Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska Uprava Zapadne Obale Gaze, Ruska Federacija, Sirija, Tunis i Ukrajina i/ili od zemalja evropskog ekonomskog područja: Norveška, Lihtenštajn i Island.
6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:
 - a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;
 - b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;
 - c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.
7. Vaša ponuda (ponude) treba da važi četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za podnošenje ponuda.
8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR. Ponuda treba da uključi sve carine, lokalne poreze i druge dažbine koje ugovarač plaća u skladu sa lokalnim zakonima.
9. Dobavljač će ugovor dodijeliti ponuđaču čija je ponuda utvrđena kao validna za ovaj poziv za ponudu, koji je ponudio najnižu procjenu cijene i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 3 of 42	

10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do 28.12.2023. godine do 12h (datum i vrijeme)


Potpis

M.P

Opisi pozicija	jed.	količina	cijena	ukupno
----------------	------	----------	--------	--------

Priključci

Naknada za uvođenje gradilišne vode. Pisani zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja vode. U cenu ulazi i plaćanje takse i izrada priključka, šahta, vodomera i ostalo.
Obračun paušalno.

Paušalno

=

Naknada za priključak na elektro mrežu. Pisani zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse.

Obračun paušalno.

Paušalno


=

Naknada za priključak na vodovodnu mrežu. Pisani zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse.

Obračun paušalno.

Paušalno

=

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 4 of 42

Naknada za priključak na kanalizacionu mrežu.
Pisani zahtev sa skicom uputiti nadležnom
organu. U cenu ulazi i plaćanje takse.

Obračun paušalno.

Paušalno =

Naknada za priključak na Telekomovu mrežu.
Pisani zahtev sa skicom uputiti nadležnom
organu. U cenu ulazi i plaćanje takse.

Obračun paušalno.

Paušalno =

Priključci

Ukupno =

Saglasnosti

Naknada za hidrantsku mrežu kojom se
podrazumeva pisani zahtev sa skicom
nadležnom organu i plaćanje propisane takse,
za obrenju za upotrebu.

Obračun paušalno.

Paušalno =

Naknada Elektrodistribuciji kojom se
podrazumeva pisani zahtev sa skicom
nadležnom organu i plaćanje propisane takse,
za obrenju za upotrebu.


Obračun paušalno.

Paušalno =

Naknada komunalnom preduzeću kojom se
podrazumeva pisani zahtev sa skicom
nadležnom organu i plaćanje propisane takse,
za obrenju za upotrebu.

Obračun paušalno.

Paušalno =

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 5 of 42	

Naknada protivpožarnoj službi kojom se podrazumeva pisani zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za obrenju za upotrebu.

Obračun paušalno.

Paušalno =

Naknada sanitarnoj inspekciji kojom se podrazumeva pisani zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za obrenju za upotrebu.

Obračun paušalno.

Paušalno =

Saglasnosti

Ukupno =

Čišćenja


U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja.

Obračun po m2 površine gradilišta.

m2 530 x =

Čišćenja

Ukupno =

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 6 of 42

Pranja

Čišćenje i pranje gradilišta po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina.

Obračun po m2 očišćene površine.

m2 530 x =

Pranja

Ukupno =

Šut

Odvoz šuta sa gradilišne na gradsku deponiju, na daljinu do 10km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara.

Obračun po m3 zemlje, mereno u kamionu.


m3 50.00 x =

Šut


Ukupno =

PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI

Ukupno =

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 7 of 42

II. ZEMljANI RADOVI

	Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
		Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore			Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 8 of 42

Opisi pozicija	jed.	količina	cijena	ukupno
----------------	------	----------	--------	--------

Široki iskopi

1.

Mašinski i ručni iskop zemlje II i III kategorije za trakaste temelje objekta sa deponovanjem. Iskop izvesti do kote nosivog tla i nivelisati prema projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju deponovati na parceli radi kasnije upotrebe.

Obračun po m3 zemlje, mereno uraslo.

široki iskop	m3	26	x	
--------------	----	----	---	--

Iskopi

Ukupno =

Nasipanja, nabijanja

2.

Nasipanje, i nabijanje u slojevima selektiranom zemljom iz iskopa i pozajmista oko temeljnih traka i ispod ploče prizemlja. Nabijanje izvršiti odgovarajućim vibracionim mašinama (ploče i maljevi). Zemlja upotrebljena za nasipanje ne smije da sadrži organske i anorganske materije podložne truljenju i bubrenju.

Obračun po m3 izvedene pozicije.


oko temelja i zidova u zemlji	m3	260	x	
-------------------------------	----	-----	---	--

3.

Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka 20 cm i zemlje za nabijanje ispod mrtve ploče, temeljnih traka i ploče prizemlja. Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti. Obavezno dobiti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije.

Obračun po m2 nasutog i nabijenog tamponskog sloja.

Ispod mrtva ploče d=10cm	m3	15	x	
--------------------------	----	----	---	--

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 9 of 42

4

Mašinski utovar raznog otpadnog materijala, građevinskog otpada i šuta u motorno vozilo, kao i zemlje iz iskopa, sa prevozom i istovarom na gradskoj deponiji ili na mjesto koje za to odredi nadležni organ Opštine odnosno investitor. Prevoz vršiti motornim vozilom, sa istovarom i grubim planiranjem na deponiji.

Obračun po m³

m3 100.00 x

Nasipanja, nabijanja


Ukupno =

II. ZEMLJANI RADOVI	Ukupno =
----------------------------	-----------------

III. BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI

BETONSKI RADOVI - PRIZEMLJE						
Nabavka, transport, i ugradnja betona na predviđenim pozicijama u sve prema grafickoj dokumentaciji i propisima za ovu poziciju. Obračun u m3.						
1	Trakasti temelji	m3	26.00	x		=
	Temeljni zidovi i stepenište	m3	16.00	x		=
	Mrtva ploča	m3	26.00	x		=
	Grede i stubovi	m3	8.00	x		=
	Ukupno:					

ARMATURA						
Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje t.j. zaštitu do betoniranja cjelokupne armature. Obračun po kg armature.						
1	Rebrasta armatura(šipke)	kg	4587,76	x		

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 10 of 42

	Armatura MAG	kg	770	x			
	Ukupno:						

III	BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI	Ukupno
------------	--	---------------

V. ZIDARSKI RADOVI

Zidovi

1.

Zidanje fasadnih i pregradnih zidova ošupljenim giter blokovima *dimenzija 19x19x20 cm* (šupljikavost 25%) u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zida je 20cm. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2cm. U cenu ulazi i pomoćna skela.

Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju.

a. Debljine 20cm. m2 172 x =

Zidovi **Ukupno** =

Pregradni zidovi

2


Izrada pregradnih zidova od gipsa debljine 10 cm postavljenih na alu profile debljine 7.5cm na koje se kače gipsane ploče 12.5mm sa ispunom od kamene vune.

Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju.

Debljine 10 cm m2 30 x =

Pregradni zidovi **Ukupno** =

Podloge

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 11 of 42

- 3 Izrada armirane cementne košuljice debljine $d=4-5$ cm, kao podloge za završnu obradu podova. Košuljica se nanosi preko akustične izolacije ili termoizolacije kako je to slučaj u prizemlju koje su zaštićene PE folijom. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Armirati je rabić mrežom sa preklopom 5cm sa okcima 15/15 cm, postavljenim u sredini sloja. Košuljicu negovati dok ne očvrсне. U cijenu ulazi sav rad i materijal.

Obračun po m2 košuljice.

a. $d=5$ cm m2 116 x =

- 4 Izrada cementne košuljice u nagibu min.debljine $d=4.5$ cm u kupatilima. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Košuljicu negovati dok ne očvrсне. U cijenu ulazi sav rad i materijal.

Obračun po m2 košuljice.

kupatila. m2 12 x =

Podloge


Ukupno =

Malterisanja

5

Malterisanje svih spoljašnjih i unutrašnjih zidanih zidova produžnim malterom 1:3:9 u dva sloja sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina i postavljenim ivičnim pocinčanim lajsnama. Pijesak za spravljanje maltera od prosejanog šljunka krupnoće od 0-4 mm. Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne bubrenju. Obrada špaletni oko otvora je obuhvaćena ovom pozicijom i neće se posebno obračunavati.

U cijenu ulazi sav potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 12 of 42

Obračun po m2 malterisanog zida

zidne površine u stanovima i
komunikacijama

m2 200 x =

Podloge **Ukupno** =

Malterisanja **Ukupno** =

IV. ZIDARSKI RADOVI	Ukupno =
----------------------------	-----------------

V. IZOLATERSKI RADOVI


HIDROIZOLACIJA							
1	Izrada horizontalne izolacije podova na terasama i u kupatilu od "hidromalflex" uz prethodno čišćenje i pripremu podloge. Obavezno podizanje izolacije uz zidove u visini od 15 cm i provlačenje ispod okvira balkonskih ili ulaznih vrata, a što ulazi u cijenu. Obračun po m2						
	Prizemlje	m2	140.00	x		=	
	Ukupno:						

2	Nabavka i postavljanje folije za difuziju vodene pare preko termoizolacije. Obračun po m2.						
		m2	105.00	x		=	
	Ukupno:						

HIDROIZOLACIJA	Ukupno
-----------------------	---------------

HORIZONTALNA TERMOIZOLACIJA

1	Izrada termoizolacije (zvučne izolacije) na podovima etaža. Izrađuje se od sloja tvrdo presovanog polistirena (Stirodura) debljine 3cm. Obračun se vrši po m2.						
	Prizemlje	m2	140.00	x		=	
	Ukupno:						

	Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
		Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore			Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 13 of 42

	TERMOIZOLACIJA	Ukupno
--	----------------	--------

V	IZOLATERSKI RADOVI	Ukupno
----------	--------------------	--------

VII.


Opšti uslovi	jed.	količina	cijena	ukupno
1 Izrada drvene krovne konstrukcije prema projektnoj dokumentaciji Obračun po m2				
	m2	420 x		=

VI.	TESARSKI RADOVI	Ukupno =
------------	-----------------	----------

VII	PVC. BRAVARIJA
------------	----------------

	PROZORI OD ALUMINIJUMA sa termoprekidom
--	---

1	Izrada ,transport i montaža otvora od aluminijuma sa roletnom kod kojih se krilo otvara po horizontali i vertikali. Štok je izrađen od alu. profila i čeličnim ankerima se fiksira u zid a spojnica se ispunjava PUR pjenom. Ram krila je od aluminijuma profila a staklena ispuna je od termoizolacionog termo-paketa d=4+12+4mm. a.				
	dim.90/210 ulazna vrata	Kom.	4.00	x	=
	dim. 120/220 (dvokrilni)	Kom.	4.00	x	=
	dim. 60/60 (dvokrilni)	Kom.	4.00	x	=
	dim. 90/120 klizni(dvokrilni)	Kom.	8.00	x	=

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP-00-29a	Strana 14 of 42

Ukupno:									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VII	PVC. BRAVARIJA	Ukupno							
------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--

VIII	STOLARSKI RADOVI								
1	Spoljašnja i unutrašnja dvokrilna i jednokrilna vrata i garažna vrata. Štok vrata i lajsne su od barenog punog bukovog drveta. Vratno krilo je od mediapana obloženo bukovim furnirom. Dihtovanje vrata je obezbijeđeno gumenom trakom po cijelom obimu krila. Vrata su snabdjevena kompletnim potrebnim okovom, bravom za zaključavanje i finalno obojena u boji po izboru projektanta. Vrata su površinski obrađena PU transparentnim premazom u tri nanosa. Okov i brave sa ključem prilagoditi namjeni. Obračun po komadu, kompletno urađenog i ugrađenog na objektu.								
	2. Unutrašnja vrata dim.70/210	Kom.	4.00	x		=			
VIII	STOLARSKI RADOVI								Ukupno


X	LIMARSKI RADOVI								
	VENTILACIONI KANALI								

1	Opšivanje prodora ventilacionih kanala plastificiranim limom, razvijene širine (RŠ) 40 cm, debljine 0,70 mm. Lim uz zid podići najmanje za 30 cm. Rub lima-ivicu ubaciti u spojnicu. Opšivanje ventilacije izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po kom								
		Kom.	4.00	x		=			


	OLUCI								
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

1	Izrada transport i montaza olučnih vertikala i horizontala. Obračun po m1.								
		m1	32.00	x		=			

IX	LIMARSKI RADOVI								Ukupno
-----------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

	Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
		Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore			Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 15 of 42

XI	KERAMIČARSKI RADOVI			
1	PODNA KERAMIKA KUPATILA			
	<p>Oblaganje podova sanitarnih prostorija, podnim protivkliznim keramičkim pločicama I klase, veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Pločice polagati u sloj vodonepropusnog lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnicama masom za fugovanje. I lijepak i fug-masa moraju odgovarati upotrebnoj hidroizolaciji. U sanitarnim prostorijama gdje postoji rešetka u podu dati pad prema rešetki od min 1% (pad regulisati debljinom cementnog estriha).</p>			
	Prizemlje	m2	12.00	x
	Ukupno:			
2	PODNA KERAMIKA KUHINJE			
	<p>Oblaganje podova sanitarnih prostorija, podnim protivkliznim keramičkim pločicama I klase, veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Pločice polagati u sloj vodonepropusnog lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnicama masom za fugovanje. I lijepak i fug-masa moraju odgovarati upotrebnoj hidroizolaciji. U sanitarnim prostorijama gdje postoji rešetka u podu dati pad prema rešetki od min 1% (pad regulisati debljinom cementnog estriha).</p>			
	Prizemlje	m2	4.00	x
	Ukupno:			
3	PODNA KERAMIKA U HODNICIMA I NA TERASAMA			
	<p>Oblaganje podova u hodnicima, podnim protivkliznim keramičkim pločicama I klase, veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Pločice polagati u sloj vodonepropusnog lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnicama masom za fugovanje. I lijepak i fug-masa moraju odgovarati upotrebnoj hidroizolaciji. U sanitarnim prostorijama gdje postoji rešetka u podu dati pad prema rešetki od min 1% (pad regulisati debljinom cementnog estriha).</p>			
	Prizemlje	m2	32.00	x
	Ukupno:			
UKUPNO PODNA KERAMIKA				
1	ZIDNA KERAMIKA KUPATILA			

	Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata		
		Verzija br.: 2.2			
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore			Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 16 of 42	


	Oblaganje zidova sanitarnih prostorija zidnim keramičkim pločicama I klase, veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Pločice polagati u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnicama masom za fugovanje. I liepak i fug-masa moraju odgovarati upotrebljenoj hidroizolaciji. h=2.80m. Oblaganje špaletni i niša ušlo je u cijenu pozicije i neće se posebno obračunavati. Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije.				
	Prizemlje	m2	60.00	x	=
	Ukupno:				
2	ZIDNA KERAMIKA KUHINJA Oblaganje zidova kuhinje zidnim keramičkim pločicama I klase, veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Pločice polagati u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnicama masom za fugovanje. I liepak i fug-masa moraju odgovarati upotrebljenoj hidroizolaciji. h=1.50m. Oblaganje špaletni i niša ušlo je u cijenu pozicije i neće se posebno obračunavati. Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije.				
	Prizemlje	m2	13.00	x	=
	Ukupno:				

UKUPNO ZIDNA KERAMIKA

X	KERAMIČARSKI RADOVI	Ukupno
----------	----------------------------	---------------

XII	PARKETARSKI RADOVI				
	PARKET				
	Oblaganje podova parketom 2.2cm debljine. Obračun po m2.				
1	Prizemlje	m2	80.00	x	=
	Ukupno:				
XI	PARKETARSKI RADOVI				
	Ukupno				

XIII	FASADERSKI RADOVI				
1	FASADNI ZIDOVI				

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 17 of 42


	Nabavka i postavljanje DEMIT FASADE d= 5cm. fASADU postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. U cijenu ulazi sav rad i materijal po opisu. Obračun po m2.					
	Prizemlje	m2	240.00	x		=
	Ukupno:					

	OSTALI FASADERSKI RADOVI					
2	Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele i zaštite od jute, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2,00 m visine postaviti radne platforme od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radovani oko prozora i vrata i postavljanje stirodura. U cijenu ulazi sav rad i materijal po opisu. Obračun po m2.					
	Skela	m2	100.00	x		=
	Ukupno:					

XII	FASADERSKI RADOVI	Ukupno
------------	--------------------------	---------------

XIV	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI					
	BOJENJE I GLETOVANJE ZIDOVA					
1	Bojenje sa gletovanjem betonskih i malterisanih zidova, poludisperzivnim bojama. Malterisane zidove i plafone gletovati disperzivnim gitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i gitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni git tri puta. Sve površine brusiti, impregnirati i gitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim gitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. Obrada špaletni i niša uračunate u cijenu					
	Prizemlje	m2	310.00	x		=
	Ukupno malterisani zidovi:					

2	BOJENJE I GLETOVANJE MALTERISANIH PLAFONA					
----------	--	--	--	--	--	--

	Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata		
		Verzija br.: 2.2			
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore			Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 18 of 42	

Bojenje sa gletovanjem betonskih i malterisanih plafona, poludisperzivnim bojama. Malterisane zidove i plafone gletovati disperzivnim gitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i gitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni git tri puta. Sve površine brusiti, impregnirati i gitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim gitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. Obrada špaletni i niša uračunate u cijenu

Prizemlje	m2	150.00	x		=	
Ukupno plafoni:						

XIII	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Ukupno
-------------	----------------------------------	---------------

1. *Napajanje objekta*

- 1 Nabavka, transport i polaganje kabl, prema JUS N.C5 220/75.

Kabal se polaže od PMO do GRT.

Ovom stavkom je uključeno:

- polaganje kablova u i kroz zidove,
- izrada strujnih veza u PMO, GRT,
- sav potreban materijal i radovi.

Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m položenog kabla tipa:

PP 00-A 4x35 mm² m 20 x =

Sve ukupno napajanje objekta :


2. *Električna instalacija opšte potrošnje*

- 1 Ispоруka i montaža OG (plastične) priključnice namijenjene za montažu u kupatilima i na terasama

Izabrana priključnica je potrebno da obezbjeđuje traženu IP zaštitu.

Komplet za nabavku i ugradnju.

kom 12 x =

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 19 of 42

- 2 Isporuca materijala i izvođenje monofaznih "šuko"priključnica i drugih priključnih mjesta prema planu i jednopolnim šemama, provodnikom PP-Y 3x2.5 mm², položenim djelimično u cijevima Ø 16 (50%), a djelimično pod malter. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 12 met.
Komplet za nabavku i ugradnju.

kom 40 x =

- 3 Isporuca materijala i izvođenje monofaznih priključaka za napajanje bojlera prema planu i jednopolnim šemama, provodnikom PP-Y 3x2.5 mm², položenim u rebrastim cijevima Ø 16 (50%) pod malter. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 13 met.
Komplet za nabavku i ugradnju.

kom 4 x =

- 4 Isporuca i montaža dvomodularnog instalacionog pribora. Pribor se montira u zidu prema planu u prilogu. Posebno se naglašava da sve kutije moraju biti horizontalno postavljene i na istoj definisanoj koti usaglašenoj sa projektantom enterijera i nadzorom a sastoji se od sledećih tipskih elemenata:


- * ugradna PVC kutija
- * pomoćni nosač
- * dekorativni okvir

kom 12 x =

- 5 Isto kao pod 4. samo pribor za smještaj tri modula (tromodularnog instalacionog pribora) koj se sastoji od sledećih tipskih elemenata:
- * ugradna PVC kutija
 - * pomoćni nosač
 - * dekorativni okvir

kom 4 x =

- 6 Isto kao pod 4. samo pribor za smještaj četiri modula (četvoromodularnog instalacionog pribora) koj se sastoji od sledećih tipskih elemenata:
- * ugradna PVC kutija

	Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
		Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore			Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 20 of 42

- * pomoćni nosač
- * dekorativni okvir

kom 8 x =

- 7 Isto kao pod 4. samo pribor za smještaj šest modula (šestomodularnog instalacionog pribora) koj se sastoji od sledećih tipskih elemenata:

- * ugradna PVC kutija
- * pomoćni nosač
- * dekorativni okvir

kom 4 x =

- 8 Isporuca i montaža instalacione priključnice za instalaciju opšte potrošnje. Priključnice se montiraju u postavljenom instalacionom priboru.

Komplet za nabavku i ugradnju.

- * 2M priključnica 2P+E 16A/230V

kom 36 x =

- * 1M priključnica 16A/230V


kom 16 x =

- 9 Isporuca i ugradnja svjetlećeg taster prekidača (simbol zvona) sa odgovarajućom montažnom PVC kutijom tip C, dekorativnim ramom, aplikacijom (sve u kompletu). Prekidači su (1M) u kompletu sa PVC kutijom, pomoćnim nosačem i dekorativnim ramom.

kom 4 x =

- 10 Isporuca i ugradnja kućnog električnog zvona sa tri tona, 220V, 50Hz, prema planu električne instalacije.

Tip zvona je "800". Stavkom je uključen kabal PP-Y 3x1,5mm² - 2 met .

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 21 of 42

Komplet za nabavku i ugradnju.

kom 4 x =

Sve ukupno instalacije opšte potrošnje :

3. *Električna instalacija osvjetljenja*

- 1 Isporuca materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu djelimično u cijevima 13.5 (60%), a djelimično pod malter. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu.

Prosječno se po jednom sijalično mjestu polaže:

- PP-Y 2x1.5 mm ²	m	3.0
- PP-Y 3x1.5 mm ²	m	6.0
- PP-Y 4x1.5 mm ²	m	1.5

Računa se komplet za nabavku i ugradnju.

kom 28 x =


- 2 Isporuca i montaža jednomodularnog instalacionog pribora. Pribor se montira u zidu prema planu u prilogu. Posebno se naglašava da sve kutije moraju biti horizontalno postavljene i na istoj definisanoj koti usaglašenoj sa projektantom enterijera i nadzorom a sastoji se od sledećih tipskih elemenata:

- * ugradna PVC kutija
- * pomoćni nosač
- * dekorativni okvir

kom 8 x =

- 3 Isto kao pod 2. samo pribor za smještaj dva modula (dvomodularnog instalacionog pribora) koj se sastoji od sledećih tipskih elemenata:

- * ugradna PVC kutija
- * pomoćni nosač
- * dekorativni okvir

	Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
		Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore			Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 22 of 42

kom 8 x =

- 4 Isto kao pod 2. samo pribor za smještaj tri modula (tromodularnog instalacionog pribora) koj se sastoji od sledećih tipskih elemenata:

- * ugradna PVC kutija
- * pomoćni nosač
- * dekorativni okvir

kom 4 x =

- 5 Isporuca i montaža modularnih prekidača 16A/250V. Prekidači se montiraju u postavljenom instalacionom priboru, prema planu instalacije. Komplet za nabavku i ugradnju.

- * jednopolni prekidač

kom 12 x =

- * naizmjenični prekidač

kom 8 x =

- * prekidač sa indikacijom (kupaćilski)

kom 4 x =

- 6 Isporuca i montaža sijalićnih mjesta sa grlom i sijalicom, u prostorijama prema planu elektrićne instalacije. Komplet za nabavku i ugradnju.


kom 12 x =

- 7 Isporuca i montaža svjetiljki u objektu prema planu elektrićne instalacije.

Svjetiljke je potrebno montirati u kupaćilima.

Komplet za nabavku i ugradnju.

kom 4 x =

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 23 of 42

- 8 Isporuka i montaža svjetiljki prema planu električnih instalacija za montažu u kupatilima iznad lavab
Komplet za nabavku i ugradnju.

kom 4 x =

- 9 Isporuka i montaža svjetiljki na tarasama prema planu električne instalacije.
Namijenjene su za montažu spolja i potrebno je da imaju odgovarajuću IP zaštitu.
Komplet za nabavku i ugradnju.

zidne kom 4 x =


- 10 Isporuka i polaganje izvoda za rasvjetu ispod donjih kuhinjskih elemenata.
Prosječna dužina za ovo priključno mjesto je 12 metara.

kom 4 x =

Sve ukupno instalacija osvjetljenja :

4. Razvodne table i napojni vodovi

- 1 Isporučiti materijal i ugraditi priključno mjerni ormar PMO, lakiranu prema zahtjevu projektanta enterijera. Ormar uraditi od PVC materijala, sa sljedećom opremom:
trofazno dvotarifno (mehaničko) brojilo za direktno mjerenje
0,1-63A sa ugrađenim uklopnim satom (isporučuje CEDIS)
jednopolni prekidač niskog napona iC60N/C
63A/1P/10kA
katodni odvodnici V25-B+C/3
sabirnice Cu 30x5
sabirnica Fe/Zn 25x4mm jednopotencijalna šina, redne stezaljke,
bakarne pletenice, POK kanali, plastične etikete, pertinaks,
natpisne ploče i drugi potrebni materijal
Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 24 of 42

kom 1 x =

- 2 Nabavka i ugradnja ugradne razvodne table označene na planovima sa "GRT" , tipa ugradna, fabričke proizvodnje sa sljedećom opremom:
- jednopolni prekidač niskog napona iC60N/C25A/1P/10kA
 - jednopolni prekidač niskog napona iC60N/C 16A/1P/6kA
 - jednopolni prekidač niskog napona iC60N/C 10A/1P/6kA
 - jednopolni prekidač niskog napona iC60N/C 6A/1P/6kA
 - FID-ova sklopka 63/0.03/4P
 - signalna lampica ST,E14,5W, crvena
- Proizvod je izrađen od samogasivog materijala sa termičkom izdržljivosti do 6500/30 sek ili slične drugog proizvođača.
- Razvodna tabla je tipska 36 M.
- Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem.

kom 1 x =

- 3 Nabavka i ugradnja ugradne razvodne table označene na planovima sa "RT-A" , tipa ugradna, fabričke proizvodnje sa sljedećom opremom:
- jednopolni prekidač niskog napona iC60N/C 16A/1P/6kA
 - jednopolni prekidač niskog napona iC60N/C 10A/1P/6kA
 - FID-ova sklopka 40/0.03/4P
 - signalna lampica ST,E14,5W, crvena
- Proizvod je izrađen od samogasivog materijala sa termičkom izdržljivosti do 6500/30 sek ili slične drugog proizvođača.
- Razvodna tabla je tipska 24 M.
- Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem.

kom 3 x =

- 4 Nabavka, transport i polaganje kabla, prema JUS N.C5 220/75.
- Kabal se polaže od GRT do RT-A2, RT-A3, RT-A4.
- Ovom stavkom je uključeno:



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

**Odsjek za oglašavanja i
autorizaciju projekata**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

Dokument: DP-DPAP-
00-29a

Strana 25 of 42

- polaganje kablova u i kroz zidove,
- izrada strujnih veza u GRT,
- sav potreban materijal i radovi.

Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m položenog kabla
tipa:

PP 00-Y 5x6 mm² m 60 x =

Sve ukupno razvodne table i napojni vodovi:

5. Instalacije izjednačenja potencijala

- 1 Izvesti povezivanje svih metalnih djelova na
na šinu za izjednačenje potencijala provodnikom P/F 6mm². Prosječna
dužina
priključka iznosi 10m. U cijenu je uračunat rad na povezivanju,
provodnik i sav neophodan sitni materijal potreban za ostvarivanje galvanskih veza.

kom 10 x =

Sve ukupno instalacije izjednačenja potencijala :


3.6. Instalacija uzemljenja i gromobrana

- 1 Nabavka i izvođenje temeljnog uzemljivača od trake Fe/Zn 25x4mm, prema planu uzemljenja
sa povezivanjem na spusne provodnike, a u svemu prema tehničkom opisu u Projektu.
Stavkom je uključen potreban broj ukrasnih komada traka-traka JUS N.B4.936 za
međusobno spajanje traka.

Ukupno za isporuku i rad računato po dužnom metru trake

m 116 x =

- 2 Isporuka i izvođenje spusnih provodnika kroz betonske stubove objekta od trake Fe/Zn
20x3mm, sa izvođenjem priključka na prihvatni sistem prema planu uzemljenja, a u svemu

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP-00-29a	Strana 26 of 42

prema tehničkom opisu u Projektu.

Ukupno za nabavku i rad računato po dužnom metru trake.

m 36 x =

- 3 Nabavka i ugradnja prihvatnog sistema na krovu objekta od trake Fe/Zn 20x3 mm na nosačima a prema planu gromobranske instalacije sa izradom veza zavarivanjem, na gromobranske odvođe a u svemu prema tehničkom opisu u Projektu.

Ukupno za nabavku i rad računato po metru dužnom trake:

m 40 x =

- 4 Isporučka i postavljanje potpora za traku na rastojanju od po 1 met.

Ukupno za nabavku i rad.

Potporna tip

:

NGO 25, JUS N.B4.920-P2 kom 10 x =

- 5 Povezivanje i izrada svih veza na jednopotencijalnu sabirnicu a u svemu prema prema tehničkom opisu (na PMO, GRT)

Plaća se po priključnom mjestu.

kom 2 x =

Sve ukupno instalacija uzemljenja i gromobrana:



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

**Odsjek za oglašavanja i
autorizaciju projekata**

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore


Dokument: DP-DPAP-
00-29a

Strana 27 of 42

**PRIKLJUČAK NA TK
INFRASTRUKTURU**

I

1	Izrada kablovske tk kanalizacije od PE cijevi sa opisom radova: -iskop rova sa razupiranjem; -nasipanje donjeg sloja d=10 cm pijeska (granulacije do 4mm), -polaganje PE cijevi -nasipanje pijeska (granulacije do 4mm); -nasipanje d=10 cm zaštitnog sloja pijeska (granulacije do 4mm); -zatrpavanje rova tamponom u slojevima sa nabijanjem, -postavljanje pozor trake; -uređenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala za 2xPE Ø40 mm(35x70cm)	m	60.00		
2	Isporuka i postavljanje 2xPE fi 40 mm cijevi u ploči prizemlja od kablovskog okna ispred objekta do rek ormara KOMPLET RAD+MATERIJAL (obračun po snopu dvije cijevi)	m	120.00		
3	Izrada kablovskog okna unutrašnjih dimenzija 80x80x80cm: -iskop rupe za okno, -izrada okna debljine zidova d=15cm, -izrada donje i gornje ploče d=15cm, -ugradnja lakog poklopca sa ramom, -utovar i odvoz viška materijala, (rad+materijal)	kom	1.00		
	UKUPNO:				


 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 28 of 42

II TV SISTEM

1	Isporuka, polaganje i konekcija koaksijalnog kabla RG 6 A/U od utičnica do antene na krovz, prema crtežu u prilogu sa obilježavanjem kablova u ormaru. Kabal se polaže u rebrastim HF cijevima Ø 13 mm. Prosječna dužina po jednoj utičnici je 10 m (komplet materijal i rad).	kom	1.00		
2	Isporuka i montaža kombinovane ugradne TV utičnice za prijem RF i SAT spektra.	kom	0		
3	Ostali sitni potrošni materijal (konektori, spliteri i ostalo)	paušal	1.00		
4	Ispitivanje instalacije, puštanje sistema u rad i izrada protokola mjerenja	paušal	1.00		
	UKUPNO:				

III STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM

1	Isporuka i ugradnja ugradne dozne za smještaj RJ-45 modula dim. 2M (koristi se i za TV instalacije).	kom	2.00		
2	Iporuka i ugradnja nosača mehanizma dim. 2M tipa legrand ili sl. (koristi se i za TV instalacije)	kom	2.00		
3	Iporuka i ugradnja dekorativnog okvira (bijeli) dim. 2M tipa legrand ili sl. (koristi se i za TV instalacije)	kom	1.00		
4	Isporuka i ugradnja RJ-45 modula cat.6 u postavljenom priboru.	kom	3.00		

	Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
		Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore			Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 29 of 42


11	Izrada telefonskog (računarskog) priključka u prostorijama (od glavne uticnice u dnevnoj sobi, povezane na TK okno, do pripadajućih utičnica) kablom FTP cat. 6 sa ranžiranjem kabla na obje strane na RJ-45 module. Kabal se polaže u savitljivoj HF cijevi Ø13 mm po podu (komplet materijal i rad). Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 16 m.	kom	1.00		
12	Isporučka i postavljanje PE fi 40 mm cijevi od prizemlja od tavana.	m	0		
13	Ostali sitni nespecificirani materijal	paušal			
14	Završno ispitivanje i testiranje, izdavanje atesta i predaja korisniku.	paušal			
	UKUPNO:				

1.VODOVOD

1. ZEMLJANI RADOVI

Ručni iskopa kanala van objekta u materijalu III kategorije, u uskom iskopu za polaganje vodovodnih cijevi van objekta do priključka na spoljni cjevovod. Prosječna širina iskopa je 0.7m van objekta a 0.5 u objektu. Prosječna dubina rova van objekta je 0.7m a u objektu 0.40m iskopani materijal odbaciti na 1.0m od ivice rova sa jedne strane tako da jedna strana rova bude slobodna za odlaganje cijevi i ostalog potrebnog materijala za montažu cjevovoda. Kod iskopa voditi računa da dno kanala bude fino isplanirano u niveleti, a strane rova da budu pravilno odsječene. Po potrebi kod iskopa rova van objekta gornju ivicu rova osigurati drvenim talpama pričvršćenim na drvenim stubiđjima koji nadvisuju zemljište za 50cm, radi zaštite od obručavanja materijala iz iskopa. Obračun iskopane zemlje izvršice se u sraslom stanju

m3 45,15

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 30 of 42	

Nabavka transport i ugradjivanje sitnog pijeska ispod i oko cijevi. Prije polaganja cijevi u rovovima razastrijeti sloj pijeska debljine 10cm, pa ga poravnati u predviđenom nagibu. Nakon polaganja cijevi i ispitivanja cijevi nasuti pijesak tako da preko gornje ivice cijevi visina pijeska bude 10cm. Plaća se po m³ ugradjenog pijeska.

m³ 9.03 =

Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa izvršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti vodovodnih cijevi na probni pritisak od 12 bara a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje izvesti u slojevima od 20-30cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti. Prilikom zatrpavanja voditi računa da materijal bude što sitniji. Obračun zatrpavanja izvršiće se u sraslom zbijenim stanju po m³.

m³ 35.86



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

**Odsjek za oglašavanja i
autorizaciju projekata**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-DPAP-
00-29a**

Strana 31 of 42

Utovar i transport viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju sa grubim planiranjem na mjestu istovara. Plaćanje se vrši po m³ prevezene i isplanirane zemlje.

m³ 11.60

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:

3. MONTAZNI RADOVI

Nabavka, transport i ugradnja cijevi . Cijevi i fazonski komadi se spajaju čeonim varenjem.

CIJEVI DN 25 mm	m'	170.00	
CIJEVI DN 20 mm	m'	40.00	x

UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:

UKUPNO VODOVOD

2. FEKALNA KANALIZACIJA

1. ZEMLJANI RADOVI

Obilježavanje i iskolčavanje trase kanala u objektu i van objekta. Obračun po m³ obilježene trase, kao i svih prodora u objektu i osovina sanitarnih pribora u kupatilima.

m³ 32.00 x

Ručni iskop kananala u materijalu III kategorije, u uskom iskopu za polaganje plastičnih kanalizacionih cijevi . Prosječna širina iskopa je 0.8m. Prosječna dubina rova je 1.4m. Iskopani materijal odbaciti na 1.0m od ivice rova sa jedne strane tako da jedna strana rova bude slobodna za odlaganje cijevi i ostalog potrebnog materijala za montažu kanala. Kod iskopa voditi računa da dno kanala bude fino isplanirano u niveleti, a strane rova da budu pravilno odsječene. Po potrebi kod iskopa rova van objekta gornju ivicu rova osigurati drvenim talpama pričvršćenim na drvenim stubićima koji nadvisuju zemljište za 50cm, radi zaštite od obrušavanja materijala iz iskopa. Obračun iskopane zemlje izvršiće se u sraslom zbijenom stanju.

m³ 43.40 x



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

**Odsjek za oglašavanja i
autorizaciju projekata**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-DPAP-
00-29a**

Strana 32 of 42

Iskop zemljišta za izradu septičke jame obavlja se u materijalu III i IV kategorije. Ukoliko se utvrdi viša kategorija izvođač ima pravo razlike u cijeni. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda i eventualno potrebno podgrađivanje rova. Obračun po m³, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova, kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda. Iskop 0 - 2 m dubine

m³ 70.20 x

Zatrpavanje septičke jame materijalom iz iskopa. Zatrpavanje izvršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti cijevi kao i prohodnost cijevi, a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje izvesti u sloju 20-30cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti. Prilikom zatrpavanja prvog sloja voditi računa da materijal bude što sitniji kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. Obračun količine zatrpavanja po m³.


m³ 17.58 x

Po izvršenom planiranju dna rovova a prije polaganja cijevi postaviti podlogu od pijeska debljine 10cm u niveleti podužnih profila. Nakon montaže cijevi i ispitivanja na vododrživost cijevi zatrpati pijeskom oko i iznad tjemena da visina sloja pijeska iznosi minimum 10cm.

m³ 8.42 x

Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa. Zatrpavanje izvršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti cijevi kao i prohodnost cijevi, a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje izvesti u sloju 20-30cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti. Prilikom zatrpavanja prvog sloja voditi računa da materijal bude što sitniji kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. Obračun količine zatrpavanja po m³.

m³ 24.86 x

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 33 of 42

Odvoz i planiranje preostale zemlje iz iskopa izvršiće se na najbližu gradsku deponiju.
Plaćanje se vrši po m³ prevezene i planirane zemlje.

m³ 18.54 x

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:

2.BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Nabavka transport i ugradnja ab cijevi profila 1000mm.Cijevi se ugradjuju u reviziono okno tako da se formira tijelo okna Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal za ugradnju cijevi, uključujući potrebna štemovanja za penjalice, krpjenje betonskih cijevi nakon ugradnje penjalica ,potrebna skraćanja cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve ostale radove kojima se obezbedjuje potpuno formiranje zida okna od armirano betonskih cijevi. Obračun po komadu ugradjenih armirano betonskih cijevi u reviziono okno.

L=1000

kom. 4.00 x

L=500

kom. 0 x

Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 u dno revizionog okna i u betonski vijenac iznad dna okna. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potrebni rad i materijal. Obračun po m³ ugrađenog betona u svemu prema detalju iz projekta.

donja ploča 0.34m³ po rev.oknu

vijenac iznad dna 0.3m³ po rev.oknu

ukupno po rev.oknu 0.64m³ x 4

m³ 2.56 x


Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 u ab ploču na revizionom oknom, i u ab vijenac ispod ploče. Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 15cm. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal uključujući i oplatu i betonsko željezo (oko20kg/m² ploče).Obračun po m³ ugrađenog betona.

gornja ploča 0.29 m³ po rev.oknu

vijenac ispod ploče 0.3 m³ po rev.oknu

ukupno po rev.oknu 0.59m³ x 4

m³ 2.36 x

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 34 of 42

Betoniranje dna septičke jame u vodonepropusnom betonu mb.30.Spravljanje betona može biti ručno ili mašinsko.Za spravljanje betona koristiti portland cement i rečni ili majdanski agregat odličnog kvaliteta bez ikakvih organskih materijala,koje bi štetno djelovalo na gotov beton.Nabijanje vršiti sa pervibratorom.

m3 2.31 x

Betoniranje zidova septičke jame u vodo nepropusnom nabijenom betonu mb.30.Betoniranje zidova vršiti u dvostranoj daščanoj oplati koja treba da je solidno izvedena.Prije betoniranja oplatu dobro očistiti od prljavštine i dobro je pokvasiti kako nebi oplata upila vodu iz betonske mase.Ugradnju betonske mase vršiti sa per vibratorom.Za vrijeme izrade oplata predvidjeti otvore za odvodnu i dovodnu cijev .


m3 9.60 x

Betoniranje armirano betonske ploče na septičkoj jami, u svemu prema planu i propisima za betoniranje arm.bet.konstrukcija.Armiranje ploče izvršiti sa armaturom Ø 10mm i Ø 8mm ,mb30,debljina ploče je 15cm.

m3 2.26 x

Malterisanje zidova i poda septičke jame sa cementnim malterom razmjere 1:2.Površine dobro izmalterisane i izglaçene do crnog sjaja.Plaća se po m2 izmalterisane i izglaçene površine do crnog sjaja.

m2 57.00 x

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 35 of 42

Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124). Poklopci su kružni, prečnika svijetlog otvora 60cm, težine 110 kg i zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom za naleganje poklopca na ram. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz projekta. Obračun po komadu ugrađenog i zaštićenog od korozije poklopca sa ramom.

kom. 3.00 x

Nabavka i ugradnja penjalica za silazak u šahtove. Obračun po komadu.

kom. 6.00 x

UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI :

3.MONTAŽNI RADOVI

Nabavka, transport i montaža plastičnih **kanalizacionih cijevi od polipropilena sa svim fazonskim komadima**. Materijal mora biti standardan prema din-u. Spajanje cijevi u natičnom naglavku, a zaptivanje sa gumenim zaptivnim prstenima. Vertikalne cijevi pričvrstiti za zid sa originalnim cijevnim obujmicama sa zaštitnom gumom na svaka 2.0m, a ispod mufa ugraditi nepomičnu obujmicu. Horizontalne razvode ispod konstrukcije učvrstiti za plafon sa originalnim cijevnim obujmicama sa zaštitnom gumom na razmaku 10d. Iza mufa ih pričvrstiti nepomičnim obujmicama. Radovi obuhvataju sva štemovanja za podne i zidne razvode i krpljnje oštećenih zidnih površina. Montažu izvesti u svemu prema uoštovima proizvođača cijevi. Obračun po m` cijevi sa svim opisanim radovima.

DN110mm


m` 64.00 x

DN75mm

m` 12.00 x

DN50mm

m` 12.00 x

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 36 of 42

Nabavka, transport i montaža PVC cijevi za uličnu kanalizaciju nosivosti od SN4. Cijevi montirati na propisno ugrađenoj podlozi od pijeska. Plaća se po m1 ugrađene cijevi.

DN160mm m` 18.00 x

Nabavka, transport i montaža sifoniranih slivnika sa odvodom, sifonom i niklovanom poklopnom rešetkom od inox-a, sa okvirom dimenzija 15x15 cm. Obračun po komadu montiranih slivnika.

PVC SLIVNICI SA VERTIKALNIM ODVODOM f 70 mm kom. 4.00 x

UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:

UKUPNO FEKALNA KANALIZACIJA

SANITARNI UREĐAJI

Nabavka, transport i ugradnja umivaonika. Koji treba montirati na 80 cm iznad poda i pričvrstiti na zid. Umivaonik je opremljen sa poniklovanim sifonom, čepom i rozetnom. Na umivaoniku montirati bateriju. Iznad umivaonika ugraditi etažerku I klase i ogledalo. Obračun po komadu montiranog i ispitanog umivaonika

KER. UMIVAONIK kom 4.00 x

BATERIJA ZA UMIVAONIK za toplu i hladnu vodu kom 4.00 x

Nabavka, prenos i montaža komplet WC solje koja se sastoji od:

keramičke WC šolje I klase, tipa , za 4,5 lit spiranje, sa sedištem i poklopcem;

- zidnog nosača s WC četkom i držača toalet papira;

Obračun po komadu ugrađenog.

WC SOLJA kom 4.00 x

DASKA ZA WC SOLJU kom 4.00 x

DRZAC ZA TOALET PAPIR kom 4.00 x



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

**Odsjek za oglašavanja i
autorizaciju projekata**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

Dokument: DP-DPAP-
00-29a

Strana 37 of 42

Nabavka, transport i montaža akrilne tus kade , sa prelivnom i odlivnom garniturom. Uz kadu montirati svu potrebnu galanteriju, koju sačinjavaju: sapunjara za kadu, držač za peškiri i dr. Obračun po komadu montirane i ispitane kade

TUS KADA 80x80	kom	4.00	x
SIFON ZA TUS KADU	kom	4.00	x
TUS KABINA	kom	4.00	x
UGRADNA CESMA ZA KADU	kom	4.00	x
ZIDNI PRIKLJUČAK ZA CRIJEVO	kom	4.00	x
CRIJEVO 1.6m DN15	kom	4.00	x
DRZAC ZA TUS	kom	4.00	x
DRZAC ZA PESKIR 52cm	kom	4.00	x

Nabavka, transport i montaža sudopera sa komplet dovodnom i odvodnom armaturom. Obračun po komadu montiranog i ispitanog sudopera.

Jednodjelni sudoper	kom	4.00	x
Česma za sudoper	kom	4.00	x

Nabavka, transport i montaža električnog bojlera zapremine 80 l sa originalnim cijevima za montažu. Bojler se postavlja na zid u vertikalnom položaju .Obračun po komadu montiranog i ispitanog bojlera.

Bojler 80 l	kom	4.00	x
Bojler 10 l	kom	4.00	x

UKUPNO SANITARNI UREĐAJI

2. REZERVOAR

Opis pozicije	jed.mjer.	količina	jed cij
---------------	-----------	----------	---------



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

**Odsjek za oglašavanja i
autorizaciju projekata**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-DPAP-
00-29a**

Strana 38 of 42

ZEMLJANI RADOVI

Ručni ili mašinski iskop jame za rezervoar. Iskopi se obavljaju u materijalu nadjene kategorije. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. Obračun po m3 uredno i kvalitetno obavljenog iskopa.

m3

140.60

Ručno zatrpavanje komore i zatvaračnice sitnim zemljanim ili pjeskovitim materijalom oko spoljnih zidova i na ploči u sloju prosječno debelom: oko zidova 30cm a na ploči 20cm. Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabavka, transport i ugradjivanje zemlje, pijeska ili pjeskovitog materijala. Obračun po m3 kvalitetno napravljenog zaštitnog sloja za izolaciju.

m3

52.60

Utovar i odvoz materijal od iskopa na deponiju koju odredi investitor. U jediničnu cijenu ulazi sav potreban rad i mehanizacija sa odvozom na udaljenost do 15km. Obračun po m3.

m³

96.80

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Nabavka, transport i ugradnja nabijenog betona marke MB20 u ploči za izravnavanje ispod komore debljine 10,0cm. Obračun po m2

m2

3.05

Nabavka, transport i ugradnja hidrotehničkog nabijenog i armiranog betona marke MB30 i potrebne oplata u temeljnoj ploči komore, podnoj ploči i temeljima u zatvaračnici. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal kao i oplata i njega betona. Obračun po m3 izvedenog dna.

m3

5.35



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

**Odsjek za oglašavanja i
autorizaciju projekata**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-DPAP-
00-29a**

Strana 39 of 42

Nabavka, transport i ugradnja hidrotehničkog nabijenog i armiranog betona marke MB30 u zidove komora, vertikalne vute, stubove i serklaže zatvaračnice. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal kao i oplata i njega betona. Obračun po m3 izvedenih zidova i stubova.

m3

15.15

Nabavka, transport i ugradnja armiranog betona marke MB30 u pokrovnu ploču komora i zatvaračnice. Debljina betona pokrovnih ploča je 20cm. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal kao i oplata i njega betona. Obračun po m3 izvedene pokrovne ploče.

m3

4.85

Izrada otvora u podnoj ploči za oticanje procjednih voda. Otvor je prečnika min. 50mm. Ispod je produbljenje 30 x 30 x 30cm ispunjeno krupnim kamenom. Obračun od komada.

kom

1.00

UKUPNO BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI:

ARMIRAČKI RADOVI

Nabavka, transport i ugradnja, sa čišćenjem, sječenjem i savijanjem armaure. Armaturu prije sječenja i savijanja očistiti od prljavštine, rdje i masnoće. Prije početka betoniranja pregledati da li je armatura stabilno postavljena i međusobno povezana. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad i materijal. Obračun se vrši po kg. kvalitetno ugrađene armature.

RA 400/500

kg

303.00

GA 240/360

kg

212.00

Nabavka, transport, rezanje i ugradjivanje armaturnih mreža MAG 500/560. Obračun po komadu ugrađene armaturne mreže.

Mreza Q-221


kg

322.00


Mreza Q-335

kg

576.00

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 40 of 42

Mreza Q524	kg	223.00	
Mreza R-221	kg	121.00	
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI			
INSTALATERSKI RADOVI			
<p>Nabavka, transport i montaža vodovodnih fazonskih komada. Fazonski komadi su standarda kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP 10 bar. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu. Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od korozije fazonskog komada.</p>			
KUGLASTI VENTIL Ø5/4"	kom	2.00	
KUGLASTI VENTIL Ø3/4"	kom	3.00	
NEPOVRATNI VENTIL Ø5/4"	kom	1.00	
KOLJENO Ø5/4"	kom	4.00	
KOLJENO Ø3/4"	kom	3.00	
NIPAL Ø5/4"	kom	6.00	
NIPAL Ø3/4"	kom	3.00	
MUFNA Ø5/4"	kom	4.00	
USISNA KORPA Ø5/4"	kom	1.00	
ČEP Ø5/4"	kom	2.00	
KP KOMAD Ø5/4"	kom	1.00	
REDUKCIJA Ø5/4"/3/4"	kom	3.00	
UREĐAJ ZA POVEĆANJE PRITISKA Q=1.2l/s	kom	1.00	
KANDŽASTA POLUSPOJNICA DN40mm	kom	2.00	
KANDŽASTA POLUSPOJNICA DN25mm	kom	3.00	
UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI			

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 41 of 42	

RAZNI RADovi			
Izrada hidroizolacije na zidovima komore i zatvaračnice od dva premaza bitumenom I dva sloja ter hartije. Obračun po m2			
	m2	72.00	
Izrada hidroizolacije na pokrovnim pločama komore i zatvaračnice od tri premaza bitumenom i tri sloja ter hartije. Obračun po m2			
	m2	23.65	
Izrada drenaže oko zidova zatvaračnice drenažnom cijevi prečnika 100mm. Na uglovima ugraditi lukove.Obračun po m'			
	m'	22.00	
Izrada poklopaca na zatvaračnici I komori rezervoara od crne bravarije sa uređajem za zatvaranje i zaključavanjem. Poklopci su dimenzija 100x100cm.Jediničnom cijenom obuhvaćeno je i antikoroziona zaštita i farbanje.Obračun po komadu ugrađenih poklopaca.			
	kom	2.00	
Izrada ventilacije na komori rezervoara 100mm sa ventilacionom kapom.Ventilaciju izvesti od luka 90° koji se spaja sa otvorom u ploči. OP komada, SP komada dužine800mm i kape. Obračun od komada ugrađjene ventilacije.			
	kom	1.00	
Nabavka i ugradnja aluminijumskih merdevina .Obračun od komadu ugrađenih merdevina.			
	kom	2.00	
Ispitivanje na vododrživost vodne komore rezervoara zapremine 30m3. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potreban rad i materijal.Obračun paušalno.			
	pauš.	1.00	



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

**Odsjek za oglašavanja i
autorizaciju projekata**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-DPAP-
00-29a**

Strana 42 of 42

Ispitivanje na probni pritisak montiranog cjevovoda u zatvaračnici. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potreban rad i materijal. Obračun po m' uspješno ispitivanog i dokazano ispravnog cjevovoda.

	m'	10.00	
Dezinfekcija i ispiranje uspješno izvedenog rezervoara i cjevovoda u zatvaračnici. Dezinfekcija se vrši dezinfikacionim sredstvom. Sanitarna ispravnost se dokazuje atestom nadležne sanitarne službe. Obračun paušalno			
	pauš.	1.00	
UKUPNO RAZNI RADOVI			

PRILOG 2 - CRTEŽI / SKICE