

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 1 of 19

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv korisnika: **Branislav Kecojević**

Mjera i broj Javnog poziva : **Mjera 7-Podmjera 7.1– Javni poziv broj 09-908/24-2065/1 od 21.03.2024**

Naziv projekta – Naziv investicije: **IZGRADNJA OBJEKTA ZA SEOSKI TURIZAM**

Datum poziva: **25.03.2025**

Broj i datum IPARD ugovora: **09-908/24-6037/21 od 10.03.2025**

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

GRAĐEVINSKI RADOVI

1	PRIPREMNI RADOVI	
	Izrada projekta organizacije građenja sa pratećim sadržajima.	
	1.00	kompl
	Izvođenje gradilišnih priključaka (elektroenergetski priključak, priključak na vodovod i kanalizaciju, saobraćajni priključak i sl).	
	1.00	kompl
	Obezbjedeње neophodnih mjera zaštite na radu i zaštite od požara u skladu sa projektom organizacije građenja, odgovarajućim elaboratima i propisima	
	1.00	kompl
	Rasciscavanje terena od granja, siblja..., geodetsko obilježavanje objekta i izrada stabilnih ubetoniranih repera za osiguranje osovina i visinskih kota objekta; stavka sadrži i odvoz otpadaka na deponiju.	
	1.00	(paušal)

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 2 of 19

2	ZEMLJANI RADOVI	
	Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije, zajedno sa humusom, za temeljnu konstrukciju. Iskop vršiti po projektu, sa pravilnim zasijecanjem strana i sa uračunatom tačnošću obrade dna i dozvoljenim odstupanjem 5 cm. Iskopani materijal deponovati u blizini objekta, kako bi se kasnije upotrijebio za nasipanje. U cijenu po jed.mjere je uključeno eventualno crpljenje vode, razupiranje rovova, a sve u skladu i prema opštim uslovima i posebnim uslovima za ovu vrstu radova. Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.	
	110.00	m3
	Nasipanje, i nabijanje selektiranom zemljom iz iskopa i pozajmista oko ukopanih zidova u slojevima od max.d=30cm. Nabijanje izvršiti odgovarajućim vibracionim mašinama (ploče i maljevi). Zemlja upotrebljena za nasipanje ne smije da sadrži organske i anorganske materije podložne truljenju i bubrenju. Obračun po m3 izvedene pozicije.	
	75.00	m3
	Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka ispod temeljne konstrukcije kontra ploče objekta. Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti. Obavezno dobiti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije. Obračun po m3 nasutog i nabijenog tamponskog sloja. Količinom je obračunato i nasipanje tampona d=20 cm u centralnoj žardinjeri u objektu.	
	* ispod temeljne konstrukcije d=20cm	
	13.80	m3
	* ispod ploča na tlu d=10cm	
	51.20	m3
	Odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju, na daljinu do 10km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3 materijala u samoniklom stanju.	
	17.00	m3

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 3 of 19

3	BETONSKI RADOVI	
	Izrada armiranobetonske temeljne konstrukcije, medjuspratne tavanice i ploča na tlu u potrebnoj oplati u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30 VDP10. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom, odnosno po m2 lakih ploča na tlu, armiranih jednostrano mrežom	
	* temeljne trake 60*40cm	
	41.00	m3
	* temeljne grede	
	8.70	m3
	*medjuspratna i krovna ploča d=15	
	50.00	m3
	*mrtva ploča platoa na tlu d=15 cm	
	48.00	m3
	*mrtva ploča trotoara d=10 cm	
	268.00	m2
	*libažni sloj od mršavog betona d=10 cm	
	69.00	m2
	Izrada armiranobetonske konstrukcije stubova i vertikalnih serkalaža u potrebnoj oplati u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30 VDP10. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom.	
	*AB stubovi i serklaži d=20 cm	
	12.00	m3

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 4 of 19

Izrada armiranobetonskih greda objekta Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30 VDP10. Betoniranje izvodi u glatkoj oplati, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m dužnom ugrađenog betona zajedno sa oplatom.			
*AB grede dim.20*40cm	16.56	m	

4	ARMIRAČKI RADOVI		
	Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje t.j. zaštitu do betoniranja cjelokupne armature. RA 400/500; MA 500/560		
	Sipke	4,569.63	kg
	Mreze	9,658.50	kg

5	ČELIČNA KONSTRUKCIJA		
	Proizvodnja, isporuka i montaza na licu mjesta lake celicne konstrukcije za izradu vanjskih zidova, noseće konstrukcije krova i unutrašnjeg skeleta. Konstrukcija je uradjena od "HOP" profila 160x160x4mm. Krovni nosači su od HOP elementa 100x160x4mm, dok su pomoćni profili krovne atike 50x100x3 ili 100x100x4mm kada e nalaze u djelovima objektra kod fasadnih otvora radi ukrućenja. Takodje, pomoćni profili su proizvedeni od strukturalnog pocinkovanog lima S 350 GD + 275Zn (nanos cinka 275 gr/m2). Profili se medjusobno ucvrscuju pocinkovanim celicnim pop-nitnama 4,8x8mm i tako formiraju cjeline (djelove zidova). Tako formirane cjeline se transportuju na na gradiliste i medjusobno pricvrscuju pocinkovanim celicnim sarafima sa samourezivom glavom 4,8x16mm. Pricvrscivanje za primarnu celicnu konstrukciju pomocu sarafa i matica M8. Na prethodno uradjenu AB plocu se sekcije zidova pricvrscuju pomocu celicnih anker tiplova i "L" celicnih komada. U obim isporuke je ukljucen sav potreban pricvrzni materijal (pop-nitne, sarafi, anker tiplovi, "L" komadi itd). Obračun po kg		
		4,625.00	kg

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 5 of 19

6	ZIDARSKI RADOVI	
	Izrada podloge za plivajući pod (unutrašnju KERAMIKU) u sledecim slojevima odozdo: - 1x sloj stirodura 3035 S d=20-50mm - 1x sloj polietilenske folije d=0.2 mm u suvo, preklopi 10 cm - 1x cementna kosuljica debljine d=3-6 cm, armirana po sredini mrežama tipa MV (zice Fi 2 mm sa okcima 50/50 mm), završnu površinu fino isperdasiti. Po obimu prostorija kosuljicu odvojiti od zidova uloskom od stirodura d=2 cm (podloga za unutrašnju KERAMICKE podove).Obračun po m2 komplet gotove pozicije prema opisu.	
	izrada kosuljice u prizemlju sa padom ka slivnicima 3-6cm	
	66.67	m2
	izrada kosuljice u prizemlju u ostalim prostorijama	
	194.00	m2
	izrada kosuljice na spratu sa padom ka slivnicima 3-8cm	
	22.30	m2
	izrada kosuljice u prizemlju u ostalim prostorijama	
	121.79	m2
	izrada ravne kosuljice terasa i tortoara sa padovima	
	276.00	m2

7	IZOLATERSKI RADOVI	
	Izrada horizontalne hidroizolacije ispod mrtve ploče i na ukopanim zidovima objekta fleksibilnim malterom , ojačan vlaknima, na bazi cementa ili hidroizolacija sličnog tipa, u dva sloja. Hidroizolaciju podici uz zidove spoljne strane sa preklapom preko temeljne ploče i libažnog sloja. Obračun po m2 osnove podizanje uz zidove uračunati u cenu. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu i uputstvu proizvođača (pripremu podloge, nanošenje upotrebu specifičnog materijala na spojevima horizontalne i vertikalne HI, dilatacione spojnice i sl).	
	Napomena: Cijenom obuhvatiti izradu spojeva. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije.	
	300.00	m2

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 6 of 19

Izrada hidroizolacije trotoara uz objekat fleksibilnim malterom, ojačan vlaknima, na bazi cementa ili hidroizolacija sličnog tipa, u dva sloja. Hidroizolaciju podići uz zidove objekta za 15 cm iznad poda. Hidroizolaciju podići uz zidove za 15cm iznad poda i povezati sa vertikalnom hidroizolacijom na zidovima. Obračun po m2. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu I uputstvu proizvođača (pripremu podloge, nanošenje upotrebu specifičnog materijala na spojevima horizontalne i vertikalne HI, dilatacione spojnice i sl).	
Napomena: Cijenom obuhvatiti izradu holkela. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije.	
270.00	m2
Izrada horizontalne hidroizolacije podova objekta unutar točućih mjesta fleksibilnim dvokomponentnim malterom u dva sloja, ojačanu vlaknima, na bazi cementa ili hidroizolacija sličnog tipa, u dva sloja. Hidroizolaciju podići uz zidove sa preklapom od 15cm na spoju sa horizontalnom. Hidroizolaciju podići uz zidove za 15cm iznad poda i povezati sa vertikalnom hidroizolacijom na zidovima. Obračun po m2. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu I uputstvu proizvođača (pripremu podloge, nanošenje upotrebu specifičnog materijala na spojevima horizontalne i vertikalne HI, dilatacione spojnice i sl).	
Napomena: Cijenom obuhvatiti izradu holkela. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije.	
104.70	m2
Izrada horizontalne hidroizolacije podova objekta unutar prostora predviđenih za skaldistenje u kojima se vrši pranje podova, fleksibilnim dvokomponentnim malterom u dva sloja, ojačanu vlaknima, na bazi cementa ili hidroizolacija sličnog tipa, u dva sloja. Hidroizolaciju podići uz zidove sa preklapom od 15cm na spoju sa horizontalnom. Hidroizolaciju podići uz zidove za 15cm iznad poda i povezati sa vertikalnom hidroizolacijom na zidovima. Obračun po m2. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu I uputstvu proizvođača (pripremu podloge, nanošenje upotrebu specifičnog materijala na spojevima horizontalne i vertikalne HI, dilatacione spojnice i sl).	
44.20	m2

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 7 of 19

	Izrada vertikalne hidroizolacije zidova objekta unutar prostora predviđenih za skaldistjenje u kojima se vrši pranje zidova kao i točućih mesta, kuhinje i toaleta, fleksibilnim dvokomponentnim malterom u dva sloja, ojačanu vlaknima, na bazi cementa ili hidroizolacija sličnog tipa, u dva sloja. Hidroizolaciju podici uz zidove sa preklapom od 15cm na spoju sa horizontalnom. Hidroizolaciju podići uz zidove za 15cm iznad poda i povezati sa vertikalnom hidroizolacijom na zidovima. Obračun po m2. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu i uputstvu proizvođača (pripremu podloge, nanošenje upotrebu specifičnog materijala na spojevima horizontalne i vertikalne HI, dilatacione spojnice i sl).	
	Napomena: Cijenom obuhvatiti izradu preklopa sa horizontalnom. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije.	
	77.00	m2
	Nabavka materijala i izrada slojeva izolacije ispod krova a iznad unutrašnjih prostora slojevima odzgo -Paropropusna vodonepropusna folija -OSB tabla 10mm EPS između rožnjača -OSB tabla 10mm Obračun po m2. Spojna sredstva, zaprivne trake i permazi uračunati su u cijenu. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu.	-
	336.00	m2
	Doplata za popunjavanje trakama kamene vune 100 mm ispod horizontalnih oluka i uz krovnu atiku . Obračun po m2 ugrađene izolacije.	
	10.00	m2
	Nabavka i ugradnja termo izolacije fasadnih zidova u međuprostoru ispod podasčanja i između letvi na zidovima koji se pokrivaju fasadnim samouklapajućim limom. Oblaganje tvrdopresovanom mineralnom vunom debljine 50 mm između nosećih vertikalnih letvi a 30 mm između sekundarnih horizontalnih. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan. Obračun po m2 ugrađene izolacije.	
	206.80	m2

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 8 of 19

Nabavka i ugradnja termo izolacije fasadnih zidova na zidovima koji se u prizemlju oblazu kamenom. Oblaganje XPS stiroporom debljine 50 mm sa tiplovanjem do 5 tipli po kvadratnom metru. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan. Obračun po m2 ugrađene izolacije.	
105.00	m2
Nabavka i ugradnja termo izolacije fasadnih zidova u međuprostoru na zidovima koji se oblazu drvenim talapma. Oblaganje tvrdopresovanom mineralnom vunom debljine 70mm između nosećih letvi. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan. Obračun po m2 ugrađene izolacije.	
181.00	m
Nabavka i ugradnja termo izolacije XPS u podovima objekta iznad slojeva hidroizolacije debljine 50mm. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan. Obračun po m2 ugrađene izolacije.	
260.00	m
Nabavka i ugradnja termo izolacije XPS u podovima objekta iznad slojeva hidroizolacije, debljine 20mm. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan. Obračun po m2 ugrađene izolacije.	
144.00	m2

ZANATSKI RADOVI

1	STOLARSKI RADOVI	
	Dvokrilna vrata.	
	Dvokrilna staklena ulazna vrat. Vrata su otvarajuća sa obje strane u krilu ka vani Materijali: Aluminijum. Tip ispune: Alu panel sa termozvučnom ispunom. Okov prilagoditi namjeni. Obračun po komadu, kompletno urađenog i ugrađenog na objektu.	

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 9 of 19

Vrata snabdjeti svim potrebnim okovima za pravilno funkcionisanje, tri šarke po visini krila i magnetnim sistemom zatvaranja. Sa obje strane, vrata su opremljena kvakom. Uz vrata predvidjeti podni ili zidni gumeni odbojnik u zavisnosti od pozicije. Površinska obrada lakirano u mat sivoj boji		
Oznaka u projektu V		
Zidarska mjera otvora 200/240cm		
2.00		kom
Dvokrilna vrata sa dva otvoriva krila. Glavnim i pomocnim Materijali: Aluminiyum. Proizvod ekvivalentnih karakteristika.. Tip ispune: Alu panel sa termozvučnom ispunom. Okov prilagoditi namjeni. Obračun po komadu, kompletno urađenog i ugrađenog na objektu. Vrata snabdjeti svim potrebnim okovima za pravilno funkcionisanje, tri šarke po visini krila i magnetnim sistemom zatvaranja. Sa obje strane, vrata su opremljena kvakom. Uz vrata predvidjeti podni ili zidni gumeni odbojnik u zavisnosti od pozicije. Površinska obrada lakirano u mat sivoj boji		
Oznaka u projektu UV		
Zidarska mjera otvora 130/210cm		
1.00		kom
Balkonska vrata i fasadni otvori. Dvokrilna vrata zastakljena. Slep štok je od aluminijumskih profila razli čite profilacije, u zavisnosti od mesta montaze. Pričvršćen je za zid ili čelici UA profil ankerima na dovoljnom broju mesta, po svim stranama bez mogućnosti pomeranja. Dovratnik je štelujući, od aluminijumskih profila, pune širine zida, sa umetnutim gumenim trakama za naleganje krila. Fiksiran je za slepi štok na dovoljnom broju mesta po svim stranama. Krila - Zastakljena sa niskoemisionim staklom. Okov - vrata snabdeti svim potrebnim kvalitetnim okovom za pravilno funkcionisanje. Završna obrada - Spoljasnja obrada		
Oznaka u projektu B1		
Zidarska mjera otvora 1500/230cm		
3.00		kom

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 10 of 19

Oznaka u projektu I		
Zidarska mjera otvora 60/200		
	5.00	kom
Oznaka u projektu II		
Zidarska mjera otvora 60/150		
	2.00	kom
Oznaka u projektu III		
Zidarska mjera otvora 80/250		
	1.00	kom
Oznaka u projektu IV		
Zidarska mjera otvora 90/210		
	4.00	kom
Oznaka u projektu V		
Zidarska mjera otvora 90/160		
	2.00	kom
Ulazna vrata. Alu konstrukcija od anodiziranih hladnih profila. Sa termoprekidom. Uf 1,2-2,2 W/m2K. Spoljna estetika Egzogeni struktura minimalnih dimenzija profila. Metod zastakljivanja Aluseal system / dubina stuba 80mm Pozicija obuhvata i grilje koje se otvaraju u preklopu u jednu stranu. Grilje automatizovane sa celicnim krilima 50x50x3mm sa ispunom od impregniranog drveta u grafitno sivoj ili boji prema RAL karti po preporuci projektanta. Kutije povezane varenjem u ram koji je nosece strukture. Fiksirano u dvije zone sa vanjske strane u horizontalnu konstrukciju.		
Oznaka u projektu RV		
Zidarska mjera otvora 150/250		
	12.00	kom
Oznaka u projektu RV2 klizna		
Zidarska mjera otvora 180/250		
	1.00	kom
Oznaka u projektu PL toaletne pregrade		
Zidarska mjera otvora 70/220		
	4.00	kom.
Klizna vrata. Krilo vrata duplo šperovano, furnirano, furnir hrast koji ima završnu obradu lak bojom, (poliuretan lak 65% sjajnosti). Štok vrata furniran, a dek lajsne 5cm su od		



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 11 of 19

medijapana sa završnom obradom, falcovane i profilisane. Dihtovanje vrata je obezbijeđeno gumenom trakom po cijelom obimu krila. Vrata su snabdjevena kompletnim potrebnim okovom i finalno obojena u boji po izboru projektanta. Vrata su zastakljena dvokomornom pregradom debljine stakla 3+3mm, blago tonirana. Vrata snabdjeti odgovarajucim okovom.
Vrata su površinski obrađena PU transparentnim premazom u tri nanosa. Način otvaranja prema šemi.

Oznaka u projektu K

Zidarska mjera otvora 120/210cm

1.00

kom

Oznaka u projektu K1

Zidarska mjera otvora 80/210cm

2.00

kom

Krilo vrata duplo šperovano, furnirano, furnir hrast koji ima završnu obradu lak bojom, (poliuretan lak 65% sjajnosti). Štok vrata furniran, a dek lajsne 5cm su od medijapana sa završnom obradom, falcovane i profilisane. Dihtovanje vrata je obezbijeđeno gumenom trakom po cijelom obimu krila. Vrata su snabdjevena kompletnim potrebnim okovom i finalno obojena u boji po izboru projektanta. Vrata su zastakljena dvokomornom pregradom debljine stakla 3+3mm, blago tonirana. Vrata snabdjeti odgovarajucim okovom.
Vrata su površinski obrađena PU transparentnim premazom u tri nanosa. Način otvaranja prema šemi.

Oznaka u projektu 1

Zidarska mjera otvora 90/210cm

8.00

kom

Oznaka u projektu 2

Zidarska mjera otvora 80/210cm

14.00

kom

Ograda stepenista.

Ograda se izvodi od celicnih kutija 50x50x3mm medjusobno povezanih zavarivanjem.

Kutije medjusobno povezane i ankerisane ankerima za konstruktivni dio na gazistima.

Ispuna ograde od elemenata 20x20x2mm.

Visine 90cm, lakirana u boji antracit sive ili granitne.

Zastitni premaz prozirni mat lak, u dva sloja.

Oznaka u projektu OS

6.80

m

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 12 of 19

2	KERAMIČARSKI RADOVI	
	Nabavka i ugradnja podnih granitnih keramičkih pločica I klase upotrebne gazive oznake R11 u objektu po izboru projektanta, postavljenih na vodootpornom ljepilu i fugovane vodootpornom masom za fugovanje. U cijenu uračunat lijepak i masa za fugovanje. Boje i ton prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije.	
	87.00	m2
	Nabavka i ugradnja podnih keramičkih pločica I klase - po izboru projektanta, postavljenih na vodootpornom ljepilu i fugovane vodootpornom masom za fugovanje. U unutrašnjim prostorima se postavlja do visine od 1.6m. U cijenu uračunat lijepak i masa za fugovanje. Boje i ton prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora.	
	Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije. 35.00	m2
	Nabavka i ugradnja zidnih keramičkih pločica I klase - po izboru projektanta, postavljenih na vodootpornom ljepilu i fugovane vodootpornom masom za fugovanje. U unutrašnjim prostorima se postavlja do visine od 1.6m. U cijenu uračunat lijepak i masa za fugovanje. Boje i ton prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora.	
	Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije. 197.00	m

3	MONTAŽNI RADOVI	
	Pregradni zid, D=120mm.	
	Podkonstrukcija nije obračunata i obračunava se ovom pozicijom. Ukupna debljina zida 140 mm, sa obe strane dvostruko obložen, sa (standardnim) pločama debljine 12,5 mm. Zvučna zaštita 54 dB. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2.	
	Ispuna spojeva s upotrebom papirne bandaž trake.	
	U prostorijama podložnim vlaženju predvideti ugradnju vlagootpornih gips kartonskih ploča H2 13. Obračun po m2.	
	NAPOMENA: Jedinična cena uključuje i izradu svih ojačanja u zidovima za ugradnju vrata, slobodnih krajeva zidova, ojačanja na delovima zida gde se kači oprema.	
	39.55	m2

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 13 of 19

	Spušteni plafon	
	Obješana obloga plafona sa horizontalnim neprekinutim podgledom, sa prekrivenom potkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih profila (CD 60/27) kao montažni i noseći profili, ovješani Knauf ankerfiks visilicama sa žicom za a.b. konstrukciju (pričvršćivanje žice sa ušicom čeličnim sidrenim ekserom za a.b. tavanicu). Visina spuštanja cca. 40 cm. Obloga od jednog sloja A13 (standardnih) ploča d=12,5 cm. Spoj plafona sa zidom izvesti sa razdelnom trakom. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2	
	Ispuna spojeva: s upotrebom papirne bandaž trake.	
	U cijeni korištenje lake pokretne skele.	
	Plafon montirati na visinu prema projektu.	
	Ugradne svjetiljke i ventilaciona oprema moraju biti kačeni posebno. U svemu ostalom važe odredbe opštih uslova.	
	Jediničnom cijenom obuhvatiti sva bušenja i ukrajanja ploča za montažu svjetiljki, anemostata, difuzora i dr. Što se neće posebno plaćati.	
	U toaletima i fasadi predvideti ugradnju vlagootpornih gips kartonskih ploča.	
	Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije.	
	57.00	m2

4	MOLERSKI I FARBARSKI RADOVI	
	Gletovanje i bojenje unutrašnjih zidova. Poludisperzivna posna boja u tonu po izboru projektanta.	
	Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton. Ispravljanje toniranim disperzivnim kitom ili glet masom. Završno bojenje dva puta. Obračun po m2 računajući sav materijal, rad i potrebnu skelu.	
	975.00	m2
	Gletovanje i bojenje plafona. Poludisperzivna posna boja u tonu po izboru projektanta. Impregniranje. Predbojenje. Ispravljanje toniranim disperzivnim kitom ili glet masom. Završno bojenje dva puta. Obračun po m2 računajući sav materijal, rad i potrebnu skelu.	
	306.50	m2

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 14 of 19

5	LIMARSKI RADOVI	
	Nabaka i ugradnja profilisanog čeličnog samouklapajućeg lima na krovu objekta, preko gotove drvene ili čelične konstrukcije. U cijenu uračunati sve potrebne opšive. Boja po izboru projektanta. Obračun po m2 pokrivene površine, računajući sav materijal, rad i potrebna skela. u svemu prema detalju iz projekta. Količinom je obuhvaćeno i bočno zatvaranje krova.	
	375.00	m2
	Nabaka i ugradnja profilisanog čeličnog samouklapajućeg lima na zidovima objekta, preko gotove drvene konstrukcije. U cijenu uračunati sve potrebne opšive. Boja po izboru projektanta. Obračun po m2 pokrivene površine, računajući sav materijal, rad i potrebna skela. u svemu prema detalju iz projekta. Količinom je obuhvaćeno i bočno zatvaranje krova.	
	292,00	m2

6	FASADERSKI RADOVI	
	Izrada demit fasade u sledecim slojevima, gledano od noseceg zida: - 1x sloj lepka za lepljenje i nivelisanje polistirolnih ploca od tvrde pjene .	
	- 1x masa za armiranje - 1x tkanina za armiranje (tkanina od staklenih vlakana). - 1x masa za armiranje, (podloga za završnu obradu). - 1x hidroizolacioni premaz (posebno obračunato)	
	Obračun po m2 obrađene površine, u svemu prema opisu i uputstvu proizvođača.	
	U cijenu uračunat nabavka, ugradnja kompletnog materijal, pripreme radnje, priprema podloge, izrada termo fasade u opisanim slojevima. Obračun po m2 izvedene fasade.	
	5.00	m2
	Bojenje fasadnih omalterisanih i izolovanih zidova i površina silikatno silikonkim fasadnim bojama na pripremljenoj podlozi strukture 1.5 mm.. Boju odrediti uz konsultacije sa projektantom. Obračun po m2 .	
	5.00	m2

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 15 of 19

7	RAZNI RADOVI	
	Nabavka materijala i oblaganje fasade bunjanim kamenom lijepljenjem sa CM16 lijepkom, preko prethodno pripremljene površine zida (obračunato u betonske radove). Debljina ploča d=3do 7cm.Slog 30x slododno.Obračun po m2.	
	87.00	m2
	Nabavka materijala i popločavanje podnih ploča štkovanim kamenom u cementnom malteru 1:3, preko prethodno izbetonirane podloge (obračunato u betonske radove). Debljina ploča d=3 cm.Površina ploča je brušena. Sve čeone ivice ploča koje su vidljive moraju da budu obrađene na isti način kao i lice ploče. U cenu uračunati I fugovanje. Obračun po m2.	
	181.00	m2
	Nabavka, dopremanje i montaža fasadnih drvenih talpi od profila kompozita drva Brisoleji se montiraju preko drvene ili čelične podkonstrukcije pomoću inox vijaka. Čelična podkonstrukcija, kutije 50x80x2 (antikorozivna zaštita toplim cinkovanjem). Pozicija uključuje i sav sitan i spojni materijal neophodan za kompletnu i kvalitetnu ugradnju brisoleja, u svemu prema preporuci proizvođača. Pozicija uključuje i ugradnju svih tipskih elemenata za zatvaranja profila i ugradnju, zajedno sa podkonstrukcijom. Profili su nestandardne dužine 330cm i postavljaju se na medjusobnom rastojanju ne većem od 10 cm. Obračun po komadu.	
	130.80	kom
	Završno čišćenje i pranje prostorija, vrata, keramike i drugog. Čišćenje i pranje će se plaćati samo jedanput bez obzira na broj izvršenih radnji. Obračun po m2 površine poda.	
	460.00	m2
	Letvisanje krova preko OSB ploče 10mm. Letvisanje podužno sa letvama kojima se postiže projektovani pad krova. Letve dimenzija 50x30mm do 50x120mm. Obracun prema površini krovne ravni po m2	
	375.00	m2

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 16 of 19

	Letvisanje zidova preko fasadskih zidova koji se oblazu limom. Letvisanje poprečno sa letvama kojima se postiže projektovana debljina zida. Letve dimenzija 50x30mm do 50x700mm. Obracun prema površini krovne ravni po m2	
	292.00	m2

*Napominjemo da ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene radove je **95.707,82 € (ovo je iznos bez PDV-a).***

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika **Branislav Kecojević** (naziv projekta) **IZGRADNJA OBJEKTA ZA SEOSKI TURIZAM** ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 17 of 19

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;
- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 18 of 19

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od **09.04.2025** (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do **09.04.2025 do 15.00 sati** (datum i vrijeme).

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 19 of 19

11. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Branislav Kecojević

Broj telefona: **+382 68 845 858**

E-mail: **banekecojevic111@gmail.com**

Potpis
M.P

Kecojević BRANISLAV