

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 1 of 19

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv korisnika: Ivan Vilotijević

Mjera i broj Javnog poziva: Mjera7- Diverzifikacija gazdinstva i razvoj poslovanja, podmjera 7.1 „
Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma“

Naziv projekta – Naziv investicije: Rekonstrukcija i opremanje objekta za ruralni turizam

Datum poziva: 19.03.2025.

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/24-5866/24 od 10.03.2025.

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

Građevinsko zanatske radove - koji obuhvataju pripremne i zemljane radove, betonske radove, zidarske, armiračke, izolaterske radove, fasadnu bravariju, bravariju, stolarske radove, keramičke radove, kamenorezačke, tesarske, limarske, fasaderske, molersko farbarske, i ostale razne zanatske i završne radove.

Napominjemo da ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene radove 117.854,25€ (ovo je iznos bez PDV-a).

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika Ivan Vilotijević, Rekonstrukcija i opremanje objekta za ruralni turizam ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101 81000 Podgorica

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 2 of 19

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;
- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 3 of 19

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od 04.04.2025. (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.


10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do 04.04.2025. do 23:00 h.

11. Za dodatne informacije kontaktirajte:
Milorad Vilotijević

Broj telefona: 069060873; 069233205

E-mail: lako.vilotijevic1@gmail.com; vidosavav@ucg.ac.me;

Potpis
M.P



 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 4 of 19

PRILOG 1 - PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA-GRADIVINSKO ZANATSKI RADOVI

KRATAK PREGLED KOLIČINA					
Br.	Opis	Jedinica	Količina	Cijena	UKUPNO
PRIPREMNI RADOVI					
MJERE ZAŠTITE NA RADU - Obezbjedenje neophodnih mjera zaštite na radu i zaštite od požara u skladu sa projektom organizacije građenja, odgovarajućim elaboratima i propisima.					
00	Mjere zaštite na radu	kom	1		
IZVOĐENJE GRADILIŠNIH PRIKLJUČAKA - Izvođenje gradilišnih priključaka (elektroenergetski priključak, priključak za vodovod i kanalizaciju i sl).					
01	Gradilišni priključci	kom	1		
AŠTITNA METALNA OGRADA - Nabavka, montaža i demontaža zaštitne metalne ograde oko gradilišta, visine 2.00m sa kapijama za ulaz radnika, vozila i mehanizacije. Kapije snadbjeti bravama sa ključevima ili katancima. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti kako ne bi došlo do prevrtanja. Ograda mora biti uredno obojena. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za korisnike, što se plaća posebno. Ogradu postaviti na granice urbanističke parcele, odnosno dijela parcele gdje se radovi izvode - u ovom slučaju I faza izvođenja koja obuhvata dio podzemne etaže i jednog nadzemnog objekta.					
02	Zaštitna metalna ograda	m ²	280.04		
TABLE SA UPOZORENJIMA - Nabavka, izrada i postavljanje tabli i drugih oznaka sa upozorenjem, a po tehničkim propisima. Tabla je dimenzija 80x60cm.					
03	Table sa upozorenjima	kom	4		
TABELA ZA OBAVJEŠTENJA DA SE IZVODE GRAĐEVINSKI RADOVI - Nabavka, izrada i postavljanje tabli za obavještenja da se izvode građevinski radovi, sa osnovnim podacima o objektu, izvođaču, investitoru i projektantu, kao i početku i roku završetka radova. Tabla je dimenzija 280x200cm ili veća, uz zadržavanje međusobne proporcije stranica table 1.6:1.0.					
04	Tabla	kom	1		
ZEMLJANI RADOVI					
05	Široki iskop za objekat sa odvozom na gradsku deponiju	m ³	110.94		
06	Široki iskop za objekat sa lagerovanjem na lokaciji sa kasnijim nasipanjem pored ukopanih zidova	m ³	27.09		
07	Ispod temelja objekta - granulacije 0-16mm	m ³	7.96		
08	Ispod ploče trotoara - granulacije 0-16mm	m ³	22.91		
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI					
IZRADA ARMIRANO BETONSKIH TEMELJA - Nabavka materijala i izrada armirano betonskih temelja marke MB 35. Izraditi oplatu od žute oplate ili metalne oplate sa tačnošću +/-1cm i temelje armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko prethodno izvedene podloge od mršavog betona debljine 10 cm koji se posebno obračunava. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton. U beton					

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 5 of 19

dodati aditive za vodonepropustnost betona V6 i otpornost na mraz M-100. Na obodnim ivicama temelja preko kojih se postavlja hidroizolacija, potrebno je napraviti zakošenje 3x3cm, kako bi se hidroizolacija kvalitetno postavila. U cijenu izrade temelja uračunati i ovu poziciju. U jediničnu cijenu uračunati sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje.					
09	Temelji samci 70/70/40cm	m ³	1.17		
10	Temelji samci 70/100/40cm	m ³	0.56		
11	Temeljne grede 25/40cm	m ³	2.34		
IZRADA ARMIRANO BETONSKIH STUBOVA -Nabavka materijala i izrada glatkih armirano betonskih stubova marke MB 35. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati od žute oplata ili metalne oplata sa tačnošću +-1cm sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton. U jediničnu cijenu uračunati sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje.					
13	AB stubovi objekta 25/25cm	m ³	2.75		
IZRADA ARMIRANO BETONSKIH GREDA - Nabavka materijala i izrada armiranobetonskih greda u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB 35. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati od žute ili metalne oplata sa tačnošću +-1cm sa potrebnom skelom, podupiračima a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu uračunati sav alat, materijal, oplata, podupirači, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.					
14	d/h= 25/40cm	m ³	7.01		
IZRADA ARMIRANO BETONSKIH PLOČA - Nabavka materijala i izrada armirano betonskih ploča d=12-25 cm (međuspratnih tavanica) u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti spravljanje, ugradnju, vibriranje i njegovanje betona MB 35. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati od žute ili metalne oplata sa tačnošću +-1cm sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu uračunati sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.					
15	Ravna ploča u podrumu d=12cm	m ²	25.55		
16	Ravna ploča u prizemlju d=12cm	m ²	20.49		
17	Ravna ploča u prizemlju d=15cm	m ²	28.10		
18	Ravna ploča u potkrovlju d=15cm	m ²	42.47		
IZRADA ARMIRANO BETONSKIH PODNIH PLOČA - Nabavka materijala i izrada armirano betonske podne ploče d=12cm u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i prema planu armiranja datom u projektu mrežom Q188 u gornjoj trećini visine ploče. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB 30. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m ² izlivenih ploče.					
19	Podna ploča partera d=10cm	m ²	121.39		

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 6 of 19

IZRADA ARMIRANO BETONSKIH KOSIH PLOČA UNUTRAŠNJEG STEPENIŠTA - Nabavka materijala i izrada armirano betonskih kosih ploča unutrašnjeg stepeništa sa istovremenom izradom stepenika kao u projektu, od betona kase MB35 u glatkoj oplati. Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti ispravljanje, ugradnju, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu uračunati sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.					
20	Unutrašnje stepenište	m ²	3.87		
IZRADA ARMIRANO BETONSKIH VERTIKALNIH SERKLAŽA - Nabavka materijala i izrada armirano betonskih vertikalnih serklaža u zidovima d=20cm i d=25cm u skladu sa pozicijama iz crteža. Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti spravljanje, ugradnju, vibriranje i njegovanje betona MB30 u armirano-betonskim konstruktivnim elementima presjeka do 0,40 m ³ /m'. Betoniranje izvoditi u oplati sa potrebnom skelom i armirati podužnom armaturom sa 4 rfi 12 i uzengijama f8/20cm. Serklaže ankerovati u međuspratnu konstrukciju, ankerima 4 rfi 12 dužine 70cm. U jediničnu cijenu uračunati sav alat, armatura, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.					
21	Vertikalni serklaži	m ³	9.36		
IZRADA LIBRAŽNOG SLOJA ISPOD TEMELJA I PODNE PLOČE - Nabavka materijala i izrada podloge ispod temelja od mršavog betona, i kao privremena podloga za pristup servisnim prostorijama koje se koriste iako su u prostoru sive zone I faze, debljine d=20cm, marke betona MB 20. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton njegovati. Obračun napraviti po m ² računajući sav materijal i rad.					
22	Ispod temelja objekta d=5cm	m ²	69.84		
IZRADA LAKOARMIRANIH BETONSKIH PRAGOVA - Izrada lakoarmiranih betonskih pragova na fasadnim i drugim vratima različitog presjeka u svemu prema projektu od betona klase MB25 u glatkoj oplati. Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti spravljanje, ugradnju, vibriranje i njegovanje betona MB25. U jediničnu cijenu uračunati sav alat, materijal, oplata, podupirači, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Pragove uštemovati u masu zida i pod balkona.					
23	Na fasadnim vratima	m ¹	2.00		
24	Na unutrašnjim vratima	m ¹	6.00		
IZRADA ARMIRANO BETONSKIH NADVRATNIKA I NADPROZORNIKA - Nabavka materijala i izrada armiranobetonskih nadvratnika i nadprozornika. Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti spravljanje, ugradnju, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom i armirati podužnom armaturom sa 4 rfi 12 i uzengijama f8/20cm. U jediničnu cijenu uračunati sav alat, materijal, oplatu, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.					
25		m ¹	8.60		
ŠTAMPANI BETON - AB ploča od trofrakcijskog betona 0-16 mm. Min debljina 12 cm. Beton konsistencije klase S4- (mjera slijeganja svježeg betona u abramsovom konusu).					
26	Štampani beton	m ²	121.39		
ARMIRAČKI RADOVI					
ŠIPKE - Nabavka, savijanje, siječenje i ugrađivanje željeza rađenog po detaljima armature i statičkog proračuna. B500B Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 i 22.					
27	Šipke	kg	2149.87		
MREŽE - Nabavka, savijanje, siječenje i ugrađivanje željeza rađenog po detaljima armature i statičkog proračuna. Mreže Q-524, 335, 424, 257, 188, 131 i R-335, 524, 424 .Obračun po kg armature.					



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 7 of 19

28	Mreže	kg	1254.96		
ZIDARSKI RADOVI					
ZIDANI ZIDOVI OD GITER BLOKOVA DEBLJINE 20 CM - Nabavka materijala i zidanje zidova ošupljenim giter blokovima dimenzija 19x19x25 cm (šupljikavost 25%) u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zida je 20cm. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2cm. U cijenu uračunati i pomoćne skele.					
29	Nabavka i transport Debljine 20cm	m ³	5.30		
30	Ugradnja Debljine 20cm	m ³	5.30		
PREGRADNI ZIDOVI OD GITER BLOKOVA DEBLJINE 12 CM - Nabavka materijala i zidanje zidova ošupljenim pregradnim blokovima dimenzija 10 i 16 cm (šupljikavost 25%) u produžnom malteru razmere 1:2:6. Na spoju zidanog i betonskog zida odraditi ankerovanje na svaka 2-3 reda. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm.					
31	Nabavka i transport Debljine 12 cm	m ²	30.51		
32	Ugradnja Debljine 12 cm	m ²	30.51		
CEMENTNI ESTRIH - Nabavka materijala i izrada cementnog estriha kao podloge za završnu obradu podova. Podlogu za košuljicu očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosijanim šljunkom „jedinicom“, razmjere 1:3. Košuljice armirati armaturnom mrežom Q131 (150x150mm, Ø5mm) postavljenim u sredini sloja. Na prelazima između dvije prostorije, kao i na velikim površinama, predvidjeti dilatacije. Košuljicu ravno isperdašiti i njegovati je dok ne očvrсне. Prije izlivanja košuljice postaviti PE foliju (min d=0.1mm) kao podlogu, sa preklapom 15 cm. Folija i stiropor na spoju sa zidom ulaze u cijenu košuljice.. Estrih se pravi od ispranog čistog pijeska 0-4mm. Količina cementa po m ³ estriha 220-250kg/m ³ .. U estrih se dodaju polipropilenska vlakna 0,6 kg/m ³ estriha dužina vlakana 3 mm. Armirati je rabić mrežom sa preklapom 5cm sa okcima 2.5/2.5cm, postavljenim u sredini sloja. Košuljicu njegovati dok ne očvrсне. U cijenu računati sav rad i materijal iz opisa i prema crtežima iz projekta.					
33	Cementni estrih na stepenicama d=3cm	m ²	3.83		
34	U komunikacijama d=5cm	m ²	11.14		
35	Ispod parketa d=5cm	m ²	27.95		
36	Ispod keramike d=5cm	m ²	45.41		
CEMENTNI ESTRIH U NAGIBU - Nabavka materijala i izrada cementnog estriha u nagibu debljine dmin=5cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosijanim šljunkom „jedinicom“, razmjere 1:3. Košuljice armirati armaturnom mrežom Q131 (150x150mm, Ø5mm) postavljenim u sredini sloja. Na prelazima između dvije prostorije, kao i na velikim površinama, predvidjeti dilatacije. Košuljicu ravno isperdašiti i njegovati je dok ne očvrсне. Voditi računa da košuljica ne dodiruje zidove nego da dođe do dilatacionog spoja stiropora d=1cm. . Prije izlivanja košuljice postaviti PE foliju (min d=0.1mm) kao podlogu, sa preklapom 15 cm. Folija i stiropor na spoju sa zidom ulaze u cijenu košuljice. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Estrih njegovati dok ne očvrсне. Gornju površinu betonske podloge pažljivo nivelisati minimalnim nagibom od 0.5%, a podlogu njegovati. U cijenu uračunati sav rad i materijal.					
37	U kupatilima i toaletima d=4-5cm	m ²	19.86		
MALTERISANJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA PRODUŽNIM MALTEROM - Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih površina mašinskim produžnim malterom 1:3:9, u svemu prema projektu, detaljima i tehničkim uslovima i propisima za predmetne radove. Na uglovima postaviti pocinčane ugaone lajsne. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave i spremne za gletovanje. Pripremu maltera vršiti mašinski, miješanjem					

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 8 of 19

suve smjese sa vodom. Zidove od opeke pripremiti za malterisanje nabacivanjem „špric maltera“. Betonske zidove premazati podlogom beton-kontakt. Na zidovima postaviti vertikalne lajsne - vođice, od poda do plafona, na rastojanju nešto manjem od dužine ravnjače. Malter nanositi u dvije ruke, metodom svježe na svježe. Na sastavima zidanih i betonskih površina postaviti rabić pletivo u širini od 20cm.					
38	Malterisanje zidova podruma d=2cm	m ²	42.38		
39	Malterisanje zidova prizemlja d=2cm	m ²	130.74		
40	Malterisanje zidova potkrovlja d=2cm	m ²	130.74		
41	Špaletne oko fasadnih otvora	m'	32.60		
MALTERISANJE UNUTRAŠNJIH PLAFONSKIH POVRŠINA PRODUŽNIM MALTEROM - Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih površina mašinskim produžnim malterom 1:3:9, u svemu prema projektu, detaljima i tehničkim uslovima i propisima za predmetne radove. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave i spremne za gletovanje. Pripremu maltera vršiti mašinski, miješanjem suve smjese sa vodom. Betonske ploče premazati podlogom beton-kontakt. Malter nanositi u dvije ruke, metodom svježe na svježe. Posle nanošenja sloja maltera površina se ravna H letvom					
42	Ravni plafoni podruma i prizemlja	m ²	71.80		
43	Kosi plafoni potkrovlja	m ²	46.42		
44	Kosi plafon stepeništa d=2cm	m ²	3.83		
MALTERISANJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA CEMENTNIM MALTEROM - Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih površina mašinskim cementnim malterom 1:3 u svemu prema projektu, detaljima i tehničkim uslovima i propisima za predmetne radove. Na uglovima postaviti pocinčane ugaone lajsne. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave i spremne za gletovanje. Pripremu maltera vršiti mašinski, miješanjem suve smjese sa vodom. Zidove od opeke pripremiti za malterisanje nabacivanjem „špric maltera“. Betonske zidove premazati podlogom beton-kontakt. Na zidovima postaviti vertikalne lajsne - vođice, od poda do plafona, na rastojanju nešto manjem od dužine ravnjače. Malter nanositi u dvije ruke, metodom svježe na svježe. Posle nanošenja sloja maltera površina se ravna H letvom. Na sastavima zidanih i betonskih površina postaviti rabić pletivo u širini od 20cm. Obrada špaletni oko otvora. Malterisanje od cementne košuljice do 10 cm iznad pozicije spuštenog plafona.					
45	Iza keramike u kupatilima	m ²	67.97		
46	Iza keramike u kuhinjama	m ²	10.11		
MALTERISANJE SPOLJAŠNJIH POVRŠINA CEMENTNIM MALTEROM - Nabavka materijala i malterisanje spoljašnjih površina mašinskim cementnim malterom 1:3 u svemu prema projektu, detaljima i tehničkim uslovima i propisima za predmetne radove. Na uglovima postaviti pocinčane ugaone lajsne. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave i spremne za gletovanje. Pripremu maltera vršiti mašinski, miješanjem suve smjese sa vodom. Zidove od opeke pripremiti za malterisanje nabacivanjem „špric maltera“. Betonske zidove premazati podlogom beton-kontakt. Na zidovima postaviti vertikalne lajsne - vođice, od poda do plafona, na rastojanju nešto manjem od dužine ravnjače. Malter nanositi u dvije ruke, metodom svježe na svježe. Posle nanošenja sloja maltera površina se ravna H letvom. Par sati nakon nanošenja drugog sloja malter se završno ravna ručnim alatom.					



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 9 of 19

47	Malterisanje fasadnih zidova	m ²	127.41		
48	Malterisanje parternih zidova	m ²	30.27		
IZOLATERSKI RADovi					
XPS NA ZIDOVIMA U ZEMLJI - Nabavka i postavljanje jednog sloja termoizolacije od XPS ploča (min.30.0kg/m ³ , 130 KPa) d= 5cm, na ukopanim zidovima. CijenOM obuhvatiti sav rad i materijal po opisu.					
49	Nabavka i transport D=5cm na zidovima u zemlji	m ²	26.64		
50	Ugradnja D=5cm na zidovima u zemlji	m ²	26.64		
ČEPASTA FOLIJA NA ZIDOVIMA U ZEMLJI - Nabavka, transport i ugradnja čepaste folije nakon stirodura kao zaštita hidroizolacije Cijenom obuhvatiti sav rad i materijal po opisu detaljima iz projekta.					
51	Nabavka i transport Čepasta folija na zidovima u zemlji	m ²	26.64		
52	Nabavka i transport Čepasta folija na zidovima partera	m ²	30.27		
53	Ugradnja Čepasta folija na zidovima u zemlji	m ²	26.64		
54	Ugradnja Čepasta folija na zidovima partera	m ²	30.27		
TERMOIZOLACIJA U PODOVIMA XPS - Nabavka i postavljanje jednog sloja termoizolacije od XPS ploča (min.30.0kg/m ³ , 130 KPa) d=2cm, u sastavu plivajućih podova. Cijenom obuhvatiti sav rad i materijal po opisu.					
55	Nabavka i transport Ispod keramike u podrumu d=2cm	m ²	25.55		
56	Nabavka i transport Ispod keramike u hodniku d=2cm	m ²	8.57		
57	Nabavka i transport Ispod keramike u kupatilima d=2cm	m ²	19.86		
58	Nabavka i transport Ispod parketa d=2cm	m ²	58.21		
59	Ugradnja Ispod keramike u podrumu d=2cm	m ²	25.55		
60	Ugradnja Ispod keramike u hodniku d=2cm	m ²	8.57		

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 10 of 19

61	Ugradnja Ispod keramike u kupatilima d=2cm	m ²	19.86		
62	Ugradnja Ispod parketa d=2cm	m ²	58.21		
KAMENA VUNA IZMEĐU ROGOVA - Nabavka i postavljanje jednog sloja termoizolacije od kamene vune (min.30.0kg/m ³ , 130 KPa) d= 10cm, između rogova. Cijenom obuhvatiti sav rad i materijal po opisu.					
63	Nabavka i transport Kamena vuna između rogova	m ²	78.46		
64	Ugradnja Kamena vuna između rogova	m ²	78.46		
PVC FOLIJA U PODOVIMA - Nabavka, transport i ugradnja jednog sloja pvc folije u sklopu plivajućih podova i ravnih krovova. Cijenom obuhvatiti sav rad i materijal po opisu.					
65	Nabavka i transport u podovima	m ²	112.19		
66	Ugradnja u podovima	m ²	112.19		
PODNA HIDROIZOLACIJA U KUPATILIMA - U sklopu pozicije se obuhvatiti sve radove opisane u predmjeru radova, u crtežima i u detaljima iz projekta.					
67	Nabavka i transport Kupatila i toaleti	m ²	19.86		
68	Ugradnja Kupatila i toaleti	m ²	19.86		
PARNA BRANA - Nabavka, transport i ugradnja jednog sloja parne brane na krovu preko monolitne ploče. Branu postaviti sa preklapima od 30 cm i podviti uz obodne zidove. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad.					
69	Nabavka i transport Preko kose krovne konstrukcije	m ²	78.46		
70	Ugradnja Preko kose krovne konstrukcije	m ²	78.46		
Pažljiva ugradnja hidroizolacione trake po obodu fasadne bravarije. Poziciju na koju se traka lijepi je potrebno očistiti tako da traka bude zalijepljena na cijeloj površini. Traku dodatno fiksirati limenom lajsnom. Prilikom ugradnje koristiti vijak sa gumenom podloskom. Sve u skladu sa detaljima iz projekta. U sklopu pozicije obračunati i nabavku i ugradnju limene lajsne, vijke i sve ostalo da bi se pozicija kompletirala.					
71	Nabavka i transport Po obodu fasadne bravarije	m ¹	33.24		
72	Ugradnja Po obodu fasadne bravarije	m ¹	33.24		
PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA - Nabavka, transport i ugradnja paropropusne vodonepropusne folije na kosim krovovima.					
73	Nabavka i transport Paropropusna vodonepropusna folija	m ²	78.46		

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 11 of 19

74	Ugradnja Paropropusna vodonepropusna folija	m ²	78.46		
ZIDNA HIDROIZOLACIJA U TUŠ KABINI - Izrada vertikalne hidroizolacije u mokrim Podloge pripremiti i očistiti primenom odgovarajućih mehaničkih sredstava kao što je peskiranje i slično, da bi se uklonilo cementno mlijeko, površinska kontaminacija čišćenjem čeličnim četkama, šmirglanjem-brušenjem keramičkih pločica itd. radi uklanjanja naslaga prašine, prethodnih premaza, tragova masti, rđe, sredstava za skidanje oplate, farbe, cementnog mleka i drugih supstanci koje mogu oštetiti prijanjanje hidroizolacije. Nakon pripreme podloge pristupiti obradi svih prodora epoksidnim malterom u malom holkeru oko cijevi, slivnika, sl... U cijenu uračunati materijal i rad.					
75	Nabavka i transport Zid pored tuš kabine do visine od 210cm	m ²	10.92		
76	Ugradnja Zid pored tuš kabine do visine od 210cm	m ²	10.92		
Nabavka, transport i ugradnja dvokomponentne fleksibilne hidroizolacijske mase na kontaktu fasade sa tlom za zaštitu od vlage. Traka je visine 40cm. Cijenom obuhvatit sav rad i materijal po opisu.					
77	Nabavka i transport Na kontakta fasade i zemlje	m ¹	16.66		
78	Nabavka i transport Na kontakta parternog zida i zemlje	m ¹	30.27		
79	Ugradnja Na kontaktu fasade i zemlje	m ¹	16.66		
80	Ugradnja Na kontaktu parternog zida i zemlje	m ¹	30.27		
FASADNA BRAVARIJA					
JEDNOKRILNA ULAZNA VRATA - Ulazna vrata su rađena od alu profila. Otvarajuća polja raditi od ECU 66 TT sa termoprekidom. Ispuna je od dvostrukog stakla 6+12+6 mm. Staklo mora ispuniti koeficijent prolaza toplote Ug=1.1 W/m ² K, koeficijent propuštanja svjetlosti veći od 50% i faktor propustljivosti solarne energije (solarni faktor) g<45%. Dihtovanje je epoksidnom gumom. Toplotna provodljivost kompletne pozicije Uw < 1,50 W/m ² K. Vrata u sklopu pozicije opremljena su okovom, mehanizmom, šarkama , cilindrom, kvakom, ključevima i sl. Boja vrata je u boji prema ral karti antracit 7016.					
81	dim. 100/210 cm	kom	2.00		
DVOKRILNI PROZOR - Dvokrilni prozor izrađen od alu profila. Otvarajuća polja raditi od ECU 66 TT sa termoprekidom. Ispuna je od dvostrukog stakla 6+12+6 mm. Staklo mora ispuniti koeficijent prolaza toplote Ug=1.1 W/m ² K, koeficijent propuštanja svjetlosti veći od 50% i faktor propustljivosti solarne energije (solarni faktor) g<45%. Dihtovanje je epoksidnom gumom. Toplotna provodljivost kompletne pozicije Uw < 1,50 W/m ² K. Vrata u sklopu pozicije opremljena su okovom, mehanizmom, šarkama , cilindrom, kvakom, ključevima i sl. Boja vrata je u boji prema ral karti antracit 7016.					
82	dim. 110/110	kom	6.00		
STOLARSKI RADOVI					
JEDNOKRILNA VRATA SA ISPUNOM OD EKSTRUDIRANE IVERICE - Jednokrilna vrata sa ispunom od ekstrudirane iverice, obloženo medijapanom 4-6 mm, obostrano furnirano hrastovim furnirom. Završna obrada štoka je					

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 12 of 19

poliuretanski pokrivni lak, nivo sjaja 60%. Na spoju štoka i zida postaviti dek lajsne od medijapana sa završnom obradom poliuretanskim pokrivnim lakom u skladu sa odabranom bojom štoka. Dihtovanje vrata je obezbijeđeno gumenom trakom po cijelom obimu krila. Vrata su snabdjevena kompletnim potrebnim okovom, bravom za zaključavanje i finalno obojena u boji po izboru.					
83	dim. 90/210 cm	kom	2.00		
JEDNOKRILNA VRATA SA ISPUNOM OD EKSTRUDIRANE IVERICE - Jednokrilna vrata sa ispunom od ekstrudirane iverice, obloženo medijapanom 4-6 mm, obostrano furnirano hrastovim furnirom. Završna obrada štoka je poliuretanski pokrivni lak, nivo sjaja 60%. Ton i boja po izboru. Završna obrada krila je bajc i natur lak u tonu po izboru. Na spoju štoka i zida postaviti dek lajsne od medijapana sa završnom obradom poliuretanskim pokrivnim lakom u skladu sa odabranom bojom štoka. Dihtovanje vrata je obezbijeđeno gumenom trakom po cijelom obimu krila. Vrata su snabdjevena kompletnim potrebnim okovom, bravom za zaključavanje i finalno obojena u boji po izboru.					
84	dim. 80/210 cm	kom	4.00		
JEDNOKRILNA VRATA SA ISPUNOM OD EKSTRUDIRANE IVERICE - Jednokrilna vrata sa ispunom od ekstrudirane iverice, obloženo medijapanom 4-6 mm, obostrano furnirano hrastovim furnirom. Završna obrada štoka je poliuretanski pokrivni lak, nivo sjaja 60%. Ton i boja po izboru. Završna obrada krila je bajc i natur lak u tonu po izboru. Na spoju štoka i zida postaviti dek lajsne od medijapana sa završnom obradom poliuretanskim pokrivnim lakom u skladu sa odabranom bojom štoka. Dihtovanje vrata je obezbijeđeno gumenom trakom po cijelom obimu krila. Vrata su snabdjevena kompletnim potrebnim okovom, bravom za zaključavanje i finalno obojena u boji po izboru.					
85	dim. 70/210 cm	kom	1.00		
BRAVARIJA					
OGRADA U PARTERU - Rukohvat na stepeništu je od INOX-a, podrazumijeva sljedeće estetske i tehničke podatke: Izradu kompletne ograde odraditi standardnim postupkom (zatvaranje svih šupljih profila - kutija i cijevi). Rukohvat je kružnog presjeka 40 mm koji je fiksiran za AB zidove . Izrada svih profila je od mat sivog inox-a. Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta. Napomena: Proizvođač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca,odnosno projektantaIzvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.Svi metalni djelovi su od toplocinkovanog čelika. Ogradu premazati podlogom i sa minimum dva sloja metaliziranom silikonskom mat bojom visokog stepena otpornosti na dugotrajne nepovoljne efekte i povećani salinitet.					
86	Ograda h=90cm	m ¹	17.80		
RUKOHVAT NA STEPENIŠTU - Rukohvat na stepeništu je od INOX-a, podrazumijeva sljedeće estetske i tehničke podatke: Izradu kompletne ograde odraditi standardnim postupkom (zatvaranje svih šupljih profila - kutija i cijevi). Rukohvat je kružnog presjeka 40 mm koji je fiksiran za AB zidove . Izrada svih profila je od mat sivog inox-a. Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Napomena: Proizvođač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca,odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozivije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.					
87	Rukohvat na stepeništu h=100cm	m ¹	3.55		
OGRADA NA STEPENIŠTU - Unutrašnja ograda na stepeništu je od INOX-a, podrazumijeva sljedeće estetske i tehničke podatke: Izradu kompletne ograde odraditi standardnim postupkom (zatvaranje svih šupljih profila - kutija i cijevi). Rukohvat je kružnog presjeka 40 mm koji je preko vertikalnih nosača kružnog presjeka 20mm fiksiran za AB stepenišnu ploču . Izrada svih profila je od mat sivog inox-aNapomena: Proizvođač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca,odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozivije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.					



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 13 of 19

88		kom	1.00		
KERAMIČARSKI RADOVI					
KERAMIKA NA PODOVIMA - Oblaganje podova , podnim protivkliznim keramičkim pločicama I klase. Pločice polagati u sloju vodonepropusnog lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnice masom za fugovanje. U sanitarnim prostorijama gdje postoji rešetka u podu dati pad prema rešetki od min 1% (pad regulisati debljinom cementnog estriha).					
89	Nabavka i transport Podrum	m ²	25.55		
90	Nabavka i transport Hodnik	m ²	8.57		
91	Ugradnja Podrum	m ²	22.55		
92	Ugradnja Hodnik	m ²	8.57		
PODNA KERAMIKA U KUPATILIMA - Oblaganje podova , podnim protivkliznim keramičkim pločicama. Pločice laserski rezane I klase. Pločice polagati u sloju vodonepropusnog lijepka u slogu ""fuga na fugu"", sa fugovanjem spojnice masom za fugovanje. U sanitarnim prostorijama gdje postoji rešetka u podu dati pad prema rešetki od min 1% (pad regulisati debljinom cementnog estriha). Sve prodore za instalacije kernovati krunom za busenje keramičarskih pločica. Precnik krune prilagoditi da bude najvliži u odnosu na izvedene ili planirani instalacije. Pri slaganju keramike koristiti natezace sa klinovima. Nabavka i postavljanje ugaone aluminijumske lajsne na spoju dva zida obložena keramikom boje RAL 9006. Lajsne treba da bude u ravni sa keramikom. Pozicijom obuhvatiti sve radove iz opisa i crteza i projekta.					
93	Nabavka i transport Kupatila i toaleti	m ²	19.86		
94	Ugradnja Kupatila i toaleti	m ²	19.86		
KERAMIČKA SOKLA - Postavljanje sokle od istog tipa keramike kao na podu pripadajuće pozicije u visini od 10 cm. Pločice polagati u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnice masom za fugovanje. Podloga mora biti ravna i pripremljena. Cijenom uključiti sve materijale potrebne za izvođenje pozicije (ljepilo, cementna fug masu ...).					
95	Nabavka i transport Podrum	m ¹	20.22		
96	Nabavka i transport Hodnik	m ¹	13.58		
97	Nabavka i transport Kupatila	m ¹	33.06		
98	Ugradnja Podrum	m ¹	20.22		
99	Ugradnja Hodnik	m ¹	13.58		
100	Ugradnja Kupatila	m ¹	33.06		
ELASTIČNI LIJEPAK ZA PODNU KERAMIKU - Nabavka i ugradnja visoko elastičnog ljepka za keramiku, ljepak se nanosi na potpuno vezani hidroizolacijski malter. Lepak se nanosi kombinovanim postupkom (nazubljenim gleterom na površinu i ravnim gleterom sa zadnje stane pločice). Ukupna debljina ljepka do 5 mm. Potrošnja cca. 4,0 kg/m2.					
101		m ²	53.98		
CEMENTNA FUGIRNA MASA ZA PODNU KERAMIKU - Nabavka i ugradnja elastične cementne fug mase ,uz polimerni dodatak. Potrošnja cca 0,3 kg/m2 u zavisnosti od dimenzija pločica i širine fuge. Fug masu miješati sa tačnom količinom vode iz tehničkog lista da ne bi došlo do variranja završne boje fug mase. Širina fuge 3mm.					
102		m ²	53.98		

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 14 of 19

KERAMIKA NA ZIDOVIMA KUPATILA I TOALETA - Nabavka materijala i oblaganje zidova sanitarnih prostorija zidnim keramičkim pločicama sa jednom dekorativnom pločicom. Laserski rezane pločice I klase. Pločice polagati u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnicama masom za fugovanje. Prije nanošenja ljepila preko gipsanih zidova nanijeti prajmer. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Sve prodore za instalacije kernovati krunom za busenje keramičarskih pločica. Precnik krune prilagoditi da bude najbliži u odnosu na izvedene ili planirani instalacije. Pri slaganju keramike koristiti natezace sa klinovima. Nabavka i postavljanje ugaone aluminijske lajsne na spoju dva zida obložena keramikom boje RAL 9006. Lajsne treba da bude u ravni sa keramikom. Pozicijom obuhvatiti se radove iz opisa i crteza i projekta.					
103	Nabavka i transport Kupatila i toaleti visine 260cm	m ²	85.95		
104	Ugradnja Kupatila i toaleti visine 260cm	m ²	85.95		
ZIDNA KERAMIKA U KUHINJI - Nabavka materijala i oblaganje zidova kuhinje zidnim keramičkim pločicama . Pločice polagati u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnicama masom za fugovanje. Prije nanošenja ljepila preko gipsanih zidova nanijeti prajmer. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne.					
105	Nabavka i transport Na zidovima kuhinje visine 150cm	m ²	5.89		
106	Ugradnja Na zidovima kuhinje visine 150cm	m ²	5.89		
ELASTIČNI LIJEPAK ZA ZIDNU KERAMIKU - Nabavka i ugradnja visoko elastičnog ljepka za keramiku na bazi cementa. Lijepak se nanosi na potpuno vezani hidroizolacijski malter. Lijepak se nanosi kombinovanim postupkom (nazubljenim gletrom na površinu i ravnim gletrom sa zadnje strane pločice). Ukupna debljina ljepka do 5 mm. Podloga na koju se nanosi lepak po pravilu mora biti stara 21 dan. Potrošnja cca. 4,0 kg/m ² .					
107		m ²	91.84		
CEMENTNA FUGIRNA MASA ZA ZIDNU KERAMIKU - Nabavka i ugradnja elastične cementne fugirne mase uz polimerni dodatak. Potrošnja cca 0,5 kg/m ² u zavisnosti od dimenzija pločica i širine fuge. Širina fuge 3mm					
108		m ²	91.84		
KAMENOREZAČKI RADOVI					
GAZIŠTA I ČELA NA STEPENICAMA - Nabavka materijala i oblaganje gazišta i čela na stepeništima podnim mermernim pločama debljine 2-3cm veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Mermerne ploče polagati u sloju lijepka , sa fugovanjem spojnicama masom za fugovanje. Lijepljenje izvršiti tzv. kombinovanim postupkom (nazubljenom gletrom nanijeti ljepilo na površinu gazišta a ravnom na zadnju stranu ploče kamena). Za lijepljenje koristiti bijelo ljepilo za lijepljenje kamena. Za fugovanje koristiti fug masu za fugovanje kamena. Pozicijom obuhvatiti sve radove i materijal iz opisa i crteza projekta..					
109	Nabavka i transport Gazišta i čela na unutrašnjim stepenicama	kom	13.00		
1110	Ugradnja Gazišta i čela na unutrašnjim stepenicama	kom	13.00		
"ZIDANJE PARTERNIH ZIDOVA - Nabavka materijala i postavljanje kamena veličine, boje i tona prema izboru i odobrenom uzorku. Pozicijom obuhvatiti sve radove i materijal iz opisa i crteza projekta.					



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 15 of 19

111	Nabavka i transport	m ¹	30.61		
112	Ugradnja	m ¹	30.61		
PODOPOLAGAČKI RADOVI					
PARKET - Nabavka i postavljanje hrastovog parketa ili ekvivalent, preko betonske podloge. Postaviti parket I klase, debljine 22 mm,. Parket postaviti lijepljenjem preko betonske podloge, odgovarajućim lijepkom, na hladno. Lijepak nanijeti po cijeloj površini podloge. Sve dodirne spojnice daščica moraju biti zatvorene. Između parketa i zida ostaviti dilatacione razdjelnice. Pored zidova postaviti hrastove lajsne I klase i na svakih 80 cm pričvrstiti ih za zid. Sučeljavanja gerovati. Struganje novog parketa mašinskim putem. Parket strugati mašinskim putem sa tri vrste papira, od kojih je posljednji finoće najmanje 120. Valjak na parket mašini podesiti da ostrugana površina bude potpuno ravna, bez udubljenja ili drugih tragova. Obrusiti sve lajsne. Lakiranje parketa lakom po izboru. Parket lakirati tri puta. Otvorene fuge parketa kitovati smjesom fine strugotine i laka. Po sušenju preći finom šmirglom, opajati pod i lakirati prvi put. Poslije 24 časa parket kitovati, preći finom šmirglom, opajati pod i lakirati drugi put. Potpuno osušeni drugi sloj laka fino brusiti, opajati pod i lakirati treći put. Prilikom lakiranja voditi računa da četka bude natopljena lakom.					
113	Nabavka i transport	m ²	45.17		
114	Ugradnja	m ²	45.17		
LAJSNE ZA PARKET - Nabavka, transport i ugradnja lajsni od hrasta u boji po izboru investitora, na sastavu poda i zidova. Postaviti lajsne, a sučeljavanja gerovati. Lajsne pričvrsti mesinganim holšrafovim sa tiplovima na razmaku od 80 cm.					
115	Nabavka i transport	m ¹	63.64		
116	Ugradnja	m ¹	63.64		
SUVOMONTAŽNI RADOVI					
"VLAGOOTPORNI SPUŠTENI PLAFON - Obješena obloga plafona sa horizontalnim neprekinutim podgledom, sa prekrivenom potkonstrukcijom kao montažni i noseći profili (nazivne debljine 0,6 mm),ovješaniankerfiks visilicama sa žicom za AB konstrukciju (pričvršćivanje žice sa ušicom čeličnim sidrenim ekserom za AB tavanicu). Obloga od jednog sloja ploča 12,5 mm. Spoj plafona sa zidom izvesti sa razdjelnom trakom. U sklopu pozicije obuhvatiti sve radove opisane u predmjeru radova, u crtežima i u detaljima iz projekta."					
117	Vlagoootporni spuštteni plafoni	m ²	19.86		
TEMELJNI PREMAZ - Nanošenje temeljnog premaza na podlogu od mpregniranih ploča a prije lijepljenja keramičkih pločica.					
118	Temeljni premaz	m ²	60.09		
OBLOGA INSTALACIONIH KANALA - OBLOGA od vlagoootpornih ploca. Predzidna obloga sa čeličnom potkonstrukcijom od pocinkovanih profila koja je odmaknuta 0,00 mm od zida. Visina obloge 294 cm (osni razmak profila 62,5 cm). Dvostruka obloga od impregniranih debljine 12,5 mm. Profile predzidne obloge ukrutiti komadima gipsane ploče debljine 12,5 mm na profile koji su pričvršćeni za masivni zid. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Staklena mineralna vuna. Obuhvatiti sve radove i materijal iz opisa i crteza u projektu.					
119	Obloga instalacionih kanala d=7.50cm	m ²	4.99		
PREGRADNI ZID SUVA-SUVA - PREGRADNI ZID od standardnih ploca. Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih profila 50 mm (nazivne debljine lima 0.6 mm). Zid je nenosiv. Visina zida 2,94 m. Ukupna debljina zida 100 mm, obostrano dvostruko obložen standardnim debljine 12,5 mm. Pozicija obuhvata nabavka, transport i ugradnja ojačanja otvora za vrata sa profilima (nazivne debljine lima 2.0 mm) - komplet sa utičnim ugaonicima. Obuhvatiti sve radove i materijal iz opisa kao i crteza u projektu.					

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 16 of 19

120	d=10cm - 2x standardna ploča - potkonstrukcija sa mineralnom vunom debljine 5cm	m ²	23.59		
PREGRADNI ZID SUVA-VLAGOOTPORA - PREGRADNI ZID od standardnih i vlagootpornih ploča. Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih profila 50 mm (nazivne debljine lima 0.6 mm). Zid je nenosiv. Visina zida 2,94 m. Ukupna debljina zida 100 mm, sa jedne strane dvostruko obložen standardnim pločama debljine 12,5 mm, a sa druge strane dvostruko obložen impregniranim pločama debljine 12,5 mm. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnja ojačanja otvora za vrata sa profilima (nazivne debljine lima 2.0 mm) - komplet sa utičnim ugaonicima .					
121	d=10cm - 2x standardna ploča - potkonstrukcija sa mineralnom vunom debljine 5cm - 2x vlagootporna ploča	m ²	39.23		
OJAČANJE OTVORA ZA VRATA - Nabavka, transport i ugradnja ojačanja otvora za vrata sa profilima (nazivne debljine lima 2.0 mm) - komplet sa utičnim ugaonicima. Potkonstrukcija: - 4 x profil; 75 x 40 x 2,0 - 8 x utični ugaonik za 75 mm Profil Po jednom ojačanju odnosno za jedan otvor za vrata potrebno je: - 4 komada profila spratne visine + 2 seta (8 komada) utičnih ugaonika - konstrukcija, montaža .					
122	Jednokrilna vrata	kom	9.00		
IZVOĐENJE UGLA PREGRADNOG ZIDA - Izvođenje ugla pregradnog zida.					
123	Zid debljine 10cm	m ¹	0.90		
TESARSKI RADOVI					
DRVENA KROVNA KONSTRUKCIJA - Gredice 12x14cm . Koristiti drvenu građu - četinare II klase, sa maksimalnim procentom vlage 15%. Komplet drvenu konstrukciju zaštititi hemijskim sredstvima od parazita i truljenja i impregnirati. Pomoćne čelične elemente (ankeri, zavrtnji, kotve, papuče, spojnice i sl) zaštititi sa dva antikorozivna premaza. Obuhvatiti sav potreban alat, rad, transport i materijal, sa svim osnovnim i pomoćnim elementima.					
124	Rogovi 12/14cm - kuća	m ²	78.46		
125	Rogovi 12/14cm - ljetnjikovac	m ²	21.78		
DRVENA KONSTRUKCIJA LJETNIKOVCIA - Stubovi 15x15cm . Koristiti drvenu građu - četinare II klase, sa maksimalnim procentom vlage 15%. Komplet drvenu konstrukciju zaštititi hemijskim sredstvima od parazita i truljenja i impregnirati. Pomoćne čelične elemente (ankeri, zavrtnji, kotve, papuče, spojnice i sl) zaštititi sa dva antikorozivna premaza. Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti sav potreban alat, rad, transport i materijal, sa svim osnovnim i pomoćnim elementima.					
126	Stubovi 15/15cm	m ²	5.70		
LETVISANJE KROVA - Letve 5x3cm. Koristiti drvenu građu - četinare II klase, sa maksimalnim procentom vlage 15%. Komplet drvenu konstrukciju zaštititi hemijskim sredstvima od parazita i truljenja i impregnirati. Pomoćne čelične elemente (ankeri, zavrtnji, kotve, papuče, spojnice i sl) zaštititi sa dva antikorozivna premaza. Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti sav potreban alat, rad, transport i materijal, sa svim osnovnim i pomoćnim elementima..					
127	Letva 5x3cm - kuća	m ²	78.46		



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 17 of 19

128	Kontra letva 3x5cm - kuća	m ²	78.46		
129	Letva 5x3cm - ljetnjikovac	m ²	21.78		
130	Kontra letva 3x5cm - ljetnjikovac	m ²	21.78		
PODAŠČAVANJE KROVA - Podašćavanje krova dasnama debljine 20mm za stvaranje vazdušnog prostora ispod pokrivača. Koristiti drvenu građu - četinare II klase, sa maksimalnim procentom vlage 15%. Komplet drvenu konstrukciju zaštititi hemijskim sredstvima od parazita i truljenja i impregnirati. Priprema podloge - šlicanje i ugradnja podloški, obuhvaćena je u potpunosti ovom pozicijom. Pomoćne čelične elemente (ankeri, zavrtnji, kotve, papuče, spojnice i sl) zaštititi sa dva antikorozivna premaza. Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti sav potreban alat, rad, transport i materijal, sa svim osnovnim i pomoćnim elementima.					
131	Podašćavanje d=2cm - kuća	m ²	78.46		
132	Podašćavanje d=2cm - ljetnjikovac	m ²	21.78		
ZAŠTITNI PREMAZ DRVENIH KROVNIH ELEMENATA - Zaštitni premaz drvenih elemenata krova. Drvene elemente konstrukcije krova, zaštititi od insekata, algi, gljivica i truljenja sa dva do tri premaza, hemijskim sredstvom. Komplet drvenu konstrukciju zaštititi hemijskim sredstvima od parazita i truljenja i impregnirati.					
133	Zaštita premaz krovnih drvenih elemenata	m ²	100.24		
LIMARSKI RADOVI					
POKRIVANJE KROVNE RAVNI - Pokrivanje krovne ravni falcovanim limom debljine 0.8mm. Boja lima je RAL 7016.					
134	Krovna ravan - kuća	m ²	78.46		
135	krovna ravan - ljetnjikovac	m ²	21.78		
OPŠIVANJE PRODORA INSTALACIONIH KANALA NA KROVU - Opšivanje prodora instalacionih kanala na krovu pocinčanim limom debljine 0.8mm. Boja lima je RAL 7016.					
136	Prodor instalacionih kanala rš45cm	m ¹	2.22		
OPŠIVANJE SPOJA KROVA I OLUKA - Opšivanje spoja krova i oluka pocinčanim limom debljine 0.8mm. Boja lima je RAL 7016.					
137	Opšivanje spoja krova i oluka rš30cm	m ¹	10.51		
VERTIKALNI OLUČI - Izrada i montaža vertikalnih olučnih cevi od plastificiranog lima, razvijene širine (RŠ) do 50 cm, Ø15 cm, debljine 0,80 mm. Delovi olučnih cevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50 mm i da se zalepe barsilom. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Preko obujmica postaviti plastificiranu ukrasnu traku. Cijevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. Završetak olučne cevi po detalju.					
138	Vertikalni oluci 10/10cm	m ¹	10.20	17.50	178.50
LIMENI SLIVNICI U OLUČIMA - Nabavka materijala i izrada slivnika u limenih olucima od plastificiranog aluminijuma debljine 0.8mm. Boja lima je RAL 9007.					
139	Limeni slivnik	kom	2.00		
FASADERSKI RADOVI					

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 18 of 19

"DEMIT FASADA - Izrada DEMIT - termo izolacione kontaktne fasade debljine termoizolacione ploče d=5cm. materijala za fasadu.					
140	Vertikalne fasadne površine d=5cm - prizemlje	m ²	86.42		
141	Vertikalne fasadne površine d=5cm - potkrovlje	m ²	116.34		
142	Špaletne oko fasadnih otvora d=2cm - prizemlje	m ¹	17.60		
143	Špaletne oko fasadnih otvora d=2cm - potkrovlje	m ¹	8.80		
144	Ukrasni vijenac iznad podruma	m ¹	14.35		
FASADNA SKELA - Montaža i demontaža metalne cjevaste fasadne skele i zaštitnog skelskog platna, za radove u svemu po važećim propisima i mjerama HTZ-a. Skela statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2,00 m visine postaviti adekvatne radne platforme. Obezbijediti skelske merdevine za prelaz sa sprata na sprat. Sa spoljne strane platformi postaviti cjevaste leđobrane. Cjelokupnu površinu skele pokriti zaštitnim skelskim platnima. Koristi se za sve vrijeme trajanja radova.					
145	Fasadna skela	m ²	379.84		
MOLERSKO FARBARSKI RADOVI					
BOJENJE SA GLETOVANJEM MALTERISANIH ZIDOVA I PLAFONA - Bojenje sa gletovanjem betonskih i malterisanih zidova, poludisperzivnim bojama. Malterisane zidove i plafone gletovati disperzivnim gitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i gitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni git tri puta. Sve površine brusiti, impregnirati i gitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim gitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Obrada spoja zida i pervajz lajsne unutrašnjih vrata akrilnim silikonom. Boja bijela RAL 9003.					
146	Zidne površine u podrumu	m ²	44.48		
147	Zidne površine prizemlja	m ²	105.82		
148	Plafonske površine	m ²	98.33		
BOJENJE SA GLETOVANJEM GIPSANIH ZIDOVA I PLAFONA - Bojenje i farbanje gips kartonskih plafona i zidova, poludisperzivnim bojama. Glave holšrafova ili eksera minimizirati, površine natopiti firnisom i gitovati fuge disperzionim gitom. Bojiti poludisperzivnom bojom prvi put. Ispraviti toniranim disperzionim gitom. Bojiti poludisperzivnom bojom drugi i treći put. Obrada spoja zida i pervajz lajsne unutrašnjih vrata akrilnim silikonom. Boja bijela RAL 9003.					
149	Zidne površine	m ²	110.47		
150	Plafonske površine	m ²	19.86		
RAZNI ZANATSKI RADOVI					
POŠTANSKA SANDUČAD - Izrada i montaža metalnog poštanskog sandučeta sa jednim pregratkom. Postaviti metalno poštansko sanduče dimenzija 150x400x200 mm, finalno obrađen i opremljen pojedinačnim i centralnim ključem. Boja RAL 9006.					

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 19 of 19

151	Nabavka i transport Dimenzija 150x400x100 mm, 1 pregradak.	kom	1.00		
152	Ugradnja Dimenzija 150x400x100 mm, 1 pregradak.	kom	1.00		
POKRIVNE ALUMINIJUMSKE LAJSNE - Nabavka i postavljanje pokrivne aluminijske lajsne na spoju različitih podova boje RAL 9006. Lajsne u ravni sa podom. Lajsnu fiksirati silikonom. Uracunati sav radi i materijal iz opisa i crtaze					
153	Nabavka i ugradnja Prelazne lajsne na vratima	m ¹	7.00		
154	Ugradnja Prelazne lajsne na vratima	m ¹	7.00		
UGAONA ALUMINIJUMSKA LAJSNA - Nabavka i postavljanje ugaone aluminijske lajsne na spoju dva zida obložena keramikom boje RAL 9006. Lajsne treba da bude u ravni sa keramikom.					
155	Nabavka i transport Kupatila	m ¹	34.40		
156	Nabavka i transport Kuhinje	m ¹	5.20		
157	Ugradnja Kupatila	m ¹	34.40		
158	Ugradnja Kuhinje	m ¹	5.20		
ZAVRŠNI RADOVI					
ČIŠĆENJE GRADILIŠTA - U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta.					
159	Čišćenje gradilišta	m ²	280.04		
PRANJE GRADILIŠTA - Pranje gradilišta po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje cijelog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina.					
160	Pranje gradilišta	m ²	280.04		
ODVOZ ŠUTA - Odvoz šuta sa gradilišne na deponiju udaljenu 20 km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara.					
161	Odvoz šuta	m ³	15.00		
Ukupno					
PDV%					
Ukupna cijena sa svim porezima, carinama i PDV-om					