 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 1 of 11

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv korisnika: Nikola Šćepanović

Mjera i broj Javnog poziva: IPARD III, Mjera 7, Podmjera 7.1

Naziv projekta – Naziv investicije: „Izgradnja objekta za seosko domaćinstvo u sjevernoj regiji uz izgradnju off-grid fotonaponskog sistema“

Datum poziva: 20.04.2026

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/24-6084/22 od 09.12.2025. godine

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

Izgradnja objekta za seosko domaćinstvo u sjevernoj regiji uz izgradnju off-grid fotonaponskog sistema, tačnije IZGRADNJA OBJEKATA na seoskom domaćinstvu u skladu sa pozivom.

(Naziv projekta i kratak opis radova)


*Napominjemo da ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene radove **22,118.01€** (ovo je iznos bez PDV-a).*

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) **Nikola Šćepanović** (naziv projekta) „**Izgradnja objekta za seosko domaćinstvo u sjevernoj regiji uz izgradnju off-grid fotonaponskog sistema**“

ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 2 of 11

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me


Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;
- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 3 of 11

- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od **06.05.2026. godine** (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do **06.05.2026. godine** (datum i vrijeme).


11. Za dodatne informacije kontaktirajte: **Nikola Šćepanović**


Broj telefona: **067887799**

Fax: **n/a**

E-mail: **nikola98.scepanovic@gmail.com**

Potpis M.P



 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 4 of 11

PRILOG 1 - PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

A GRAĐEVINSKI RADOVI			
Br.	Opis	Jed. Mjere	Količina
I ZEMLJANI RADOVI			
1	Skidanje humusa mašinskim putem debljine d=30cm. Obračun je po m ³ iskopanog materijala u samoniklom stanju, zajedno sa odvozom iskopanog materijala.		
	0.30*50	m ³	15.00
2	Iskop zemlje mašinskim putem u zemljištu III kategorije, do nivoa libražnog sloja trakastih temelja. Iskop izvršiti 30cm šire u odnosu na temeljne trake. Iskopani materijal odložiti na lokaciju i koristiti za nasipanje. Obračun po m ³ iskopanog materijala u samoniklom stanju.		
	0.75*(15.20+11.20)	m ³	19.80
3	Izrada tampona od šljunkovitog materijala ili tucanika (lomljenog kamena) u funkciji zamjene tla sa propisnim nabijanjem do modula stišljivosti min. 40MPa, od kote iskopa u slojevima 30 cm unutar kompletnog iskopa za objekat . U cijenu uračunati nabavku, transport i istovar materijala. Obračun po m ³ gotovog tampona.		
	tampon ispod temeljnih traka d=5cm		
	0.05*(7.15+5.0)	m ³	0.61
	tampon ispod podne ploče prizemlja d=10cm		
	0.10*(6.75+3.75)	m ³	1.05
5	Nasipanje zemlje iz iskopa ispod podne ploče prizemlja. Nasipanje izvršiti u slojevima po 30cm, sa propisnim nabijanjem. Obračun po m ³ nasutog i nabijenog materijala.		
	0.24*(15.20+11.20)+0.15*(15.20+11.20)	m ³	10.30
6	Odvoz zemlje na deponiju. Obračun po m ³ iskopanog materijala u rastresitom stanju.		
	19.80-10.30	m ³	9.50
I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:			
Br.	Opis	Jed. mjere	Količina
II BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI			
	Izvođač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.400 i tehničkim propisima. Tačno prema projektu, statičkom proračunu , detaljima armature. U cijenu		



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 5 of 11

	odgovarajućih pozicija uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:		
	1. Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova.		
	2. Ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata, bez obzira gdje su računati kao materijali.		
	3. Njega betona.		
	4. Gradilišni transport.		
	Sa posebnim napomenama uz odgovarajuću poziciju, cijena uvijek obuhvata i sledeće radove:		
	5. Izradu, postavljanje, premještanje demontažu oplata sa odgovarajućim podupiranjem, utroškom rada i materijala, prema GN.601.		
	Opisi uglavnom podrazumijevaju klasičnu tehnologiju betoniranja. Obaveza izvođača je da u pripremi gradnje detaljno razradi tehnologiju betoniranja. Nije dozvoljeno betoniranje pod nepovoljnim uslovima. Upotreba aditiva proizašla iz uslova rada ili tehnologije izvođača ne plaća se ako nije posebno regulisana, prije izvršenja. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.		
1	Betoniranje libražnog sloja ispod temeljnih traka debljine $d=5\text{cm}$, betonom marke MB 20. Obračun po m^2 ugrađenog betona.		
	7.15+5	m^2	12.15
2	Betoniranje armirano betonskih temeljnih traka betonom marke MB 30. Temeljne trake izvesti oblika i veličine prema statičkom računu. Obračun po m^3 ugrađenog betona sa uračunatom oplatom.		
	0.25*0.25*2.05*8	m^3	6.34
3	Betoniranje armirano betonskih vertikalnih serklaža-stubova betonom marke MB 30. Serklaže izvesti oblika i veličine prema statičkom računu. Obračun po m^3 ugrađenog betona sa uračunatom oplatom.		
	0.10*(6.75+3.75)	m^3	1.03
4	Betoniranje armirano betonskih horizontalnih serklaža-greda betonom marke MB 30. Serklaže-grede izvesti oblika i veličine prema statičkom računu. Obračun po m^3 ugrađenog betona sa uračunatom oplatom.		
	0.25*0.25*(15.20+11.20)	m^3	1.65
5	Betoniranje betonske ploče prizemlja $d=10\text{cm}$ betonom marke MB 30, armirane sa Q131 armaturom. Ploču izvesti oblika i veličine prema statičkom računu. Obračun po m^3 ugrađenog betona sa uračunatom oplatom.		
	0.10*(6.75+3.75)	m^3	1.05



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 6 of 11

II BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO:			
Br.	Opis	Jed. Mjere	Količina
III ARMIRAČKI RADOVI			
1	Nabavka, savijanje, sječenje i ugrađivanje armature, rađeno po detaljima armature iz statičkog proračuna. Obračun po kg.		
	rebrasta armatura B500b	kg	806.55
	mrežasta armatura MA 500/560	kg	770.00
III ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:			
Br.	Opis	Jed. Mjere	Količina
IV ZIDARSKI RADOVI			
	Izvođač je obavezan da izvrši sve radove iz ove grupe, kompletno kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GM.301 i tehničkim propisima. Tačno prema projektu. U cijenu odgovarajućih pozicija uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:		
	1. Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebne radove		
	2. Gradilišni transport		
	3. Izrada, postavljanje i premještanje skela potrebnih za rad, sa utroškom materijala prema stavkama GN.601.		
	4. Ugradnja u zidove pakni ili metalnih ankera za povezivanje konstrukcije, bravarije i stolarije.		
1	Zidanje zidova giter blokom debljine d=25 cm u produžnom malteru razmjere 1:2:6. Zidovi se zidaju nakon izvedene AB konstrukcije. Zidanje izvesti stručno i kvalitetno sa ravnom površinom i dobro ispunjenim spojnica i u svemu prema projektu konstrukcije. Obračun po m3 ozidanog zida.		
	0.25*2.05*(10+6)	m3	8.20
2	Mašinsko malterisanje unutrašnjih zidnih površina produžnim malterom razmjere 1:2:6 d=2.0cm sa prethodnim nanošenjem cementnog sprica R=1:1. Završni sloj je krečni malter d=0.5cm. Omalterisane površine moraju biti ravne i glatke bez talasa i udubljenja sa oštrim ivicama. Obračun po m2.		
	2.05*(10.00+6)	m2	32.80
3	Izrada podloge za podove od cementnog estriha d=5cm razmjere 1:3 armirane PP vlaknima, zajedno sa izradom dilatacije u kvadratnim poljima. Podlogu izvesti sa preciznom nivelacijom za projektovane nivoe i odvojiti od zidova i zapuniti STIROPOROM d=3cm. Obračun po m2, sve komplet.		
	d=5 cm		
	6.75+3.75	m2	10.50



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 7 of 11

IV ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:			
Br.	Opis	Jed. Mjere	Količina
V IZOLATERSKI RADOVI			
	Izvođač je u obavezi da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisom pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama i tehničkim propisima. U cijenu odgovarajućih pozicija uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:		
	1. Obilježavanje, snimanje, i prenošenje mjera za potrebe radova.		
	2. Izrada, montaža i demontaža skele.		
	3. Gradilišni transport.		
	4. Zatvaranje eventualnih rupa zaostalih od prethodnih radova		
	5. Čišćenje prostorija od šuta, prašine i svih nečistoća		
1	Izrada hidroizolacije preko betonske ploče prizemlja uz prethodni premaz. Zaštita hidroizolacije je ter papir. Raditi u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova i prema uputstvu proizvođača. Obračun po m2 sve komplet.		
	1.05*(6.75+3.75)	m2	11.03
2	Nabavka i postavljanje STIROPORA u tvrdim pločama d=12cm, kao termo i zvučne izolacije kosog krova objekta, zajedno sa PVC folijom varenom na preklopima. Slaganje ploča na pero-žlijeb, s mjestimičnim lijepljenjem odgovarajućim lijepkom. Obračun po m2.		
	20.64	m2	20.64
3	Nabavka i postavljanje paropropusne folije preko OSB ploča kosog krova. Obračun po m2.		
	6.50*2.40+2.10*2.40	m2	20.64
V IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:			
A UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI			
B ZANATSKI RADOVI			
Br.	Opis	Jed. Mjere	Količina
VI TESARSKI RADOVI			
1	Izrada krovne konstrukcije od kvalitetne, suve građe (jela, bor), zaštićena od truljenja i insekata, u svemu po vazećim propisima i standardima. Krov je četvorovodni sa nagibom od 30 stepeni. Konstrukciju čine vjenčanica 12/12cm, rogovi 10/12cm, letve 5/5cm. Krovnu konstrukciju vezati za AB elemente ankernom armaturom Q10mm. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova, sve komplet.		



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 8 of 11

	3.25*2.40*2+2.10*2.40*2	m2	25.68
2	Nabavka i ugradnja potkonstrukcije za krovni pokrivač. Potkonstrukciju čine OSB ploča 1.9cm, podužne letve 3/5cm, poprečne letve 3/5cm, koja se postavlja preko rogova. Obračun po m2 kose projekcije krova.		
	3.25*2.40*2+2.10*2.40*2	m2	25.68
VI	TESARSKI RADOVI UKUPNO		
Br.	Opis	Jed. Mjere	Količina
VII	ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA		
1	Izrada, transport i ugradnja jednokrlnih punih vrata na ulazu u objekat. Vrata su od aluminijumskih višekomornih profila sa termoprekidom. Okove i brave prilagoditi namjeni. Obračun po komadu.		
pos. A	zidarska mjera otvora dim. 100/205cm	kom.	2
VII	ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA UKUPNO:		
Br.	Opis	Jed. Mjere	Količina
VIII	LIMARSKI RADOVI		
1	Izrada i ugradnja krovnog pokrivača i vertikalnih zidova krova od galvaniziranog lima d=0.70mm sa parapropusnom folijom. Ugradnja je na vertikalni šav, po detalju ugradnje. Sve izvesti po detaljima i prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m2 krovnog pokrivača zajedno sa svim opšivanjima datim u detaljima.		
	1.10*(3.25*2.40*2+2.10*2.40*2)	m2	28.25
VIII	LIMARSKI RADOVI UKUPNO:		
Br.	Opis	Jed. Mjere	Količina
IX	MOLERSKI RADOVI		
1	Obrada zidnih površina "enterijer" premazom sa prethodnim propisnim gletovanjem površina u dva sloja. Obračun po m2.		
	2.05*(6.75+3.75)	m2	21.53
IX	MOLERSKI RADOVI UKUPNO:		
Br.	Opis	Jed. Mjere	Količina
X	FASADERSKI RADOVI		
1	Oblaganje dijela fasadnih površina objekta do visine h=1m kamenom d=3cm. Kamen se ugrađuje u cementnom malteru sa mrežom Q131. U cijenu uračunati nabavku i montažu. Obračun po m2.		
	1*(14+10)	m2	24.00



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 9 of 11

X	FASADERSKI RADOVI UKUPNO		
Br.	Opis	Jed. Mjere	Količina
XI	RAZNI RADOVI:		
1	Završno čišćenje objekta.		
	Obračun po m2		
	6.75+3.75	m2	11
XI	RAZNI RADOVI UKUPNO:		
B	UKUPNO ZANATSKI RADOVI		
C	UREĐENJE TERENA		
XII	ZEMLJANI RADOVI		
1	Skidanje sloja humusa d=20cm mašinskim putem sa odvozom gdje odredi nadzorni organ. U cijenu uračunati odvoz materijala. Obračun po m2.		
	125*0.20	m3	25.00
2	Nasipanje tampona od šljunkovitog materijala ili tucanika (lomljenog kamena) sa propisnim nabijanjem u sloju od 10cm ispod trotoara oko objekta. U cijenu uračunati nabavku, transport i istovar materijala. Obračun po m2.		
	125	m2	125.00
3	Iskop zemlje mašinskim putem u zemljištu III kategorije, do nivoa libražnog sloja temelja stubova i zidova ogrde oko parcele. Iskop izvršiti 30cm šire u odnosu na temeljne trake. Iskopani materijal odložiti na lokaciju i koristiti za nasipanje. Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.		
	0.85*135	m3	114.75
4	Izrada tampona od šljunkovitog materijala ili tucanika (lomljenog kamena) u funkciji zamjene tla sa propisnim nabijanjem do modula stišljivosti min. 40MPa, od kote iskopa u slojevima 30 cm unutar kompletnog iskopa za ogradu oko parcele . U cijenu uračunati nabavku, transport i istovar materijala. Obračun po m3 gotovog tampona.		
	0.85*135	m3	32.40
5	Nasipanje zemlje iz iskopa oko temelja ograde do kote terena. Nasipanje izvršiti u slojevima po 30cm, sa propisnim nabijanjem. Obračun po m3 nasutog i nabijenog materijala.		
	114.75-32.40	m3	82.35
XII	ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:		
Br.	Opis	Jed. mjere	Količina



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 10 of 11

XIII	BETONSKI RADOVI		
1	Betoniranje libražnog sloja ispod temeljnih traka ograde oko parcele debljine d=5cm, betonom marke MB 20. Obračun po m2 ugrađenog betona.		
	0.60*135	m2	81.00
2	Betoniranje armirano betonskih temelja stubova ograde oko parcele betonom marke MB 25. Temelje stubova izvesti prema grafičkim priložima. Obračun po m3 ugrađenog betona sa uračunatom oplatom.		
	0.50*0.50*0.30*52	m3	3.90
3	Betoniranje armirano betonskih temeljnih traka zidova ograde oko parcele betonom marke MB 25. Zidove izvesti prema grafičkim priložima. Obračun po m3 ugrađenog betona sa uračunatom oplatom.		
	0.21*(2.00*20+2.30*10+2.90*10+1.50*5+2.20*6)	m3	23.67
4	Betoniranje armirano betonskih stubova ograde oko parcele d=30x30cm betonom marke MB 25 u glatkoj oplati. Stubove armirati sa 4fi12 i uzengijama fi6/25cm. Obračun po m3 ugrađenog betona sa uračunatom oplatom i armaturom.		
	0.30*0.30*2.20*52	m3	10.30
5	Betoniranje klupice zidova ograde oko parcele betonom MB 25 u glatkoj oplati. Obračun po m3 ugrađenog betona sa uračunatom oplatom.		
	0.03*(2.00*20+2.30*10+2.90*10+1.50*5+2.20*6)	m3	3.38
XIII	BETONSKI RADOVI UKUPNO:		
Br.	Opis	Jed. mjere	Količina
XIV	ZIDARSKI RADOVI		
	Izvođač je obavezan da izvrši sve radove iz ove grupe, kompletno kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GM.301 i tehničkim propisima. Tačno prema projektu. U cijenu odgovarajućih pozicija uračunati su i sledeći radovi , zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:		
	1. Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebne radove		
	2. Gradilišni transport		
	3. Izrada, postavljanje i premještanje skela potrebnih za rad, sa utroškom materijala prema stavkama GN.601.		
	4. Ugradnja u zidove pakni ili metalnih ankera za povezivanje konstrukcije, bravarije i stolarije.		
1	Zidanje zidova ograde oko parcele betonskim blokom debljine d=20 cm u produžnom malteru razmjere 1:2:6. Zidanje izvesti stručno i		



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 11 of 11

	kvalitetno sa ravnom površinom i dobro ispunjenim spojnica.. Obračun po m3 ozidanog zida.		
	$0.20*1.60*(2.00*20+2.30*10+2.90*10+1.50*5+2.20*6)$	m3	36.06
2	Mašinsko malterisanje zidova ograde produžnim malterom razmjere 1:2:6 d=2.0cm sa prethodnim nanošenjem cementnog sprica R=1:1. Završni sloj je krečni malter d=0.5cm. Omalterisane površine moraju biti ravne i glatke bez talasa i udubljenja sa oštrim ivicama. Obračun po m2.		
	$3.30*0.20*1.60*(2.00*20+2.30*10+2.90*10+1.50*5+2.20*6)$	m2	119.01
XIV	ZIDARSKI RADOVI UKUPNO		
Br.	Opis	Jed. mjere	Količina
XV	BRAVARIJA		
1	Izrada, transport i montaža kapije na ulazu u parcelu. Okvir kapije je od kutijastih profila 40/40/3mm. Horizontalni pojas je od flaha dimenzija 2x30/30/3mm. Ispuna kapije je od kutijastih profila 20/20/3mm na rastojanju od 12cm. Veza betonske konstrukcije i horizontalnih anкера je preko anker pločice. Završna obrada je farbanje masnom bojom(tufovanje), sa prethodnim miniziranjem. Obračun po komadu.		
pos. A	dim. 170/176 cm	kom.	1
2	Izrada, transport i montaža pokretne šiber kapije na ulazu u parking prostor. Okvir kapije je od kutijastih profila 60/60/3mm. Horizontalni pojas je od flaha dimenzija 2x30/30/3mm. Ispuna kapije je od kutijastih profila 20/20/3mm na rastojanju od 12cm. Kapija je opremljena mehanizmom za pokretanje sa elektromotorom. Završna obrada bravarije je farbanje masnom bojom-tufovanje sa svim prethodnim predradnjama. Obračun po komadu.		
pos. G	dim.570/174 cm	kom.	1
XV	BRAVARIJA UKUPNO:		
Br.	Opis	Jed. mjere	Količina
XVI	FASADERSKI RADOVI		
1	Obrada fasadnih površina stubova i zidova ograde bavalitom granulacije 1,5mm u boji po želji projektanta sa prethodnim slojem podloge. Obračun po m2.		
	$3.30*(2.00*20+2.30*10+2.90*10+1.50*5+2.20*6)$	m2	371.91