

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize
	Verzija br.: 1.2	
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05
		Strana 1 of 36



AP-GETA-00-05
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv korisnika: Bajagić Đorđe

Mjera i broj Javnog poziva: Mjera 1, I Javni poziv IPARD III

Naziv projekta – Naziv investicije: Izgradnja objekta za vrcanje, skladištenje, punjenje i pakovanje meda i pčelinjih proizvoda, čuvanje opreme, izradu košnica, pripremu prihrane za pčele i nabavka opreme za prevoz/seljenje pčela i stolarske mašine Hammer C3 31 sa priključcima za pravljenje košnica

Datum poziva: 19.10.2026.

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/24-24350/24 , 05.10.2026. godine

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

Izgradnja objekta za vrcanje, skladištenje, punjenje i pakovanje meda i pčelinjih proizvoda, čuvanje opreme, izradu košnica, pripremu prihrane za pčele

Napominjemo da ugovorena cijena sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu za navedene radove 260.780,53 EUR (ovo je iznos bez PDV-a).

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika Bajagić Đorđa Izgradnja

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 2 of 36



objekta za vrcanje, skladištenje, punjenje i pakovanje meda i pčelinjih proizvoda, čuvanje opreme, izradu košnica, pripremu prihrane za pčele i nabavka opreme za prevoz/seljenje pčela i stolarske mašine Hammer C3 31 sa priključcima za pravljenje košnica
ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - *Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu*

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 3 of 36



palestinska teritorija, Sirija, Tunis , Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;

- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od 03.11.2026. (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 4 of 36



9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do 03.11.2026. godine (datum i vrijeme).

11. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Bajagić Đorđe

Broj telefona: 068-031/373

E-mail: djordje.bajagic05@gmail.com

Potpis

M.P

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 5 of 36



PRILOG 1 - PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

PREDMJER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI			
Br.	OPIS POZICIJE	Jed.mj	Količina
I	PRIPREMNI RADOVI		
1.1.	Razna snimanja, obilježavanja, kao i ustanovljenje faktičkog stanja, unošenje promjena, kao i radovi organizacione prirode.	komp.	
1.2.	Lociranje privremenih objekata u svrhu organizovanja rada, smještaja alata, opreme i materijala neophodnih za rad.	komp.	
II	ZEMLJANI RADOVI		
2.1.	Mašinski iskop zemljišta III i IV kategorije za suteran i temelje sa guranjem materijala za nasip, a ostatak do gradilišne deponije.	m ³	342,00
2.2.	Nabavka, nasipanje i nabijanje tla ispod temelja i oko temelja u slojevima po d = 20cm do potrebne zbijenosti.	m ³	205,00
2.3.	Nabavka i razastiranje tampona sa nabijanjem do potrebne zbijenosti, ispod podne ploče.	m ³	109,80

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 6 of 36



2.4.	Odvoz viška iskopanog materijla na deponiju udaljenosti do 5km.	m ³	137,00
III	BETONSKI RADOVI:		
3.1.	Nabavka i ugradnja betona MB 30, radi izrade temeljnih traka dimenzija 0,60m x 0,40m i temeljnih greda dimenzija 0,25 x 0,40m.	m ³	27,95
3.2.	Nabavka i ugradnja betona MB 30, radi izrade podne ploče objekta, d = 0,10m. Betonsku podlogu raditi manjim površinama, tako da se obezbjedi dovoljno diletacije.	m ²	130,08
3.3.	Nabavka i ugradnja betona MB 30, radi izrade međuspratne tavanice objekta, d = 15cm.u potrebnoj oplati. Između suterena i prizemlja i između prizemlja i krova.	m ²	285,20
3.4.	Nabavka i ugradnja betona MB 30, radi izrade AB zidova objekta, d = 25cm.u potrebnoj oplati. Prema projektu zidovi se nalaze u suterenu objekta.	m ³	38,87
3.5.	Nabavka materijala i ugradnja betona za vertikalne serklaže dimenzija 0,25m x 0,25m.	m ³	5,75
3.6.	Nabavka materijala i ugradnja betona za grede dimenzija 0,25m x 0,50m.	m ³	13,26

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 7 of 36



3.7.	Nabavka i ugradnja betona MB 30 za armirano betonskih stepeništa u potrebnoj oplati.	m ³	1,00
3.8.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja armature.	kg	10850,00
IV	ZIDARSKI RADOVI		
4.1.	Nabavka materijala i izrada fasadnog zida: giter blokom 19x19x25cm.	m ²	95,30
4.2.	Nabavka materijala i izrada unutrašnjih zidova giter blokom 19x19x25cm.	m ²	51,66
4.3.	Nabavka materijala i izrada pregradnih zidova od pune opeke 6,5x12x25.	m ²	75,10
4.4.	Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova cementnim malterom 1:3: d= 3-4cm.	m ²	478,36
4.5.	Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih plafona cementnim malterom 1:3: d= 3-4cm.	m ²	261,60
4.6.	Nabavka materijala i izrada cementne košuljice preko podne ploče i međuspratne tavanice d=3cm.	m ²	416,00

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 8 of 36



4.7.	Nabavka materijala i izrada dimljačnih kanala od fazonskih gotovih elemenata	m ¹	9,10
V	IZOLATERSKI RADOVI		
5.1.	Nabavka materijala i ugradnja hidroizolacije u podu na tlu od troslojnih bitumiziranih namaza sa impregnacijom.	m ²	130,80
5.2.	Nabavka materijala i ugradnja hidroizolacije uz temeljne grede tlu i izlaskom iz tla uz fasadne zidove Suterena, zbog kapilarnog podizanja vode, od troslojnih bitumiziranih namaza sa impregnacijom.	m ²	139,40
5.3.	Nabavka materijala i ugradnja tvrde termoizolacije od mineralnih vlakana d=6 cm podna ploča, međuspratne tavanice u PVC foliji, ispod cementne košuljice u podovima objekta i na tavanicama istog.	m ²	416,00
5.4.	Nabavka materijala i ugradnja tvrde termoizolacije od mineralnih vlakana d=10 cm u krovu objekta, postavljanjem između rogova krovne konstrukcije.	m ²	191,15
5.5.	Nabavka materijala i ugradnja paropropusne vodonepropusne folije u krovu objekta. Obračun po m ² .	m ²	191,15

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 9 of 36



5.6.	Nabavka materijala i ugradnja hidroizolacije u zidovima sanitarnih čvorova u objektu od troslojnih bitumiziranih namaza sa impregnacijom.	m ²	27,50
VI	PROZORI I VRATA		M2
6.1.	Nabavka i ugradnja spoljne bravarije prozora od eloksirane PVC bravarije. Ugrađivanje se vrši suvom montažom uz obavezno zaptivanje odgovarajućim lajsnama i dvokomponentnim kitom sa izvedenim termičkim mostom. Zastakljivanje izvesti termopan staklom 4+6+4mm. U cijenu uračunati PVC solbanke i potrebnu skelu za montažu otvora. Profil mora biti ojačan čeličnim umetkom.	kom.	
	120/80	6	0,96
	300/80	2	2,40
	100/80	2	0,80

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 10 of 36



6.2.	Nabavka i ugradnja spoljne bravarije vrata od eloksirane PVC bravarije. Ugrađivanje se vrši suvom montažom uz obavezno zaptivanje odgovarajućim lajsnama i dvokomponentnim kitom sa izvedenim termičkim mostom, folija u boji drveta. Zastakljivanje izvesti termopan staklom 4+6+4mm. U cijenu uračunati PVC solbanke i potrebnu skelu za montažu otvora.		
		kom.	
	250/230	2	5,75
	250/220	1	5,50
	100/220	2	2,20
	90/220	2	1,98
6.3.	Nabavka i ugradnja unutrašnje bravarije vrata suvom montažom sa svim neophodnim lajsnama i odgovarajućim sredstvima za zaptivanje. Konstrukcija je od masiva četinara, obloga od medijapana ili šperovanog laminata, a tamo gdje je to naznačeno ispuna od pjeskarenog stakla debljine 5-6 mm. U svemu prema priloženoj šemi.		
		kom.	
	90/210	3	1,98
	150/220 protivpozarna	1	3,30
	80/210	5	1,68
VII	PODOPOLAGAČKI RADOVI		

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 11 of 36



7.1.	Nabavka i ugradnja unutrašnjih podnih keramičkih pločica 1. klase u cementnom estrihu prema izboru investitora svijetlog tona u prizemlju i prohodnom dijelu tavana.	m ²	221,53
7.2.	Nabavka i ugradnja vanjskih podnih keramičkih pločica 1. klase u cementnom estrihu prema izboru projektanta svijetlog tona.	m ²	7,30
7.3.	Nabavka i ugradnja zidnih keramičkih pločica I klase na lijepku do visine 2,98m u kupatilima i u kuhinji.	m ²	45,24
VIII	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI		
8.1.	Nabavka materijala i gletovanje unutrašnjih zidova u dva sloja.	m ²	478,36
8.2.	Nabavka materijala i gletovanje unutrašnjih plafona prizemlja i suterena.	m ²	221,53
8.3.	Nabavka materijala i bojenje unutrašnjih plafona disperzivnom bojom sa svim potrebnim predradnjama u dva sloja u tonu po izboru investitora.	m ²	282,15

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 12 of 36



8.4.	Nabaka materijala i bojenje unutrašnjih zidova disperzivnom bojom sa svim potrebnim predradnjama u dva sloja u tonu po izboru investitora.	m ²	478,36
8.5.	Nabaka materijala i izrada termoizolacione obloge fasadnih zidova. U cijenu je uračunata i skela. Izrada demit fasade na fasadnim zidovima i ispuštima krovne ploce.	m ²	251,45
8.6.	Nabaka materijala i izrada grubog fasadnog premaza (bavalit).U tonu po izboru investitora . U cijenu je uračunata i skela.	m ²	251,45
8.7.	Nabaka materijala i izrada kamene fasade na djelovima oko ulaza, kao sto je prikazano projektom.U tonu po izboru investitora . U cijenu je uračunata i skela.	m ²	15,15
IX	LIMARSKI RADOVI		
9.1.	Nabavka materijala,izrada i ugradnja horizontalnih oluka od pocinčanog lima d=0.55mm U cijenu su uračunati i držači h oluka .	m ¹	58,20
9.2.	Nabavka materijala,izrada i ugradnja vertikalnih oluka od pocinčanog lima d=0.55mm Ø140. U cijenu su uračunati i držači h . Oluka.	m ¹	21,00

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 13 of 36



9.3.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja opšiva od pocinčanog lima d=0.55mm na vezi krova i dimljaka r.š.=0.60mi na završetku krova.	m ¹	60,50
9.4.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja snjegobrana od pocinčanog lima d=0.55mm krovu.	m ²	191,15
X	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI		
10.1.	Nabavka materijala i izrada drvene krovne konstrukcije od zdrave čamove građe u svemu prema detaljima iz projekta.	m ³	7,45
10.2.	Nabavka materijala i letvisanje krovne ravni preko predhodno postavljene hidro izolacije. Letvisanje se vrši čamovim letvama okomito u odnosu na horizontalne oluke letvama dim. 3x5 cm, na rastojanju od 60-70 cm, zatim paralelno u odnosu na horizontalne oluke istih dimenzija letava kao nosača na rastojanju od 33-34 cm zavisno od izabrane vrste pokrivača. Boja antracit.	m ²	191,15
10.3.	Nabavka materijala i postavljanje krovnog pokrivača od segmentnih limenih ploča u obliku crijepa na predhodno letvisanu krovnu ravan. U cjenu je uracunat i sav rad i materijal. Boja antracit.	m ²	191,15

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 14 of 36



10.4.	Nabavka materijala i postavljanje rigips ploca radi zatvaranja krovne konstrukcije sa unutrašnje strane, Ploce se postavljaju na predhodno letvisanu krovnu ravan .U cijenu je uracunat i sav rad i materijal.	m ²	191,15
XI	OSTALI RADOVI		
11.1.	Nabavka materijala i ugradnja dimljačkih kapa. Mjere uzeti na licu mjesta. Obračun po komadu.	kom	1,00

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA - SPOLJNO UREĐENJE

Br.	OPIS POZICIJE	Jed.mj	Količina
I	PRIPREMNI RADOVI		
1.1.	Pripremni radovi koji predhode početku radova na uređenju terena.	komp.	
II	ZEMLJANI RADOVI		
2.1.	Ručni i mašinski iskop zemlje III kategorije za izradu temelja potpornih zidova . Izbor mehanizacije i tehnologije radova dostavlja izvođač, a odobrava nadzorni inženjer od strane investitora.	m ³	223,80

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 15 of 36



2.2.	Ručni i mašinski površinski iskop zemlje III kategorije za izradu prilazne ulice do dubine 40cm. Izbor mehanizacije i tehnologije radova dostavlja izvođač, a odobrava nadzorni inženjer od strane investitora.	m ³	90,00
2.3.	Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka (od 10cm) ispod i oko temelja potpornih zidova, granulacije 0-63,5mm. Nabijanje izvršiti do potrebnog modula stišljivosti.	m ³	150,00
2.4.	Nabavka, nasipanje, sloja šljunka ispod prilaza i ulice oko objekta. Granulacije 0-63,5mm, nabiti do potrebnog modula stišljivosti u debljini od oko 30cm.	m ³	64,50
2.5.	Odvoz viška iskopanog materijala na deponiju udaljenosti do 5km.	m ³	163,80
III	BETONSKI RADOVI:		

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 16 of 36



3.1.	Nabavka materijala i izrada armirano betonskih potpornih zidova i pripadajućih temelja, marke MB 30. Izraditi glatku oplatu zidova i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cijenu ulaze i oplata, podupirači i pomoćna skela.	m ³	55,00
3.2.	Nabavka materijala i izrada armirano betonskog zidića i pripadajućih temelja, koji razdvja trotoar i prilaz marke MB 30. Izraditi glatku oplatu zidova i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cijenu ulaze i oplata, podupirači i pomoćna skela.	m ³	2,90

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 17 of 36



3.3.	Nabavka materijala i izrada lakoarmiranih betonskih ravnih ploča d=15cm, mrezastom armaturom, prilaznih staza, u glatkoj oplati. Beton MB 20.	m ³	33,60
3.4.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja armature potpornih zidova i prilaznog puta 3850.0 kg +1000.0 kg	kg	4850,00
IV	KAMENOREZAČKI RADOVI		
4.1.	Nabavku, transport i postavljanje kamenih ploča, d=2cm kao završna obrada potpornih zidova .	m ²	145,00
VI	OSTALI RADOVI		
6.1.	Nabavka, transport i postavljanje gotovih ivičnjaka. Ivičnjaci se izrađuju iz segmenata, preporučene dužine od proizvođača. Postavljanje ivičnjaka na pripremljenu podlogu.	m ¹	32,00

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 18 of 36



PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA ZA IZRADU UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA VODOVODA

A/ PRIPREMNI RADOVI U OBJEKTU

Red.br.	Pozicija	Jedinica mjere	Količina
1	Štemovanje i probijanje zidova i ploče za postavljanje vodovodnih cijevi	paušal	

B/ INSTALATERSKI RADOVI U OBJEKTU

Red.br.	Pozicija	Jedinica mjere	Količina
1	Nabavka transpot i ugradnja PE vodovodnih cijevi i fazonskih komada sa spojnim materijalom.		
	fi 15	m	28,75
2	Navka transport i ugradnja propusnih ventila sa niklovanom rozetnom i kapom.	kom	13

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 19 of 36



3	Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak.	m	40,85
---	---	---	-------

C/ SANITARNI UREĐAJI U OBJEKTU

Red.br.	Pozicija	Jedinica mjere	Količina
1	Nabavka, transport i montaža WC šolje i niskomontažnog vodokotlića sa ugrdbenom armaturom i plastičnom ispirnom cijevi i ostalim pratećim sadržajem.	kom	1
2	Nabavka, transport i montaža komplet umivaonika dimenzija 60x48 cm. Uz umivaonik uračunati izlivni ventil sa čepom i sifonom .	kom	1
4	Nabavka , transport i montaža zidne baterije za toplu i hladnu vodu sa telefon tušem i konzolnim držačem tuša.	kom	1
6	Nabavka, transport i montaža slavine za sudoperu	kom	2
8	Nabavka, transport i montaža jednoručnih izlivnih slavina za umivaonik sa dva ventila.	kom	1

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 20 of 36



9	Nabavka, transport i montaža ogledala dimenzija 50x60.	kom	1
10	Nabavka, transport i montaža bojlera zapremine 80 l.	kom	1
11	Nabavka, transport i montaža bojlera zapremine 25 l.	kom	1
12	Nabavka, transport i montaža sanitarne galanterije.	kompl.	1
	niklovani držač peškira	kom	2
	niklovani držač sapuna	kom	1
	PVC toalet kutija	kom	1

PREDMJER I PREDRAČUN INSTALACIJA KANALIZACIJE U OBJEKTU

PRIPREMNI RADOVI

Red.br.	Pozicija	Jedinica mjere	Količina
---------	----------	----------------	----------

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 21 of 36



1	Štemovanje i probijanje zidova i ploča za postavljanje kanalizacionih cijevi, kao i nabavka i postavljanje držača cijevi .	paušal	
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI (€)			

INSTALATERSKI RADOVI

Red.br.	Pozicija	Jedinica mjere	Količina
1	Nabavka, transport i ugradnja PVC kanalizacionih cijevi i fazonskih komada. Kvalitet materijala mora odgovarati standardima. Sve cijevi, odnosno fazonski komadi moraju biti besprekorno spojeni po uputstvu proizvođača. Prema DIN EN		

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 22 of 36



	12056 i DIN 1986-100 i za sisteme sa povišenim zahtevima za zaštitom od zvuka. Obračun po ml cijevi.		
	CIJEV Ø 50	m	5,7
	CIJEV Ø 75	m	2
	CIJEV Ø 110	m	10,6
2	Nabavka i ugradnja:		
	emajliranih slivnih rešetki	kom	1
	revizija za održavanje	kom	2
	sifon za ves masinu I masinu za sude	kom	1
	emajliranih vratanaca za vertikalnu i tuš kab.	kom	2
	ventilaciona kapa	kom	1

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA ZA IZRADU SPOLJNIH INSTALACIJA VODOVODA ZA OBJEKAT

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 23 of 36



PRIPREMNI RADOVI			
R.broj	Pozicija	Jed.mjere	Količina
1	Obilježavanje trase vodovoda. Obračun po m.	m	11

ZEMLJANI RADOVI			
R.broj	Pozicija	Jed.mjere	Količina
1	Iskop rova u zemljištu III i IV kategorije za polaganje polietilenskih vodovodnih cijevi. Rovovi moraju biti iskopani po projektovanim pravcima i isplaniranim dnom .Obračun po $m^3 \cdot (11.0 \cdot 0,9 \cdot 0,6) =$	m^3	5,95

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 24 of 36



2	Nabavka i ugradnja pijeska ispod i iznad cijevi. Donji sloj isplanirati prema potrebnom padu. Po izvršenoj montaži i hidrauličnoj probi, cijevnu mrežu zatrpati slojem pijeska od 10 cm iznad tjemena cijevi. Obračun po $m^3 \cdot (11.0 \cdot 0,3 \cdot 0,6) =$	m^3	2,00
3	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm. Obračun po $m^3 \cdot (11.0 \cdot 0,6 \cdot 0,6) =$	m^3	3,96

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 25 of 36



BETONSKI RADOVI			
1	Šalovanje, armiranje i betoniranje zidova i ploče sa ugradnjom pocinčanog poklopca dim. 60x60 za šahtu za vodomjer , ukoliko je potrebno renoviranje postojećeg šahta ili njegovo proširenje. Dno šahta se ne betonira. Unutrasnja dimenzija šahta je 120*120. Rad na proširenju i sanaciji postojećeg vodomjernog šahta.	kom	1,00
INSTALATERSKI RADOVI			
R.broj	Pozicija	Jed.mjere	Količina
1	Nabavka, transport i ugradnja polietilenskih vodovodnih cijevi PE 100 fi20 mm PN 10. (PP_R ili slično)Cijevi polagati na sloju sitnog pijeska sa izradom potrebnih spojeva. U cijenu su uračunati spojevi (varovi). Obračun po m1 cijevi.	m1	12,10

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 26 of 36



2	Nabavka i ugradnja vodomjera fi20mm sa kuglastim i ispusnim ventilima. Obračun po komadu montiranog vodomjera.	kom	1,00
---	--	-----	------

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA ZA IZRADU SPOLJNE FEKALNE KANALIZACIJE

PRIPREMNI RADOVI			
R.broj	Pozicija	Jed.mjere	Količina
1	Obilježavanje elemenata trase fekalne kanalizacije I atmosferske kanalizacije prije početka građenja sa obnavljanjem u toku građenja.	m	5,00

ZEMLJANI RADOVI			
R.broj	Pozicija	Jed.mjere	Količina
1	Iskop rova u zemljištu III i IV kategorije za polaganje kanalizacionih cijevi.(5.0*1.2*0.8)	m ³	4,80
2	Iskop rova u zemljištu III i IV kategorije za Biološki prečistač i upojni bunar.	m ³	48,00

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 27 of 36



3	Nabavka transport i ugradnja pijeska d=10 cm ispod oko i iznad cijevi (5.0*0.3*0.8)	m ³	1,20
4	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa u slojevima od po 30 cm sa prethodnim nabijanjem (5.0*0.9*0.8)	m ³	3,60
5	Odvoz viška materijala na deponiju udaljenu do 5 km	m ³	1,20

BETONSKI RADOVI			
R.broj	Pozicija	Jed.mjere	Količina
1	Nabavka, transport i ugradnja betona radi izrade donje i gornje ploče predviđene za postavljanje biološ.prečistača i upojnog bunara.	m ³	6,4
2	Nabavka, transport i ugradnja kamena radi izrade upojnog bunara.	m ³	3,00

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 28 of 36



INSTALATERSKI RADOVI			
R.broj	Pozicija	Jed.mjere	Količina
1	Nabavka, transport i ugradnja PVC kanalizacionih cijevi profila Ø 160 mm i potrebnih fazonskih komada. Kvalitet materijala mora odgovarati standardima. Sve cijevi, odnosno fazonski komadi moraju biti besprekorno spojeni po uputstvu proizvođača. Obračun po m1 cijevi.	m	4,6
2	Nabavka transport i ugradnja Bio precistaca . Obračun po komadu	kom	1,00
2	Nabavka transport i ugradnja l livenogvozenih penjalica . Obračun po komadu montiranog penjalica.	kom	4,00
4	Nabavka transport i ugradnja l livenogvozenih poklopaca prečnika Ø 600 mm nosivosti do 25 MPa . Obračun po komadu montiranog poklopca	kom	2,00

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA NA IZVODJENJU ELEKTROINSTALACIJA OBJEKATA			
R.B.	Opis stavke	Jed. mjera	Količina
1	NAPOJNI KABLOVI I REGALI		
1.1	Isporuka i postavljanje PVC cijevi fi110mm za ulaz napojnog kabla u objekat, kako je dato u prilogu.	m	20

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 29 of 36



1.2	Nabavka, transport i polaganje energetskih napojnih kablova za potrebe napajanja razvodne table RT,RO AC ormara. Kablovi se polažu u cijevima odgovarajućeg prečnika:		
	PP00 4x16mm2,	m	70
2	RAZVODNI ORMARI I TABLE		
2.1	Glavni mjerno razvodni ormari - PMO		
	Isporučka i ugradnja slobodnostojećeg mjerno razvodnog ormara (PMO) izrađenog od dva puta dekapiranog lima debljine 2 mm sa vratima i bravom za zaključavanje. Stepenn zaštite table IP54. Tabla se sastoji od slijedećih polja:		
	Napomena: Brojila namjenjena mjerenju utrošene električne energije nabavlja, isporučuje i montira na licu mjesta nadležni distributer električne energije, u ovom slučaju CEDIS. Izvođač elektro radova je dužan da u objektu ugradi MRO, te izvrši kabliranje („šemiranje“) u okviru PMO, odnosno dovede odgovarajuću broj P/F žica do svakog mjesta na kojem će biti postavljeno brojilo. Nakon toga nadležni distributer električne energije će o svom trošku postaviti brojila. U ormaru se ugrađuju slijedeći elementi:		
	PMO		
	predvidjeti dvosmjerno brojilo 400V, 50Hz, 63A. Brojilo o svom trošku isporučuje i montira na objektu CEDIS	kom	1
	tropolni prekidači niskog napona, C 60N - C/40A	kom	2

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 30 of 36



	rastavna sklopka ISFT 100/40A	kom	1
	odvodnici prenapona tip V25-B/3	kom	3
	Cu sabirnice 30x5 mm (L1, L2, L3, N, PE)	m	3
	ostali nespecifirani materijal (ožičenje, uvodnice, kanali, pertinaks	paušalno	
		komplet	1
	Razvodne table - RT		
2.3	Isporuka i montaža nadgradne razvodne table RT u svemu prema jednopolnoj šemi. Tabla je poliesterska ili metalna ili sl., zatvorenog tipa, opremljene vratima sa ugrađenom sledećom opremom:		
	zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A, tip iID, ACTI 9	kom	1
	jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/16A	kom	15
	tropolni prekidači niskog napona, C 60N - C/16A	kom	2
	jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/10A	kom	4
	nulta i zaštitna šina	kom	2
	šine za nošenje osigurača	kmpl	1
	ostali sitan materijal	paušalno	
	Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem.	komplet	1
3	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA		

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 31 of 36



3.1	Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvetljenja provodnikom N2XH-Y 3x1.5 mm ² , bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu u cijevima ϕ 13.5 (60%) ili u kablovske regale. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. Podrazumijeva se postavljanje vodova u zoni prema zahtjevu za mašinsko malterisanje. Računa se kompletno za materijal i rad:	m	400
3.2	Isporuka i montaža priključka sa sijaličnim grlom za svjetiljke u prostorijama prema planu el. instalacije. Komplet za rad i materijal.	kom	22
3,3	Isporuka i montaža nadgradne svjetiljke u kupatila 1x20W , IP 54 prema planu el. instalacije. Komplet za rad i materijal.	kom	1
3,4	Isporuka i montaža nadgradnih svjetiljki, IP 54,60W prema planu el. instalacije za montažu na terasama	kom	4
3,5	Isporuka i montaža modularnog kompleta sa sledećim priborom:		
	ugradna kutija 2M	kom	1
	nosač dekorativnog okvira 1M	kom	1
	dekorativni okvir 1M	kom	1
	jednopolni prekidač 1M, 10 A	kom	1
		komplet	7
3,6	Isporuka i montaža modularnog kompleta sa sledećim priborom:		
	ugradna kutija 2M	kom	1
	nosač dekorativnog okvira 1M	kom	1
	dekorativni okvir 1M	kom	1
	naizmjenični prekidač 1M, 10 A	kom	1
		komplet	8

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 32 of 36



3,7	Isporučka i ugradnja u zid pored vrata kupatila indikatorske kombinacije modularnog tipa . Cijenom obuhvatiti doznu (3 modula), materijal za učvršćivanje, masku tri modula, tri jednopolne sklopke sa indikacijom (1 sklopku nazivne struje 10A i dvije sklopke nazivne struje 16A) i sa oznakama svijetlo-grijalica- bojler	kom	1
3,8	Sitni nespecificirani montažni materijal	paušal	1
4	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE		
4.1	Isporučka materijala i izvođenje monofaznih priključnih mjesta, provodnikom N2XH-Y 3x2,5mm2 položenim u kablovskim regalima. Ukupno za rad i materijal:	m	500
4,2	Isporučka i montaža modularnog kompleta sa sledećim priborom:		
	ugradna kutija 2M	kom	1
	nosač dekorativnog okvira 2M	kom	1
	dekorativni okvir 2M	kom	1
	šuko utičnica 2P+E, 16A	kom	1
		komplet	16
4,3	Isporučka i montaža modularnog kompleta sa sledećim priborom:		
	ugradna kutija 4M	kom	1
	nosač dekorativnog okvira 4M	kom	1
	dekorativni okvir 4M	kom	1
	šuko priključnica 2P+E, 16A	kom	2
		komplet	6

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 33 of 36



4,4	Isporuka materijala i izvođenje trofaznih priključnih mjesta, provodnikom N2XH-Y 5x2,5mm ² položenim u kablovskim regalima. Ukupno za rad i materijal:	m	40
4,5	Isporuka i ugradnja trofaznih OG utičnica, komplet sa kutijom i materijalom za učvršćivanje, u zaštiti IP 54. OG utičnice se ugrađuju u zid, tako da im poklopac bude u ravni sa zidom.	kom	1
5 INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA			
5.1	Isporuka i izvođenje temeljnog uzemljivača i gromobranske instalacije od prohrumske trake 30x3,5mm, prema planu uzemljenja sa povezivanjem na spusne provodnike, a u svemu prema tehničkom opisu u projektu. Ukupno za isporuku i rad računato po dužnom metru trake.	m	200
5.2	Isporuka i ugradnja ukrasnih komada traka-traka JUS N.B4. 936 za međusobno spajanje traka. Ukupno za isporuku i rad:	kom	50
5.3	Isporuka i izvođenje spusnih provodnika kroz betonske stubove objekta od prohrumske trake 30x3,5 mm, sa izvođenjem priključka na prihvatni sistem prema planu uzemljenja, a u svemu prema tehničkom opisu u projektu. Ukupno za isporuku i rad računato po dužnom metru	m	100
5.4	Isporuka i postavljanje stezaljke za lim P JUS N.B4 908 koje se koriste za povezivanje provodnika na krovnu konstrukciju. Ukupno za isporuku i rad :	kom	50
5.5	Isporuka i postavljanje obujmica za oluk sa povezivanjem na uzemljenje objekta. Ukupno za isporuku i rad za obujmicu tipa:NGO 15, JUS N.B4.914-O(P)	kom	4
6 ISPTIVANJA ISPRAVNOSTI INSTALACIJA			

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 34 of 36



6.1	Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i glavnog dodatnog provodnika za izjednačenje potencijala sa izdavanjem atesta. Ispitivanje otpornosti izolacije električne instalacije sa izdavanjem atesta. Ispitivanje funkcionalnosti instalacija sa izdavanjem atesta. Pregled i ispitivanje električnih instalacija sa izdavanjem atesta	kom	1
-----	---	-----	---

PREDMJER I PREDRAČUN - SOLARNA ELEKTRANA

R.B.	Opis stavke	Jed.mjera	Količina
------	-------------	-----------	----------

1	Isporuka i montaža monokristalnog fotonaponskog modula sljedećih karakteristika: dimenzije modula: 2279 mm x 1134 mm x 35mm, snaga modula: 550 Wp efikasnost modula: 20,71% maksimalni napon: 41.60 V nominalna struja: 13.23 A težine 27 kg maksimalni napon sistema: 1500 V	kom	18
---	--	-----	----

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 35 of 36



2	Isporučka i montaža DC/AC invertora za solarnu elektranu sljedećih karakteristika: max ulazna snaga: 12000 W broj MPPT: 2 max snaga MPPT naponskog opsega: 380 - 850 V max ulazna struja 13A/13A nominalna izlazna snaga: 8.8 kW nominalni izlazni napon: 3P+N+PE 230V/400 V nominalno izlazna struja: 12.8 A frekvencija: 50 Hz stepen iskorišćenja: 98.5 % težina: 17 kg stepen zaštite: IP65 dimenzije: 430x375x179 mm (V x Š x D)	kom	1
3	Isporučka i montaža potkonstruktivnih aluminijumskih elemenata za pričvršćenje fotonaponskih modula na krovu. Obračun se vrši u kompletu po jednoj vikendici.	komplet	1
4	Isporučka i polaganje solarnih kablova 1x6mm ² (1/2 u crnoj boji, 1/2 u crvenoj boji). 1x6 mm ² za DC kablovski razvod od PV ćelija do invertora.	m	80
5	Isporučka i polaganje napojnog kablova od fotonaponskih invertora do razvodnog ormara RO-AC, odnosno od RO-AC do PMO ormara i od RO-AC do RT kablom PP00-Y 5x6 mm ² odnosno PP00-Y 5x16mm ² . Kablov se kroz PVC cijev Ø34 mm. Podrazumijeva se i plaća sav rad i materijal po dužnom metru kabla:	m	100
	PP00-Y 5x6mm ²	m	2
	PP00-Y 5x16mm ²	m	100

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 36 of 36



6	Isporučka i polaganje komunikacijskog kablova između invertora i smart brojlara. Kablov se polaže kroz PVC cijev Ø34 mm. Podrazumijeva se i plaća sav rad i materijal po dužnom metru kablova:	m	10
7	Isporučka materijala i povezivanje svih metalnih masa, na zaštitnu sabirnicu/uzemljivač, provodnicima P/F 1x35 mm ² , P/F 1x16 mm ² . Podrazumijeva se plaća sav rad i materijal:	paušalno	1
9	Isporučka i montaža nadgradnog poliesterskog ormara za montažu na metalnu konstrukciju. Ormar je približnih dimenzija 400x400x200mm u stepenu zaštite sa uvidom kablova sa donje strane. U ormar ugraditi sljedeću opremu prema jednopolnoj šemi:		
	rastavljač snage INS 1-0, 40A, 4P	kom	2
	odvodnici prenapona 3P+N 40 kA	kom	1
	četvoropolni zaštitni prekidač (3P), C, za 400V, 50Hz, 40A, prekidne moći 10kA	kom	2
	četvoropolni zaštitni prekidač (4P), C, za 400V, 50Hz, 25A, prekidne moći 10kA	kom	2
	zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A,	kom	1
	kontrolno brojilo - za mjerenje proizvodnje	kom	1
	direktno smart trofazno brojilo	kom	1
	Stavkom obuhvatiti sabirnice, redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice, uvidnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijal neophodan za ugradnju ormara. Ukupno za materijal i rad:	komplet	1
10	Fukcionalno ispitivanje i puštanje kompletnog sistema u rad.	komplet	1
11	Ispitivanje izvedene instalacije sa izdavanjem atesta	komplet	1
12	Sitni potrošni materijal	paušalno	1

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 37 of 36



Tip aparata	Komada
Ručni aparati za početno gašenje požara S-9	2

